

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZB250075
Stavba: Hrušky - výměna oken byt č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				199 556,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	12,00%	199 556,82		23 946,82

Cena s DPH	v	CZK		223 503,64
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZB250075

Stavba: Hrušky - výměna oken byt č.2

Místo: Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 556,82	223 503,64
PZB25007 5	Hrušky - okna RZZ	199 556,82	223 503,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušky - výměna oken byt č.2

Objekt:

PZB250075 - Hrušky - okna RZZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 556,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	199 556,82	12,00%	23 946,82

Cena s DPH

v CZK

223 503,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušky - výměna oken byt č.2

Objekt:

PZB250075 - Hrušky - okna RZZ

Místo:

Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 556,82

HSV - Práce a dodávky HSV	23 309,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 131,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 300,44
997 - Přesun sutě	2 716,03
998 - Přesun hmot	161,70
PSV - Práce a dodávky PSV	149 275,51
764 - Konstrukce klempířské	8 903,64
766 - Konstrukce truhlářské	133 669,53
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 702,34
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 862,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 318,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 844,80
VRN5 - Finanční náklady	17 844,80
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušky - výměna oken byt č.2

Objekt:

PZB250075 - Hrušky - okna RZZ

Místo:

Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 556,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 309,88	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 131,71	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,350	259,00	9 414,65	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619995001					
	VV		"zapravení omítek po montáži, včetně úpravy prahů/parapetů					
	VV		6*(1,15+1,77*2) "2		28,140			
	VV		1*(0,55+1,07*2) "3		2,690			
	VV		3*(1,0+0,42*2) "5		5,520			
	VV		Součet		36,350			
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	36,350	54,20	1 970,17	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143004					
	VV		"zapravení omítek po montáži, včetně úpravy prahů/parapetů					
	VV		6*(1,15+1,77*2) "2		28,140			
	VV		1*(0,55+1,07*2) "3		2,690			
	VV		3*(1,0+0,42*2) "5		5,520			
	VV		Součet		36,350			
3	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm	m	38,168	28,60	1 091,60	CS ÚRS 2026 01
			VV 36,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,168			
			VV Součet		38,168			
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,062	46,60	655,29	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011					
	VV		"zakrytí nových výplní					
	VV		6*(1,15*1,77) "2		12,213			
	VV		1*(0,55*1,07) "3		0,589			
	VV		3*(1,0*0,42) "5		1,260			
	VV		Součet		14,062			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 300,44	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,675	70,00	1 097,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111					
	VV		"zapravení omítek po montáži					
	VV		6*(1,15*1,5) "2		10,350			
	VV		1*(0,55*1,5) "3		0,825			
	VV		3*(1,0*1,5) "5		4,500			
	VV		Součet		15,675			
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	161,00	3 220,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
	VV		"úklid prosor po dokončení prací					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
38	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	12,213	194,00	2 369,32	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062245					
	VV		"vybourání stávajících výplní					
	VV		6*(1,15*1,77) "2		12,213			
	VV		Součet		12,213			
7	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,849	332,00	613,87	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062244					
	VV		"vybourání stávajících výplní					
	VV		1*(0,55*1,07) "3		0,589			
	VV		3*(1,0*0,42) "5		1,260			
	VV		Součet		1,849			
D	997		Přesun sutě				2 716,03	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,619	1 070,00	662,33	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211					
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,619	315,00	194,99	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,570	13,80	256,27	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		0,619*30 "Přepočtené koeficientem množství		18,570			
	VV		Součet		18,570			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,679	2 360,00	1 602,44	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				161,70	
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,077	2 100,00	161,70	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 275,51	
D	764		Konstrukce klempířské				8 903,64	
13	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,450	113,00	1 180,85	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002851					
	VV		"vybourání stávajících výplní					
	VV		6*1,15 "2		6,900			
	VV		1*0,55 "3		0,550			
	VV		3*1,0"5		3,000			
	VV		Součet		10,450			
14	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	10,450	731,00	7 638,95	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764226444					
15	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,016	5 240,00	83,84	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764121					
D	766		Konstrukce truhlářské				133 669,53	
16	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,849	950,00	1 756,55	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622131					
	VV		"montáž nových výplní					
	VV		1*(0,55*1,07) "3		0,589			
	VV		3*(1,0*0,42) "5		1,260			
	VV		Součet		1,849			
18	M	R-611405_4	Okno jednoduché vč. příslušenství 550x1070 mm	ks	1,000	7 493,20	7 493,20	
	VV		"Jednoduché okno					
	VV		"Barva (ext/int): 88 - bílá standart					
	VV		"Sklo: O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4 Satinato+TN4+TN4					
	VV		plast.rámeček černý u=0,6					
	VV		"Rám: 8001 - 74/66mm					
	VV		"Křídlo: 8095 - 78mm					
	VV		"Barva těsnění: černá					
	VV		"zazdívací lišta: 7205 - 30 mm					
	VV		"Příprava - rám: žádná					
	VV		"Klika: STD - klika okenní standart					
	VV		"Doplňky:					
	VV		"Parapet vnitřní plast dekor S1					
	VV		"rozšíření 20mm bílý bez výztuhy d=700,0mm					
	VV		"Bílá PVC, d=podle okna, hl=300, 1ks					
	VV		"Parapet AL hnědá, d=podle okna hl=280, 1ks					
	VV		"Síť okenní ISSO OE19x8 bílá pole A					
	VV		"Výška kliky: od kraje křídla A:421					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	R-611405_6	Okno jednoduché vč. příslušenství 1000x420 mm	ks	2,000	7 606,50	15 213,00	
39	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	12,213	964,00	11 773,33	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622132					
	VV		"montáž nových výplní					
	VV		6*(1,15*1,77) "2		12,213			
17	M	R-611405_5	Okno jednoduché vč. příslušenství 1150x1770 mm	ks	6,000	13 757,70	82 546,20	
	VV		"Jednoduché okno					
	VV		"Barva (ext/int): 88 - bílá standart					
	VV		"Sklo: ThF4-18TGI.C-F4-16TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF					
	VV		EN673 plast.rámeček černý u=0,5					
	VV		"Rám: 8001 - 74/66mm					
	VV		"Křídlo: 8095 - 78mm					
	VV		"Barva těsnění: černá					
	VV		"zazdívací lišta: 7205 - 30 mm					
	VV		"Příprava - rám: žádná					
	VV		"Klika: STD - klika okenní standart					
	VV		"Doplňky:					
	VV		"Parapet vnitřní plast dekor S1					
	VV		"rozšíření 20mm bílý bez výztuhy d=700,0mm					
	VV		"Bílá PVC, d=podle okna, hl=300, 1ks					
	VV		"Parapet AL hnědá, d=podle okna hl=280, 1ks					
	VV		"Síť okenní ISSO OE19x8 bílá pole A rozšíření 58mm bez výztuhy					
	VV		"Výška kliky: od kraje křídla A:721					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	46,800	123,00	5 756,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766629651					
23	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	51,480	22,00	1 132,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		46,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,480			
	VV		Součet		51,480			
24	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	10,450	74,40	777,48	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811					
	VV		"demont. parapetů					
	VV		6*1,15 "2		6,900			
	VV		1*0,55 "3		0,550			
	VV		3*1,0"5		3,000			
	VV		Součet		10,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	10,450	211,00	2 204,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116					
26	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	10,450	314,00	3 281,30	CS ÚRS 2026 01
27	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	10,000	49,80	498,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,533	2 320,00	1 236,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766121					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				6 702,34	
29	K	78662311_R	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken plastových	kus	6,000	257,00	1 542,00	
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
30	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	12,213	420,00	5 129,46	CS ÚRS 2026 01
VV			"žaluzie					
VV			6*(1,15*1,77)"2		12,213			
VV			Součet		12,213			
31	K	998786121	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	t	0,016	1 930,00	30,88	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786121					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 862,63	
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	443,00	3 544,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292					
VV			"pomocné práce					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 318,63	
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,905	45,20	492,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001					
VV			"malby po omítkách					
VV			0,3*(6*(1,15+1,77*2))"2		8,442			
VV			0,3*(1*(0,55+1,07*2))"3		0,807			
VV			0,3*(3*(1,0+0,42*2))"5		1,656			
VV			Součet		10,905			
34	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,905	48,20	525,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181102					
VV			10,905		10,905			
VV			Součet		10,905			
35	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděrůzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	14,040	92,60	1 300,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211111					
VV			14,04		14,040			
VV			Součet		14,040			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				17 844,80	
D VRN5			Finanční náklady				17 844,80	
36	K	059002000	Ostatní finance	...	17 844,802	1,00	17 844,80	
VV			Ostatní finance					
VV			"KOE.F. HSV 1,1" 0,1*23309,88		2 330,988			
VV			"KOE.F.PSV 1,1"0,1*149275,51		14 927,551			
VV			"KOE.F. HZS 1,1" 0,1*5862,63		586,263			
VV			Součet		17 844,802			
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				3 264,00	
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	408,000	8,00	3 264,00	
VV			Hrušky					
VV			3*136		408,000			
VV			Součet		408,000			