

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250210
Stavba: Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				223 192,84
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	223 192,84		46 870,50
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		270 063,34
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250210

Stavba: Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Místo: Datum: 08.04.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 192,84	270 063,34
PZU250210 0	Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány	223 192,84	270 063,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Objekt:

PZU250210 - Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

223 192,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 192,84	21,00%	46 870,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

270 063,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Objekt:

PZU250210 - Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Místo:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	223 192,84
HSV - Práce a dodávky HSV	192 278,35
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	2 815,00
12 - Odkopávky a prokopávky	796,00
13 - Hloubené vykopávky	3 587,86
16 - Přemístění výkopku	834,05
17 - Konstrukce ze zemin	2 452,44
18 - Povrchové úpravy terénu	224,80
2 - Zakládání	6 438,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	127 585,00
5 - Komunikace pozemní	16 378,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 405,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 376,99
96 - Bourání konstrukcí	4 198,79
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	10 768,03
998 - Přesun hmot	11 416,95
PSV - Práce a dodávky PSV	7 692,72
764 - Konstrukce klempířské	575,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 336,41
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 781,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 226,00
VRN5 - Finanční náklady	16 495,77
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Objekt:

PZU250210 - Jihlava_OTV, oprava vjezdové brány

Místo:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

223 192,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 278,35	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Přípravné a přidružené zemní práce				2 815,00	
56	K	113107045	Odstranění podkladu živичných tl přes 200 do 250 mm při překopech ručně	m2	2,100	1 210,00	2 541,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107045					
			VV "odřezání stávajícího krytu" 7*0,3		2,100			
			VV Součet		2,100			
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201111					
			VV "odstranění stávajících obrub" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
D	12		Odkopávky a prokopávky				796,00	
66	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,000	199,00	796,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121112003					
			VV "příprava pro nové plochy" 2*2		4,000			
			VV Součet		4,000			
D	13		Hloubené vykopávky				3 587,86	
3	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,400	808,00	323,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131113701					
			VV "skrývka pro opravu a rozšíření dlažby - uvažováno 2 m2" 2*2*0,1		0,400			
			VV Součet		0,400			
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,486	1 310,00	636,66	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213701					
			VV "výkop patky" 3*(0,4*0,45*0,9)		0,486			
			VV Součet		0,486			
74	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,200	2 190,00	2 628,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212122					
			VV - základové pasy pro bránu					
			VV "základové pasy do nezáměrné hloubky" 2*0,5*1,2		1,200			
			VV Součet		1,200			
D	16		Přemístění výkopku				834,05	
6	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,886	289,00	834,05	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751116					
			VV "základové ke" 0,486+1,2		1,686			
			VV "přebytečná zemina nové plochy" 2*2*0,3		1,200			
			VV Součet		2,886			
D	17		Konstrukce ze zemin				2 452,44	
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,772	352,00	2 031,74	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
			VV 2,886*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,772			
			VV Součet		5,772			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	2,886	22,80	65,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
			VV "základové patky" 0,486+2*2*0,3+1,2		2,886			
			VV Součet		2,886			
57	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,105	274,00	28,77	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
			VV - doplnění rýhy o původní podsyp					
			VV "obsyp potrubí" 7*0,3*0,05		0,105			
			VV Součet		0,105			
62	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,210	647,00	135,87	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101					
			VV "obsyp potrubí" 7*0,3*0,1		0,210			
			VV Součet		0,210			
63	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	0,420	453,00	190,26	CS ÚRS 2026 01
			VV 0,21*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,420			
			VV Součet		0,420			
D	18		Povrchové úpravy terénu				224,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	4,000	56,20	224,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112					
		VV	"výkop pro dlažbu - nové plochy" 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
	D	2	Zakládání				6 438,60	
76	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	1,200	4 380,00	5 256,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313711					
		VV	- základové pasy pro bránu		1,200			
		VV	"základové pasy do nezámrazné hloubky" 2*0,5*1,2		1,200			
		VV	Součet		1,200			
77	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,270	4 380,00	1 182,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313711					
		VV	- základové patky pro bránu		0,270			
		VV	"základové patky do nezámrazné hloubky" 0,3*0,4+0,25*0,25*2*1,2		0,270			
		VV	Součet		0,270			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				127 585,00	
15	M	R.553641	brána pojezdová atypický výrobek - viz samostatná nabídka	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	
		VV	- kompletní dodávka systému pojezdové brány včetně branek a kování					
		VV	- rozpis viz samostatná nabídka					
		VV	.					
		VV	součástí konstrukce jsou:					
		VV	Sloupek s kotevní a vyrovnávací platní					
		VV	Betonový základ pro sloupek					
		VV	Rám jednokřídlé brány (uzavřený ocelový profil 60x40 mm)					
		VV	Rám branky (uzavřený ocelový profil 60x40 mm)					
		VV	Rám plotového pole (uzavřený ocelový profil 60x40 mm)					
		VV	Výplň z tahokovu (oko 43x13 mm), šroubovaná do rámu					
		VV	Příprava pro instalaci motorového pohonu					
		VV	Příprava pro instalaci zámku křídla (úchyt + otvor pro FAB vložku)					
		VV	Stavitelné závěsy (pro bránu i branku)					
		VV	Zámek na FAB vložku s elektricky ovládaným protikusem					
		VV	Nerezové kování – klika a koule					
		VV	Povrchová úprava – žárové zinkování všech ocelových dílů					
		VV	.					
		VV	"atypická konstrukce" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
73	K	3665200r01	Pohon pro pojezdovou bránu - viz samostatná nabídka, včetně montáže	sada	1,000	22 585,00	22 585,00	
		VV	- kompletní popis setu viz příložená cenová nabídka					
		VV	.					
		VV	1		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				16 378,84	
18	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,000	98,50	394,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564811011					
		VV	"výkop pro dlažbu - nové plochy" 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564962111					
		VV	"výkop pro dlažbu - nové plochy" 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
20	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	4,000	585,00	2 340,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311					
		VV	"výkop pro dlažbu - nové plochy" 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
67	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2	4,120	432,00	1 779,84	CS ÚRS 2026 01
		VV	4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,120			
		VV	Součet		4,120			
60	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	2,100	4 850,00	10 185,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572360112					
		VV	"oprava krytu" 7*0,3		2,100			
		VV	Součet		2,100			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 405,00	
70	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na strozech	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611325213					
		VV	"původní zdivo - po vybourání" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
69	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622525104					
		VV	"původní zdivo - po vybourání" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
68	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	0,600	165,00	99,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/628195001					
		VV	"původní zdivo - po vybourání" 2*0,3		0,600			
		VV	Součet		0,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 376,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	352,00	1 408,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
		VV	"nová obruba v rámci oprav - uvažováno" 2+2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
23	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	4,267	176,00	750,99	CS ÚRS 2026 01
		VV	4,18300653594771*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,267			
		VV	Součet		4,267			
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,000	174,00	1 218,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
		VV	"odřezání stávajícího krytu" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				4 198,79	
29	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	9,770	172,00	1 680,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968072559					
		VV	"vjezdová brána" 4,885*2		9,770			
		VV	Součet		9,770			
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,225	4 630,00	1 041,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111					
		VV	- Odstranění stávajícího základu plotu					
		VV	- uvažovaná hloubka 300 mm					
		VV	"stávající podezdívka" 2,5*0,3*0,3		0,225			
		VV	Součet		0,225			
64	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,380	1 070,00	1 476,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032231					
		VV	"odstranění zdiva" 2*2,3*0,3		1,380			
		VV	Součet		1,380			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				10 768,03	
30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	5,532	705,00	3 900,06	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,532	315,00	1 742,58	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,296	13,80	611,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
		VV	5,537*8 "Přepočtené koeficientem množství"		44,296			
		VV	Součet		44,296			
33	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,532	816,00	4 514,11	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				11 416,95	
34	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,457	1 350,00	11 416,95	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011008					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 692,72	
	D	764	Konstrukce klempířské				575,00	
65	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	2,300	250,00	575,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002841					
		VV	"původní oplechování na zdivu" 2,3		2,300			
		VV	Součet		2,300			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 336,41	
35	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šifky do 60 mm	m	6,000	91,60	549,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110501					
		VV	"připojovací kabel" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
36	M	34571004	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 20x20mm	m	6,300	23,10	145,53	CS ÚRS 2026 01
		VV	6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,300			
		VV	Součet		6,300			
37	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	15,000	66,10	991,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122143					
		VV	"připojovací kabel" 15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
38	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	17,250	70,80	1 221,30	CS ÚRS 2026 01
		VV	15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		17,250			
		VV	Součet		17,250			
39	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320105					
40	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2026 01
71	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,007	3 640,00	25,48	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 781,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	4,200	220,00	924,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460021111					
		VV	"přívodní kabel k bráne - kabelová rýha" 7*0,6		4,200			
		VV	Součet		4,200			
45	K	460551111	Rozprostření a urovňování ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	4,200	267,00	1 121,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460551111					
		VV	"přívodní kabel k bráne - kabelová rýha" 7*0,6		4,200			
		VV	Součet		4,200			
46	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661111					
		VV	"připojovací kabel" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
47	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	7,000	16,80	117,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671111					
		VV	"připojovací kabel" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
48	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	7,000	56,80	397,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791212					
		VV	"připojovací kabel" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
49	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	7,000	19,30	135,10	CS ÚRS 2026 01
50	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000 m	t	0,002	303,00	0,61	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 226,00

51	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	4,000	565,00	2 260,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1331					
		VV	"ÚPRAVA A NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ NA SLOUPKY BRÁNY" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
52	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	661,00	3 966,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232					
		VV	"PŘIPOJENÍ POHONU BRÁNY DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE VČETNĚ JEHO ÚPRAVY"6		6,000			
		VV	Součet		6,000			

D VRN5 Finanční náklady 16 495,77

53	K	059002000	Ostatní finance	...	16 495,766	1,00	16 495,77	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/059002000					
		VV	"KOE.F. HSV 1,08" 192278,35*0,08		15 382,268			
		VV	"KOE.F.PSV 1,08" 7692,72*0,08		615,418			
		VV	"KOE.F.HZS 1,08" 6226*0,08		498,080			
		VV	Součet		16 495,766			

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 500,00

54	K	081002000.1	Doprava zaměstnanců	km	1,000	500,00	500,00	
		VV	"PAUŠÁL 500 KČ/KS"1		1,000			
		VV	"DOPRAVA 5KČ/KM CELKEM 0KM 2-3 cesty"					
		VV	Součet		1,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6958394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5e33bcb-47b1-421d-a494-a6fcb9dcfee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana HÁJKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2026 12:13:18

Hash komponenty: 3184d405d0bc469fcac5420053db2ce2942ad8d6c55312db3147badf907326e6

Hashovací funkce: sha256Hex



c016e4ec-54eb-47dc-800a-0a216d0bccd7