

Statutární město Kladno
Odbor investic
272 01 Kladno

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

Statutární město Kladno

a


DuaMont s. r. o.

DODATEK č. 1


smlouvy o dílo č. 2026/0082/OIRI , uzavřené dne 20.2.2026,
na provedení prací na stavbě „LK Bažantnice – Změna vypouštění odpadních vod“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor města
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DuaMont s. r. o.
Sídlo: Dubská 239, 272 03 Kladno
Zastoupený: Ing. Jan Bláha, jednatel
IČ: 24170038
DIČ: CZ24170038
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2026 smlouvu o dílo č.2026/0082/OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením LK Bažantnice – Změna vypouštění odpadních vod (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě změny technologie pokládky výtlačku z ČS4 z otevřeného výkopu na bezvýkopovou metodu, tzv. protlak, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, Cena za dílo. odst. 3.1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. Tento změnový list č. 1 je oddělenou přílohou Smlouvy. Změnový list č. 1 se týká víceprací a méněprací a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. III., Cena za dílo odst. 3.1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č.:

1 + 1.279.114,70 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č.:

1 - 1.428.991,53 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č.:

1 + 1.547.728,79 Kč včetně DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č.:

1 - 1.729.079,75 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1:

8.106.474,93 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1:

9.808.834,67 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně dne

28. 04. 2026

V Kladně dne

23. 4. 2022

Za objednatele:

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužik
náměstek primátora



Za zhotovitele:

DuaMont s. r. o.
Ing. Jan Bláha
jednatel



Dubs
272 0
ICO:
DIČ: 0038

DuaMont s.r.o.
Dubská 239
272 03 Kladno – Dubí

IČO: 241 70 038
DIČ: CZ24170038

Obchodní společnost zapsaná v OR
vedeném MS v Praze, vložka C 185159

Váš dopis zn. / ze dne
- / -

Naše značka / datum
- / 7.4.2026

Vyřizuje
Ing. Jan Bláha

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Změna technologie pokládky výtlačku z ČS4 – otevřený výkop / bezvýkopová metoda (protlak)

Stavba	LK Bažantnice – Změna vypouštění odpadních vod
Objekt / část rozpočtu	SO-01-2: Areál. rozvody – výtlačk z ČS4
Název změny	Změna technologie pokládky potrubí z otevřeného výkopu na bezvýkopovou metodu – protlak
Datum zpracování	07.04.2026
Podklady	Soupis prací a dodávek; výkresy D.1.02, D.1.23 a D.1.25

1. Vymezení změny

- Výkresová dokumentace je zpracována pro celý areál. Tento změnový list řeší pouze položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu pro objekt SO-01-2.
- Trasa, profil a materiál výtlačného potrubí se nemění. Mění se pouze technologie provedení pokládky: namísto otevřeného výkopu je potrubí navrženo jako bezvýkopové, ukládané protlakem.
- Ponechávají se položky potrubí, tvarovek, armatur, tlakových zkoušek, signalizačního vodiče a dalších prvků, které nejsou vázány na otevřený výkop.
- Odpočtem jsou řešeny položky související s výkopem, pažením, zásypem, ložem, obsypem, výstražnou fólií, souvislou obnovou povrchů, skládkovým a montážní potrubí v otevřeném výkopu.
- Do ZL jsou doplněny nové R-položky pro bezvýkopovou pokládku, startovací jámu, montážní jámy v místech odboček / uzávěrů a lokální obnovu dotčených povrchů.

2. Rekapitulace dopadu do ceny

Méněpráce celkem bez DPH	1 428 991,53 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	1 279 114,70 Kč
Saldo změny bez DPH	-149 876,83 Kč
DPH 21 %	-31 474,13 Kč
Saldo změny vč. DPH	-181 350,97 Kč

3. Méněpráce – souhrn po skupinách

Skupina odpočtu	Cena bez DPH
Obsyp, lože a výstražná fólie	126 538,66 Kč
Zemní práce, pažení a skládkovné	1 157 513,70 Kč
Povrchy a sutě	68 291,39 Kč
Montáž v otevřeném výkopu	76 647,79 Kč

4. Vícepráce – nové položky ZL

Kód	Popis	MJ	Množ.	Jedn. cena	Cena
R-001	Bezvýkopová pokládka výtlačného potrubí PE100 RC d160x9,5 mm protlakem	m	243,300	4 259,00 Kč	1 036 214,70 Kč
R-002	Startovací jáma u ČS4	kpl	1	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
R-003	Montážní jámy pro 5 odboček / uzávěrů DN80	ks	5	26 000,00 Kč	130 000,00 Kč
R-004	Lokální obnova zámkové dlažby po montážních jamách	m2	12,000	1 650,00 Kč	19 800,00 Kč
R-005	Lokální obnova zatravněných ploch po montážních jamách	m2	30,000	270,00 Kč	8 100,00 Kč

5. Potvrzení / doplnění podpisů

Zhotovitel	TDI	Objednatel
	<p>LUKA CONSULT C Jiráskova 1598, 273 0 DIČ: CZ013914</p> <p>8.4.2026</p>	<p>Magistrát města Klobouk Odbor invest 272 01 K. -2-</p> <p>13. 04. 2026</p>
jméno / podpis / datum	jméno / podpis / datum	jméno / podpis / datum

6. Přílohy

1) Rozpočet a napadené položky, sumarizace

ZL01 – rekapitulace změny

Změna technologie pokládky výtlačného potrubí z otevřeného výkopu na bezvýkopovou metodu – protlak

Stavba	LK Bažantnice – Změna vypouštění odpadních vod
Objekt	SO-01-2: Areál. rozvody – výtlačk z ČS4
Rozsah ZL	Pouze položky původního rozpočtu dotčené změnou technologie pokládky
Podklady	Soupis prací a dodávek + výkresy D.1.02, D.1.23 a D.1.25

Rekapitulace ceny ZL

Méněpráce celkem	1 428 991,53
Vícepráce celkem	1 279 114,70
Saldo bez DPH	-149 876,83
DPH 21 %	-31 474,13
Saldo vč. DPH	-181 350,97

Méněpráce - skupiny

Obsyp, lože a výstražná fólie	126 538,66
Zemní práce, pažení a skládkovné	1 157 513,70
Povrchy a sutě	68 291,39
Montáž v otevřeném výkopu	76 647,79
Celkem méněpráce	1 428 991,53

Vícepráce - nové položky ZL

R-001	Bezvýkopová pokládka výtlačného potrubí PE100 RC SDR17 d160x9,5 mm protlakem mezi montážními jamami, včetně zatažení potrubí, nihtáže a směrového vedení	1 036 214,70
R-002	Startovací jáma u ČS4 pro provedení protlaku, včetně výkopu, případného pažení, zásypu a zhutnění	85 000,00
R-003	Montážní jámy v místech odboček a uzávěrů DN80, včetně lokálního odkrytí trasy, pažení, zásypu a zhutnění	130 000,00
R-004	Lokální obnova zámkové dlažby po montážních jamách	19 800,00
R-005	Lokální obnova zatravněných ploch po montážních jamách	8 100,00
Celkem vícepráce		1 279 114,70

ZL01 – položkový rozpočet změny technologie pokládky výtaku z ČS4

Stavba: LK Bažantnice – Změna vypouštění odpadních vod | Objekt: SO 01-2 Areál. ro evady – výtak z ČS4

Skupina	Typ ZL	Pův. poř. VV	Oddíl	Kód	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena ZL	Poznámka
Obsyp, lože a výstražná fólie	Měněpráce	263	001: Zemní práce	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	67,881	313,00	-21 246,66	Odpočet položek souvisejících s otevřenou rýhou a ložem potrubí.
Obsyp, lože a výstražná fólie	Měněpráce	264	001: Zemní práce	58337303	Šlérkopisek frakce 0/8	t	137,394	375,00	-51 522,70	Odpočet položek souvisejících s otevřenou rýhou a ložem potrubí.
Obsyp, lože a výstražná fólie	Měněpráce	286	004: Vodorovné konstrukce	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopiskou	m3	21,897	2 200,00	-48 173,40	Odpočet položek souvisejících s otevřenou rýhou a ložem potrubí.
Obsyp, lože a výstražná fólie	Měněpráce	298	008: Vedení dálková a přípojná	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	243,300	23,00	-5 595,90	Odpočet položek souvisejících s otevřenou rýhou a ložem potrubí.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	265	001: Zemní práce	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	240,251	55,00	-13 213,81	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	266	001: Zemní práce	181351103	Rozprostředění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	240,251	82,00	-19 700,58	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	267	001: Zemní práce	181411311	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	240,251	47,00	-11 291,80	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	268	001: Zemní práce	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,186	122,00	-754,75	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	269	001: Zemní práce	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	146,438	986,00	-144 387,94	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	270	001: Zemní práce	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	146,438	1 077,00	-157 713,73	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	271	001: Zemní práce	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	73,219	1 710,00	-125 204,49	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	272	001: Zemní práce	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	276,182	291,00	-80 368,96	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	273	001: Zemní práce	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	149,088	66,00	-9 839,78	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	274	001: Zemní práce	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	439,314	127,00	-55 792,88	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	275	001: Zemní práce	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,913	493,00	-44 327,11	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	276	001: Zemní práce	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	92,563	52,00	-4 813,26	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	277	001: Zemní práce	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	219,657	129,00	-28 325,75	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	278	001: Zemní práce	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	89,913	31,00	-2 787,30	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	279	001: Zemní práce	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	l	32,908	3 341,00	-109 946,16	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	280	001: Zemní práce	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kódu odpadu 17 05 04	l	131,633	492,00	-64 763,25	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	281	001: Zemní práce	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	757,036	202,00	-152 921,27	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	282	001: Zemní práce	151101111	Odstažení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	757,036	166,00	-125 667,98	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	283	001: Zemní práce	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,100	454,00	-499,40	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	284	001: Zemní práce	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,100	363,00	-399,30	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Zemní práce, pažení a skládkovné	Měněpráce	285	001: Zemní práce	139001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,488	1 066,00	-4 784,21	Odpočet souvisejícího otevřeného výkopu, zásypu, dopravy a likvidace výkopku po trase.
Povrchy a sutě	Měněpráce	290	005: Komunikace pozemní	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,379	824,00	-22 560,30	Odpočet související obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Měněpráce	291	005: Komunikace pozemní	564750001	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. B-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	27,379	357,00	-9 774,30	Odpočet související obnovy a bourání povrchů po celé trase.

Povrchy a sutě	Méněpráce	292	005: Komunikace pozemní	564871011	Podklad ze šléřkodrtě 50 plochy do 100 m2 tl 2 50 mm	m2	27,379	373,00	-10 212,37	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	319	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	979054451	Očštění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	27,379	83,00	-2 272,46	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	319	011: Přípravné a přidružené práce	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	27,379	62,00	-1 697,50	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	320	011: Přípravné a přidružené práce	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,379	94,00	-2 573,63	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	321	011: Přípravné a přidružené práce	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,379	210,00	-5 749,59	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	322	097: Přesun sutí	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,987	54,00	-1 079,30	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	323	097: Přesun sutí	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	179,883	15,00	-2 698,25	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Povrchy a sutě	Méněpráce	324	097: Přesun sutí	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,987	484,00	-9 673,71	Odpočet souvislé obnovy a bourání povrchů po celé trase.
Montáž v otevřeném výkopu	Méněpráce	293	008: Vedení dálková a přípojná	871325301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 160x9,5 mm	m	243,300	275,00	-66 907,50	Odpočet montáže a přesunu hmot v režimu otevřeného výkopu.
Montáž v otevřeném výkopu	Méněpráce	325	099: Přesun hmot a manipulace se sutí	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,407	1 315,00	-9 740,29	Odpočet montáže a přesunu hmot v režimu otevřeného výkopu.

Vícepráce - nová technologie	Vícepráce		008: Vedení dálková a přípojná	R-001	Bezvýkopová pokládka výtlakového potrubí PE100 RC SDR17 d160x9,5 mm protlakem mezi montážními jamami, včetně založení potrubí, pilotáže a směrového vedení	m	243,300	4 259,00	1 036 214,70	Nová položka ZL (obsahuje dopravu, návoz, prostoje, spotřební materiál aj); dodávka potrubí, tvarovek, armatur a tlakové zkoušky zůstávají v původním VV.
Vícepráce - nová technologie	Vícepráce		001: Zemní práce	R-002	Startovací jáma u ČS4 pro provedení protlaku, včetně výkopu, případného pažení, záspy a zhutnění	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	Potřebné startovací jamy.
Vícepráce - nová technologie	Vícepráce		001: Zemní práce	R-003	Montážní jámy v místech odboček a uzávěrů DN80, včetně lokálního odkrytí trasy, pažení, záspy a zhutnění	ks	5	26 000,00	130 000,00	5 ks dle kladenského schématu odboček/uzávěrů.
Vícepráce - nová technologie	Vícepráce		005: Komunikace pozemní	R-004	Lokální obnova zámkové dlažby po montážních jamách	m2	12,000	1 650,00	19 800,00	Pro lokální obnovu povrchu pouze v rozsahu jam.
Vícepráce - nová technologie	Vícepráce		001: Zemní práce	R-005	Lokální obnova zatrávněných ploch po montážních jamách	m2	30,000	270,00	8 100,00	Pro lokální uvedení zeleně do původního stavu.

Méněpráce celkem 1 428 991,53
Vícepráce celkem 1 279 114,70
Saldo bez DPH -149 876,83