



MMOPP00NBS5B

MMOPP00NBS5B

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

„Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce“

Mezi:

1)
sídlo: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 5eabx4t
zastoupen: [REDACTED] primátor

(dále také jen „Objednatel“)

a

2)
sídlo: JTA s.r.o.
Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava
IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624
zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 18637
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: uq3if7j
zastoupen: [REDACTED] jednatel

(dále také jen „Zhotovitel“)

Článek I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2026 smlouvu o dílo „Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce“ (PID: MMOPP00NQBZ1), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2026 (PID: MMOPP00NBSGS), ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.03.2026 (PID: MMOPP00NBSNT) dále také jen „Smlouva“.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) následujícího obsahu.

Článek II. Úprava předmětu díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o bourání betonového bloku
- předmět díla se rozšiřuje o bourání betonové mazaniny ve skladbě podlahy v 1.podzemním podlaží u objektu 03

- předmět díla se rozšiřuje o bourání venkovního schodiště
- předmět díla se rozšiřuje o změnu rozsahu bourání betonových mazanin v 1. podzemním podlaží objektu 03
- předmět díla se rozšiřuje o provedení stropů nad 1.podzemním podlaží objektu 02
- předmět díla se rozšiřuje o bourání betonových jímek u objektu 01
- předmět díla se rozšiřuje o bourání betonových základů 1. podzemního podlaží objektu 02
- předmět díla se rozšiřuje o provedení stropu nad 1.podzemním podlaží objektu 03
- předmět díla se rozšiřuje o dozdění u objektu 04
- předmět díla se zužuje o chybnou výměru v omítce pod HI objektu 01
- předmět díla se zužuje o chybnou výměru v omítce pod HI objektu 04

Úprava předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Změna Ceny díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně Ceny díla takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 – objekty 02, 03:	247.885.781,47 Kč bez DPH
Nová cena díla – objekty 02,03:	249.201.778,06 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2 – vnější odvětrávací kanály objektů 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ:	16.505.852,00 Kč bez DPH
Nová Cena díla – vnější odvětrávací kanály objektů 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ:	16.308.737,24 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2– infrastruktura:	99.035.014,28 Kč bez DPH
Nová Cena díla – infrastruktura:	99.248.217,95 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	363.426.647,75 Kč bez DPH
Nová Celková cena díla bez DPH:	364.758.733,25 Kč bez DPH

Změna ceny díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající

tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno

a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady statutárního města Opavy dne 28. 4. 2026 č. usnesení 5024/111/RM/26, bod 1a.

V Opavě dne

V Ostravě dne

Za Objednatele:

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum: 2026.04.28
12:51:27 +02'00'

[redacted]

primátor

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.04.28
13:51:12 +02'00'

[redacted]

jednatel

KRYCÍ LIST - DODATEK Č. 3

Stavba:

DUKELSKÁ KASÁRNA V OPAVĚ, BYTOVÉ
DOMY INFRASTRUKTURAObjednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava-MěstoIČO: 00300535
DIČ: CZ00300535Zhotovitel: JTA s.r.o.
Petřkovičská 861/5
72529 Ostrava - PetřkoviceIČO: 25816624
DIČ: CZ25816624

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 332 085,49

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %		1 118 881,83
Snížená DPH	12 %		134 265,82
Základ pro základní DPH	21 %		213 203,67
Základní DPH	21 %		44 772,77
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH**1 511 124,08**

v

dne

Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.22
13:43:30 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí		dodatek č. 3					
Číslo	Název	vícepráce základ DPH 12%	vícepráce základ DPH 21%	méněpráce základ DPH 12%	méněpráce základ DPH 21%	DPH celkem	Celkem
Stavební objekt							
A.1	Rozpočet - objekty 02,03	1 993 291,00	0,00	-677 294,41	0,00	157 919,59	1 473 916,18
A.1.02	Objekt 02	1 633 966,45		-453 467,31		141 659,90	1 322 159,04
A.1.03	Objekt 03	359 324,55		-223 827,10		16 259,69	151 757,14
A.2	Rozpočet - vnější odvětrávací kanály objektu 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ	10 900,66	0,00	-208 015,42	0,00	-23 653,77	-220 768,54
A.2.01	Objekt 01			-71 499,03		-8 579,88	-80 078,91
A.2.04	Objekt 04	10 900,66		-136 516,40		-15 073,89	-140 689,63
A.2.TČ	Vrty a vnější rozvody tepelných čerpadel pro všechny objekty					0,00	0,00
A.2.VN	Vedlejší náklady pro části A.2.01 + A.2.04 + A.2.TČ					0,00	0,00
I	Rozpočet - infrastruktura	0,00	213 203,67	0,00	0,00	44 772,77	257 976,43
I.	Rozpočet - infrastruktura		213 203,67			44 772,77	257 976,43
Celkem za stavbu		2 004 191,66	213 203,67	-885 309,83	0,00	179 038,59	1 511 124,08

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-01_D3
Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ: 112216
Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
JTA s.r.o.

IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 180 499,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesení: 21,00%		0,00	0,00
snížení. přenesení: 12,00%		1 180 499,14	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 180 499,14**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-01_D3

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Místo: Opava

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 180 499,14	1 180 499,14	
ZL_013	dodatek 3_strop nad 1.PP	1 179 711,13	1 179 711,13	STA
ZL_013A	strop nad 1.PP_bourání	-452 876,30	-452 876,30	Soupis
ZL_013B	strop nad 1.PP_nové práce	1 632 587,43	1 632 587,43	Soupis
ZL_015	dodatek 3_Bourání betonových patek v 1.PP	788,01	788,01	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_013 - dodatek 3_strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_013A - strop nad 1.PP_bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-452 876,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-452 876,30	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-452 876,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_013 - dodatek 3_strop nad 1.PP

Soupis: **ZL_013A - strop nad 1.PP_bourání**

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-452 876,30

61 - Úpravy povrchů vnitřní

-164 242,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-250 118,38

99 - Stavební přesun hmot

-26 389,05

784 - Malby

-12 126,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_013 - dodatek 3_strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_013B - strop nad 1.PP_nové práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 632 587,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	1 632 587,43	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 632 587,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_013 - dodatek 3_strop nad 1.PP

Soupis: ZL_013B - strop nad 1.PP_nové práce

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 632 587,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 333,63
4 - Vodorovné konstrukce	831 954,67
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	182 121,25
61 - Úpravy povrchů vnitřní	53 681,87
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	157 895,67
96 - Bourání konstrukcí	107 077,49
99 - Staveništní přesun hmot	116 561,28
783 - Nátěry	22 699,72
784 - Malby	10 544,76
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	118 717,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_013 - dodatek 3_strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_013B - strop nad 1.PP_nové práce

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 632 587,43
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				31 333,63
1	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	84,00000	152,00	12 768,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 26				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 24" 84,00000		84,00000		
	VV		Součet		84,00000		
2	K	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm	t	0,29970	49 360,00	14 793,19
	VV		Cena dle SoD, pol č 27				
	VV		"nové překlady 1.NP - I120" (11,1/1000)*6*3*1,5		0,29970		
	VV		Součet		0,29970		
3	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,52000	1 497,00	3 772,44
	VV		Cena dle SoD, pol č 34				
	VV		"nové překlady 1.NP - I120" 6*(0,12*1,5+0,3*0,8)		2,52000		
	VV		Součet		2,52000		
D		4	Vodorovné konstrukce				831 954,67
4	K	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	34,98550	5 479,00	191 685,55
	VV		Cena dle SoD, pol č 47				
	VV		"nový strop - propadlé klenby" 0,22*(5,0*16,0+5,0*15,805)		34,98550		
	VV		Součet		34,98550		
5	K	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	159,02500	1 229,00	195 441,73
	VV		Cena dle SoD, pol č 48				
	VV		"nový strop - propadlé klenby" 5,0*16,0+5,0*15,805		159,02500		
	VV		Součet		159,02500		
6	K	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,84729	55 222,00	46 789,05
	VV		Cena dle SoD, pol č 49				
	VV		"nový strop - propadlé klenby" (4,44/1000)*(5,0*16,0+5,0*15,805)*1,2		0,84729		
	VV		Součet		0,84729		
7	K	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	6,16224	17 868,00	110 106,90
	VV		Cena dle SoD, pol č 52				
	VV		"nový strop - propadlé klenby - IPE 220" (26,2/1000)*(5,6*21+5,6*21)		6,16224		
	VV		Součet		6,16224		
8	K	13482720R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 110 mm; s = 5,9 mm; t = 9,2 mm	t	6,65522	43 264,00	287 931,44
	VV		Cena dle SoD, pol č 58				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 5" 6,16224*1,08		6,65522		
	VV		Součet		6,65522		
D		416	Podhledy a mezistropy montované lehké				182 121,25
9	K	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	155,07000	1 075,00	166 700,25
	VV		Cena dle SoD, pol č 64				
	VV		"006+007+008" 26,47+14,53+35,77		76,77000		
	VV		"018+019+020" 29,64+21,31+27,35		78,30000		
	VV		Součet		155,07000		
10	K	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,	kus	7,00000	555,00	3 885,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Cena dle SoD, pol č 65				
	VV		"RD2" 3+3+1		7,00000		
	VV		Součet		7,00000		
11	K	553476624R	Dvířka revizní použití: sádkarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	7,00000	1 648,00	11 536,00
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8 "7,00000		7,00000		
	VV		Součet		7,00000		
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				53 681,87
12	K	601013209RT3	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech jednovrstvá, sádrová, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	7,59000	448,50	3 404,12
	VV		Včetně pomocného lešení.				
	VV		"nový strop nad 1.NP" 0,3*(5,06*5)		7,59000		
	VV		Součet		7,59000		
13	K	601013209RT5	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech jednovrstvá, sádrová, protipožární, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	63,00000	553,00	34 839,00
	VV		Včetně pomocného lešení.				
	VV		"nový strop - propadlé klenby - IPE 220" 0,3*(5,0*21+5,0*21)		63,00000		
	VV		Součet		63,00000		
14	K	601021143R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	0,00000	271,00	0,00
15	K	601021203R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	0,00000	280,00	0,00
16	K	601021211RT7	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm ,	m2	0,00000	370,00	0,00
17	K	601013191R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	70,59000	125,00	8 823,75
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 10" 7,59000		7,59000		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 11" 63,00000		63,00000		
	VV		Součet		70,59000		
18	K	60101320X	Příplatek za každých dalších 5 mm protipožární omítky	m2	63,00000	105,00	6 615,00
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 11" 63,00000		63,00000		
	VV		Součet		63,00000		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				157 895,67
19	K	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	7,86100	8 373,00	65 820,15
	VV		Cena dle SoD, pol č 131				
	VV		nová strop - propadlé klenby :				
	VV		"107+108+109+110+111+112+113+114"		3,93050		
	VV		0,05*(3,56+5,96+13,94+18,04+4,66+5,56+13,05+13,84)				
	VV		"125+126+127+128+129+130+131+132 "		3,93050		
	VV		0,05*(4,6+13,31+13,56+5,58+3,52+17,9+14,18+5,96)				
	VV		Součet		7,86100		
20	K	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	0,00000	5 016,00	0,00
21	K	632421120RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	145,92000	631,00	92 075,52
	VV		včetně penetrace podkladu.				
	VV		nová strop - propadlé klenby :				
	VV		107+108+109+110+111+112+113+114 :				
	VV		"S3" 3,56+13,94+18,04+4,66+13,05+13,84		67,09000		
	VV		125+126+127+128+129+130+131+132 :				
	VV		"S3" 4,6+13,31+13,56+3,52+17,9+14,18		67,07000		
	VV		"236" 11,76		11,76000		
	VV		Součet		145,92000		
22	K	635011002R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	0,00000	1 419,00	0,00
D	96		Bourání konstrukcí				107 077,49
23	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	6,47703	987,00	6 392,83
	VV		Cena dle SoD, pol č 179				
	VV		"pilíře 1.PP" 2,7*(0,64*(0,48+0,32+0,51))		2,26368		
	VV		2,7*(0,63*(0,54+0,32+0,49))		2,29635		
	VV		2,7*(0,33*0,3)		0,26730		
	VV		2,7*(0,65*(0,45+0,49))		1,64970		
	VV		Součet		6,47703		
24	K	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	158,39280	264,50	41 894,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5,0*16,0+4,96*15,805		158,39280		
	W		Součet		158,39280		
25	K	963031439R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m2	12,94800	543,00	7 030,76
	W		0,65*(5,0*2+4,96*2)		12,94800		
	W		Součet		12,94800		
26	K	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	84,00000	432,00	36 288,00
	W		Cena dle SoD, pol č 203				
	W		"nový strop - propadlé klenby - IPE 220" 2*21+2*21		84,00000		
	W		Součet		84,00000		
27	K	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů šířky do 150 mm	m	27,00000	573,00	15 471,00
	W		Cena dle SoD, pol č 207				
	W		"nové překlady 1.NP - I120" 6*3*1,5		27,00000		
	W		Součet		27,00000		
D	99		Staveništní přesun hmot				116 561,28
28	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	118,09654	987,00	116 561,28
	W		Cena dle SoD, pol č 218				
	W		118,09654		118,09654		
	W		Součet		118,09654		
D	783		Nátěry				22 699,72
29	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	11,85300	197,00	2 335,04
	W		Cena dle SoD, pol č 424				
	W		"nové překlady 1.NP - I120" 0,439*(6*3*1,5)		11,85300		
	W		Součet		11,85300		
30	K	783251001R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidový, jednonásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	39,07500	336,00	13 129,20
	W		"nový strop - propadlé klenby - IPE 220" 0,15*(5,6*21+5,6*21)		35,28000		
	W		"nový strop nad 1.NP" 0,15*(5,06*5)		3,79500		
	W		Součet		39,07500		
31	K	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	70,59000	102,50	7 235,48
	W		protipožární nástřik :				
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 15" 70,59000		70,59000		
	W		Součet		70,59000		
D	784		Malby				10 544,76
32	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	155,07000	19,00	2 946,33
	W		Cena dle SoD, pol č 425				
	W		výmalba SDK :				
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 7" 155,07000		155,07000		
	W		- výmalba klenby :				
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 12" -178,33050*0		0,00000		
	W		Součet		155,07000		
33	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	155,07000	49,00	7 598,43
	W		Cena dle SoD, pol č 426				
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 29" 155,07		155,07000		
	W		Součet		155,07000		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				118 717,09
34	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	70,37172	309,00	21 744,86
35	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	70,37172	185,00	13 018,77
36	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	985,20410	19,00	18 718,88
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	70,37172	309,00	21 744,86
38	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	422,23033	31,00	13 089,14
39	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	70,37172	432,00	30 400,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_015 - dodatek 3_Bourání betonových patek v 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

788,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	788,01	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

788,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_015 - dodatek 3_Bourání betonových patek v 1.PP

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

788,01

1 - Zemní práce

-591,01

96 - Bourání konstrukcí

884,71

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

494,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_015 - dodatek 3_Bourání betonových patek v 1.PP

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							788,01
D	1		Zemní práce				-591,01
8	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4, BIM SO 02 pol. 4	m3	-0,14662	1 851,00	-271,39
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*-1		-0,02516		
	VV		0,45*0,47*0,185*-1		-0,03913		
	VV		0,45*0,5*0,185*-1		-0,04163		
	VV		0,44*0,5*0,185*-1		-0,04070		
	VV		Mezisoučet		-0,14662		
	VV		Součet		-0,14662		
9	K	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m, BIM SO 02 pol. 9	m3	-0,14662	370,00	-54,25
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*-1		-0,02516		
	VV		0,45*0,47*0,185*-1		-0,03913		
	VV		0,45*0,5*0,185*-1		-0,04163		
	VV		0,44*0,5*0,185*-1		-0,04070		
	VV		Mezisoučet		-0,14662		
	VV		Součet		-0,14662		
10	K	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením, BIM SO 02 pol.10	m3	-0,58645	309,00	-181,21
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*4*-1		-0,10064		
	VV		0,45*0,47*0,185*4*-1		-0,15651		
	VV		0,45*0,5*0,185*4*-1		-0,16650		
	VV		0,44*0,5*0,185*4*-1		-0,16280		
	VV		Mezisoučet		-0,58645		
	VV		Součet		-0,58645		
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, BIM SO 02 pol. 7	m3	-0,14662	185,00	-27,12
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*-1		-0,02516		
	VV		0,45*0,47*0,185*-1		-0,03913		
	VV		0,45*0,5*0,185*-1		-0,04163		
	VV		0,44*0,5*0,185*-1		-0,04070		
	VV		Mezisoučet		-0,14662		
	VV		Součet		-0,14662		
12	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, BIM SO 02 pol. 8	m3	-0,73307	15,00	-11,00
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*-1*5		-0,12580		
	VV		0,45*0,47*0,185*-1*5		-0,19564		
	VV		0,45*0,5*0,185*-1*5		-0,20813		
	VV		0,44*0,5*0,185*-1*5		-0,20350		
	VV		Mezisoučet		-0,73307		
	VV		Součet		-0,73307		
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, BIM SO 02 pol. 11	m3	-0,14662	26,00	-3,81
	VV		SO 02 :				
	VV		pol. 178 dle BIM :				
	VV		0,34*0,4*0,185*-1		-0,02516		
	VV		0,45*0,47*0,185*-1		-0,03913		
	VV		0,45*0,5*0,185*-1		-0,04163		
	VV		0,44*0,5*0,185*-1		-0,04070		
	VV		Mezisoučet		-0,14662		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		-0,14662		
14	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů, BIM SO 02 pol. 14	t	-0,26391	160,00	-42,23
	vv		SO 02:				
	vv		pol. 178 dle BIM:				
	vv		0,34*0,4*0,185*-1*1,8		-0,04529		
	vv		0,45*0,47*0,185*-1*1,8		-0,07043		
	vv		0,45*0,5*0,185*-1*1,8		-0,07493		
	vv		0,44*0,5*0,185*-1*1,8		-0,07326		
	vv		Mezisoučet		-0,26391		
	vv		Součet		-0,26391		
	D	96	Bourání konstrukcí				884,71
1	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého BIM SO 02 pol. 178	m3	0,14662	6 034,00	884,71
	vv		SO 02:				
	vv		pol. 178 dle BIM:				
	vv		0,34*0,4*0,185		0,02516		
	vv		0,45*0,47*0,185		0,03913		
	vv		0,45*0,5*0,185		0,04163		
	vv		0,44*0,5*0,185		0,04070		
	vv		Mezisoučet		0,14662		
	vv		Součet		0,14662		
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				494,31
2	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,29300	309,00	90,54
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,29300	185,00	54,21
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,10200	19,00	77,94
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,29300	309,00	90,54
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,75800	31,00	54,50
7	K	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,29300	432,00	126,58

Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2026.04.22
13:41:18 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-02_D3
Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ: 112216
Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
JTA s.r.o.

IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **135 497,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		0,00	0,00
sniž. přenesen: 12,00%		135 497,45	0,00

Cena s DPH **v CZK** **135 497,45**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-02_D3

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Místo: Opava

Datum: 22.4.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		135 497,45	135 497,45	
ZL_008	dodatek 3_Bourání podlahy v 1.PP	6 694,06	6 694,06	STA
ZL_012	dodatek 3_změna rozsahu bourání betonových mazanin v 1.pp	46 995,85	46 995,85	STA
ZL_016	dodatek 3_změna - strop nad 1.PP	81 807,54	81 807,54	STA
ZL_016A	strop nad 1.PP_bourání	-80 513,98	-80 513,98	Soupis
ZL_016B	strop nad 1.PP_nové práce	162 321,52	162 321,52	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_008 - dodatek 3_Bourání podlahy v 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 694,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	6 694,06	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 694,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_008 - dodatek 3_Bourání podlahy v 1.PP

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 694,06

1 - Zemní práce

-6 180,43

96 - Bourání konstrukcí

5 092,93

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

7 781,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_008 - dodatek 3_Bourání podlahy v 1.PP

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 694,06
D	1		Zemní práce				-6 180,43
13	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4, BIM SO 03 pol. 4	m3	-1,51000	1 851,00	-2 795,01
	VV		BIM pol. 4				
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		1,05700		
	VV		Mezisoučet		1,05700		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		-2,56700		
	VV		Mezisoučet		-2,56700		
	VV		Součet		-1,51000		
16	K	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m, BIM SO 03 pol. 9	m3	-1,51000	432,00	-652,32
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		1,05700		
	VV		Mezisoučet		1,05700		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		-2,56700		
	VV		Mezisoučet		-2,56700		
	VV		Součet		-1,51000		
17	K	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením, BIM SO 03 pol.10	m3	-6,04000	309,00	-1 866,36
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*4		4,22800		
	VV		Mezisoučet		4,22800		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*4		-10,26800		
	VV		Mezisoučet		-10,26800		
	VV		Součet		-6,04000		
14	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, BIM SO 03 pol. 7	m3	-1,51000	185,00	-279,35
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		1,05700		
	VV		Mezisoučet		1,05700		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		-2,56700		
	VV		Mezisoučet		-2,56700		
	VV		Součet		-1,51000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, BIM SO 03 pol. 8	m3	-7,55000	15,00	-113,25
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*5		5,28500		
	VV		Mezisoučet		5,28500		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*5		-12,83500		
	VV		Mezisoučet		-12,83500		
	VV		Součet		-7,55000		
18	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice, BIM SO 03 pol. 11	m3	-1,51000	26,00	-39,26
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		1,05700		
	VV		Mezisoučet		1,05700		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		-2,56700		
	VV		Mezisoučet		-2,56700		
	VV		Součet		-1,51000		
19	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů, BIM SO 03 pol. 14	t	-2,71800	160,00	-434,88
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*1,8		1,90260		
	VV		Mezisoučet		1,90260		
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		-0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)*1,8		-4,62060		
	VV		Mezisoučet		-4,62060		
	VV		Součet		-2,71800		
	D	96	Bourání konstrukcí				5 092,93
1	K	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2, BIM SO 03 pol. 224	m3	-1,05700	1 666,00	-1 760,96
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM :				
	VV		m.č. 017 :				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		-0,07*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		-1,05700		
	VV		Mezisoučet		-1,05700		
	VV		Součet		-1,05700		
7	K	965042241RT5	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, nad tl. 100 mm. Nová položka, nová položka	m3	2,56700	2 670,00	6 853,89
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		tl. vrstvy 170 mm				
	VV		0,17*(5,0*(1,1+1,5)+1,4*1,5)		2,56700		
	VV		Mezisoučet		2,56700		
	VV		Součet		2,56700		
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 781,56
8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km BIM SO 03 pol. 536	t	5,64700	185,00	1 044,70
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km BIM SO 03 pol. 537	t	79,05800	19,00	1 502,10
	VV		5,647*14 'Přepočtené koeficientem množství		79,05800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m BIM SO 03 pol. 538	t	5,64700	309,00	1 744,92
11	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m BIM SO 03 pol. 539	t	33,88200	31,00	1 050,34
12	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) BIM SO 03 pol. 531	t	5,64700	432,00	2 439,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_012 - dodatek 3_změna rozsahu bourání betonových mazanin v 1.pp

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 995,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	46 995,85	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 995,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt: **ZL_012 - dodatek 3_změna rozsahu bourání betonových mazanin v 1.pp**

Místo: Datum: 22.4. 2026
Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Zhotovitel: JTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	46 995,85
1 - Zemní práce	-70 689,91
96 - Bourání konstrukcí	61 189,14
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	56 496,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_012 - dodatek 3_změna rozsahu bourání betonových mazanin v 1.pp

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 995,85
D	1		Zemní práce				-70 689,91
1	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4, BIM SO 03 pol. 4	m3	-17,27093	1 851,00	-31 968,49
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1		15,01570		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1		-32,28663		
	VV		Mezisoučet		-17,27093		
	VV		Součet		-17,27093		
2	K	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m, BIM SO 03 pol. 9	m3	-17,27093	432,00	-7 461,04
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1		15,01570		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1		-32,28663		
	VV		Mezisoučet		-17,27093		
	VV		Součet		-17,27093		
3	K	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením, BIM SO 03 pol.10	m3	-69,08372	309,00	-21 346,87
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1*4		60,06280		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1*4		-129,14652		
	VV		Mezisoučet		-69,08372		
	VV		Součet		-69,08372		
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, BIM SO 03 pol. 7	m3	-17,27093	185,00	-3 195,12
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1		15,01570		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1		-32,28663		
	VV		Mezisoučet		-17,27093		
	VV		Součet		-17,27093		
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, BIM SO 03 pol. 8	m3	-86,35465	15,00	-1 295,32
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1*5		75,07850		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1*5		-161,43315		
	VV		Mezisoučet		-86,35465		
	VV		Součet		-86,35465		
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, BIM SO 03 pol. 11	m3	-17,27093	26,00	-449,04
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1		15,01570		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1		-32,28663		
	VV		Mezisoučet		-17,27093		
	VV		Součet		-17,27093		
7	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů, BIM SO 03 pol. 14	t	-31,08767	160,00	-4 974,03
	VV		pol. 8				
	VV		-15,0157*-1*1,8		27,02826		
	VV		pol.9				
	VV		32,28663*-1*1,8		-58,11593		
	VV		Mezisoučet		-31,08767		
	VV		Součet		-31,08767		
D	96		Bourání konstrukcí				61 189,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-15,01570	1 666,00	-25 016,16
	VV		SO 03 :				
	VV		pol. 224 dle BIM				
	VV		původní řešení :				
	VV		tl. vrstvy 70 mm				
	VV		plocha 1 - m.č. 011 - 73,55 m2				
	VV		73,55*0,07*-1		-5,14850		
	VV		plocha 2 - m.č- 003 - 41,70 m2				
	VV		41,70*0,07*-1		-2,91900		
	VV		plocha 3 - m.č 013 - 42,68 m2				
	VV		42,68*0,07*-1		-2,98760		
	VV		plocha 4 - m.č. 006 - 56,58 m2				
	VV		56,58*0,07*-1		-3,96060		
	VV		Mezisoučet		-15,01570		
	VV		Součet		-15,01570		
9	K	965042241RT5	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, nad tl. 100 mm. Nová položka	m3	32,28663	2 670,00	86 205,30
	VV		nová položka RTS 2026/l				
	VV		řešení dle skutečnosti :				
	VV		plocha 1 - m.č. 011 - 73,55 m2				
	VV		skutečná tl. mazaniny 150-165 mm				
	VV		73,55*(0,15+0,165)/2		11,58413		
	VV		plocha 2 - m.č- 003 - 41,70 m2				
	VV		skutečná tl. mazaniny 160-180 mm				
	VV		41,70*(0,160+0,180)/2		7,08900		
	VV		plocha 3 - m.č 013 - 42,68 m2				
	VV		skutečná tl. mazaniny 140 mm				
	VV		42,68*0,14		5,97520		
	VV		plocha 4 - m.č. 006 - 56,58 m2				
	VV		skutečná tl. mazaniny 135 mm				
	VV		56,58*0,135		7,63830		
	VV		Mezisoučet		32,28663		
	VV		Součet		32,28663		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 496,62
10	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km BIM SO 03 pol. 536	t	40,99900	185,00	7 584,82
11	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km BIM SO 03 pol. 537	t	573,98600	19,00	10 905,73
	VV		40,999*14 Přepočtené koeficientem množství		573,98600		
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m BIM SO 03 pol. 538	t	40,99900	309,00	12 668,69
13	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m BIM SO 03 pol. 539	t	245,99400	31,00	7 625,81
14	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) BIM SO 03 pol. 531	t	40,99900	432,00	17 711,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_016A - strop nad 1.PP_bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-80 513,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-80 513,98	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-80 513,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis: ZL_016A - strop nad 1.PP_bourání

Místo:
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: JTA s.r.o.

Datum: 22.4. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-80 513,98
1 - Zemní práce	-1 138,07
2 - Základy a zvláštní zakládání	-1 118,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-26 659,72
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-43 388,28
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	-3 049,72
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě	-2 294,63
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	-2 864,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis: **ZL_016A - strop nad 1.PP_bourání**

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-80 513,98
D		1	Zemní práce				-1 138,07
1	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	-0,27983	1 851,00	-517,97
2	K	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-0,27983	432,00	-120,89
3	K	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením	m3	-1,11930	309,00	-345,86
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,27983	185,00	-51,77
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-1,39913	15,00	-20,99
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-0,50369	160,00	-80,59
D		2	Základy a zvláštní zakládání				-1 118,89
7	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	-0,30781	3 635,00	-1 118,89
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-26 659,72
8	K	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	-2,00000	1 533,00	-3 066,00
	vv		Cena dle SoD, pol č 30				
	vv		"PB1" -2		-2,00000		
	vv		Součet		-2,00000		
9	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	0,00000	152,00	0,00
10	K	342255026R00	Příčky z cihel a tváric nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	-17,32000	1 296,00	-22 446,72
	vv		Cena dle SoD, pol č 39				
	vv		"1.PP" (3,1*(6,11+0,65)-2,02*0,9^2)*-1		-17,32000		
	vv		"3,1*(2,15+1,795)-2,02*0,9"				
	vv		Součet		-17,32000		
11	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-6,20000	185,00	-1 147,00
	vv		Cena dle SoD, pol č. 40				
	vv		"1.PP" 3,1*2*-1		-6,20000		
	vv		Součet		-6,20000		
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
12	K	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0,00000	5 479,00	0,00
13	K	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	0,00000	1 229,00	0,00
14	K	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,00000	55 222,00	0,00
15	K	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,00000	17 868,00	0,00
16	K	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,00000	5 936,00	0,00
17	K	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	0,00000	834,00	0,00
18	K	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	0,00000	218,00	0,00
19	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,00000	645,00	0,00
20	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,00000	161,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	417361821R00	Výtužň ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00000	74 793,00	0,00
22	K	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	0,00000	43 264,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 77				
	VV		0		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
D 416			Podhledy a mezistropy montované lehké				0,00
23	K	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	0,00000	1 075,00	0,00
24	K	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,	kus	0,00000	555,00	0,00
25	K	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	0,00000	1 648,00	0,00
D 61			Úpravy povrchů vnitřní				-43 388,28
26	K	601013209RT3	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech jednovrstvá, sádrová, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	0,00000	448,50	0,00
27	K	601021143R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-28,31059	185,00	-5 237,46
	VV		Cena dle SoD, pol č 105				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 29" -28,31059		-28,31059		
	VV		Součet		-28,31059		
28	K	601021203R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	-28,31059	185,00	-5 237,46
	VV		Cena dle SoD, pol č 106				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 29" -28,31059		-28,31059		
	VV		Součet		-28,31059		
29	K	601021211RT7	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm ,	m2	-28,31058	370,00	-10 474,91
	VV		Cena dle SoD, pol č 108				
	VV		klenby = koeficient 1,15 :				
	VV		"020" (10,33*-1+2,165*1,17)*1,15		-8,96649		
	VV		"021" (10,33*-1+2,165*1,17)*1,15		-8,96649		
	VV		"049" (2,4*3,76)*1,15*-1		-10,37760		
	VV		Součet		-28,31058		
30	K	601013191R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	0,00000	125,00	0,00
31	K	602021142R00	Omítková stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-13,81700	247,00	-3 412,80
	VV		Cena dle SoD, pol č 111				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 33" -13,81700		-13,81700		
	VV		Součet		-13,81700		
32	K	602021203R00	Omítková stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	-13,81700	210,00	-2 901,57
	VV		Cena dle SoD, pol č 114				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 33" -13,81700		-13,81700		
	VV		Součet		-13,81700		
33	K	602021211RT5	Omítková stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	-13,81700	370,00	-5 112,29
	VV		Cena dle SoD, pol č 115				
	VV		"omítky - změna příčky 1.PP" -6,9085*2		-13,81700		
	VV		Součet		-13,81700		
34	K	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	-28,75140	383,00	-11 011,79
	VV		Cena dle SoD, pol č 124				
	VV		"nový strop na 1.PP - S2" 2,5*6,25*-1		-15,62500		
	VV		"nový strop na 1.PP - S8" 4,48*2,93*-1		-13,12640		
	VV		Součet		-28,75140		
D 96			Bourání konstrukcí				0,00
35	K	963031432R00	Bourání cihelných klenb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	0,00000	264,50	0,00
36	K	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	0,00000	309,00	0,00
37	K	974031267R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	0,00000	694,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		99	Staveništní přesun hmot				-3 049,72
38	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-4,12124	740,00	-3 049,72
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
39	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00000	295,00	0,00
40	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	185,00	0,00
41	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00000	19,00	0,00
42	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00000	309,00	0,00
43	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00000	31,00	0,00
44	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,00000	432,00	0,00
D		711	Izolace proti vodě				-2 294,63
45	K	283220182R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P Cena dle SoD, pol č 280 "Odkaz na mn. položky pořadí 47" -2,366*1,15 Součet	m2	-2,72090	309,00	-840,76
	W						
	W						
	W						
46	K	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2 Cena dle SoD, pol č 281 "Odkaz na mn. položky pořadí 47" -2,366*1,15 "Odkaz na mn. položky pořadí 48" -2,366*1,15 Součet	m2	-5,44180	99,00	-538,74
	W						
	W						
	W						
	W						
47	K	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, Cena dle SoD, pol č 269 "pod nové příčky v 1.PP" 0,35*(6,11+0,65)*-1 0,35*(2,15+1,795)*0 Součet	m2	-2,36600	276,00	-653,02
	W						
	W						
	W						
	W						
48	K	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu Cena dle SoD, pol č 271 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : -0,98525 -2,366 Součet	m2	-2,36600	44,00	-104,10
	W						
	W						
	W						
	W						
49	K	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu Cena dle SoD, pol č 272 odkaz na mn. položky pořadí 47 : -0,98525 -2,366 Součet	m2	-2,36600	64,00	-151,42
	W						
	W						
	W						
	W						
50	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m Cena dle SoD, pol č 282 -0,00317 Součet	t	-0,00317	2 079,00	-6,59
	W						
	W						
	W						
D		783	Nátěry				0,00
51	K	783251001R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidový, jednonásobné + 1x email	m2	0,00000	336,00	0,00
52	K	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	0,00000	102,50	0,00
D		784	Malby				-2 864,67
53	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Cena dle SoD, pol č 509 výmalba štuky : "Odkaz na mn. položky pořadí 27" -28,31059 "Odkaz na mn. položky pořadí 31" -13,81700 výmalba SDK : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,14690*0, Součet	m2	-42,12759	19,00	-800,42
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
54	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Cena dle SoD, pol č 510 Odkaz na mn. položky pořadí 53	m2	-42,12759	49,00	-2 064,25
	W						
	W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			výmalba štuky :				
VV			"Odkaz na mn. položky pořadí 27" -28,31059				-28,31059
VV			"Odkaz na mn. položky pořadí 31" -13,81700				-13,81700
VV			výmalba SDK :				
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,14690*0,0				-42,12759
VV			Mezisoučet				-42,12759
VV			Součet				-42,12759

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_016B - strop nad 1.PP_nové práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 321,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	162 321,52	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 321,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis: ZL_016B - strop nad 1.PP_nové práce

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	162 321,52
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 101,30
4 - Vodorovné konstrukce	70 503,42
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	29 341,92
61 - Úpravy povrchů vnitřní	9 987,51
96 - Bourání konstrukcí	17 175,52
99 - Staveništní přesun hmot	6 739,99
711 - Izolace proti vodě	1 335,26
783 - Nátěry	4 710,76
784 - Malby	1 437,99
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 987,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_016 - dodatek 3_změna - strop nad 1.PP

Soupis:

ZL_016B - strop nad 1.PP_nové práce

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							162 321,52
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	0,00000	1 851,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 4				
	VV		základy příčky 1.PP : 0,21*0,5*6,11*-1				
	VV		0		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	185,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 7				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -0,27983				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
3	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	15,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 8				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,27983*5				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
4	K	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,00000	432,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 9				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -0,27983				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
5	K	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením	m3	0,00000	309,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 10				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -0,27983*4				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	160,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 14				
	VV		0		0,00000		
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
D	2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
7	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,00000	3 635,00	0,00
	VV		základy příčky 1.PP : 0,21*0,5*(6,11*-1)*1,1				
	VV		0,21*0,5*(1,975+1,47)*1,1*0		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 101,30
8	K	317121047RT3	Překlady párobetonové nosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	0,00000	1 533,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 30				
	VV		PB1 : -2				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
9	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	4,00000	152,00	608,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 3				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 36" 4,00000		4,00000		
	VV		Součet		4,00000		
10	K	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 125 mm	m2	10,41150	1 296,00	13 493,30
	VV		Cena dle SoD, pol č 39				
	VV		"1.PP" (3,1*(6,11+0,65)-2,02*0,9*2)*0		0,00000		
	VV		03,1*(2,15+1,795)-2,02*0,9		10,41150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10,41150		
11	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	0,00000	185,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č. 40				
	VV		1.PP : 3,1*2*-1				
	VV		Mezisoučet		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				70 503,42
12	K	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	1,76720	5 479,00	9 682,49
	VV		Cena dle SoD, pol č 57				
	VV		"nový strop" 0,2*(2,35*3,76)		1,76720		
	VV		Součet		1,76720		
13	K	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	8,83600	1 229,00	10 859,44
	VV		Cena dle SoD, pol č 58				
	VV		"nový strop" 2,35*3,76		8,83600		
	VV		Součet		8,83600		
14	K	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,04708	55 222,00	2 599,85
	VV		Cena dle SoD, pol č 59				
	VV		"nový strop" (4,44/1000)*(2,35*3,76)*1,2		0,04708		
	VV		Součet		0,04708		
15	K	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,38528	17 868,00	6 884,18
	VV		Cena dle SoD, pol č 62				
	VV		"nový strop - IPE 200" (22,4/1000)*(4,3*4)		0,38528		
	VV		Součet		0,38528		
16	K	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,09350	5 936,00	6 491,02
	VV		Cena dle SoD, pol č 66				
	VV		"ŽB2" 4*(0,15*0,3*(2,55+2,35))		0,88200		
	VV		"ŽB3" 0,3*0,3*2,35		0,21150		
	VV		Součet		1,09350		
17	K	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	2,35000	834,00	1 959,90
	VV		Cena dle SoD, pol č 67				
	VV		"ŽB3" 2,35		2,35000		
	VV		Součet		2,35000		
18	K	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	2,35000	218,00	512,30
	VV		Cena dle SoD, pol č 68				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 17" 2,35000		2,35000		
	VV		Součet		2,35000		
19	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,98000	645,00	3 212,10
	VV		"ŽB2" 4*(0,3*(2,1+2,05))		4,98000		
	VV		Součet		4,98000		
20	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,98000	161,50	804,27
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 19" 4,98000		4,98000		
	VV		Součet		4,98000		
21	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,12696	74 793,00	9 495,72
	VV		Cena dle SoD, pol č 69				
	VV		ŽB2 :				
	VV		"R12" (0,89/1000)*4*(4*(2,55+2,35))*1,2		0,08373		
	VV		"R8" (0,4/1000)*0,75*((4*(2,55+2,35))/0,25)*1,2		0,02822		
	VV		ŽB3 :				
	VV		"R12" (0,89/1000)*4*2,35*1,2		0,01004		
	VV		"R8" (0,4/1000)*1,1*(2,35/0,25)*1,2+0,00001		0,00497		
	VV		Součet		0,12696		
22	K	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	0,41610	43 264,00	18 002,15
	VV		Cena dle SoD, pol č 77				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 15" 0,38528*1,08		0,41610		
	VV		Součet		0,41610		
	D	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				29 341,92
23	K	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	21,14690	1 075,00	22 732,92
	VV		Cena dle SoD, pol č 87				
	VV		"S8" (2,165*2,93)*2		12,68690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"S35" 2,25*3,76		8,46000		
	vv		Součet		21,14890		
24	K	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , Cena dle SoD, pol č 88	kus	3,00000	555,00	1 665,00
	vv		"RD2" 1+1+1		3,00000		
	vv		Součet		3,00000		
25	K	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	3,00000	1 648,00	4 944,00
	vv		"Odkaz na mn. položky pořadí 24" 3,00000		3,00000		
	vv		Součet		3,00000		
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				9 987,51
26	K	601013209RT3	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech jednovrstvá, sádrová, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	17,41500	448,50	7 810,63
	vv		Včetně pomocného lešení.				
	vv		"S2" 0,3*(2,5*9)		6,75000		
	vv		"S8" 0,3*(2,93*7)		6,15300		
	vv		"S35" 0,3*(3,76*4)		4,51200		
	vv		Součet		17,41500		
27	K	601021143R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	0,00000	185,00	0,00
28	K	601021203R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	0,00000	185,00	0,00
29	K	601021211RT7	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm ,	m2	0,00000	370,00	0,00
30	K	601013191R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	17,41500	125,00	2 176,88
	vv		"Odkaz na mn. položky pořadí 26" 17,41500		17,41500		
	vv		Součet		17,41500		
31	K	602021142R00	Omítková stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	0,00000	247,00	0,00
32	K	602021203R00	Omítková stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	0,00000	210,00	0,00
33	K	602021211RT5	Omítková stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	0,00000	370,00	0,00
34	K	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	0,00000	383,00	0,00
D	96		Bourání konstrukcí				17 175,52
35	K	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	8,83600	264,50	2 337,12
	vv		"S35" 2,35*3,76		8,83600		
	vv		Součet		8,83600		
36	K	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	4,00000	309,00	1 236,00
	vv		Cena dle SoD, pol č 251				
	vv		"S35" 4		4,00000		
	vv		Součet		4,00000		
37	K	974031267R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	19,60000	694,00	13 602,40
	vv		Cena dle SoD, pol č. 258				
	vv		"ŽB2" 4*(2,55+2,35)		19,60000		
	vv		Součet		19,60000		
D	99		Staveništní přesun hmot				6 739,99
38	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	9,10809	740,00	6 739,99
	vv		Cena dle SoD, pol č 268				
	vv		9,108094594		9,10809		
	vv		Součet		9,10809		
D	711		Izolace proti vodě				1 335,26
39	K	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	1,38075	276,00	381,09
	vv		Cena dle SoD, pol č 269				
	vv		pod nové příčky v 1.PP : 0,35*(6,11+0,65)*-1				
	vv		0,35*(2,15+1,795)		1,38075		
	vv		Mezisoučet		1,38075		
	vv		Součet		1,38075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	1,38075	44,00	60,75
	VV		Cena dle SoD, pol č 271				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 38" 1,38075		1,38075		
	VV		Mezisoučet		1,38075		
	VV		Součet		1,38075		
41	K	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	1,38075	64,00	88,37
	VV		Cena dle SoD, pol č 272				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 38" 1,38075		1,38075		
	VV		Součet		1,38075		
42	K	283220182R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	1,58786	309,00	490,65
	VV		Cena dle SoD, pol č 280				
	VV		1,38075*1,15		1,58786		
	VV		Součet		1,58786		
43	K	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	3,17572	99,00	314,40
	VV		Cena dle SoD, pol č 281				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 39" 1,38075*1,15		1,58786		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 40" 1,38075*1,15		1,58786		
	VV		Součet		3,17572		
44	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00000	2 079,00	0,00
	VV		Cena dle SoD, pol č 282				
	VV		0		0,00000		
	VV		Součet		0,00000		
	D	783	Nátěry				4 710,76
45	K	783251001R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidový, jednonásobné + 1x email	m2	8,70750	336,00	2 925,72
46	K	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	17,41500	102,50	1 785,04
	D	784	Malby				1 437,99
47	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	21,14690	19,00	401,79
	VV		Cena dle SoD, pol č 509				
	VV		výmalba štuky :				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : -26,31059				
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : -13,81700				
	VV		výmalba SDK :				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 23" 21,14690		21,14690		
	VV		Součet		21,14690		
48	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, . bělost 77 %, dvojnásobné	m2	21,14690	49,00	1 036,20
	VV		Cena dle SoD, pol č 510				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 46" 21,14690		21,14690		
	VV		Mezisoučet		21,14690		
	VV		Součet		21,14690		
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 987,85
49	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,17684	295,00	1 232,17
50	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,17684	185,00	772,72
51	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	58,47582	19,00	1 111,04
52	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,17684	309,00	1 290,64
53	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,06106	31,00	776,89
54	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,17684	432,00	1 804,39

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.22
13:42:53 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-03_D3
Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ: 112216
Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
JTA s.r.o.

IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-197 114,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	0,00	0,00
	sniž. přenesen: 12,00%	-197 114,76	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-197 114,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-03_D3

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Místo: Opava

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-197 114,76	-197 114,76	
ZL_017	dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 01	-71 499,02	-71 499,02	STA
ZL_018	dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 04	-136 516,40	-136 516,40	STA
ZL_019	dodatek 3_dozdívání_SO 04	10 900,66	10 900,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_017 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-71 499,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-71 499,02	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 499,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_017 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 01

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 499,02

96 - Bourání konstrukcí

-42 935,68

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

-28 563,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_017 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 01

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 499,02

D 96 Bourání konstrukci **-42 935,68**

1	K	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %, SOD, POL. 36	m2	-171,05850	251,00	-42 935,68
	VV		Cena dle SoD, pol č. 36				
	VV		výměra dle SoD :				
	VV		sokl - pod HI a XPS : 446,453*-1				
	VV		171,0585*-1		-171,05850		
	VV		fasáda : 446,453*-1				
	VV		171,0585*-1		-171,05850		
	VV		skutečnost				
	VV		2,7*(28,205+16,325*2+1,25*2)		171,05850		
	VV		Mezisoučet		-171,05850		
	VV		Součet		-171,05850		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot **-28 563,34**

2	K	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, SOD POL. 64	t	-15,73738	309,00	-4 862,85
	VV		s případným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za				
	VV		Cena dle SoD, pol č. 64				
	VV		-15,73738		-15,73738		
	VV		Mezisoučet		-15,73738		
	VV		Součet		-15,73738		
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, SOD POL. 65	t	-15,73738	185,00	-2 911,42
	VV		Cena dle SoD, pol č. 65				
	VV		-15,73738		-15,73738		
	VV		Mezisoučet		-15,73738		
	VV		Součet		-15,73738		
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, SOD, POL. 66	t	-220,32335	19,00	-4 186,14
	VV		Cena dle SoD, pol č. 66				
	VV		-220,32335		-220,32335		
	VV		Mezisoučet		-220,32335		
	VV		Součet		-220,32335		
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m, SOD, POL. 67	t	-15,73738	309,00	-4 862,85
	VV		Cena dle SoD, pol č. 67				
	VV		-15,73738		-15,73738		
	VV		Mezisoučet		-15,73738		
	VV		Součet		-15,73738		
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m, SOD POL. 68	t	-94,42429	31,00	-2 927,15
	VV		Cena dle SoD, pol č. 68				
	VV		-94,42429		-94,42429		
	VV		Mezisoučet		-94,42429		
	VV		Součet		-94,42429		
7	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů, SOD, POL. 69	t	-15,73738	560,00	-8 812,93
	VV		Cena dle SoD, pol č. 69				
	VV		-15,73738		-15,73738		
	VV		Mezisoučet		-15,73738		
	VV		Součet		-15,73738		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_018 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-136 516,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-136 516,40	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-136 516,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_018 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 04

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-136 516,40

96 - Bourání konstrukcí

-66 075,04

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-70 441,36

Celkem - Celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_018 - dodatek 3_chybná výměra v omítce pod HI_SO 04

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-136 516,40
D		96	Bourání konstrukcí				-66 075,04
1	K	978015391R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %, SOD, POL. 36	m2	-446,45300	148,00	-66 075,04
	VV		Cena dle SoD, pol č. 36				
	VV		výměra dle SoD :				
	VV		sokl - pod HI a XPS : 446,453*-1				
	VV		446,453*-1		-446,45300		
	VV		fasáda : 446,453*-1				
	VV		446,453*-1		-446,45300		
	VV		skutečnost :				
	VV		2,95*(65,59*2+1,79*2+0,3*2+0,35*2+0,3*2+1,79*2+5,55*2)				
	VV		2,95*(65,59*2+1,79*2+0,3*2+0,35*2+0,3*2+1,79*2+5,55*2)		446,45300		
	VV		Mezisoučet			-446,45300	
	VV		Součet			-446,45300	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-70 441,36
2	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, SOD POL. 64	t	-41,07368	309,00	-12 691,77
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, SOD POL. 65	t	-41,07368	185,00	-7 598,63
4	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, SOD, POL. 66	t	-575,03146	19,00	-10 925,60
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m, SOD, POL. 67	t	-41,07368	209,00	-8 584,40
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m, SOD POL. 68	t	-246,44206	31,00	-7 639,70
7	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů, SOD, POL. 69	t	-41,07368	560,00	-23 001,26
D		Celkem	Celkem				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_019 - dodatek 3_dozdívání_SO 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 900,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	10 900,66	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 900,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_019 - dodatek 3_dozdívání_SO 04

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 900,66

1 - Zemní práce

1 974,02

HSV - Práce a dodávky HSV

8 926,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 515,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

411,50

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

411,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_019 - dodatek 3_dozdívání_SO 04

Místo:

Datum: 22. 4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 900,66
D	1		Zemní práce				1 974,02
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,86580	2 280,00	1 974,02
	VV		SOD SO 04, zdravotnicka, pol. 4				
	VV		1,11*1,3*0,3		0,43290		
	VV		1,11*1,3*0,3		0,43290		
	VV		Mezisoučet		0,86580		
	VV		Součet		0,86580		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 926,64
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 515,14
3	K	310239211R00	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,86580	9 835,00	8 515,14
	VV		SOD, So 00, pol. č. 1196				
	VV		1,11*1,3*0,3		0,43290		
	VV		1,11*1,3*0,3		0,43290		
	VV		Mezisoučet		0,86580		
	VV		Součet		0,86580		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				411,50
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				411,50
2	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,66600	247,00	411,50
	VV		SOD, SO 04, pol. 37				
	VV		1,666		1,66600		
	VV		Mezisoučet		1,66600		
	VV		Součet		1,66600		

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2026.04.22
13:42:15 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-03_D3

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ: 112216
Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
JTA s.r.o.

IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			213 203,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%		213 203,66	0,00
sniž. přenesen: 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	213 203,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-03_D3

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Místo: Opava

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		213 203,66	213 203,66	
ZL_007	dodatek 3_Bourání betonového bloku_SO 00	56 530,87	56 530,87	STA
ZL_009	dodatek 3_Bourání jímek a části kanálu_SO 00	88 274,19	88 274,19	STA
ZL_010	dodatek 3_Bourání venkovního schodiště_SO 00	23 254,63	23 254,63	STA
ZL_011	dodatek 3_Bourání 2 jímek u SO 02_SO 00	14 235,97	14 235,97	STA
ZL_014	dodatek 3_Bourání jímek_SO 00	30 908,00	30 908,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_007 - dodatek 3_Bourání betonového bloku_SO 00

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4. 2026

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			56 530,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	56 530,87	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	56 530,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_007 - dodatek 3_Bourání betonového bloku_SO 00

Místo:

Opava

Datum:

22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

56 530,87

SO 00 - B.1.0: Příprava území

56 530,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_007 - dodatek 3_Bourání betonového bloku_SO 00

Místo: Opava

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 530,87

D	SO 00	B.1.0: Příprava území					56 530,87
2	K	B.1.0.1.1.01_013	Betonový blok_dle pol. 1208	m3	22,90554	2 468,00	56 530,87
	VV		SOD SO 00 - příprava území				
	VV		dle pol. 1208				
	VV		náklad na bourání anglického dvorku je 2468 Kč/m3				
	VV		betonový blok				
	VV		4,41*3,71*1,4		22,90554		
	VV		Mezisoučet		22,90554		
	VV		Součet		22,90554		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_009 - dodatek 3_Bourání jímek a části kanálu_SO 00

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 274,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	88 274,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 274,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt: ZL_009 - dodatek 3_Bourání jímek a části kanálu_SO 00

Místo: Opava

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 274,19

SO 00 - B.1.0: Příprava území

88 274,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_009 - dodatek 3_Bourání jímek a části kanálu_SO 00

Místo:

Opava

Datum:

22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 274,19
D		SO 00	B.1.0: Příprava území				88 274,19
1	K	B.1.0.1.1.01_014	dle pol. 1209_ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA- popis odstraňované konstrukce: železobetonová konstrukce na železobetonové desce	m3	35,76750	2 468,00	88 274,19
	W		SOD SO 00 - příprava území				
	W		dle pol. 1209, 1210, 1211				
	W		náklad na bourání šachet je u všech položek 2468 Kč/m3				
	W		jímka č. 1				
	W		objem				
	W		4,30*2,50*1,80		19,35000		
	W		Mezisoučet		19,35000		
	W		jímka č. 2				
	W		objem				
	W		1,2*0,8*2,05		1,96800		
	W		Mezisoučet		1,96800		
	W		jímka č. 3 - kanál				
	W		3,9*1,95*1,9		14,44950		
	W		Mezisoučet		14,44950		
	W		Součet		35,76750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_010 - dodatek 3_Bourání venkovního schodiště_SO 00

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4. 2026

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			23 254,63
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zák. přenesená	23 254,63	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 254,63
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_010 - dodatek 3_Bourání venkovního schodiště_SO 00

Místo:

Opava

Datum:

22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 254,63

SO 00 - B.1.0: Příprava území

23 254,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_010 - dodatek 3_Bourání venkovního schodiště_SO 00

Místo: Opava

Datum: 22.4.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 254,63

D	SO 00	B.1.0: Příprava území					23 254,63
1	K	B.1.0.1.1.01_013	Venkovní schodiště_dle pol. 1208	m3	9,42246	2 468,00	23 254,63
	VV		SOD SO 00 - příprava území				
	VV		dle pol. 1208				
	VV		náklad na bourání anglického dvorku je 2468 Kč/m3				
	VV		podesta po terén				
	VV		1,53*2,02*1,18		3,64691		
	VV		základy podesty				
	VV		0,6*0,8*(1,53+2,02)		1,70400		
	VV		schodiště				
	VV		1,53*2,24*(1,18+0,14)/2		2,26195		
	VV		základy schodů				
	VV		0,6*0,8*(2,24+1,53)		1,80960		
	VV		Mezisoučet		9,42246		
	VV		Součet		9,42246		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_011 - dodatek 3_Bourání 2 jám u SO 02_SO 00

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.4. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 235,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	14 235,97	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 235,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_011 - dodatek 3_Bourání 2 jímek u SO 02_SO 00

Místo:

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 235,97

SO 00 - B.1.0: Příprava území

14 235,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_011 - dodatek 3_Bourání 2 jímek u SO 02_SO 00

Místo:

Datum: 22.4.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 235,97
D		SO 00	B.1.0: Příprava území				14 235,97
8	K	B.1.0.1.1.01_014	dle pol. 1209_ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA- popis odstraňované konstrukce: železobetonová konstrukce na železobetonové desce	m3	5,76822	2 468,00	14 235,97
	VV		SOD SO 00 - příprava území				
	VV		dle pol. 1209, 1210, 1211				
	VV		náklad na bourání šachet je u všech položek 2468 Kč/m3				
	VV		jímka č. 1				
	VV		objem				
	VV		2,2*1,9*1,2		5,01600		
	VV		Mezisoučet		5,01600		
	VV		jímka č. 2				
	VV		objem				
	VV		1,99*(1,15+0,23)*0,18+1,99*0,72*0,18		0,75222		
	VV		Mezisoučet		0,75222		
	VV		Součet		5,76822		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_014 - dodatek 3_Bourání jímek_SO 00

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4.2026

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			30 908,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	30 908,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	30 908,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_014 - dodatek 3_Bourání jámek_SO 00

Místo:

Opava

Datum:

22. 4. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 908,00

SO 00 - B.1.0: Příprava území

30 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - Infrastruktura_Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_014 - dodatek 3_Bourání jímek_SO 00

Místo: Opava

Datum: 22.4. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 908,00

D	SO 00	B.1.0: Příprava území					30 908,00
1	K	B.1.0.1.1.01_014	dle pol. 1209_ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA- popis odstraňované konstrukce: železobetonová konstrukce na železobetonové desce	m3	12,52350	2 468,00	30 908,00
VV		SOD SO 00 - příprava území					
VV		dle pol. 1209, 1210, 1211					
VV		náklad na bourání šachet je u všech položek 2468 Kč/m3					
VV		Jímka č. 1					
VV		objem					
VV		2,05*1,55*1,8			5,71950		
VV		Mezisoučet			5,71950		
VV		Jímka č. 2					
VV		objem					
VV		2,1*1,8*1,8			6,80400		
VV		Mezisoučet			6,80400		
VV		Součet			12,52350		

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.22

13:41:48 +02'00'