

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna oplocení za IMG	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.	IČ/DIČ	49060104/CZ49060104
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jakub Janovský	Datum:	23.4.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	34 497,10	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	113 831,62	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	130 125,82	Kulturní památka		Uzemní vlivy 10 000,00	
	Montáž	145 526,18			Provozní vlivy 10 000,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 536,86	Kompletační činnost 1 000,00			
ZRN celkem		434 517,58	DN celkem 1 000,00		NUS celkem 20 000,00	
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 455 517,58
Základ 21%	455 517,58	DPH 21%	95 658,69	Celkem včetně DPH 551 176,27

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpi

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Výměna oplocení za IMG		Doba výstavby:	Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
Druh stavby: Pozemní		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Areál výzkumných ústavů Praha -Křč		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing. Jakub Janovský

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přidružené práce					0,00				
	111101111R00		Odstranění ruderálního porostu v rovině 30*1 část vně na pozemcích UOCHB	m2	30,00	30,00				0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>Poznámka: Za ruderální společenstva lze považovat porosty rostlin např. na rumišťích, smetištích, výsypkách, odvalech z těžby nerostů, železničních náspech, na okrajích cest a v příkopech podél nich apod.</i>									
	111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 14*1	m2	14,00	14,00				0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: Položka neobsahuje odstranění vyřezaného porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>									
	13		Hloubené vykopávky					0,00				0,00
	139601102R00		155*0,2*0,15 Výkop pro podhrabovou desku		4,65	4,65		0,00				0,00 RTS II / 2025
	133110005R00		Hloubení šachet pro plotové sloupky strojní hor. 1-4, hloubka 500 mm 63	kus	63,00	63,00		0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
	16		Přemístění výkopu					0,00				0,00
	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 155*0,2*0,15	m3	4,65	4,65		0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
	162201209R00		Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 nošením 155*0,2*0,15	m3	4,65	4,65		0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.</i>									
7	162201401R00		Vod.přemístění větvi listnatých, D 30 cm do 1000 m 25	kus	25,00	25,00		0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>Poznámka: odhad</i>									
	17		Konstrukce ze zemin					0,00				0,00
8	175101209R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 155*0,2*0,15	m3	4,65	4,65		0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
	18		Povrchové úpravy terénu									0,00
9	181006111R00		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 155*0,5	m2	77,50	77,50	0,00			0,00	0,00	RTS II / 2025
10	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině 155*0,5	m2	77,50	77,50				0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání.</i>									
	31		Zdi podpěrné a volné									3,68
11	318110011RT6		Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků 62	soub	62,00	62,00				0,06	3,68	RTS II / 2025
			<i>Varianta: deska 245x20x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v 20cm</i>									
12	998151116R00		Přesun hmot, oplocení zděné příplatek dalších 5 km t 3,68					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou.</i>									
13	998151115R00		Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km t 3,68					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou.</i>									
14	998151111R00		Přesun hmot, oplocení a obj. zděné t 3,68					0,00		0,00	0,00	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou.</i>									
	33		Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky									7,88
15	338171122R00		Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. do C 25/30 63	kus	63,00	63,00				0,13	7,88	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.</i>									
	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									3,24
16	767900040RA0		Demontáž oplocení z pletiva 155	m	155,00	155,00				0,01	1,85	RTS II / 2025
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,012 t/m2 konstrukce.</i>									
	<i>Poznámka: vč. sloupků</i>											
17	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 308*0,012 beton pod sloupky 1,8492 pletivo		5,55	3,70	0,00			0,00	0,00	RTS II / 2025

	Poznámka:	Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,012 t/m2 konstrukce.					
18	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 308*0,012 beton pod sloupky 1,8492 pletivo		5,55 3,70 1,85	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
	Varianta:	kontejnerem 4 t					
	Poznámka:	Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,012 t/m2 konstrukce.					
19	767914130R00	Montáž oplacení rámového H do 2,0 m 155	m	155,00 155,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
20	553462014	Sloupek plotový pozinkový 60 x60 mm, výška 2500 mm 63	kus	63,00 63,00	0,00	0,01	0,47 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>Připevnění pletiva na sloupek pomocí nerezových sponek sloupek pro všechna uspořádání: koncový, průběhový rohový</i>					
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	1,39	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
22	998767194R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1000 m	t	1,39	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
23	998767199R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce za dalších 1000 m	t	1,39	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
24	55342382	Objímka/příchytka koncová, žárový Zn 4	kus	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>příchytka, 2x vymezovač černý plastový (pro drát 5 mm), 2x šroub, 2x podložka, 2x matka</i>					
	Poznámka:	<i>u výšky nad 150 cm je zapotřebí alespoň 4 ks na 1 sloupek</i>					
25	55342380	Objímka/příchytka průběžná/rohová, žárový Zn 62*4	kus	248,00 248,00	0,00	0,00	0,05 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>příchytka, 2x vymezovač černý plastový (pro drát 5 mm), 2x šroub, 2x podložka, 2x matka</i>					
	Poznámka:	<i>u výšky nad 150 cm je zapotřebí alespoň 4 ks na 1 sloupek</i>					
26	59513585.A	Držák stabilizační koncový pozink 124	kus	124,00 124,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>Držák je vyroben z ocelové pásoviny 200/5 mm a je opatřen povrchovou úpravou pozink (zinkochromát).</i>					
27	553424524	Panel plotu, h = 2030 mm, l = 2500 mm, žárový Zn 62	kus	62,00 62,00	0,00	0,01	0,84 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>drátu 5 mm oko 50 x 200 mm počet prolíků: 4 osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 m</i>					
28	767912110R00	Demontáž oplacení - ostatního drátu H do 2,0 m 155	m	155,00 155,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00		0,00
29	900 R00	HZS - zřízení a odstraňování provizorní zábrany plotu z demontovaného pletiva 26 odhad		26,00 26,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
	RTS komentář:	<i>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečné odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatněm dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>					
	S	Přesuny sutí			0,00		0,00
30	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 308*0,012 beton pod sloupky			0,00	0,00	0,00 RTS II / 2025
	Poznámka:	Poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,012 t/m2 konstrukce.					

Celkem:

434 517,58

Poznámka: