

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		2017310701	Rekonstrukce kuchyně 2017	JKSO	
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Rekonstrukce kuchyně 2017		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
20173107		Slatina, rekonstrukce kuchyně 2017		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		0			
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	20173107
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	61 542	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	137 723	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	18 241	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		217 507	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		217 507	Ostatní náklady neuvedené		5 406
ZRN+ost.náklady+HZS		222 913	Ostatní náklady celkem		5 406
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		222 913 Kč	
DPH		21,0 %		46 812 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				269 725 Kč	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		Kč	%	Základna		Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0,0	0		0
Oborová přírážka		0	0,0	0		0
Přesun stavebních kapacit		0	0,0	0		0
Mimostaveništní doprava		0	0,0	0		0
Zařízení staveniště		0	0,0	0		0
Provoz investora		0	0,0	0		0
Kompletační činnost (IČD)		0	0,0	0		0
Rezerva rozpočtu		0	0,0	0		0
CELKEM VRN						0

Položkový rozpočet

Stavba :		20173107 Slatina, rekonstrukce kuchyně 2017			Rozpočet :		2017310701	
Objekt :		01 Rekonstrukce kuchyně 2017			Rekonstrukce kuchyně 2017			
P.č.	Číslo položky	Název položky	M J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl :	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	340239212RT 2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,10				
		1*2,1		2,10				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl :	61	Upravy povrchů vnitřní						
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	51,00				
		hloubková penetrace omítek:51		51,00				
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00				
		zához rýh po řemeslech:15		15,00				
4	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká	m2	26,00				
		omítka pod obklad:26		26,00				
5	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	27,00				
		omítka štuková dvouvrstvá:27		27,00				
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní						
Díl :	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
6	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	19,00				
		19		19,00				
7	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyrovnávací	m2	19,00				
		19		19,00				
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl :	64	Výplně otvorů						
8	642944121RU 5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	ku s	1,00				
Celkem za		64 Výplně otvorů						
Díl :	8	Trubní vedení						
9	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	ku s	1,00				
10	28697414	Poklop šachtový nerezový 900x600	ku s	1,00				
Celkem za		8 Trubní vedení						
Díl :	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	95-01	Úklid	kpl	1,00				
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl :	96	Bourání konstrukcí						
12	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,00				
		bourání betonové podlahy pro kanalizaci:1		1,00				
13	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	19,00				
		obroušení stávající betonové podlahy:19		19,00				
14	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,78				
		vybourání otvoru pro dveře:0,15*(1+2,1*2)		0,78				
15	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,10				
		vybourání otvoru pro dveře:1*2,1		2,10				

16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % osekání stávajících omítek:51	m2	51,00 51,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl :	99	Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,86		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl :	711	Izolace proti vodě				
18	711212003RT1	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou zdivo, proti vlhkosti oprava hydroizolace:2 hydroizolace po obklad:25	m2	27,00 2,00 25,00		
19	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	117,86		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl :	720	Zdravotechnická instalace				
20	720-01	Zdravotechnická instalace - úprava	kpl	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl :	730	Ústřední vytápění				
21	730-01	Ústřední vytápění - úprava	kpl	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl :	763	SDK konstrukce, dřevostavby				
22	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,00		
23	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	ku s	2,00		
24	55347638	Dvířka revizní se zámkem nerez 300x300 mm	ku s	2,00		
25	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	129,08		
	Celkem za	763 SDK konstrukce, dřevostavby				
Díl :	766	Konstrukce truhlářské				
26	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	ku s	1,00		
27	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	ku s	1,00		
28	54914624	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	ku s	1,00		
29	611617014	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm	ku s	1,00		
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	35,26		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl :	767	Konstrukce zámečnické				
31	767-01	Klec	kg	600,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl :	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
32	771575014RAH	Dlažba keramická do tmele dlažba ve specifikaci	m2	19,00		
33	597642031	Dlažba keramická 19*1,05	m2	19,95 19,95		
34	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	92,28		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl :	781	Obklady keramické				

35	781415016RA H	Obklad keramický do tmele bez dodávky obkladu	m2	26,00		
36	597813639	Obkládačka keramická	m2	27,30		
		26*1,05		27,30		
37	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	96,95		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl :	784	Malby				
38	784-01	Malby, nátěry	kpl	1,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl :	M21	Elektromontáže				
39	M21-01	Elektroinstalace - úprava	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl :	M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu				
40	M42-01	Chladírna	kpl	1,00		
	Celkem za	M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu				
Díl :	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40		
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,53		
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,40		
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,16		
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,40		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				