

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ

Objekt: **01** Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR

Rozpočet: **20250911** PRÁCE HSV A PSV

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO: **293881**

DIČ: **293881**

Zhotovitel:

PAVEL PIGL

IČO: **47449292**

Č.EV.6241

DIČ: XXXXXXXXXX

669 02

ZNOJMO

Vypracoval:

Pavel Pigl

Rozpis ceny

Celkem

HSV			873 962,91
PSV			5 689 510,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			155 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 719 073,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 719 073,06 CZK
Základní DPH	21 %		1 411 005,34 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 130 078,40 CZK

XXXXXXXXXX e Znojmě


dne

17.3.2026

XXXXXXXXXX
PIGL PAVEL

Za zhotovitele

Za objednatele



Popis stavby: 01 - Stavba
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 20250911 - PRÁCE HSV A PSV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 480,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			269 526,20	4,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			180 714,50	2,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 511,30	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			73 659,78	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			54 156,40	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 048,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 475,38	0,9
97	Prorážení otvorů	HSV			58 789,27	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 065,77	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 628 921,93	83,8
783	Nátěry	PSV			6 603,27	0,1
787	Zasklívání	PSV			53 984,95	0,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			69 536,31	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			155 600,00	2,3
Cena celkem					6 719 073,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						28,480.00		28.17
1	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	170.00000	160.00	27,200.00	0.16	27.20
		kapsa pro býv kotv rám okna :						
		4		4.00000				
		6*(9+18)		162.00000				
		4		4.00000				
2	310237261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	1.00000	1,280.00	1,280.00	0.97	0.97
		1		1.00000				
		větrací okénko :						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						269,526.20		271.63
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	229.38400	1,175.00	269,526.20	1.18	271.63
		229,384		229.38000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						180,714.50		86.49
4	622413126R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Hasit, vápenný	m2	57.46000	180.00	10,342.80	0.18	10.59
		exteriér ostění : 57,46		57.46000				
5	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	57.46000	1,040.00	59,758.40	1.32	75.90
		ostění vně : 229,84/4		57.46000				
		š.cca 24 cm :						
6	62-01	Rozdíl v ceně za omítkovinu dle ceník položky versus pd	m2	286.84400	75.00	21,513.30	0.00	0.00
		pozn. :						
		omítky typu faso 20v a faso fv :						
		229,384+57,46		286.84000				
7	62-02	Vně parapet - štuk pro památkovou obnovu bez příměsí cementu apod.....viz pd+stavba	bm	59.40000	1,500.00	89,100.00	0.00	0.00
		2,20 *(9+18)		59.40000				
		pozn. :						

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		vč.odstranění degradovaných ploch.... :						
		vč.nátěru... :						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19,511.30		19.25
8	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	10.67600	500.00	5,338.00	0.40	4.23
		0,20*(1,2*9+1,54*27+1,00)		10.68000				
		parapet :						
9	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	10.67600	145.30	1,551.22	0.24	2.56
		10,876		10.68000				
10	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	27.68000	456.00	12,622.08	0.45	12.46
		27,68		27.68000				
Díl: 64		Výplně otvorů				73,659.78		23.47
11	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	44.28000	365.50	16,184.34	0.53	23.47
		(1,54+0,05*2)*(9+18)		44.28000				
12	611-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 50 cm	m	48.70800	1,180.00	57,475.44	0.00	0.00
		44,28*1,10		48.71000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				54,156.40		16.85
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	64.80000	255.50	16,556.40	0.26	16.85
		1,20*2,00 *27		64.80000				
14	94-01	Pronájem kloubové teleskopické plošiny do 20 m....	den	5.00000	7,520.00	37,600.00	0.00	0.00
		5		5.00000				
		pozn. :						
		pro mtž vně oken :						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28,048.00		47.29
15	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	133.60000	180.00	24,048.00	0.35	47.29
		64,8*2		129.60000				
		2*2		4.00000				

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
16	95-01	Zaměření oken otvorů před jejich výrobou	hod.	8.00000	500.00	4.000.00	0.00	0.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				63,475.38		107.17
17	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	27.68000	760.00	21,036.80	1.38	38.28
		podklad parapet : 0,50*(1,42*9+1,54*7+1,54*2+1,54*18+1,00*1)		27.68000				
18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	334.00000	15.00	5,010.00	0.03	10.02
		1 *9		9.00000				
		6*2 *(9+18)		324.00000				
		1		1.00000				
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2.00000	46.90	93.80	0.09	0.18
20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	14.34740	220.00	3,156.43	0.33	4.75
		3,14*0,7*0,7 *9		13.85000				
		1,00*0,50		0.50000				
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	116.00820	286.00	33,178.35	0.47	53.94
		1,54*2,59 *9		35.90000				
		1,54*2,89 *18		80.11000				
22	96-01	Vybourání mříží na oknu 10a	kus	2.00000	500.00	1,000.00	0.00	0.00
Díl: 97		Prorážení otvorů				58,789.27		114.15
23	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0.15000	2,905.00	435.75	5.02	0.75
		0,50*1,00*0,30 *1		0.15000				
24	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2.10840	1,865.00	3,932.17	3.20	6.74
		1,40*2,51 *0,30 *2		2.11000				
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	114.69200	135.00	15,483.42	0.26	29.82
		ostění :						
		0						
		označ.oken dle pd :						

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		01 : 0,50*(1,04+1,72*2) *9		20.16000				
		10a : 0,50*(1,54+2,59*2) *7		23.52000				
		10a : 0,50*(1,54+2,592) *2		4.13000				
		11 : 0,50*(1,54+2,89*2) *18		65.88000				
		13 : 0,50*(1,00+0,50*2) *1		1.00000				
26	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	114.69200	339.50	38.937.93	0.67	76.84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28.065.77		48.22
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18.71051	1.500.00	28.065.77	2.58	48.22
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5.628.921.93		244.87
28	766441822U00	Dmlž parapet deska š 30cm- dl 1m- 9+18	kus	27.00000	45.70	1.233.90	0.00	0.00
29	766711001R00	Montáž plastových a dřevěných oken a balkonových dveří s vypěněním 3,14*1,45 *9 (1,40+2,51)*2*7 +(1,54+2,59)*2*7 (1,40+2,51)*2*2 +(1,54+2,59)*2*2 (1,40+2,81)*2*18 +(1,54+2,89)*2*18 (1,00+0,50)*2*1 pozn. : mž dle podmínek pd vždy celé sestavy	m	499.73700	375.00	187.401.38	0.49	244.87
30	766-01	Dod okno 01, viz tabulku pd - bez zasklení ! jednoduché, atyp, elipsa tvar... 9 pozn. : viz výpis výplní - pd : bez zasklení ! :	kus	9.00000	42.900.00	386.100.00	0.00	0.00
31	766-02	Dod okno dvojitě , označ.10a v pd vně špaleta = 142/253 cm	kus	9.00000	173.900.00	1.565.100.00	0.00	0.00

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
	7+2	viz pd viz výpis výplní - pd : sestava dvou jednoduchých rámových oken v jednom otvoru		9.00000				
32	766-03	Dod okno dvojitě , označ.11 v pd 142/283 cm	kus	18.00000	187,500.00	3,375,000.00	0.00	0.00
	18	pozn. : viz výpis výplní - pd : sestava dvou jednoduchých rámových oken v jednom otvoru		18.00000				
33	766-04	Dod okno 13, viz tabulku pd vně špaleta 100/50 cm , jednoduché okno	kus	1.00000	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00
	1	viz výpis výplní - pd :		1.00000				
34	998766203R00	Presun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%	55,362.38649	1.95	107,956.65	0.00	0.00
Díl: 783 Nátěry						6,603.27		6.42
35	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný 44,28*0,50	m2	22.14000	230.50	5,103.27	0.29	6.42
		vnitřní parapet : viz pd tabulka vždy celé sestavy oken		22.14000				
36	783-01	Repase mříže - čištění + nový nátěr 1,00*0,50 cm	kus	1.00000	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Díl: 787 Zasklívání						53,984.95		0.00
37	787-01	Dod + mtž izolační dvojsklo, matný bílý distanč. rámeček+silikon- okno 01 - atyp.elipsa-viz pd 3,14*0,785*0,785	m2	17.41450	3,100.00	53,984.95	0.00	0.00
		*g		17.41000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						69,536.31		93.57
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30.12838	524.00	15,787.27	0.93	28.11
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30.12838	329.00	9,912.24	0.49	14.76

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
O:	01	Objekt - 3.ETAPA - VÝMĚNA OKEN - DVŮR
R:	20250911	PRÁCE HSV A PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	301.28376	27.90	8,405.82	0.00	0.00
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	30.12838	484.00	14,582.14	0.94	28.38
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	210.89863	54.00	11,388.53	0.11	22.14
43	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	30.12838	14.00	421.80	0.01	0.18
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	30.12838	300.00	9,038.51	0.00	0.00
Díl: VN		Vedlejší náklady				155,600.00		0.00
45	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	155,600.00	155,600.00	0.00	0.00
50	VRN5	Provoz investora	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	6,719,073.06
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM A POSTUP PRACÍ

Ve Znojmě dne 17.3.2026

- 30.4.2026 – 14.5.2026 demontáž původních oken
- 15.5.2026 – 22.5.2026 odvoz a likvidace původních oken
- 23.5.2026 zaměření stavebních otvorů pro výrobu nových oken
- 1.6.2026 výroba oken
- 25.8.2026 konec výroby nových oken
- 26.8.2026 nátěry oken
- 24.9.2026 konec nátěrů nových oken
- 24.9.-22.10.2026 zasklívání oken
- 24.9.-25.10.2026 kování oken
- 26.10.-28.10.2026 nakládání oken – odvoz
- 30.10.-5.11.2026 montáž oken, montáž parapetů
- 2.11.-23.11.2026 zednické práce – zazdívání oken
- 26.11.2026 úklid staveniště – odvoz sutě
- 27.-30.11.2026 předání díla

PAVEL PIGL

