

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

37

název ZL: Slaboproud

předmět změny:

Změnový rozpočet zohledňuje změnu v koncových prvcích slaboproudu, především EPS, a reaguje na skutečné množství prováděných prací

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Vlivem vývoje na trhu slaboproudých technologií bylo nutné původně projektovaný (morálně zastaralý) systém zaměnit za nový s ohledem na aktuální požadavky požární bezpečnosti. Zároveň odráží požadavky IT oddělení investora na vybavení datového rozvaděče.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Původně projektované zařízení se již nevyrábí. Došlo k technickému vývoji nových prvků s vyšším komfortem obsluhy, kterými se nahradí předchozí řešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	bez DPH	ANO
			21%DPH	
			celkem	
				-311 586,75 Kč
				-65 433,22 Kč
				-377 019,97 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			21%DPH	
			celkem	
				623 592,55 Kč
				130 954,44 Kč
				754 546,99 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	312 005,80 Kč
			21%DPH	65 521,22 Kč
			celkem	377 527,02 Kč

vliv na termín dokončení:

Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:

Datum

podpis projektanta :

Datum

podpis TDS :

Datum

podpis objednatele:

Datum

číslo ZL:

37

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad Olomouc

Objekt:

009 - Slaboproud

Místo: Olomouc - centrum

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing. Martin Trokan

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Martin Trokan /
Tomáš Sliva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-311 586,75

D	D1		Slaboproudé technologie celkem				-311 586,75
D	D3		Panely a desky				-87 835,85
1	K	Pol1	XML800 - Rozšiřující deska pro kruhové vedení 2 kruhy	ks	-1,000	18 917,50	-18 917,50
	PP		XML800 - Rozšiřující deska pro kruhové vedení 2 kruhy				
2	K	Pol2	Externí zobrazovací tablo MZX se zdrojem	ks	-1,000	38 467,50	-38 467,50
	PP		Externí zobrazovací tablo MZX se zdrojem				
3	K	Pol3	Deska procesoru CPU801	ks	-1,000	9 073,50	-9 073,50
	PP		Deska procesoru CPU801				
4	K	Pol4	Deska TUD800 včetně montážního plechu	ks	-1,000	7 807,35	-7 807,35
	PP		Deska TUD800 včetně montážního plechu				
5	K	Pol5	Deska IOB800 včetně montážního plechu	ks	-1,000	11 270,00	-11 270,00
	PP		Deska IOB800 včetně montážního plechu				
7	K	Pol7	KTPO včetně klíče Olomouckého kraje - přemístění stávající	soubor	-1,000	2 300,00	-2 300,00
	PP		KTPO včetně klíče Olomouckého kraje - přemístění stávající				
	P		<i>Poznámka k položce: V rámci stavby bude využita stávající KTPO. Tato bude opatrně demontována a zabudována do novostavby dle PD.</i>				
D	D4		Hlásiče				-3 022,20
20	K	Pol20	Montážní krabice včetně víka	ks	-4,000	755,55	-3 022,20
	PP		Montážní krabice včetně víka				
D	D6		Kabelové rozvody a instalační materiál				-134 314,25
27	K	Pol27	Nehořlavá kovová příchytka certifikovaná	ks	-2 485,000	54,05	-134 314,25
	PP		Nehořlavá kovová příchytka certifikovaná				
D	D9		Ústředna a komponenty				-1 391,50
42	K	Pol43	Magnetický vratový kontakt kovový	ks	-2,000	695,75	-1 391,50
	PP		Magnetický vratový kontakt kovový				
D	D12		Komponenty				-67 542,95
66	K	Pol66	Datová zásuvka Tango bílá cat 6	ks	-31,000	609,50	-18 894,50
	PP		Datová zásuvka Tango bílá cat 6				
67	K	Pol66	Měření a popis datového portu včetně měřicího protokolu	ks	-2,000	212,75	-425,50
	PP		Měření a popis datového portu včetně měřicího protokolu				
69	K	Pol68	Police do Rack 600mm 19"	ks	-3,000	1 432,90	-4 298,70
	PP		Police do Rack 600mm 19"				
70	K	Pol69	Pobočkový vrátník se 6 tlačítky pro zkrácené volání dle specifikace PBÚ	ks	-2,000	21 217,50	-42 435,00
	PP		Pobočkový vrátník se 6 tlačítky pro zkrácené volání dle specifikace PBÚ				
71	K	Pol70	Stříška proti dešti	ks	-1,000	741,75	-741,75
	PP		Stříška proti dešti				
72	K	Pol71	Montážní krabice pro vrátník	ks	-1,000	747,50	-747,50
	PP		Montážní krabice pro vrátník				
D	D14		Areálový rozvod a nosná kabelová trasa				-17 480,00
92	K	Pol95	Propojovací box na zakončení kabelu tcepkpfe včetně přepětových ochran	ks	-2,000	8 740,00	-17 480,00
	PP		Propojovací box na zakončení kabelu tcepkpfe včetně přepětových ochran				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad a technické zázemí

Objekt:

009 - Slaboproud

Místo:

Olomouc - centrum

Datum:

19.01.2026

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing. Martin Trokan

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Martin Trokan /
Tomáš Sliva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

623 592,55

D D1 Slaboproudé technologie celkem 623 592,55

D D3 Panely a desky 455 975,00

1a	K	Pol1	Ústředna Profile Flexible Pro415D Lite - dodávka	ks	1,000	101 960,00	101 960,00
1b	K	Pol1	Ústředna Profile Flexible Pro415D Lite - montáž	ks	1,000	3 275,00	3 275,00
1c	K	Pol1	Demontáž původní ústředny EPS a přepojení	ks	1,000	2 618,00	2 618,00
PP			Ústředna EPS - nová položka				
2a	K	Pol2	Linkový procesor PLX800 - dodávka	ks	1,000	31 026,00	31 026,00
2b	K	Pol2	Linkový procesor PLX800 - montáž	ks	1,000	1 062,00	1 062,00
PP			Rozšíření kruhových linek EPS				
3a	K	Pol3	Akumulátor 12V/18Ah pro ústřednu EPS Flexible - dodávka	ks	2,000	2 575,00	5 150,00
3b	K	Pol3	Akumulátor 12V/18Ah pro ústřednu EPS Flexible - montáž	ks	2,000	300,00	600,00
PP			Akumulátory				
4a	K	Pol4	Rozšiřující sada P+EXP - dodávka	ks	1,000	935,00	935,00
4b	K	Pol4	Rozšiřující sada P+EXP - montáž	ks	1,000	523,00	523,00
PP			Montáž externí karty				
5a	K	Pol5	Deska FBI800 - dodávka	ks	1,000	14 515,00	14 515,00
5b	K	Pol5	Deska FBI800 - montáž	ks	1,000	1 154,00	1 154,00
PP			Karta pro připojení OPPO a KTPO				
6a	K	Pol6	Karta MPM801 - dodávka	ks	1,000	12 291,00	12 291,00
6b	K	Pol6	Karta MPM801 - montáž	ks	1,000	1 174,00	1 174,00
PP			Deska pro připojení periférií na RBUS				
7a	K	Pol7	Obslužné tablo P32DRLT bez zdroje - dodávka	ks	1,000	25 681,00	25 681,00
7b	K	Pol7	Obslužné tablo P32DRLT bez zdroje - montáž	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
PP			CZ štitky				
8a	K	Pol8	Obslužné tablo P32ARLT se zdrojem - dodávka	ks	1,000	34 149,00	34 149,00
8b	K	Pol8	Obslužné tablo P32ARLT se zdrojem - montáž	ks	1,000	2 590,00	2 590,00
PP			CZ štitky				
9a	K	Pol9	KTPO včetně klíče Olomouckého kraje umístění do sloupku - dodávka	ks	1,000	51 763,00	51 763,00
9b	K	Pol9	KTPO včetně klíče Olomouckého kraje umístění do sloupku - montáž	ks	1,000	3 248,00	3 248,00
PP			KTPO				
10a	K	Pol10	Samostatně stojící sloupek pro KTPO a zábleskový maják - dodávka	ks	1,000	66 481,00	66 481,00
10b	K	Pol10	Samostatně stojící sloupek pro KTPO a zábleskový maják - montáž	ks	1,000	7 230,00	7 230,00
10c	K	Pol10	Betonový základ pro sloupek pro KTPO vč. výkopu	ks	1,000	6 060,00	6 060,00
PP			Sloupek KTPO				
11a	K	Pol11	Přepěťová ochrana dimenzovaná na 48VDC - dodávka	ks	6,000	3 229,00	19 374,00
11b	K	Pol11	Přepěťová ochrana dimenzovaná na 48VDC - montáž	ks	6,000	474,00	2 844,00

PP

Saltek BDM-048-V-FR1

12a	K	Pol12	Nehořlavý box pro přepojení kabelů EI30 DP1 s keramickou svorkovnicí pro 12 spojů - dodávka	ks	4,000	2 255,00	9 020,00	
12b	K	Pol12	Nehořlavý box pro přepojení kabelů EI30 DP1 s keramickou svorkovnicí pro 12 spojů - montáž	ks	4,000	892,00	3 568,00	
PP			Nehořlavý box EI30					
13a	K	Pol13	Nehořlavý rozvaděč s protipožární úpravou ver.2 800x1200x250 EI30 - dodávka	ks	1,000	42 196,00	42 196,00	
13b	K	Pol13	Nehořlavý rozvaděč s protipožární úpravou ver.2 800x1200x250 EI30 - montáž	ks	1,000	3 188,00	3 188,00	
PP			Nehořlavý rozvaděč s protipožární úpravou 800x1200x250 EI30					
D		D4	Hlásiče					1 175,30
14	K	Pol14	Optický interaktivní hlásič 830P - Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT	ks	1,000	1 175,30	1 175,30	
PP			Optický interaktivní hlásič 830P - Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT					
D		D5	Signalizační zařízení					1 414,50
15	K	Pol15	Siréna ROSHNI - červená (IP54) - Siréna pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená s optickou signalizací	ks	1,000	1 414,50	1 414,50	
PP			Siréna ROSHNI - červená (IP54) - Siréna pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená s optickou signalizací					
D		D9	Ústředna a komponenty					1 265,00
16	K	Pol16	PIR detektor dosah 12m s kloubovým držákem	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	
PP			PIR detektor dosah 12m s kloubovým držákem					
D		D12	Komponenty					129 665,25
17a	K	Pol17	Vstupní systém Ubiquity s příslušenstvím dle specifikací investora - dodávka	kpl	1,000	32 760,00	32 760,00	
17b	K	Pol17	Vstupní systém Ubiquity s příslušenstvím dle specifikací investora - montáž, naprogramování, otestování	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Vstupní systém Ubiquity s příslušenstvím dle specifikací investora					
18a	K	Pol18	Doplňková výbava datového rozvaděče dle požadavku IT oddělení investora (3x 24Portový switch s možností 2 optických konektorů + 6ks optických/metalických SFP modulů) - dodávka	kpl	1,000	63 969,00	63 969,00	
18b	K	Pol18	Doplňková výbava datového rozvaděče dle požadavku IT oddělení investora (3x 24Portový switch s možností 2 optických konektorů + 6ks optických/metalických SFP modulů) - montáž	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Doplňková výbava datového rozvaděče dle požadavku IT oddělení investora (3x 24Portový switch s možností 2 optických konektorů + 6ks optických/metalických SFP modulů)					
19	K	Pol19	Datová dvojzásuvka Tango bílá cat 6	ks	15,000	1 195,75	17 936,25	
PP			Datová dvojzásuvka Tango bílá cat 6					
D		D7..	Ostatní					34 097,50
20	K	Pol20	Půlvložka FAB ze systému generálního klíče do klíčového trezoru	ks	2,000	920,00	1 840,00	
21	K	Pol21	Ruční výkop rýhy pro kabelové vedení pod vsakovací dlažbou vč. zapískování a uvedení povrchu do původního stavu	m	25,500	1 265,00	32 257,50	
PP			Rozebrání dlažby, ruční výkop, pokládka kabelů do pískového lože, dodání písku, zásyp, zhutnění, pokládka dlažby					