

SOÚPIS PRACÍ

LESV

Stavba:

LC U bukové oplocenky - oprava propustku

Místo: r16 Opatovec

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 190,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 430,90
D		1	Zemní práce				1 440,00
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,000	40,00	1 440,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321				
		VV	odstranění vozovky				
		VV	8*4,5		36,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				8 400,00
2	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3,000	2 800,00	8 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211142				
		VV	čelo N+V				
		VV	2*1,5		3,000		
D		5	Komunikace pozemní				7 128,00
3	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	36,000	198,00	7 128,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011				
		VV	vozovka v místě překopu				
		VV	8*4,5		36,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 129,60
4	K	919542111	Zřízení propustku, podchodu, mostku nebo kanálu z trub ocelových rýhovaných včetně montáže spojovacích prstenců, profilu kruhového DN do 800 mm	m	6,000	200,00	1 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919542111				
		VV	nový TP z trouby ocelové DN 700mm				
		VV	6		6,000		
5	K	966008114	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm	m	6,000	3 980,00	23 880,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008114				
		VV	stávající TP z beton. trub DN 800 mm				
		VV	6		6,000		
6	K	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového	m3	5,760	2 960,00	17 049,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008311				
		VV	odstranění stávajících čel				
		VV	(4*0,6*1,2)*2		5,760		
D		998	Přesun hmot				1 333,30
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,518	72,00	1 333,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111				
D		009	Ostatní konstrukce a práce				23 760,00
8	K	X5421	Ocelová použitá trouba DN 700mm, min. tl. stěny 8mm	m	6,000	3 960,00	23 760,00
		VV	6		6,000		

LTM Litomyšl, spol. s r.o.