

Rekonstrukce call centra RBP

Zpracoval: [REDACTED]

popis položky	množství	cena/mj	cena celkem bez DPH
Výmalba			
Malba bílá Het klasik 2x	179 m2		
Penetrace pod malbu	179 m2		
Oblepení	1 kpl		
Dveře			
ocelových zárubně vč. osazení	1 ks		
protipožární dveře bílé vč. osazení - zadní místnosti	2 ks		
interiérové voštinové dveře bílé vč. osazení - kuchyňka	1 ks		
dveřní klika vč. instalace	3 ks		
nátěr zárubně	3 ks		
Stavební práce:			
Demontáž původních světel vč. likvidace	10 ks		
Instalace nových světel	10 ks		
Přesun světel, drobné přesuny elektroinstalace	1 kpl		
Instalace akustických panelů	12 ks		
SDK akustická příčka tl. 150mm	23 m2		
Izolace do akustické příčky	25 m2		
Rozebrání kazetového podhledu zdůvodu instalace SDK příčky	1 kpl		
Opětovná montáž kazetového podhledu vč. doplnění profilů	1 kpl		
Výměna kazet podhledu v zadní místnosti	21,6 m2		
Zasekání kabeláže do podlahy vč. Tmelení opravnou hmotou	4 bm		
Doprava, manipulace, přesuny hmot	1 kpl		
Nábytek:			
Pracovní stůl s čalouněným paravanem	5 ks		
Rohový pracovní stůl	1 ks		
Pracovní stůl	1 ks		
Nízké skříňky	2 ks		
Obklad zdi s věšáky	1 ks		
Kulatý stolek 600mm průměr	1 ks		
Doprava, instalace	1 kpl		
Vybavení:			
ECO panel 600 36W/4000k	6 ks		
Akustický panel SATELLITE Stropní, Ø0,6 m, bílá	6 ks		
Akustický panel SATELLITE Stropní, Ø0,6 m, šedá	6 ks		
Plastické LOGO RBP vč. instalace	2 ks		
Květináč Lechuza Rondo set 32 - bílý vč. květiny	2 ks		
Podlahové krytiny			
Koberce čtverce FORBO modré barvy 3107	105 m2		
Fixace na plochu koberce	88 m2		
Soklová lišta PVC bílá 10 cm výška	70 bm		
Opravná hmota na podlahu - mapei	120 kg		
Penetrace na anhydrid nebo beton	88 m2		
Přechod elox hliník 3 cm oblouk	3 bm		
Nivelční hmota do 5 mm - mapei	856 kg		
Dilatační pásy na stěnu	67 bm		
Tmel na zatěsnění nivelační hmoty	12 ks		
Lepidlo na soklové lišty + přechody	10 ks		
Pokládka kobercových čtverců	88 m2		
Nivelování, penetrování, vysátí	88 m2		
frézování podkladu zbytky koberce a gumy diamantovou bruskou	88 m2		
Montáž soklových lišt lepením	67 bm		
Montáž přechodových lišt	3 bm		
Stržení stávajícího koberce vč. ECO likvidace	88 m2		
broušení podkladu nivelační hmoty	88 m2		
Prostupy do podlahy na rozvod elektra vč. instalace	2 ks		
Doprava, manipulace, likvidace	1 kpl		
Ostatní:			
Zpracování projektové dokumentace	1 kpl		
Zaměření, instalace	1 kpl		
Hrubý úklid	1 kpl		

cena bez DPH		886 757,43 Kč
cena s DPH	21 %	1 072 976,49 Kč