

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava zábradlí na schodišti a patře kontejnerového komplexu v bikeparku Jahodnice, Nedokončená 1631, 198 00 Praha 9 (dle Rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021, vč platných dodatků)

Objekt: občanské stavby

Objednatel: Městská část Praha 14
 Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.
 Místo: Nedokončená 1631, 198 00 Praha 14

Zpracoval: Mgr. J. Baláž
 Datum: 25.09.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem
PSV										87 990,00
01 Přidružená stavební výroba						37 821,00	50 169,00			87 990,00
1. oprava konstrukcí, svařování výplní										42 390,00
1	R		opravy pantů branky na sloupku, vč. svařování	ks	2,00	205,00	755,00	410,00	1 510,00	1 920,00
2	R		dodávka a montáž kovových sloupků 1000 mm	ks	3,00	865,00	602,00	2 595,00	1 806,00	4 401,00
3	R		osvětlení venkovní (odcizené)	ks	4,00	458,00	305,00	1 832,00	1 220,00	3 052,00
4	R		montáž ocelových lanek zábradlí Ø 5 mm, vč. ocelových lanových terminálů 2,8 m (odcizených)	ks	8,00	192,00	596,00	1 536,00	4 768,00	6 304,00
			montáž ocelových lanek zábradlí Ø 5 mm, vč. ocelových lanových terminálů 10 m (odcizených)	ks	2,00	720,00	1 025,00	1 440,00	2 050,00	3 490,00
5	R		dodávka a montáž dvoukřídlé kovové branky 1700 x 1000 mm	ks	1,00	13 710,00	9 513,00	13 710,00	9 513,00	23 223,00
2. Montáž zábradlí, vč. povrchové úpravy										25 800,00
1	R		oprava horní kovové opěry zábradlí, vč. spojovacího materiálu	ks	1,00	698,00	3 222,00	698,00	3 222,00	3 920,00
2	R		obroušení stávajícího nátěru manuálně	m ²	15,00	0,00	240,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3	R		nátěry stávajících a nových konstrukcí HB Body P961 Etch primer šedý (základ) a Hammerite Ultima RAL 9005 černá matná (vrchní)	m ²	47,00	240,00	130,00	11 280,00	6 110,00	17 390,00
4	R		vnitrostaveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00
1. Oprava ocelových lanek zábradlí										19 800,00
1	R		demontáže poškozených ocelových lanek zábradlí 2,4 m	ks	8,00	0,00	135,00	0,00	1 080,00	1 080,00
2	R		demontáže poškozených ocelových lanek zábradlí 5 m	ks	8,00	0,00	225,00	0,00	1 800,00	1 800,00
3	R		montáž ocelových lanek zábradlí Ø 5 mm, vč. ocelových lanových terminálů 2,4 m	ks	8,00	180,00	590,00	1 440,00	4 720,00	6 160,00
4	R		montáž ocelových lanek zábradlí Ø 5 mm, vč. ocelových lanových terminálů 5 m	ks	8,00	360,00	985,00	2 880,00	7 880,00	10 760,00

Celkem bez DPH 87 990,00

18477,9

Celkem s DPH 106 467,90