

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava zahradní zdi parku Pilská 9 , 198 00 Praha 9
Objekt: stavební objekty

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.
Místo: park Pilská 9, 198 00 Praha 14

Zpracoval: Mgr. J. Baláž
Datum: 13.02.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

HSV

122 218,10

01

Stavební práce

61 873,75

42 894,35

104 768,10

1	R		hloubení nepaženého výkopu v zemině strojově do hloubky 1,5 m	m ³	3,40	0,00	1 280,00	0,00	4 352,00	4 352,00
2	R		ruční dočištění výkopu	kpl	1,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2	R		podsypaní stavební jámy směsí písku 0/4 mm a štěrku 4/8 mm do tl. 300 mm, vč. ručního hutnění	m ²	2,25	965,00	445,00	2 171,25	1 001,25	3 172,50
3	R		hydroizolace proti zemní vlhkosti	m ²	14,00	720,00	425,00	10 080,00	5 950,00	16 030,00
4	R		montáž základu z železobetonu, vč. montáže ocel. výztuže	m ³	3,40	4 250,00	2 724,00	14 450,00	9 261,60	23 711,60
5	R		vyzdívka opěrného pilíře z pohledového přírodního kamene, vč. prolévání betonem	m ³	4,50	5 780,00	2 830,00	26 010,00	12 735,00	38 745,00
6	R		spárování cementovou směsí	kpl	1,00	2 800,00	1 290,00	2 800,00	1 290,00	4 090,00
7	R		osazení ztužujících ocelových táhel Ø 15 mm	ks	4,00	1 525,00	1 008,00	6 100,00	4 032,00	10 132,00
8	R		terénní úpravy	kpl.	1,00	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00
8	R		oseť parkovou směsí travní AGRO Universal	kg	1,50	175,00	55,00	262,50	82,50	345,00

03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 450,00

0,00

17 450,00

1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	4 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Celkem bez DPH

122 218,10