

Krycí list rozpočtu (méněpráce)

Název stavby:	„Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany,	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna radiátorových ventilů a čerpadel	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZUŠ Bedřich Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná-Mizerov	Zhotovitel:	DaSt Inpo group s.r.o.	IČO/DIČ:	29441145
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:	XXXXX	Datum:	15.04.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	9 056,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	5 605,60			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	14 662,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	14 662,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	3 079,02	Celkem včetně DPH	17 741,00
Základ 21%	14 662,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel DaSt Inpo group s.r.o. Dalibor Štvrtna
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový rozpočet-méněpráce

Název stavby:	„Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná - Mizerov“.	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
Druh stavby:	Výměna radiátorových ventilů a čerpadel	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZUŠ Bedřich Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná-Mizerov	Konec výstavby:	Zhotovitel: DaSt Inpo group s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.4.2026	Zpracoval: XXXXX

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							3 066,89	4 849,11	7 916,00		0,03
		722	Výměna havarijní části potrubí								
1		722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	8,00	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	4,00	95,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,01
3		722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	8,00	150,00	329,55	870,45	1 200,00	0,00	0,01
5		734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 25	kus	8,00	254,00	1 703,81	328,19	2 032,00	0,00	0,01
6		230040026R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"	kus	8,00	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
7		733163105R00	Potrubí z uhlíkové oceli vytápění D 28 x 1,5 mm	m	4,00	287,00	873,13	274,87	1 148,00	0,00	0,01
8		783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	4,00	189,00	160,40	595,60	756,00	0,00	0,00
							906,39	477,61	1 079,00		0,00
		731	Uzel RS2 a budova U1A								
9		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	1,00	285,00	61,07	223,93	285,00	0,00	0,00
11		734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		734291951R00	Montáž hlavice termostat.ovládání s ochranou před odcizením	kus	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
13		735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		735000911R00	Přestavení skrytého omezení max.teploty termostatické hlavice	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		73422AR003VD	Radiátorový ventil přímý zkrácený s přednastavením, G 1/2"	ks	0,00	189,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		73422AR009VD	Termostat. hlavice bílá,6-28°C,pro veřej.prost.zabezp.2 šroubky,skryté blok.teploty	ks	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		73422AR010VD	Stahovací přípravek pro kryt čidla hlavice	kus	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
18		73422AR006VD	Nastavovací klíč předregulace průtoku radiát.ventilů	kus	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		734294215R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 40	kus	1,00	669,00	540,32	128,68	669,00	0,00	0,00
20		732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
21		732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		210290741R00	Odpojení a připojení elmotoru oběhového čerpadla	kus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		732STR004VD	Čerpadlo oběh.závit.elektron.proporc.tlak,5m3/h,2,5m,230V,DN32,PN10,I=180mm,litina	kus	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 40	kus	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							726,39	352,61	1 079,00		0,00
		732	Uzel RS3 a budova U1B								
28		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	1,00	285,00	61,07	223,93	285,00	0,00	0,00
30		734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		734291951R00	Montáž hlavice termostat.ovládání s ochranou před odcizením	kus	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		735000911R00	Přestavení skrytého omezení max.teploty termostatické hlavice	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		73422AR003VD	Radiátorový ventil přímý zkrácený s přednastavením, G 1/2"	ks	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		73422AR009VD	Termostat. hlavice bílá,6-28°C,pro veřej.prost.zabezp.2 šroubky,skryté blok.teploty	ks	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		73422AR010VD	Stahovací přípravek pro kryt čidla hlavice	kus	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
37		73422AR006VD	Nastavovací klíč předregulace průtoku radiát.ventilů	kus	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		734294215R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 40	kus	1,00	669,00	540,32	128,68	669,00	0,00	0,00
39		732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
40		732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		210290741R00	Odpojení a připojení elmotoru oběhového čerpadla	kus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		732STR004VD	Čerpadlo oběh.závit.elektron.proporc.tlak,5m3/h,2,5m,230V,DN32,PN10,I=180mm,litina	kus	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 40	kus	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	733	Uzel RS3 a budova T2				341,73	231,27	573,00		0,00	
47	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00	250,00	53,86	196,14	250,00	0,00	0,00	
49	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	734291951R00	Montáž hlavice termostat.ovládání s ochranou před odcizením	kus	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	735000911R00	Přestavení skrytého omezení max.teploty termostatické hlavice	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	73422AR003VD	Radiátorový ventil přímý zkrácený s přednastavením, G 1/2"	ks	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	73422AR009VD	Termostat. hlavice bílá,6-28°C,pro veřej.prost.zabezp.2 šroubky,skryté blok.teploty	ks	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	73422AR010VD	Stahovací přípravek pro kryt čidla hlavice	kus	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
56	73422AR006VD	Nastavovací klíč předregulace průtoku radiát.ventilu	kus	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	734294213R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25	kus	1,00	198,00	162,87	35,13	198,00	0,00	0,00	
58	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	210290741R00	Odpojení a připojení elmotoru oběhového čerpadla	kus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	732STR008VD	Čerpadlo oběh.závit.elektron.proporc.tlak,3,2m3/h,2,4m,230V,DN25,PN10,l=180mm,litina	kus	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 32	kus	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	734	Uzel RS4 a budovy SD3V3 + A1				4 015,00	0,00	4 015,00		0,00	
66	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	734291951R00	Montáž hlavice termostat.ovládání s ochranou před odcizením	kus	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	735000911R00	Přestavení skrytého omezení max.teploty termostatické hlavice	kus	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	73422AR003VD	Radiátorový ventil přímý zkrácený s přednastavením, G 1/2"	ks	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	73422AR009VD	Termostat. hlavice bílá,6-28°C,pro veřej.prost.zabezp.2 šroubky,skryté blok.teploty	ks	10,00	389,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	
73	73422AR010VD	Stahovací přípravek pro kryt čidla hlavice	kus	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
74	73422AR006VD	Nastavovací klíč předregulace průtoku radiát.ventilu	kus	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:								14 662,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	„Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany,	Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna radiátorových ventilů a čerpadel	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZUŠ Bedřich Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná-Mizerov	Zhotovitel:	DaSt Inpo group s.r.o.	IČO/DIČ:	29441145
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:	XXXXX	Datum:	15.04.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 532,51	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	36 520,69			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	40 053,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	40 053,20
Základ 15%	0,00	DPH 21%	8 411,17	Celkem včetně DPH	48 464,40
Základ 21%	40 053,20				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel DaSt Inpo group s.r.o. Dalibor Štvrtna
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový rozpočet (vícepráce)

Název stavby:	„Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná - Mizerov“.	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
Druh stavby:	Výměna radiátorových ventilů a čerpadel	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZUŠ Bedřich Smetany, ul.Majakovského 2217, Karviná-Mizerov	Konec výstavby:	Zhotovitel: DaSt Inpo group s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.4.2026	Zpracoval: XXXXX

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							525,95	1 824,25	2 350,20		0,01
		722	Výměna havarijní části potrubí								
1		722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2		734200822	Demontáž armatur závitových do G1 -2 závitů	ks	2,00	87,40	0,00	174,80	174,80	0,00	0,00
3		722130821R00	montáž armatur se dvěma závitů do G1	kus	2,00	77,70	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00
4		73319-6912x	Oprava-očištění koroze potrubí na spojích,ochranný nátěr potrubí	kus	2,00	456,00	100,00	812,00	912,00	0,00	0,00
5		73420-1xx	Kulový kohout 3"4"-uzavírací závit	kus	2,00	254,00	425,95	82,05	508,00	0,00	0,00
6		230040026R00	Zhotovení vnějšího závitů "G", DN 3/4"	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
							117,86	4 410,14	4 528,00		0,07
7		73429-0931xx	Demontáž IRC hlavice odpojení kabeláže z rozvodnice elektro	kus	60,00	66,30	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,03
8		734203xx	prodloužení ventilů- při vsazení 1,5cm mosaz prodloužení 1/2"	kus	10,00	55,00	117,86	432,14	550,00	0,00	0,04
							300,00	11 728,00	12 028,00		0,09
9		73429-0931xx	Demontáž IRC hlavice odpojení kabeláže z rozvodnice elektro	kus	60,00	66,30	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,03
10		73424xx	Demontáž a zpětná montáž krytů (vstup/šatny)	kus	15,00	500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,06
11		734203xx	prodloužení ventilů- při vsazení 1,5cm mosaz prodloužení 1/2"	kus	10,00	55,00	300,00	250,00	550,00	0,00	0,00
							450,00	9 201,00	9 651,00		0,03
12		73429-0931xx	Demontáž IRC hlavice odpojení kabeláže z rozvodnice elektro	kus	20,00	66,30	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,01
13		73424xx	Demontáž a zpětná montáž krytů (vstup/šatny)	kus	15,00	500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,02
14		734203xx	prodloužení ventilů- při vsazení 1,5cm mosaz prodloužení 1/2"	kus	15,00	55,00	450,00	375,00	825,00	0,00	0,00
							2 158,70	9 337,30	11 496,00		0,00
15		73420-0811	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	4,00	22,00	18,70	69,30	88,00	0,00	0,00
16		73420-0823	Demontáž armatur závitových -přetěsnění/oprava - stoupačka	kus	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		734291923	zpětná montáž vrtníků, přetěsnění	kus	1,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
18		73429-0931xx	Demontáž IRC hlavice odpojení kabeláže z rozvodnice elektro	ks	100,00	66,30	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00
19		734123xx	Ruční hlavice na termostatický ventil	ks	10,00	145,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
20		734290911	Přetěsnění šroubení otopného tělesa, výměna těsnění	kus	4,00	73,90	90,00	205,60	295,60	0,00	0,00
21		73424xx	Demontáž a zpětná montáž krytů (vstup/šatny)	kus	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22		73515-1821	Demontáž otopného tělesa-panelových	ks	4,00	89,40	0,00	357,60	357,60	0,00	0,00
23		73519-2921	zpětná montáž otopných těles deskových	ks	4,00	80,20	0,00	320,80	320,80	0,00	0,00
24		73429-1123	kohout plnicí a vypouštěcí G1/2	kus	4,00	183,00	600,00	132,00	732,00	0,00	0,00
							Celkem:		40 053,20		

Poznámka: