


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBT7U

MMOPP00NBT7U

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 09.02.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Slezanka - demolice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DAV, a.s.**
Sídlo: **Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava**
IČ: **00575381**
DIČ: **CZ00575381**
Datová schránka: **sj4t66n**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Zastoupen: [redacted] člen představenstva
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] vedoucí výroby
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „Slezanka – demolice“ (PID smlouvy: MMOPP00NBR5B), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje v objektu parc. č. 270 k.ú. Opava – město o odstranění stropních podhledů, vnitřního kontaktního zateplení stropů, opláštění vnitřních sloupů a skladby podlahy v 2. NP v poli nad průchodem z důvodu odlehčení monolitické desky dle zpracovaného statického posudku ze dne 10.03.2026 zpracovaného Ing. Zbyňkem Vávrou (ČKAIT 1104544)
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž trvalého průhledného oplocení výšky 2 m v délce 17 m
- předmět díla se rozšiřuje o přemístění plakátovací plochy do travnaté plochy
- předmět díla se rozšiřuje o zabezpečení nebouraného proskleného vstupu z Horního náměstí do stávající části objektu Slezanky
- předmět díla se rozšiřuje o instalaci deformometrů na trhliny Divadelního klubu vč. jejich monitorování do termínu 30.04.2026
- předmět díla se zužuje o demontáž stávající přístupové staveništní panelové cesty vč. oplocení a části zařízení staveniště
- předmět díla se zužuje o neprovedení ochrany podpěry kostela
- předmět díla se zužuje o neprovedení omítek ve vnitřních částech stávajících dozděných obvodových zdí

Změna předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	14.891.113,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	158.544,71 Kč
- nová celková cena díla	15.049.657,71 Kč
- DPH 21 %	3.160.428,12 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	18.210.085,83 Kč

(slovy: osmnáct milionů dvě stě deset tisíc osmdesát pět korun a 83/100 korun českých)

Změna ceny díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.04.2026, č. usnesení 4982/111/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.29
08:44:04 +02'00'

Za objednatele



primátor

V Ostravě dne _____



Digitálně
podepsal

Datum:
2026.04.29
06:43:42 +02'00'

Za zhotovitele



člen představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odstranění části objektu a stavební úpravy občanské vybavenosti Slezanka a oplocení

Objekt

D.1.1, D.1.2 - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 81

Místo: parc.č. 265/3, 260/7, 265/5, 270, 593 k.ú. Opava

CC-CZ

Datum: 15.04.2028

Zadávatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

Učastník

DAV, a.s.

IČ:

00575381

DIČ:

CZ00575381

Projektant

projektční kancelář INFOHOME, Opava

IČ:

66720028

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

76445755

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

158 544,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 544,71	21 00%	33 294,39
DPH snížená	0,00	12 00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 839,10

7

IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Odstranění části objektu a stavební úpravy občanské vybavenosti Slezanka a oplocení

Objekt **D.1.1, D.1.2 - Architektonicko stavební a stavebné konstrukční řešení**

Místo parc. č. 265/3, 260/7, 265/5, 270, 593 k.ú. Opava

Zadavatel Statutární město Opava

Účastník DAV, a.s.

Datum 20.04.2026

Projektant: projekční kancelář
INFOHOME, Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem (VCP-MP)

158 544,71

Vícepráce

590 037,89

Méněpráce

-431 493,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění části objektu a stavební úpravy občanské vybavenosti Stezanka a oplocení

Objekt: **D.1.1, D.1.2 - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení**

Místo: parc.č. 265/3, 260/7, 265/6, 270, 693 k.ú. Opava

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: projekční kancelář
INFOHOME, Opava

Účastník: DAV, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem za Vícepráce							590 037,89	

Oplocení navíc

14	K	34-002R	D+M trvalého průhledného mobilního drátěného oplocení v. 2 m	m	17,000	1 120,00	19 040,00	
Oplocení navíc								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně za zámkové dlažby	m2	3,660	121,00	445,26	CS ÚRS 2025 01
D 410 4*23 - patky k oplocení								
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,000	498,00	8 466,00	CS ÚRS 2025 01
Patky k oplocení								
R2	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,656	4 180,00	6 938,64	CS ÚRS 2025 01
Patky k oplocení								
R1	K	131113702	Hloubení nezapeřených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,656	865,00	1 432,44	CS ÚRS 2025 01
Výstup pro základy patek oplocení 4x 310 4*0 6*23								
108	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2,981	10,00	29,81	CS ÚRS 2025 01
Z patek								
109	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,981	550,00	1 639,44	CS ÚRS 2025 01
Z pasek								
110	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	20,866	0,60	10,43	CS ÚRS 2025 01
1.část skládka celkem do 6 km - stečů (2 981) 17 z patek								
111	K	997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhuštění	t	2,981	2,60	7,45	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

117	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <small>Poplatek k oplocení</small>	t	2,981	300,00	894,24	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

38 903,73

Odstranění podlahy

43	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	266,333	128,00	34 090,62	CS ÚRS 2025 01
42	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	1 331,667	1,50	1 997,50	CS ÚRS 2025 01
92	K	9-001.2R	Demontáž svítidel a rozvodů EL (2.NP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku <small>Demontáž podhledu</small>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
137	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm <small>2 NP - desky ze EPS II 2x50 mm strop 2 NP - desky ze EPS II 2x50 mm průvláky 0,6*2*120 = 72 Demontáž podhledu</small>	m2	307,000	85,00	26 095,00	CS ÚRS 2025 01
138	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah vlně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm <small>demolice - 2 NP desky ze skleněných vláken nad nůžkovcem 235</small>	m2	235,000	85,00	22 325,00	CS ÚRS 2025 01
168	K	763121811	Demontáž přesazených nebo šachových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché <small>"obklad stropu" 0,33*0,48*2*3,4*9</small>	m2	10,282	158,00	1 624,56	CS ÚRS 2025 01
55	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,600	3 200,00	30 720,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síti, tl. do 100 mm	m3	9,600	324,00	3 110,40	CS ÚRS 2025 01
54	K	962086110	Bourání příček nebo přízdivek z párobetonových tvárníc, tl. do 100 mm <small>Bourání podlahy</small>	m2	96,000	650,00	62 400,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylofilových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	96,000	387,00	37 152,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	965082941	Odstranění nátěpu pod podlahami nebo ochranného nátěpu na stěchách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy <small>Bourání podlahy</small>	m3	33,600	421,00	14 145,60	CS ÚRS 2025 01
108	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m <small>Bourání podlahy</small>	t	92,156	10,00	921,56	CS ÚRS 2025 01
109	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km <small>Bourání podlahy</small>	t	92,156	550,00	50 685,80	CS ÚRS 2025 01
110	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý deň i započatý 1 km <small>"recyklační skládka celkem do 4 km - beton + cihla" (21,5*24*15,7*6)*3 "běžná skládka celkem do 8 km - směs" (54,96*9*6*9)*7</small>	t	495,846	0,50	247,97	CS ÚRS 2025 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Bourání podlah					
111	K 997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhutnění	t	92,156	2,50	230,39	CS ÚRS 2025 01
		Bourání podlah					
112	K 997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	92,156	897,00	82 683,93	CS ÚRS 2025 01
		Bourání podlah					
117	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	54,870	300,00	16 461,00	CS ÚRS 2025 01
		Bourání podlah - převyp. podlaží sádkokarton					
119	K 997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,642	300,00	6 462,60	CS ÚRS 2025 01
		Bourání podlah - uložení betonu					
120	K 997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	15,744	300,00	4 723,20	CS ÚRS 2025 01
		Bourání podlah - uložení škvárcovky					
		2 NP, nad pruznorem 4,78*2*0,6					
		Demontáž podhledů					
		Bourání podlah					
		"sklad eloupu" 0 35*0,48*2*3 4*6		10,282		401 057,13	
		Billboard					
R3	K	Jelkový sloupek 80x40x2, včetně navaření	m	3,000	760,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
R1	K 131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 rutně Výkop pro základy panek billboardů 4*3 4*1	m3	0,320	865,00	276,80	CS ÚRS 2025 01
108	K 997006511	Vodorovná doprava sutí na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	0,576	10,00	5,76	CS ÚRS 2025 01
		Billboard					
109	K 997006512	Vodorovná doprava sutí na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,576	650,00	316,80	CS ÚRS 2025 01
		Billboard					
110	K 997006519	Vodorovná doprava sutí na skládce Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km "běžná skládka celkem do 6 km - směr" (0 576)*7	t	4,032	0,50	2,02	CS ÚRS 2025 01
111	K 997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhutnění	t	0,576	2,60	1,44	CS ÚRS 2025 01
		Billboard					
117	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,576	300,00	172,80	CS ÚRS 2025 01
		Billboard					
R2	K 275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,320	4 190,00	1 340,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Bilboard

4 366,42

Zabezpečení otvoru =4,25*1,5

162	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	m2	6,375	398,00	2 637,25	CS ÚRS 2025 01
163	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	m2	6,375	325,00	2 071,88	CS ÚRS 2025 01
164	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	m3	0,226	12 500,00	2 825,00	CS ÚRS 2025 01
165	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	m2	12,750	65,00	828,75	CS ÚRS 2025 01
166	K	762-001R	D+M kotvení konstrukce pro zabezpečení otvorů - ocelových úhelníků, chemických kotěv, atd. Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
167	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Zabezpečení otvoru =4,25*1,5	t	0,270	1 250,00	337,50	CS ÚRS 2025 01

11 100,38

Zabezpečení prosklené části

37	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	31,008	187,00	5 798,50	CS ÚRS 2025 01
38	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	155,040	10,00	1 550,40	CS ÚRS 2025 01
6	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	31,008	49,00	1 519,39	CS ÚRS 2025 01
7	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	36,729	47,00	1 726,28	CS ÚRS 2025 01
R5	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesafských konstrukcí Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	31,008	124,00	3 844,99	CS ÚRS 2025 01
R4	K	782431018	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených Provedení bednění proskleného vstupu stávající budovy =(6,12+1,5+1,5)*3,4	m2	31,008	586,00	18 170,69	CS ÚRS 2025 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

32 610,23

Monitoring prasklin

		Instalace automatického snímače posunu na trhlině	ks	8,000	7 000,00	56 000,00	
		Pronájem automatického snímače posunu v trhlině na 2 měsíce	ks	8,000	4 000,00	32 000,00	
		montáž a dostavbu	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
		přenos data ze snímače trhlin					
						102 000,00	

Náklady soupisu celkem za Měněpráce

-431 493,18

Panelová plocha pronájem

4	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1 382,000	25,00	-34 550,00	CS ÚRS 2025 01
Odečet demontáže panelové plochy								
5	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	130,000	64,00	-8 320,00	CS ÚRS 2025 01
Odečet demontáže panelové plochy								
10	K	039002000	Zrušení zařízení slavenišť	soubor	1,000	20 000,00	-20 000,00	CS ÚRS 2025 01
						-62 870,00		

Ochrana konstrukcí - sloup u kostela

26	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	46,000	187,00	-8 602,00	CS ÚRS 2025 01
Ochrana sloupu kostela								
27	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	44,000	174,00	-7 656,00	CS ÚRS 2025 01
Ochrana sloupu kostela								
28	K	6199961R.2	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků tl. 22 mm	m2	44,000	421,00	-18 524,00	
Ochrana sloupu kostela								

-34 782,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Omítka								
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn <small>Vnitřní omítka vyzdívký</small>	m2	156,240	145,00	-22 654,80	CS ÚRS 2025 01
22	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn <small>Vnitřní omítka vyzdívký</small>	m2	156,240	412,00	-64 370,88	CS ÚRS 2025 01
23	K	612322421	Omítka vápencementová lehčená vyztužená vlákny vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svistých konstrukcí stěn <small>Vnitřní omítka vyzdívký</small>	m2	138,734	298,00	-41 342,73	CS ÚRS 2025 01
106	K	9-013R	Instalace a následná demontáž ořezových čidel a sádrových terčů na sousedních budovách, vč. uvedení fasády v místě montáže do původního stavu <small>Dle skutečnosti Zaměňené odpady viz. VCP pol 120 a1d</small>	kpl	1,000	5 000,00	-5 000,00	
17	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm <small>Oček. za rozprostření =260*0,1076</small>	m2	335,000	31,26	-10 472,77	CS ÚRS 2025 01