

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_02
Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

KSO:
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 733 799,44
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 733 799,44	Výše daně 994 097,88
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 727 897,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_02

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Místo: **Domažlice**

Datum:

9. 2. 2026

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Účastník:

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 733 799,44	5 727 897,32	
101	Větev A	772 422,52	934 631,25	STA
102	Větev B	689 057,18	833 759,19	STA
103	Větev C	924 496,48	1 118 640,74	STA
104	Větev D	880 851,20	1 065 829,95	STA
105	Větev E	1 029 020,26	1 245 114,51	STA
106	Větev F	339 153,80	410 376,10	STA
901	Vedlejší rozpočtové náklady	98 798,00	119 545,58	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt:

101 - Větev A

KSO: 822 27 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

772 422,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 422,52	21,00%	162 208,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

934 631,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **101 - Větev A**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	772 422,52
HSV - Práce a dodávky HSV	772 422,52
1 - Zemní práce	97 074,43
5 - Komunikace pozemní	446 550,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 327,39
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	27 321,56
998 - Přesun hmot	1 148,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: 101 - Větev A

Místo: Domažlice

Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							772 422,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							772 422,52	
D 1 Zemní práce							97 074,43	
1	K	113107141	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	12,100	133,00	1 609,30	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107141					
			VV "podél stáv. sil. obruby a přídlažby"					
			VV "km 0,000 00 - 0,024 45 L" 25*0,1		2,500			
			VV "km 0,000 00 - 0,024 45 P" 25*0,1		2,500			
			VV "km 0,035 36 - 0,105 53 L" 71*0,1		7,100			
			VV Součet		12,100			
2	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	120,000	36,60	4 392,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162					
			VV "pod stáv. krytem chodníku" 120		120,000			
3	K	113107181	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	120,000	54,80	6 576,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181					
			VV "stáv. kryt chodníku" 120		120,000			
4	K	113154524	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	130,000	119,00	15 470,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154524					
			VV "SANACE NEÚNOSNÝCH MÍST"					
			VV "předpoklad 20 % plochy komunikace" 130		130,000			
			VV "(místa budou upřesněna investorem po odfrézování stáv. krytu)"					
5	K	113154543	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	650,000	75,50	49 075,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154543					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,105 53" 650		650,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	70,500	103,00	7 261,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
			VV "stáv. beton. obrubníky v trase" 70,5		70,500			
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	69,500	101,00	7 019,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111					
			VV "stáv. přídlažba" 69,5		69,500			
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zájezdech mimo skalních se zhutněním	m2	159,750	35,50	5 671,13	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,024 45 - 0,028 00 L" 3,5*0,5		1,750			
			VV "km 0,035 44 - 0,105 53 P" 70*0,5		35,000			
			VV "(pruh podél nové obruby)"					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,035 44 - 0,110 30 P" 120		120,000			
			VV "VAROVNÝ PÁS"					
			VV "km 0,070 62 - 0,075 42 P" 2		2,000			
			VV "SIGNÁLNÍ PÁS"					
			VV "km 0,073 02 P" 1		1,000			
			VV Součet		159,750			
D 5 Komunikace pozemní							446 550,75	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	123,000	143,25	17 619,75	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,035 44 - 0,110 30 P" 120		120,000			
			VV "VAROVNÝ PÁS"					
			VV "km 0,070 62 - 0,075 42 P" 2		2,000			
			VV "SIGNÁLNÍ PÁS"					
			VV "km 0,073 02 P" 1		1,000			
			VV Součet		123,000			
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	36,750	191,00	7 019,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,024 45 - 0,028 00 L" 3,5*0,5		1,750			
			VV "km 0,035 44 - 0,105 53 P" 70*0,5		35,000			
			VV "(pruh podél nové obruby)"					
			VV Součet		36,750			
11	K	564911411	Podklad nebo podpysp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	120,000	39,25	4 710,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564911411					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,035 44 - 0,110 30 P" 120		120,000			
12	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	166,750	688,60	114 824,05	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145101					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,024 45 - 0,028 00 L" 3,5*0,5		1,750			
			VV "km 0,035 44 - 0,105 53 P" 70*0,5		35,000			
			VV "(pruh podél nové obruby)"					
			VV "SANACE NEÚNOSNÝCH MÍST"					
			VV "předpoklad 20 % plochy komunikace" 130		130,000			
			VV "(místa budou upřesněna investorem po odfrézování stáv. krytu)"					
			VV Součet		166,750			
13	K	572531121	Výsrapení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m	25,000	268,30	6 707,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572531121					
			VV "OPRAVA TRHLIN A SPÁR (dle TP 115)"					
			VV "předpoklad" 25		25,000			
			VV "(bude upřesněno investorem po odfrézování stáv. krytu)"					
14	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	650,000	19,90	12 935,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,105 53" 650		650,000			
15	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	120,000	437,40	52 488,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577133111					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,035 44 - 0,110 30 P" 120		120,000			
16	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	650,000	348,40	226 460,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,105 53" 650		650,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	3,000	665,00	1 995,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/596211110					
		VV	"VAROVNÝ PÁS"		2,000			
		VV	"km 0,070 62 - 0,075 42 P" 2					
		VV	"SIGNÁLNÍ PÁS"		1,000			
		VV	"km 0,073 02 P" 1					
		VV	Součet			3,000		
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m ²	3,090	580,00	1 792,20	CS ÚRS 2026 01
		VV	3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
		VV			3,090			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				200 327,39	
19	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	26,000	43,75	1 137,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915211112					
		VV	"viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"V 10a" 2*13		26,000			
20	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m ²	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915231112					
		VV	"viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"V 7" 0,5*4*6		12,000			
		VV	"V 10F" 1		1,000			
		VV	Součet			13,000		
21	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,000	8,90	231,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915611111					
22	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m ²	13,000	42,30	549,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915621111					
23	K	916111123	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	70,000	497,80	34 846,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916111123					
		VV	"PŘÍDLAŽBA"		70,000			
		VV	"km 0,035 44 - 0,105 53 P" 70					
24	M	58381007	kostka stípaná dlažební žula drobná 8/10	m ²	7,140	2 028,06	14 480,38	CS ÚRS 2026 01
		VV	70*0,102 *Přepočtené koeficientem množství					
		VV			7,140			
25	K	916131213	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,500	467,00	1 634,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916131213					
		VV	"km 0,024 45 - 0,028 00 L" 3,5		3,500			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	3,500	249,00	871,50	CS ÚRS 2026 01
27	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,500	355,00	1 242,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916132113					
		VV	"PŘÍDLAŽBA"		3,500			
		VV	"km 0,024 45 - 0,028 00 L" 3,5					
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m ²	0,357	536,00	191,35	CS ÚRS 2026 01
		VV	3,5*0,102 *Přepočtené koeficientem množství					
		VV			0,357			
29	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,000	745,00	52 150,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916241213					
		VV	"km 0,035 44 - 0,105 53 P" 70		70,000			
30	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	71,400	542,18	38 711,37	CS ÚRS 2026 01
		VV	70*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
		VV			71,400			
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	1,838	5 480,00	10 072,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916991121					
		VV	"loužka lože cca 0,15 m"		1,838			
		VV	0,5*0,05*73,5					
32	K	919731121	Zarovnané stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	13,000	185,30	2 408,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919731121					
		VV	"v místě napojení na stáv. asf. kryt"		6,500			
		VV	"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
		VV	"KÚ km 0,105 53" 6,5					
		VV	Součet			13,000		
33	K	919732111	Stýčné pracovní spáry při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	13,000	167,20	2 173,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919732111					
		VV	"v místě napojení na stáv. asf. kryt"		6,500			
		VV	"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
		VV	"KÚ km 0,105 53" 6,5					
		VV	Součet			13,000		
34	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	159,000	144,30	22 943,70	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919735111					
		VV	"v místě napojení na stáv. asf. kryt"		6,500			
		VV	"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
		VV	"KÚ km 0,105 53" 6,5					
		VV	"OPRAVA TRHLIN A SPÁR (dle TP 115)"		25,000			
		VV	"předpoklad" 25					
		VV	"(bude upřesněno investorem po odřezování stáv. krytu)"					
		VV	"podél stáv. silniční obruby a přídlažby"		25,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,024 45 L" 25		25,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,024 45 P" 25		71,000			
		VV	"km 0,035 36 - 0,105 53 L" 71					
		VV	Součet			159,000		
35	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažebního	m ²	650,000	5,80	3 770,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938908411					
		VV	"KOMUNIKACE"		650,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,105 53" 650					
36	K	938909311	Čištění vozovky metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	650,000	8,70	5 655,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938909311					
		VV	"KOMUNIKACE"		650,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,105 53" 650					
37	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živичí nebo cementovou maltou	m ²	6,950	109,00	757,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/979071122					
		VV	"viz položka vytrhání" 69,5		69,500			
		VV	69,5*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,950			
		D 997	Doprava suti a vybouraných hmot				27 321,56	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	147,000	79,00	11 613,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221551					
		VV	"živичná drt" 92,7		92,700			
		VV	"živичná drt z čištění vozovky" 19,5		19,500			
		VV	"štěrk, štět" 34,8		34,800			
		VV	Součet			147,000		
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 353,000	0,30	405,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221559					
		VV	"na dočasnou skládku a zpět"		13,000			
		VV	"živичná drt" 13					
		VV	"do recyklačního centra AZS 98"		797,000			
		VV	"živичná drt do 11 km" 10*(92,7-13)		195,000			
		VV	"živичná drt z čištění vozovky do 11 km" 10*19,5		195,000			
		VV	"štěrk, štět do 11 km" 10*34,8		348,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				1 353,000	
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,900	79,00	1 019,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561						
	VV	*živičné kry* 12,9				12,900		
41	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	129,000	0,30	38,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569						
	VV	*do recyklačního centra AZS 98*						
	VV	*živičné kry do 11 km* 10*12,9				129,000		
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	22,500	79,00	1 777,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571						
	VV	*sil. obrubníky* 14,5				14,500		
	VV	*žul. kostka* 6				8,000		
	VV	Součet				22,500		
43	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	153,000	0,30	45,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579						
	VV	*do recyklačního centra AZS 98*						
	VV	*sil. obrubníky do 11 km* 10*14,5				145,000		
	VV	*na místo určené investorem*						
	VV	*žul. kostka do 2 km* 1*8				8,000		
	VV	Součet				153,000		
44	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	13,000	29,00	377,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611						
	VV	*živičná drť z dočasné skládky zpět* 13				13,000		
45	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,500	108,00	1 566,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861						
	VV	*sil. obrubníky* 14,5				14,500		
46	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,800	22,79	793,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873						
	VV	*šlérk, štět* 34,8				34,800		
47	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	112,100	86,40	9 685,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875						
	VV	*živičné kry* 12,9				12,900		
	VV	*živičná drť* 92,7-13				79,700		
	VV	*živičná drť z čištění vozovky* 19,5				19,500		
	VV	Součet				112,100		
D	998	Přesun hmot					1 148,39	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,446	39,00	1 148,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt:

102 - Větev B

KSO: 822 27 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

689 057,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	689 057,18	21,00%	144 702,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

833 759,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **102 - Větev B**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	689 057,18
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	689 057,18
1 - Zemní práce	148 296,90
2 - Zakládání	19 571,18
4 - Vodorovné konstrukce	1 804,52
5 - Komunikace pozemní	349 917,75
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	23 466,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 557,48
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	49 770,94
998 - Přesun hmot	6 671,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **102 - Větev B**

Místo: Domažlice

Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

689 057,18

D HSV Práce a dodávky HSV

689 057,18

D 1 Zemní práce

148 296,90

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,950	249,00	1 481,55	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107142					
			VV "podél stáv. sil. obruby a přídlažby"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97 L" 59.5*0,1		5,950			
2	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	456,000	46,90	21 386,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107226					
			VV "pod stáv. krytem komunikace"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 456		456,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	450,000	36,60	16 470,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107242					
			VV "stáv. kryt komunikace"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 450		450,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	5,000	103,00	515,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113202111					
			VV "stáv. beton. obrubníky v trase" 5		5,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	5,000	101,00	505,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113203111					
			VV "stáv. přídlažba" 5		5,000			
6	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	68,250	89,00	6 074,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/122452513					
			VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" (455/2)*0,3		68,250			
			VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"					
7	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,000	1 865,00	1 865,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/131351100					
			VV "ULIČNÍ VPUST"					
			VV "km 0,056 95 L" 1*1*1		1,000			
8	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,400	1 600,00	18 240,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/132351101					
			VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,000 00 - 0,056 95 L" 0,5*0,4*57		11,400			
9	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,000	79,00	1 738,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162251122					
			VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"					
			VV "pro obsyp UV" 1*2		2,000			
			VV "pro terénní úpravy" 10*2		20,000			
			VV Součet		22,000			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,200	198,00	13 899,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751137					
			VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
			VV "celkem natěženo zeminy" 68,3+1+11,4		80,700			
			VV "pro obsyp UV" -0,5		-0,500			
			VV "pro terénní úpravy" -10		-10,000			
			VV Součet		70,200			
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	70,200	2,30	161,46	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751139					
			VV "do recyklačního centra AZS 98"					
			VV "přebytečná a nevhodná zemina do 11 km" 70,2		70,200			
12	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,500	119,00	1 249,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/167151102					
			VV "zemina z dočasné skládky zpět"					
			VV "pro obsyp UV" 0,5		0,500			
			VV "pro terénní úpravy" 10		10,000			
			VV Součet		10,500			
13	K	171152121	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	68,250	431,30	29 436,23	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171152121					
			VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" (455/2)*0,3		68,250			
			VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"					
14	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	150,150	28,73	4 313,51	CS ÚRS 2026 01
			VV 68 25*2 2 *Přepočtené koeficientem množství		150,150			
15	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	126,360	22,79	2 879,49	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171201231					
			VV "přebytečná a nevhodná zemina" 70,2		70,200			
			VV 70,2*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		126,360			
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezuhnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	442,50	4 425,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251101					
			VV "HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
			VV "orientačně" 10		10,000			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	84,700	22,80	1 931,16	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251201					
			VV "zemina dočasná" 10,5		10,500			
			VV "ornice dočasná" 4		4,000			
			VV "zemina trvalá" 70,2		70,200			
			VV Součet		84,700			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,500	282,50	141,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/174151101					
			VV "kolem UV" 0,5		0,500			
			VV "(UV1)"					
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	455,000	35,50	16 152,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181152302					
			VV "KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 455			455,000		
20	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	40,000	46,60	1 864,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
			VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 40			40,000		
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,400	355,00	2 272,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 40*0,16 *Přepočtené koeficientem množství			6,400		
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	40,000	27,30	1 092,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
			VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 40			40,000		
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	255,00	204,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 40*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			0,800		
	D	2	Zakládání				19 571,18	
24	K	211561111	Výpěl kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	8,550	1 235,00	10 559,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111					
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,000 00 - 0,056 95 L" 0,5*0,3*57			8,550		
25	K	212532119.R	Lože pro trativody ze štěrkodrti 0/22 mm	m ³	1,368	1 546,00	2 114,93	
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,000 00 - 0,056 95 L" 0,4*0,06*57			1,368		
26	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	57,000	121,00	6 897,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214					
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,000 00 - 0,056 95 L" 57			57,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 804,52	
27	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	1,000	975,00	975,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
28	M	59223864	prstec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	155,52	155,52	CS ÚRS 2026 01
29	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452386111					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
	D	5	Komunikace pozemní				349 917,75	
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m ² , po ztuhnutí tl. 250 mm	m ²	455,000	188,75	85 881,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 455			455,000		
31	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a ztuhnutím ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m ²	455,000	301,60	137 228,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 455			455,000		
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	455,000	278,70	126 808,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,057 97" 455			455,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				23 466,80	
33	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ z prostého betonu	m ³	0,500	3 350,00	1 675,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851					
			VV "stáv. uliční vpust v trase"					
			VV "km 0,056 95 L" 0,5			0,500		
34	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
35	M	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	1,000	279,07	279,07	CS ÚRS 2026 01
36	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	2 839,00	2 839,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941313					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
37	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	1,000	245,38	245,38	CS ÚRS 2026 01
38	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	7 610,00	7 610,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941332					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
39	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust 450x645x50mm	kus	1,000	1 431,59	1 431,59	CS ÚRS 2026 01
40	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	592,00	592,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899202211					
			VV "stáv. uliční vpust v trase" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L"					
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
			VV "ULIČNÍ VPUST" 1			1,000		
			VV "km 0,056 95 L" UV4					
42	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	2 154,82	2 154,82	CS ÚRS 2026 01
43	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	549,94	549,94	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 557,48	
44	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	99,000	43,75	4 331,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211112					
			VV "viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení"			8,000		
			VV "V 4" 8			91,000		
			VV "V 10e" 6,5*14			99,000		
			VV Součet					
45	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	99,000	8,90	881,10	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
46	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	56,000	497,80	27 876,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
			VV "PŘÍDLAŽBA"					
			VV "km 0,000 00 - 0,054 18 L" 54,5			54,500		
			VV "KOLEM UV"					
			VV 0,5*3			1,500		
			VV Součet			56,000		
47	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m ²	5,712	2 028,06	11 584,30	CS ÚRS 2026 01
			VV 56*0,102 *Přepočtené koeficientem množství			5,712		
48	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,700	467,00	3 595,90	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
			VV "km 0,024 45 - 0,028 00 L"					
			VV "R 1" 1,6			1,600		
			VV "R 2" 3,1			3,100		
			VV "přechodový" 1			1,000		
			VV "délky 1 m" 2			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			7,700		
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm "viz položka osazení" 2	m	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2026 01
50	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm "viz položka osazení" 1	m	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2026 01
51	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm "viz položka osazení" "R 1" 1,6 "R 2" 3,1	m	4,700	732,00	3 440,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		Součet			4,700		
52	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatlením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,500	355,00	2 662,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916132113					
	VV		"PŘÍDLAŽBA"					
	VV		"km 0,054 37 - 0,057 97 P" 7,5			7,500		
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 7,5*0,102 *Přepočtené koeficientem množství	m2	0,765	536,00	410,04	CS ÚRS 2026 01
	VV					0,765		
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,748	5 480,00	4 099,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"tloušťka lože cca 0,15 m"					
	VV		0,2*0,05*56			0,560		
	VV		0,5*0,05*7,5			0,188		
	VV		Součet			0,748		
55	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,000	185,30	2 964,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919731122					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 7			7,000		
	VV		"KÚ km 0,057 97" 9			9,000		
	VV		Součet			16,000		
56	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	16,000	167,20	2 675,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 7			7,000		
	VV		"KÚ km 0,057 97" 9			9,000		
	VV		Součet			16,000		
57	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	75,500	144,30	10 894,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 7			7,000		
	VV		"KÚ km 0,057 97" 9			9,000		
	VV		"podél stáv. silniční obruby a přídlažby"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,057 97 L" 59,5			59,500		
	VV		Součet			75,500		
58	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo diážděného	m2	900,000	5,80	5 220,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938908411					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		6*50*3			900,000		
59	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo línitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	900,000	8,70	7 830,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938909311					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		6*50*3			900,000		
60	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	0,500	109,00	54,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/979071122					
	VV		"viz položka vytrhání" 5			5,000		
	VV		5*0,1 *Přepočtené koeficientem množství			0,500		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				49 770,94	
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	309,700	79,00	24 466,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"šiték, šiték" 282,7			282,700		
	VV		"mat. z čištění vozovky" 27			27,000		
	VV		Součet			309,700		
62	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 097,000	0,30	929,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"šiték, šiték do 11 km" 10*282,7			2 827,000		
	VV		"mat. z čištění vozovky do 11 km" 10*27			270,000		
	VV		Součet			3 097,000		
63	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	100,300	79,00	7 923,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"živičné kry" 100,3			100,300		
64	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 003,000	0,30	300,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"živičné kry do 11 km" 10*100,3			1 003,000		
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,600	79,00	205,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221571					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 1			1,000		
	VV		"žul. kostka" 0,6			0,600		
	VV		"beton. suť z UV" 1			1,000		
	VV		Součet			2,600		
66	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,600	0,30	6,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221579					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"beton. sil. obrubníky do 11 km" 10*1			10,000		
	VV		"beton. suť z UV do 11 km" 10*1			10,000		
	VV		"na místo určené investorem"					
	VV		"žul. kostka do 2 km" 1*0,6			0,600		
	VV		Součet			20,600		
67	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 1			1,000		
	VV		"beton. suť z UV" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
68	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením z kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	309,700	22,79	7 057,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		"šiték, šiték" 282,7			282,700		
	VV		"mat. z čištění vozovky" 27			27,000		
	VV		Součet			309,700		
69	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	100,300	86,40	8 665,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		"živičné kry" 100,3			100,300		
D 998			Přesun hmot				6 671,61	
70	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	171,067	39,00	6 671,61	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt:

103 - Větev C

KSO: 822 27 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

924 496,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924 496,48	21,00%	194 144,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 118 640,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **103 - Větev C**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	924 496,48
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	924 496,48
1 - Zemní práce	158 978,00
2 - Zakládání	38 799,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 413,56
5 - Komunikace pozemní	400 539,19
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	70 400,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	187 122,52
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	56 129,41
998 - Přesun hmot	7 114,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt: 103 - Větev C

Místo: Domažlice

Zadavatel: Město Domažlice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

924 496,48

D HSV Práce a dodávky HSV

924 496,48

D 1 Zemní práce

158 978,00

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	190,000	36,60	6 954,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107162</p> <p>VV "CHODNÍK"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 103 103,000</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 87 87,000</p> <p>VV Součet 190,000</p>								
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	190,000	54,80	10 412,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107181</p> <p>VV "CHODNÍK"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 103 103,000</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 87 87,000</p> <p>VV Součet 190,000</p>								
3	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	371,000	46,90	17 399,90	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107226</p> <p>VV "KOMUNIKACE"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 371 371,000</p>								
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	371,000	36,60	13 578,60	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107242</p> <p>VV "KOMUNIKACE"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 371 371,000</p>								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	120,500	103,00	12 411,50	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113202111</p> <p>VV "stáv. beton. obrubníky v trase" 111 111,000</p> <p>VV "stáv. žulové krajníky v trase" 9,5 9,500</p> <p>VV Součet 120,500</p>								
6	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	11,000	101,00	1 111,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113203111</p> <p>VV "stáv. přídlažba ze žulové kostky 10" 11 11,000</p>								
7	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	54,000	89,00	4 806,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/122452513</p> <p>VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"</p> <p>VV "KOMUNIKACE"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50" (360/2)*0,3 54,000</p> <p>VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"</p>								
8	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,000	1 865,00	5 595,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/131351100</p> <p>VV "ULIČNÍ VPUSTI"</p> <p>VV 1*1*1*3 3,000</p> <p>VV "(UV5 - UV7)"</p>								
9	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	22,600	600,00	13 560,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/132351101</p> <p>VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"</p> <p>VV "km 0,005 44 - 0,062 50 P" 0,5*0,4*56,5 11,300</p> <p>VV "km 0,005 44 - 0,062 50 L" 0,5*0,4*56,5 11,300</p> <p>VV Součet 22,600</p>								
10	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	23,000	79,00	1 817,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162251122</p> <p>VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"</p> <p>VV "pro obsyp UV" 1,5*2 3,000</p> <p>VV "pro terénní úpravy" 10*2 20,000</p> <p>VV Součet 23,000</p>								
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	68,100	198,00	13 483,80	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751137</p> <p>VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"</p> <p>VV "celkem naloženo zeminy" 54+3+22,6 79,600</p> <p>VV "pro obsyp UV" -1,5 -1,500</p> <p>VV "pro terénní úpravy" -10 -10,000</p> <p>VV Součet 68,100</p>								
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	68,100	2,30	156,63	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751139</p> <p>VV "do recyklačního centra AZS 98"</p> <p>VV "přebytečná a nevhodná zemina do 11 km" 68,1 68,100</p>								
13	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,500	119,00	1 368,50	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/167151102</p> <p>VV "zemina z dočasné skládky zpět"</p> <p>VV "pro obsyp UV" 1,5 1,500</p> <p>VV "pro terénní úpravy" 10 10,000</p> <p>VV Součet 11,500</p>								
14	K	171152121	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	54,000	431,30	23 290,20	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171152121</p> <p>VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"</p> <p>VV "KOMUNIKACE"</p> <p>VV "km 0,003 15 - 0,062 50" (360/2)*0,3 54,000</p> <p>VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"</p>								
15	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	118,800	28,73	3 412,89	CS ÚRS 2026 01
<p>VV 54*2,2 "Přepočtené koeficientem množství" 118,800</p>								
16	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,580	22,79	2 793,35	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171201231</p> <p>VV "přebytečná a nevhodná zemina" 68,1 68,100</p> <p>VV 68,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" 122,580</p>								
17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezuhnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	442,50	4 425,00	CS ÚRS 2026 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251101</p> <p>VV "HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"</p> <p>VV "orientačně" 10 10,000</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	79,600	22,80	1 814,88	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
			VV "zemina dočasná" 11,5			11,500		
			VV "zemina trvalá" 68,1			68,100		
			VV Součet			79,600		
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	1,500	282,50	423,75	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
			VV "kolem UV" 0,5*3			1,500		
			VV "(UV5 - UV7)"					
20	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zázezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	568,000	35,50	20 164,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 360			360,000		
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 82			82,000		
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 88			88,000		
			VV "SJEZDY"					
			VV "km 0,029 55 L" 7			7,000		
			VV "km 0,035 42 P" 24			24,000		
			VV "VAROVNÉ PÁSY"					
			VV "km 0,029 55 L" 1,8			1,800		
			VV "km 0,035 42 P" 5,2			5,200		
			VV Součet			568,000		
	D	2	Zakládání				38 799,00	
21	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,950	1 235,00	20 933,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111					
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 P" 0,5*0,3*56,5			8,475		
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 L" 0,5*0,3*56,5			8,475		
			VV Součet			16,950		
22	K	212532119.R	Lože pro trativody ze štěrku 0/22 mm	m3	2,712	1 546,00	4 192,75	
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 P" 0,4*0,06*56,5			1,356		
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 L" 0,4*0,06*56,5			1,356		
			VV Součet			2,712		
23	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	113,000	121,00	13 673,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214					
			VV "PODELNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 P" 56,5			56,500		
			VV "km 0,005 44 - 0,062 50 L" 56,5			56,500		
			VV Součet			113,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 413,56	
24	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	3,000	975,00	2 925,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112					
			VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3			3,000		
			VV "km 0,005 44 L" UV5					
			VV "km 0,062 50 P" UV6					
			VV "km 0,062 50 L" UV7					
25	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	155,52	466,56	CS ÚRS 2026 01
26	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	674,00	2 022,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452386111					
			VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3			3,000		
			VV "km 0,005 44 L" UV5					
			VV "km 0,062 50 P" UV6					
			VV "km 0,062 50 L" UV7					
	D	5	Komunikace pozemní				400 539,19	
27	K	564851111	Podklad ze štěrku 0/20 s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	170,000	143,25	24 352,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 82			82,000		
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 88			88,000		
			VV Součet			170,000		
28	K	564861011	Podklad ze štěrku 0/20 s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	38,000	191,00	7 258,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
			VV "SJEZDY"					
			VV "km 0,029 55 L" 7			7,000		
			VV "km 0,035 42 P" 24			24,000		
			VV "VAROVNÉ PÁSY"					
			VV "km 0,029 55 L" 1,8			1,800		
			VV "km 0,035 42 P" 5,2			5,200		
			VV Součet			38,000		
29	K	564871111	Podklad ze štěrku 0/20 s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	360,000	188,75	67 950,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 360			360,000		
30	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	201,000	39,25	7 889,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564911411					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 82			82,000		
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 88			88,000		
			VV "SJEZDY"					
			VV "km 0,029 55 L" 7			7,000		
			VV "km 0,035 42 P" 24			24,000		
			VV Součet			201,000		
31	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a ztuhnutím ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	360,000	301,60	108 576,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 360			360,000		
32	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	201,000	365,40	73 445,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577133111					
			VV "CHODNÍK"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 82			82,000		
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 88			88,000		
			VV "SJEZDY"					
			VV "km 0,029 55 L" 7			7,000		
			VV "km 0,035 42 P" 24			24,000		
			VV Součet			201,000		
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	360,000	278,70	100 332,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,003 15 - 0,062 50" 360			360,000		
34	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamena těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,000	685,00	4 795,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210					
			VV "VAROVNÉ PÁSY"					
			VV "km 0,029 55 L" 1,8			1,800		
			VV "km 0,035 42 P" 5,2			5,200		
			VV Součet			7,000		
35	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,210	824,00	5 941,04	CS ÚRS 2026 01
			VV 7*1,03 Pře početněn koeficientem množství			7,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				70 400,38	
36	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,500	3 350,00	5 025,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/890211851 VV "stáv. uliční vpust v trase" VV "km 0,005 44 L" 0,5 VV "km 0,062 50 P" 0,5 VV "km 0,062 50 L" 0,5 VV Součet			0,500 0,500 0,500 1,500		
37	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941302 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3 VV "km 0,005 44 L" UV5 VV "km 0,062 50 P" UV6 VV "km 0,062 50 L" UV7		3,000			
38	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšť nízké 450/240x50mm	kus	3,000	279,07	837,22	CS ÚRS 2026 01
39	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	3,000	2 839,00	8 517,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941313 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3 VV "km 0,005 44 L" UV1 VV "km 0,062 50 P" UV6 VV "km 0,062 50 L" UV7		3,000			
40	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	3,000	245,38	736,13	CS ÚRS 2026 01
41	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	7 610,00	22 830,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941332 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3 VV "km 0,005 44 L" UV5 VV "km 0,062 50 P" UV6 VV "km 0,062 50 L" UV7		3,000			
42	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	3,000	1 431,59	4 294,77	CS ÚRS 2026 01
43	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	3,000	592,00	1 776,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899202211 VV "stáv. uliční vpusti v trase" 3 VV "km 0,005 44 L" VV "km 0,062 50 P" VV "km 0,062 50 L"		3,000			
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 670,00	8 010,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899204112 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 3 VV "km 0,005 44 L" UV5 VV "km 0,062 50 P" UV6 VV "km 0,062 50 L" UV7		3,000			
45	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	2 154,82	6 464,45	CS ÚRS 2026 01
46	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	549,94	1 649,81	CS ÚRS 2026 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				187 122,52	
47	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	20,000	43,75	875,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915211112 VV "viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení" VV "V 10a" 2*10		20,000			
48	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	20,000	8,90	178,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915611111					
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	122,100	467,00	57 020,70	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916131213 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" VV "nájezdové" 12 VV "přechodové LP" 2 VV "délky 0,5 m" 5 VV "délky 1 m" 42,5 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" VV "nájezdové" 3,5 VV "přechodové LP" 2 VV "R 2" 3,1 VV "délky 1 m" 52 VV Součet		122,100	12,000 2,000 5,000 42,500 3,500 2,000 3,100 52,000 122,100		
50	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	15,500	249,00	3 859,50	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 12 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 3,5 VV Součet		15,500	12,000 3,500 15,500		
51	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	94,500	249,00	23 530,50	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 42,5 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 52 VV Součet		94,500	42,500 52,000 94,500		
52	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	4,000	539,00	2 156,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 2 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 2 VV Součet		4,000	2,000 2,000 4,000		
53	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	3,100	732,00	2 269,20	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" VV "R 2" 3,1		3,100			
54	K	916132113	Osazení silničního obruby z betonové přídlažby (krajníku) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	126,000	355,00	44 730,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916132113 VV "PŘÍDLAŽBA" VV "km 0,003 15 - 0,062 50 P" 61 VV "km 0,003 15 - 0,062 50 L" 60,5 VV "KOLEM UV" VV 0,5*3*3 VV "(UV5 - UV7)" VV Součet		126,000	61,000 60,500 4,500 126,000		
55	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	12,852	536,00	6 888,67	CS ÚRS 2026 01
			VV 126*0,102 *Přepočtené koeficientem množství		12,852			
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,050	5 480,00	16 714,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916991121 VV "tloušťka lože cca 0,15 m" VV 0,5*0,05*122		3,050			
57	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	17,500	185,30	3 242,75	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919731122 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty" VV "ZÚ km 0,003 15" 11,5 VV "KÚ km 0,062 50" 6 VV Součet		17,500	11,500 6,000 17,500		
58	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	17,500	167,20	2 926,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919732211 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty" VV "ZÚ km 0,003 15" 11,5 VV "KÚ km 0,062 50" 6 VV Součet		17,500	11,500 6,000 17,500		
59	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,500	144,30	2 525,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919735112 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty"		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZÚ km 0,003 15" 11,5			11,500		
	VV		"KÚ km 0,062 50" 6			6,000		
	VV		Součet			17,500		
60	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	1 350,000	5,80	7 830,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938908411					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		7,5*60*3		1 350,000			
61	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 350,000	8,70	11 745,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/938909311					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		7,5*60*3		1 350,000			
62	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	9,500	53,90	512,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/979024443					
	VV		"viz položka vytrhání"					
	VV		"žulové krajníky" 9,5		9,500			
63	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živичný nebo cementovou maltou	m2	1,100	109,00	119,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/979071122					
	VV		"viz položka vytrhání"					
	VV		"žulová kostka 10" 11		11,000			
	VV		11*0,1 Přepočtené koeficientem množství		1,100			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				56 129,41	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	325,600	79,00	25 722,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"štěrk, štěr" 285,1		285,100			
	VV		"mat. z čištění vozovky" 40,5		40,500			
	VV		Součet		325,600			
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 256,000	0,30	976,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"štěrk, štěr do 11 km" 10*285,1		2 851,000			
	VV		"mat. z čištění vozovky do 11 km" 10*40,5		405,000			
	VV		Součet		3 256,000			
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	100,200	79,00	7 915,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"živичné kry" 100,2		100,200			
67	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 002,000	0,30	300,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"živичné kry do 11 km" 10*100,2		1 002,000			
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	28,900	79,00	2 283,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221571					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 22,8		22,800			
	VV		"žulové krajníky" 1,9		1,900			
	VV		"žul. kostka" 1,3		1,300			
	VV		"beton. sut z UV" 2,9		2,900			
	VV		Součet		28,900			
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	260,200	0,30	78,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221579					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"beton. sil. obrubníky do 11 km" 10*22,8		228,000			
	VV		"beton. sut z UV do 11 km" 10*2,9		29,000			
	VV		"na místo určené investorem"					
	VV		"žul. krajníky do 2 km" 1*1,9		1,900			
	VV		"žul. kostka do 2 km" 1*1,3		1,300			
	VV		Součet		260,200			
70	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,700	108,00	2 775,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 22,8		22,800			
	VV		"beton. sut z UV" 2,9		2,900			
	VV		Součet		25,700			
71	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	325,600	22,79	7 419,77	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		"štěrk, štěr" 285,1		285,100			
	VV		"mat. z čištění vozovky" 40,5		40,500			
	VV		Součet		325,600			
72	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	100,200	86,40	8 657,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		"živичné kry" 100,2		100,200			
	D	998	Přesun hmot				7 114,42	
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	182,421	39,00	7 114,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt:

104 - Větev D

KSO: 822 27 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

880 851,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	880 851,20	21,00%	184 978,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 065 829,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **104 - Větev D**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	880 851,20
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	880 851,20
1 - Zemní práce	171 695,10
2 - Zakládání	19 227,82
4 - Vodorovné konstrukce	5 340,56
5 - Komunikace pozemní	399 130,78
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	89 399,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	129 843,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	58 304,80
998 - Přesun hmot	7 909,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: 104 - Větev D

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							880 851,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							880 851,20	
D 1 Zemní práce							171 695,10	
1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,000	249,00	1 992,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142					
			VV "podél stáv. sil. obruby a přídlažby"					
			VV "km 0,000 00 - 0,058 95 P" 65,5*0,1		6,550			
			VV "km 0,000 00 - 0,010 21 L" 14,5*0,1		1,450			
			VV Součet		8,000			
2	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	513,000	46,90	24 059,70	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107226					
			VV "pod stáv. krytem komunikace"					
			VV "km 0,000 00 - 0,062 06" 513		513,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	505,000	36,60	18 483,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107242					
			VV "stáv. kryt komunikace"					
			VV "km 0,000 00 - 0,062 06" 505		505,000			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,000	36,60	366,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322					
			VV "pod stáv. krytem chodníku" 10		10,000			
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	10,000	54,80	548,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107341					
			VV "stáv. kryt chodníku" 10		10,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	13,000	103,00	1 339,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
			VV "stáv. beton. obrubníky v trase" 13		13,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	11,000	101,00	1 111,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111					
			VV "stáv. přídlažba ze žulové kostky 10" 11		11,000			
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	5,000	103,00	515,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111					
			VV "stáv. záhon. obrubníky v trase" 5		5,000			
9	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapazené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	74,250	89,00	6 608,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122452513					
			VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,062 06" (495/2)*0,3		74,250			
			VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"					
10	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,000	1 865,00	3 730,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351100					
			VV "ULIČNÍ VPUSTI"					
			VV "km 0,056 42 P" 1*1*1		1,000			
			VV "km 0,059 09 P" 1*1*1		1,000			
			VV Součet		2,000			
11	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	24,640	600,00	14 784,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132351101					
			VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
			VV "km 0,001 26 - 0,056 42 P" 0,5*0,4*56		11,200			
			VV "PŘÍPOJKY UV"					
			VV "km 0,056 42 P" 0,8*1,2*4		3,840			
			VV "km 0,059 09 P" 0,8*1,2*10		9,600			
			VV Součet		24,640			
12	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	27,600	79,00	2 180,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251122					
			VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"					
			VV "pro obsyp UV" 1*2		2,000			
			VV "pro zásep rýh" 2,8*2		5,600			
			VV "pro terénní úpravy" 10*2		20,000			
			VV Součet		27,600			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,100	198,00	17 245,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
			VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
			VV "celkem natěženo zeminy" 74,3+2+24,6		100,900			
			VV "pro obsyp UV" -1		-1,000			
			VV "pro zásep rýh" -2,8		-2,800			
			VV "pro terénní úpravy" -10		-10,000			
			VV Součet		87,100			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	87,100	2,30	200,33	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
			VV "do recyklačního centra AZS 98"					
			VV "přebytečná a nevhodná zemina do 11 km" 87,1		87,100			
15	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,800	119,00	1 642,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102					
			VV "zemina z dočasné skládky zpět"					
			VV "pro obsyp UV" 1		1,000			
			VV "pro zásep rýh" 2,8		2,800			
			VV "pro terénní úpravy" 10		10,000			
			VV Součet		13,800			
16	K	171152121	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	74,250	431,30	32 024,03	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152121					
			VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "km 0,000 00 - 0,062 06" (495/2)*0,3		74,250			
			VV "orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"					
17	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	163,350	28,73	4 692,72	CS ÚRS 2026 01
			VV 74,25*2,2 *Přepočtené koeficientem množství		163,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	156,780	22,79	3 572,70	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	"přebytková a nevhodná zemina" 87,1		87,100			
		VV	87,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		156,780			
19	K	171251101	Uložení spanin do násypů strojně s rozprostřením spaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	442,50	4 425,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251101					
		VV	"HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"		10,000			
		VV	"orientačně" 10					
20	K	171251201	Uložení spaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené spaniny do předepsaného tvaru	m3	104,900	22,80	2 391,72	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
		VV	"zemina dočasná" 13,8		13,800			
		VV	"ornice dočasná" 4		4,000			
		VV	"zemina trvalá" 87,1		87,100			
		VV	Součet		104,900			
21	K	174151101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,800	282,50	1 073,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
		VV	"kolem UV" 0,5*2		1,000			
		VV	"(UV1, UV3)"		2,800			
		VV	"zásyp rýh přípojek UV" 0,2*(4+10)		3,800			
		VV	"(UV1, UV3)"					
		VV	Součet		3,800			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně spaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu s mírou zhuťnutí bez prohození spaniny	m3	3,500	306,00	1 071,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
		VV	"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"		1,000			
		VV	"km 0,056 42 P" 4*0,25		2,500			
		VV	"km 0,059 09 P" 10*0,25		3,500			
		VV	Součet		3,500			
23	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	7,000	543,00	3 801,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	3,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,000			
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťnutím	m2	518,500	35,50	18 406,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302					
		VV	"KOMUNIKACE"		495,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,062 06" 495					
		VV	"CHODNÍK"		17,000			
		VV	"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 17					
		VV	"VAROVNÉ PÁSY"		0,900			
		VV	"km 0,055 86 L" 0,9		0,800			
		VV	"km 0,059 85 L" 0,8		2,500			
		VV	"SIGNÁLNÍ PÁSY"		2,300			
		VV	"km 0,055 86 L" 2,5		3,500			
		VV	"km 0,059 85 L" 2,3		518,500			
		VV	Součet		518,500			
25	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	46,60	1 864,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
		VV	"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"		40,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,062 06" 40					
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,400	355,00	2 272,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	40*0,16 "Přepočtené koeficientem množství"		6,400			
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	27,30	1 092,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
		VV	"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"		40,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,062 06" 40					
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	255,00	204,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	40*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,800			
							19 227,82	
D 2								
Zakládání								
29	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	8,400	1 235,00	10 374,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111					
		VV	"PODELNÁ DRENÁŽ"		8,400			
		VV	"km 0,001 26 - 0,056 42 P" 0,5*0,3*56					
30	K	212532119.R	Lože pro trativody ze šterkodrti 0/22 mm	m3	1,344	1 546,00	2 077,82	
		VV	"PODELNÁ DRENÁŽ"		1,344			
		VV	"km 0,001 26 - 0,056 42 P" 0,4*0,06*56					
31	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	56,000	121,00	6 776,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214					
		VV	"PODELNÁ DRENÁŽ"		56,000			
		VV	"km 0,001 26 - 0,056 42 P" 56					
D 4							5 340,56	
Vodorovné konstrukce								
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	1,120	1 546,00	1 731,52	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
		VV	"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"		0,320			
		VV	"UV3" 0,8*0,1*4		0,800			
		VV	"UV1" 0,8*0,1*10		1,120			
		VV	Součet		1,120			
33	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	2,000	975,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112					
		VV	"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
		VV	"km 0,056 42 P" UV3					
		VV	"km 0,059 09 P" UV1					
34	M	59223864	prstenc pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	155,52	311,04	CS ÚRS 2026 01
35	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z proslého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	674,00	1 348,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452386111					
		VV	"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
		VV	"km 0,056 42 P" UV3					
		VV	"km 0,059 09 P" UV1					
D 5							399 130,78	
Komunikace pozemní								
36	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	23,500	143,25	3 366,38	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
		VV	"CHODNÍK"		17,000			
		VV	"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 17		0,900			
		VV	"VAROVNÉ PÁSY"		0,800			
		VV	"km 0,055 86 L" 0,9		2,500			
		VV	"km 0,059 85 L" 0,8		2,300			
		VV	"SIGNÁLNÍ PÁSY"		23,500			
		VV	"km 0,055 86 L" 2,5					
		VV	"km 0,059 85 L" 2,3					
		VV	Součet		23,500			
37	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 250 mm	m2	495,000	188,75	93 431,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
		VV	"KOMUNIKACE"		495,000			
		VV	"km 0,000 00 - 0,062 06" 495					
38	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 50 mm	m2	17,000	39,25	667,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564910411					
		VV	"CHODNÍK"		17,000			
		VV	"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 17					
39	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuťnutím ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnutí tl. 60 mm	m2	495,000	301,60	149 292,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145121					
		VV	"KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 06" 495		495,000			
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	17,000	365,40	6 211,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577133111					
	VV		"CHODNÍK"		17,000			
	VV		"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 17					
41	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	495,000	278,70	137 956,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577134121					
	VV		"KOMUNIKACE"		495,000			
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 06" 495					
42	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajní tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,500	665,00	4 322,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/596211110					
	VV		"VAROVNÉ PÁSY"		0,900			
	VV		"km 0,055 86 L" 0,9		0,800			
	VV		"km 0,059 85 L" 0,8					
	VV		"SIGNÁLNÍ PÁSY"		2,500			
	VV		"km 0,055 86 L" 2,5		2,300			
	VV		"km 0,059 85 L" 2,3		6,500			
	VV		Součet		6,500			
43	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,695	580,00	3 883,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,695			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				89 399,11	
44	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	2,000	8 410,00	16 820,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/837375121					
	VV		"napojení přípojek nových UV do stáv. kanalizace" 2		2,000			
	VV		"km 0,056 42 P" UV3					
	VV		"km 0,059 09 P" UV1					
45	M	59710849	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	2,000	1 942,12	3 884,24	CS ÚRS 2026 01
46	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tl. 160/-	kus	2,000	3 043,36	6 086,73	CS ÚRS 2026 01
47	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	14,000	392,00	5 488,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/871313121					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"		4,000			
	VV		"UV3" 4		10,000			
	VV		"UV1" 10		14,000			
	VV		Součet		14,420			
48	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	14,420	213,84	3 083,57	CS ÚRS 2026 01
	VV		14*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		14,420			
49	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,500	3 350,00	1 675,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/890211851					
	VV		"stáv. uliční vpust v trase"		0,500			
	VV		"km 0,059 09 P" 0,5					
50	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941302					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,056 42 P" UV3					
	VV		"km 0,059 09 P" UV1					
51	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízke 450/240x50mm	kus	2,000	279,07	558,14	CS ÚRS 2026 01
52	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	2,000	2 839,00	5 678,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941313					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,056 42 P" UV3					
	VV		"km 0,059 09 P" UV1					
53	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	245,38	490,75	CS ÚRS 2026 01
54	K	895941332	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	7 610,00	15 220,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941332					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,056 42 P" UV3					
	VV		"km 0,059 09 P" UV1					
55	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	2,000	1 431,59	2 863,18	CS ÚRS 2026 01
56	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	9 370,00	9 370,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899132121					
	VV		"stáv. kanal. šachta v trase"		1,000			
	VV		"km 0,028 39 L" 1					
57	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	592,00	592,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899202211					
	VV		"stáv. uliční vpust v trase"		1,000			
	VV		"km 0,059 09 P" 1					
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899204112					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,056 42 P" UV3					
	VV		"km 0,059 09 P" UV1					
59	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 154,82	4 309,63	CS ÚRS 2026 01
60	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	549,94	1 099,87	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 843,60	
61	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	90,500	43,75	3 959,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915211112					
	VV		"viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení"		12,500			
	VV		"V 4" 12,5		78,000			
	VV		"V 10c" 6,5*12		90,500			
	VV		Součet		90,500			
62	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	90,500	8,90	805,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915611111					
63	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	62,000	497,80	30 863,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916111123					
	VV		"PŘÍDLAŽBA"		59,000			
	VV		"km 0,000 00 - 0,058 16 P" 59					
	VV		"KOLEM UV"		3,000			
	VV		0,5*3*2		62,000			
	VV		Součet		62,000			
64	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,324	2 028,06	12 825,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		62*0,102 *Přepočtené koeficientem množství		6,324			
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,600	467,00	7 752,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"km 0,055 86 - 0,059 85 L"		2,000			
	VV		"nájezdové" 2		2,000			
	VV		"přechodové" 2		1,600			
	VV		"R 1" 1,6		5,000			
	VV		"délky 0,5 m" 5		6,000			
	VV		"délky 1 m" 6		16,600			
	VV		Součet		16,600			
66	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení" 5		5,000			
67	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení" 2		2,000			
68	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	6,000	249,00	1 494,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,000	539,00	1 078,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení" 2					
					2,000			
70	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	1,600	732,00	1 171,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení"					
	VV		"R 1" 1,6		1,600			
71	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,500	355,00	5 857,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916132113					
	VV		"PŘÍDLAŽBA"					
	VV		"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 16,5		16,500			
72	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,683	536,00	902,09	CS ÚRS 2026 01
	VV		16,5*0,102 *Přepočtené koeficientem množství		1,683			
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	13,200	454,00	5 992,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
	VV		"CHODNÍK"					
	VV		"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 10		10,000			
	VV		"R 1" 3,2		3,200			
	VV		Součet		13,200			
74	M	59217048	obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	3,200	479,00	1 532,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení"					
	VV		"R 1" 3,2		3,200			
75	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	10,000	166,00	1 660,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"viz položka osazení"					
	VV		"km 0,055 86 - 0,059 85 L" 10		10,000			
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,415	5 480,00	2 274,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"tloušťka lože cca 0,15 m"					
	VV		0,5*0,05*16,6		0,415			
77	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	35,000	185,30	6 485,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731122					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 11		11,000			
	VV		"KÚ km 0,062 06" 24		24,000			
	VV		Součet		35,000			
78	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přežánání spáry	m	35,000	167,20	5 852,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 11		11,000			
	VV		"KÚ km 0,062 06" 24		24,000			
	VV		Součet		35,000			
79	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	115,000	144,30	16 594,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"v místě napojení na stáv. asf. kryt"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 11		11,000			
	VV		"KÚ km 0,062 06" 24		24,000			
	VV		"podél stáv. silniční obruby a přídlažby"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,058 95 P" 65,5		65,500			
	VV		"km 0,000 00 - 0,010 21 L" 14,5		14,500			
	VV		Součet		115,000			
80	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	1 440,000	5,80	8 352,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908411					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		8*60*3		1 440,000			
81	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 440,000	8,70	12 528,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938909311					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		8*60*3		1 440,000			
82	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uloženíem očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	1,100	109,00	119,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071122					
	VV		"viz položka vyřihání" 11		11,000			
	VV		11*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,100			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				58 304,80	
83	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	364,200	79,00	28 771,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"stěrk, stěr" 321		321,000			
	VV		"mat. z čištění vozovky" 43,2		43,200			
	VV		Součet		364,200			
84	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 642,000	0,30	1 092,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"stěrk, stěr do 11 km" 10*321		3 210,000			
	VV		"mat. z čištění vozovky do 11 km" 10*43,2		432,000			
	VV		Součet		3 642,000			
85	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	113,800	79,00	8 990,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"živičné kryt" 113,8		113,800			
86	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,000	0,30	341,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"živičné kryt do 11 km" 10*113,8		1 138,000			
87	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	5,900	79,00	466,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 2,7		2,700			
	VV		"žul. kostka" 1,3		1,300			
	VV		"beton. záhon. obrubníky" 0,2		0,200			
	VV		"beton. suť z UV" 1		1,000			
	VV		"beton. suť z úpravy Š" 0,7		0,700			
	VV		Součet		5,900			
88	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	47,300	0,30	14,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"beton. sil. obrubníky do 11 km" 10*2,7		27,000			
	VV		"beton. záhon. obrubníky do 11 km" 10*0,2		2,000			
	VV		"beton. suť z UV do 11 km" 10*1		10,000			
	VV		"beton. suť z úpravy Š do 11 km" 10*0,7		7,000			
	VV		"na místo určené investorem"					
	VV		"žul. kostka do 2 km" 1*1,3		1,300			
	VV		Součet		47,300			
89	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,600	108,00	496,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		"beton. sil. obrubníky" 2,7		2,700			
	VV		"beton. záhon. obrubníky" 0,2		0,200			
	VV		"beton. suť z UV" 1		1,000			
	VV		"beton. suť z úpravy Š" 0,7		0,700			
	VV		Součet		4,600			
90	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	364,200	22,79	8 299,39	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875 VV "šetrk, štět" 321 321,000 VV "mat. z čištění vozovky" 43,2 43,200 VV Součet 364,200									
91	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	113,800	86,40	9 832,32	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875 VV "živichné kry" 113,8 113,800									
							7 909,43		
D	998	Přesun hmot							
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	202,806	39,00	7 909,43	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt: **105 - Větev E**

KSO: 822 27 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 029 020,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 029 020,26	21,00%	216 094,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 245 114,51
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **105 - Větev E**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 029 020,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 029 020,26
1 - Zemní práce	202 834,53
2 - Zakládání	20 944,59
4 - Vodorovné konstrukce	5 958,96
5 - Komunikace pozemní	486 093,83
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	91 348,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 611,76
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	66 159,65
998 - Přesun hmot	9 068,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt: 105 - Větev E

Místo: Domažlice

Zadavatel: Město Domažlice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 029 020,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 029 020,26	
D 1 Zemní práce							202 834,53	
1	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	103,000	36,60	3 769,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107162					
VV			"pod stáv. krytem chodníku" 103	103,000				
2	K	113107181	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	103,000	54,80	5 644,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107181					
VV			"stáv. kryt chodníku" 103	103,000				
3	K	113107226	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	532,000	46,90	24 950,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107226					
VV			"pod stáv. krytem komunikace"					
VV			"km 0,000 00 - 0,062 62" 532	532,000				
4	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	532,000	36,60	19 471,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107242					
VV			"stáv. kryt komunikace"					
VV			"km 0,000 00 - 0,062 62" 532	532,000				
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	64,500	103,00	6 643,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113202111					
VV			"stáv. beton. obrubníky v trase" 57,5	57,500				
VV			"stáv. žul. krajníky v trase" 7	7,000				
VV			Součet	64,500				
6	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	16,500	101,00	1 666,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113203111					
VV			"stáv. dlažba ze žulové kostky 10" 16,5	16,500				
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	13,000	165,00	2 145,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/121151103					
VV			"pouze v místech jejího výskytu"					
VV			"km 0,001 29 - 0,004 85 L" 13	13,000				
8	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	83,250	89,00	7 409,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/122452513					
VV			"SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 0,000 00 - 0,062 62" (555/2)*0,3	83,250				
VV			"orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace"					
9	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,000	1 865,00	3 730,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/131351100					
VV			"ULIČNÍ VPUSTI"					
VV			"km 0,002 94 P" 1*1*1	1,000				
VV			"km 0,060 65 L" 1*1*1	1,000				
VV			Součet	2,000				
10	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	30,440	600,00	18 264,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/132351101					
VV			"PODELNÁ DRENÁŽ"					
VV			"km 0,001 98 - 0,060 65 P" 0,5*0,4*61	12,200				
VV			"PŘÍPOJKY UV"					
VV			"km 0,002 94 P" 0,8*1,2*11	10,560				
VV			"km 0,060 65 L" 0,8*1,2*8	7,680				
VV			Součet	30,440				
11	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	2,000	79,00	158,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162251101					
VV			"ornice na dočasnou skládku a zpět"					
VV			"pro ohumsování" 1*2	2,000				
12	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	29,600	79,00	2 338,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162251122					
VV			"zemina na dočasnou skládku a zpět"					
VV			"pro obsyp UV" 1*2	2,000				
VV			"pro zásyp rýh" 3,8*2	7,600				
VV			"pro zásyp rýh" 3,8*2	20,000				
VV			"pro terénní úpravy" 10*2	29,600				
VV			Součet	29,600				
13	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,600	127,00	203,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162451106					
VV			"odvoz přebytečné ornice na místo určené investorem"					
VV			"sejmuto ornice" 2,6	2,600				
VV			"pro ohumsování" -1	-1,000				
VV			Součet	1,600				
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,900	198,00	19 978,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751137					
VV			"odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
VV			"celkem natěženo zeminy" 83,3+2+30,4	115,700				
VV			"pro obsyp UV" -1	-1,000				
VV			"pro zásyp rýh" -3,8	-3,800				
VV			"pro terénní úpravy" -10	-10,000				
VV			Součet	100,900				
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	100,900	2,30	232,07	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751139					
VV			"do recyklačního centra AZS 98"					
VV			"přebytečná a nevhodná zemina do 11 km" 100,9	100,900				
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/167151101					
VV			"ornice z dočasné skládky zpět"					
VV			"pro ohumsování" 1	1,000				
17	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,800	119,00	1 761,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/167151102					
VV			"zemina z dočasné skládky zpět"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro obsyp UV" 1			1,000		
	VV		"pro zásep rýh" 3,8			3,800		
	VV		"pro terénní úpravy" 10			10,000		
	VV		Součet			14,800		
18	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	83,250	431,30	35 905,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171152121					
	VV		"SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (v tl. 0,3 m)"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 62" (555/2)*0,3		83,250			
	VV		"(orientačně počítáno 1/2 plochy komunikace)"					
19	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	183,150	28,73	5 261,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		83,25*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		183,150			
20	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	181,620	22,79	4 138,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina" 100,9		100,900			
	VV		100,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		181,620			
21	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	442,50	4 425,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251101					
	VV		"HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
	VV		"orientačně" 10		10,000			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	118,300	22,80	2 697,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		"zemina dočasná" 14,8		14,800			
	VV		"ornice dočasná" 1		1,000			
	VV		"zemina trvalá" 100,9		100,900			
	VV		"ornice trvalá" 1,6		1,600			
	VV		Součet		118,300			
23	K	174151101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,800	282,50	1 356,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		"kolem UV" 0,5*2		1,000			
	VV		"(UV2, UV10)"					
	VV		"zásep rýh přípojek UV" 0,2*(11+8)		3,800			
	VV		"(UV2, UV10)"					
	VV		Součet		4,800			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,750	306,00	1 453,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"km 0,002 94 P" 11*0,25		2,750			
	VV		"km 0,060 65 L" 8*0,25		2,000			
	VV		Součet		4,750			
25	M	58331200	šterkoprosek netříděný	t	9,500	543,00	5 158,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,75*2 "Přepočtené koeficientem množství"		9,500			
26	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	652,500	35,50	23 163,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181152302					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 62" 555		555,000			
	VV		"km 0,062 62 - 0,067 46" 12		12,000			
	VV		"CHODNÍK"					
	VV		"km 0,001 29 - 0,062 62 L" 84		84,000			
	VV		"VAROVNÝ PÁS"					
	VV		"km 0,001 29 L" 1		1,000			
	VV		"SIGNÁLNÍ PÁS"					
	VV		"km 0,001 29 L" 0,5		0,500			
	VV		Součet		652,500			
27	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,000	46,60	466,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181351003					
	VV		"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
	VV		"km 0,001 29 - 0,004 85 L" 10		10,000			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	27,30	273,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
	VV		"km 0,001 29 - 0,004 85 L" 10		10,000			
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	255,00	51,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,200			
D 2 Zakládání							20 944,59	
30	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	9,150	1 235,00	11 300,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/211561111					
	VV		"PODĚLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,001 88 - 0,060 65 P" 0,5*0,3*61		9,150			
31	K	212532119.R	Lože pro trativody ze šterkordří 0/22 mm	m3	1,464	1 546,00	2 263,34	
	VV		"PODĚLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,001 88 - 0,060 65 P" 0,4*0,06*61		1,464			
32	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	61,000	121,00	7 381,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/212755214					
	VV		"PODĚLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,001 88 - 0,060 65 P" 61		61,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							5 958,96	
33	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkoproisku do 63 mm	m3	1,520	1 546,00	2 349,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"UV2" 0,8*0,1*11		0,880			
	VV		"UV10" 0,8*0,1*8		0,640			
	VV		Součet		1,520			
34	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	2,000	975,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/452112112					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,002 94 P" UV2					
	VV		"km 0,060 65 L" UV10					
35	M	59223864	prstenc pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	155,52	311,04	CS ÚRS 2026 01
36	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	674,00	1 348,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/452386111					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000			
	VV		"km 0,002 94 P" UV2					
	VV		"km 0,060 65 L" UV10					
D 5 Komunikace pozemní							486 093,83	
37	K	564851011	Podklad ze šterkordří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	85,500	143,25	12 247,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"CHODNÍK"					
	VV		"km 0,001 29 - 0,062 62 L" 84		84,000			
	VV		"VAROVNÝ PÁS"					
	VV		"km 0,001 29 L" 1		1,000			
	VV		"SIGNÁLNÍ PÁS"					
	VV		"km 0,001 29 L" 0,5		0,500			
	VV		Součet		85,500			
38	K	564871111	Podklad ze šterkordří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	567,000	188,75	107 021,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 62" 555		555,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,062 62 - 0,067 46" 12				12,000	
	VV		Součet				567,000	
39	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	84,000	39,25	3 297,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/564910411					
	VV		"CHODNÍK"				84,000	
	VV		"km 0,001 29 - 0,062 62 L" 84				84,000	
40	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	12,000	365,80	4 389,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/565145101					
	VV		"KOMUNIKACE"				12,000	
	VV		"km 0,062 62 - 0,067 46" 12				12,000	
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	555,000	301,60	167 388,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/565145121					
	VV		"KOMUNIKACE"				555,000	
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 62" 555				555,000	
42	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	84,000	365,40	30 693,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577133111					
	VV		"CHODNÍK"				84,000	
	VV		"km 0,001 29 - 0,062 62 L" 84				84,000	
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	12,000	373,70	4 484,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577134111					
	VV		"KOMUNIKACE"				12,000	
	VV		"km 0,062 62 - 0,067 46" 12				12,000	
44	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	555,000	278,70	154 678,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577134121					
	VV		"KOMUNIKACE"				555,000	
	VV		"km 0,000 00 - 0,062 62" 555				555,000	
45	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenaiva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,500	665,00	997,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/596211110					
	VV		"VAROVNÝ PÁS"				1,000	
	VV		"km 0,001 29 L" 1				1,000	
	VV		"SIGNÁLNÍ PÁS"				0,500	
	VV		"km 0,001 29 L" 0,5				0,500	
	VV		Součet				1,500	
46	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,545	580,00	896,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				1,545	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				91 348,35	
47	K	837395121	Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400	kus	1,000	8 775,00	8 775,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/837395121					
	VV		"napojení přípojek nových UV do stáv. kanalizace" 1				1,000	
	VV		"km 0,002 94 P" UV2				1,000	
48	M	59710854	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm tlída 160 spojovací systém C	kus	1,000	3 179,61	3 179,61	CS ÚRS 2026 01
49	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací C/F tl. 160/-	kus	1,000	5 589,68	5 589,68	CS ÚRS 2026 01
50	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštněného tuhost SN 8 DN 160	m	19,000	392,00	7 448,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/871313121					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"				11,000	
	VV		"UV2" 11				8,000	
	VV		"UV10" 8				8,000	
	VV		Součet				19,000	
51	M	28611164	troubka kanalizační PVC-U ploštněná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	19,570	213,84	4 184,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		19*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				19,570	
52	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého ploštněného kolén, vícečl. nebo hrdlíkových uzávěrů DN 150	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/877310310					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ" 2				2,000	
	VV		"UV2, UV10"				2,000	
53	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	86,40	172,80	CS ÚRS 2026 01
54	K	877315124	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové ploštněné, přípojka DN 150	kus	1,000	4 468,00	4 468,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/877315124					
	VV		"napojení přípojek nových UV do stáv. kanalizace" 1				1,000	
	VV		"km 0,060 65 L" UV10				1,000	
55	M	28651308	sedlo třmenové KG 45° DN 200-400/160	kus	1,000	2 643,84	2 643,84	CS ÚRS 2026 01
56	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,500	3 350,00	1 675,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/890211851					
	VV		"stáv. uliční vpust v trase"				0,500	
	VV		"km 0,002 94 P" 0,5				0,500	
57	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941302					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2				2,000	
	VV		"km 0,002 94 P" UV2				2,000	
	VV		"km 0,060 65 L" UV10				2,000	
58	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšť nízké 450/240x50mm	kus	2,000	279,07	558,14	CS ÚRS 2026 01
59	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	2,000	2 839,00	5 678,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941313					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2				2,000	
	VV		"km 0,002 94 P" UV2				2,000	
	VV		"km 0,060 65 L" UV10				2,000	
60	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	245,38	490,75	CS ÚRS 2026 01
61	K	895941332	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	7 610,00	15 220,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/895941332					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2				2,000	
	VV		"km 0,002 94 P" UV2				2,000	
	VV		"km 0,060 65 L" UV10				2,000	
62	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	2,000	1 431,59	2 863,18	CS ÚRS 2026 01
63	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	9 370,00	9 370,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899132121					
	VV		"stáv. kanál. šachta v trase"				1,000	
	VV		"km 0,000 53 P" 1				1,000	
64	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	592,00	592,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899202211					
	VV		"stáv. uliční vpust v trase"				1,000	
	VV		"km 0,002 94 P" 1				1,000	
65	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899204112					
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2				2,000	
	VV		"km 0,002 94 P" UV2				2,000	
	VV		"km 0,060 65 L" UV10				2,000	
66	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 154,82	4 309,63	CS ÚRS 2026 01
67	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	549,94	1 099,87	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 611,76	
68	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným platem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	113,500	43,75	4 965,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/915211112					
	VV		"viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení"				8,500	
	VV		"V 4" 8,5				8,500	
	VV		"V 10c" 7*15				105,000	
	VV		Součet				113,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	13,000	31,25	406,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211116 VV "viz příloha PDPS - Trvalé dopravní značení" VV "V 12b" 4,2+8,8		13,000			
70	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniíové dělicí čáry, vodící proužky	m	126,500	8,90	1 125,85	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
71	K	916111123	Osazení silničního obrubníku z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	7,500	497,80	3 733,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123 VV "PŘÍDLAŽBA" VV "km 0,002 94 P" 6 VV "KOLEM UV2" VV 0,5*3 VV Součet		6,000 1,500 7,500			
72	M	58381007	kostka stípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,765	2 028,06	1 551,47	CS ÚRS 2026 01
			7,5*0,102 "Přepočtené koeficientem množství"		0,765			
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,500	467,00	30 121,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213 VV "km 0,001 29 - 0,062 62 L" VV "déřky 0,5 m" 8 VV "déřky 1 m" 56,5 VV Součet		8,000 56,500 64,500			
74	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	8,000	249,00	1 992,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" 8 VV 8,000		8,000			
75	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	56,500	249,00	14 068,50	CS ÚRS 2026 01
			VV "viz položka osazení" 56,5 VV 56,500		56,500			
76	K	916132113	Osazení silničního obrubníku z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	66,000	355,00	23 430,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916132113 VV "PŘÍDLAŽBA" VV "km 0,001 29 - 0,062 62 L" 64,5 VV "KOLEM UV10" VV 0,5*3 VV Součet		64,500 1,500 66,000			
77	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	6,732	536,00	3 608,35	CS ÚRS 2026 01
			66*0,102 "Přepočtené koeficientem množství"		6,732			
78	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	745,00	4 470,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213 VV "km 0,002 94 P" 6 VV 6,000		6,000			
79	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	6,120	542,18	3 318,12	CS ÚRS 2026 01
			6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		6,120			
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	5,500	454,00	2 497,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112 VV "CHODNÍK" VV "km 0,001 29 - 0,004 85 L" 5,5 VV 5,500		5,500			
81	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	5,500	166,00	913,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 5,500		5,500			
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubry z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,763	5 480,00	9 661,24	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121 VV "tloušťka lože cca 0,15 m" VV 0,5*0,05*70,5 VV 1,763		1,763			
83	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	41,500	185,30	7 689,95	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731122 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryt" VV "ZÚ km 0,000 00" 23 VV "KÚ km 0,062 62" 18,5 VV Součet		23,000 18,500 41,500			
84	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	41,500	167,20	6 938,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryt" VV "ZÚ km 0,000 00" 23 VV "KÚ km 0,062 62" 18,5 VV Součet		23,000 18,500 41,500			
85	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	41,500	144,30	5 988,45	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryt" VV "ZÚ km 0,000 00" 23 VV "KÚ km 0,062 62" 18,5 VV Součet		23,000 18,500 41,500			
86	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo diážděného	m2	1 350,000	5,80	7 830,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908411 VV "během a po skončení stav. prací" VV 7,5*60*3 VV 1 350,000		1 350,000			
87	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 350,000	8,70	11 745,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938909311 VV "během a po skončení stav. prací" VV 7,5*60*3 VV 1 350,000		1 350,000			
88	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	7,000	53,90	377,30	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443 VV "viz položka vytrhání" 7 VV 7,000		7,000			
89	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou	m2	1,650	109,00	179,85	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071122 VV "viz položka vytrhání" 16,5 VV 16,5*0,1 "Přepočtené koeficientem množství" VV 1,650		1,650			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				66 159,65	
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	400,200	79,00	31 615,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 VV "stěrka, šitř 359,7" VV "mat. z čištění vozovky" 40,5 VV Součet		359,700 40,500 400,200			
91	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 002,000	0,30	1 200,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 VV "do recyklačního centra AZS 98" VV "stěrka, šitř do 11 km" 10*359,7 VV "mat. z čištění vozovky do 11 km" 10*40,5 VV Součet		3 597,000 405,000 4 002,000			
92	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	127,100	79,00	10 040,90	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561 VV "živičné kry" 127,1 VV 127,100		127,100			
93	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 271,000	0,30	381,30	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569 VV "do recyklačního centra AZS 98" VV "živičné kry do 11 km" 10*127,1 VV 1 271,000		1 271,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,800	79,00	1 327,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
		VV	"beton. sil. obrubniky" 11,8		11,800			
		VV	"žul. kostka" 1,9		1,900			
		VV	"žul. krajník" 1,4		1,400			
		VV	"beton. suť z UV" 1		1,000			
		VV	"beton. suť z úpravy Š" 0,7		0,700			
		VV	Součet		16,800			
95	K	997221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	138,300	0,30	41,49	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
		VV	"do recyklačního centra AZS 98"					
		VV	"beton. sil. obrubniky do 11 km" 10*11,8		118,000			
		VV	"beton. suť z UV do 11 km" 10*1		10,000			
		VV	"beton. suť z úpravy Š do 11 km" 10*0,7		7,000			
		VV	"na místo určené investorem"					
		VV	"žul. kostka do 2 km" 1*1,9		1,900			
		VV	"žul. krajník do 2 km" 1*1,4		1,400			
		VV	Součet		138,300			
96	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,500	108,00	1 458,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
		VV	"beton. sil. obrubniky" 11,8		11,800			
		VV	"beton. suť z UV" 1		1,000			
		VV	"beton. suť z úpravy Š" 0,7		0,700			
		VV	Součet		13,500			
97	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	399,900	22,79	9 112,92	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
		VV	"štěrk, štět" 359,4		359,400			
		VV	"mat. z čištění vozovky" 40,5		40,500			
		VV	Součet		399,900			
98	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	127,100	86,40	10 981,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
		VV	"živé kry" 127,1		127,100			
	D	998	Přesun hmot				9 068,59	
99	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	232,528	39,00	9 068,59	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLÍCÍCH

Objekt:

106 - Větev F

KSO: 822 29 72
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 153,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 153,80	21,00%	71 222,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

410 376,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **106 - Větev F**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	339 153,80
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	339 153,80
1 - Zemní práce	29 545,12
4 - Vodorovné konstrukce	3 609,04
5 - Komunikace pozemní	113 437,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	56 303,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 183,27
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	12 327,44
998 - Přesun hmot	1 747,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: 106 - Větev F

Místo: Domažlice

Zadavatel: Město Domažlice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							339 153,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				339 153,80	
D		1	Zemní práce				29 545,12	
1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	242,000	36,60	8 857,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113107242								
VV "stáv. kryt chodníku"						242,000		
VV "km 0,000 00 - 0,048 08" 242								
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kraliníků nebo obrubníků stojatých	m	90,500	103,00	9 321,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/113202111								
VV "stáv. žul. kraliníky v trase" 45,5+45						90,500		
3	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	2,000	1 865,00	3 730,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/131351100								
VV "ULIČNÍ VPUSTI"								
VV "km 0,046 24 P" 1*1*1						1,000		
VV "km 0,046 24 L" 1*1*1						1,000		
VV Součet						2,000		
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	2,000	79,00	158,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162251122								
VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"						2,000		
VV "pro obsyp UV" 1*2								
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751137								
VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"						2,000		
VV "celkem natěženo zeminy" 2						-1,000		
VV "pro obsyp UV" -1						-1,000		
VV Součet						1,000		
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přítulek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	1,000	2,30	2,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/162751139								
VV "do recyklačního centra AZS 98"						1,000		
VV "přebytečná a nevhodná zemina do 11 km" 1								
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/167151102								
VV "zemina z dočasné skládky zpět"						1,000		
VV "pro obsyp UV" 1								
8	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,800	22,79	41,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171201231								
VV "přebytečná a nevhodná zemina" 1						1,000		
VV "1*1,8 Přepočtené koeficientem množství"						1,800		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené plochy do předepsaného tvaru	m ³	2,000	22,80	45,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/171251201								
VV "zemina dočasná" 1						1,000		
VV "zemina trvalá" 1						1,000		
VV Součet						2,000		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	1,000	282,50	282,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/174151101								
VV "kolem UV" 0,5*2						1,000		
VV "(UV8, UV9)"								
11	K	181351003	Rozproštění a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	50,000	46,60	2 330,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181351003								
VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"								
VV "km 0,000 00 - 0,048 08 P" 25						25,000		
VV "km 0,000 00 - 0,048 08 L" 25						25,000		
VV Součet						50,000		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	8,000	355,00	2 840,00	CS ÚRS 2026 01
VV 50*0,16 "Přepočtené koeficientem množství"						8,000		
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	50,000	27,30	1 365,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/181411131								
VV "ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"								
VV "km 0,000 00 - 0,048 08 P" 25						25,000		
VV "km 0,000 00 - 0,048 08 L" 25						25,000		
VV Součet						50,000		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2026 01
VV 50*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"						1,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				3 609,04	
15	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	2,000	975,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/452112112								
VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2						2,000		
VV "km 0,046 24 P" UV8								
VV "km 0,046 24 L" UV9								
16	M	59223864	prstenc pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	155,52	311,04	CS ÚRS 2026 01
17	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	674,00	1 348,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/452386111								
VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2						2,000		
VV "km 0,046 24 P" UV8								
VV "km 0,046 24 L" UV9								
D		5	Komunikace pozemní				113 437,50	
18	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 50 mm	m ²	242,000	39,25	9 498,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/564910411								
VV "CHODNÍK"						242,000		
VV "km 0,000 00 - 0,048 08" 242								
19	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vylícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství do 0,04 m ³ /m ²	m ²	242,000	64,10	15 512,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/566201111								
VV "CHODNÍK"						242,000		
VV "km 0,000 00 - 0,048 08" 242								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	242,000	365,40	88 426,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577133111 VV "CHODNÍK" VV "km 0,000 00 - 0,048 08" 242		242,000			
	D	8	Vedení trubičková a přípojná				56 303,57	
21	K	890211851	Bourání šachet a jámek stejné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,000	3 350,00	3 350,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851 VV "stáv. uliční vpusti v trase" VV "km 0,046 24 P" 0,5 VV "km 0,046 24 L" 0,5 VV Součet			0,500 0,500 1,000		
22	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2 VV "km 0,046 24 P" UV8 VV "km 0,046 24 L" UV9		2,000			
23	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450x240x50mm	kus	2,000	279,07	558,14	CS ÚRS 2026 01
24	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	2,000	2 839,00	5 678,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941313 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2 VV "km 0,046 24 P" UV8 VV "km 0,046 24 L" UV9		2,000			
25	M	59223857	skruž betonová homí pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	245,38	490,75	CS ÚRS 2026 01
26	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	7 610,00	15 220,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941332 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2 VV "km 0,046 24 P" UV8 VV "km 0,046 24 L" UV9		2,000			
27	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	2,000	1 431,59	2 863,18	CS ÚRS 2026 01
28	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	9 370,00	9 370,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121 VV "stáv. kanál. šachta v trase" 1 VV "km 0,035 47 L"		1,000			
29	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899202211 VV "stáv. uliční vpusti v trase" 2 VV "km 0,046 24 P" 2 VV "km 0,046 24 L" 2		2,000			
30	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112 VV "ULIČNÍ VPUSTI" 2 VV "km 0,046 24 P" UV8 VV "km 0,046 24 L" UV9		2,000			
31	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 154,82	4 309,63	CS ÚRS 2026 01
32	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	549,94	1 099,87	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 183,27	
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	90,500	745,00	67 422,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213 VV "km 0,000 00 - 0,048 08 P" 45,5 VV "km 0,000 00 - 0,048 08 L" 45 VV Součet			45,500 45,000 90,500		
34	M	58380099.R	krajník kamenný žulový zahradní - získán v trase	m	90,500	494,21	44 725,82	
35	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	2,500	185,30	463,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731122 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty" VV "0,018 23 - 0,020 82 P" 2,5		2,500			
36	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	2,500	167,20	418,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty" VV "km 0,018 23 - 0,020 82 P" 2,5		2,500			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	2,500	144,30	360,75	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112 VV "v místě napojení na stáv. asf. kryty" VV "km 0,018 23 - 0,020 82 P" 2,5		2,500			
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo diážděného	m2	270,000	5,80	1 566,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908411 VV "během a po skončení stav. prací" VV 3*30*3		270,000			
39	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	270,000	8,70	2 349,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938909311 VV "během a po skončení stav. prací" VV 3*30*3		270,000			
40	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	90,500	53,90	4 877,95	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443 VV "viz položka vytrhání" 90,5		90,500			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				12 327,44	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,100	79,00	639,90	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 VV "mat. z čištění vozovky" 8,1		8,100			
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	81,000	0,30	24,30	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 VV "do recyklačního centra AZS 98" VV "mat. z čištění vozovky do 11 km" 10*8,1		81,000			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,200	79,00	4 202,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561 VV "živичné kryt" 53,2		53,200			
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	532,000	0,30	159,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569 VV "do recyklačního centra AZS 98" VV "živичné kryt do 11 km" 10*53,2		532,000			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,260	79,00	1 679,54	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571 VV "žul. krajník" 18,6 VV "beton. suť z UV" 1,96 VV "beton. suť z úpravy Š" 0,7 VV Součet		21,260	18,600 1,960 0,700 21,260		
46	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	45,200	0,30	13,56	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579 VV "do recyklačního centra AZS 98" VV "beton. suť z UV do 11 km" 10*1,96 VV "beton. suť z úpravy Š do 11 km" 10*0,7 VV "na dočasnou skládku a zpět"		45,200	19,600 7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žul. krajník do 1 km" 1*18,6			18,600		
	VV		Součet			45,200		
47	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	18,600	29,00	539,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612					
	VV		"z dočasné skládky zpět"					
	VV		"žul. krajník" 18,6			18,600		
48	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,660	108,00	287,28	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		"beton. suť z UV" 1,96			1,960		
	VV		"beton. suť z úpravy S" 0,7			0,700		
	VV		Součet			2,660		
49	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,100	22,79	184,58	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		"mat. z čištění vozovky" 8,1			8,100		
50	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,200	86,40	4 596,48	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		"živičné kry" 53,2			53,200		
	D	998	Přesun hmot				1 747,86	
51	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	44,817	39,00	1 747,86	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Domažlice

CC-CZ:

Datum:

9. 2. 2026

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 798,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 798,00	21,00%	20 747,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 545,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 9. 2. 2026
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	98 798,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 798,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	32 216,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 713,60
VRN4 - Inženýrská činnost	5 324,40
VRN7 - Provozní vlivy	23 544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PAROUBKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH

Objekt: **901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Domažlice

Datum: 9. 2. 2026

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 798,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				98 798,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				32 216,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	komple	1,000	13 100,00	13 100,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000 VV "vytyčení podzemních inž. sítí a zařízení na staveništi" 1</small>					1,000			
2	K	012344000	Vytyčovací práce	komple	1,000	6 048,00	6 048,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000 VV "vytyčení stavby" 1</small>					1,000			
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komple	1,000	13 068,00	13 068,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000 VV "polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1</small>					1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				37 713,60	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	kus	2,000	14 040,00	28 080,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032103000 VV "stavební buňka" 1 VV "mobilní WC" 1 Součet</small>					1,000 1,000 2,000			
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	6,000	1 425,60	8 553,60	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000 VV "vystražné a informační tabule na staveništi" VV "předpoklad" 6</small>					6,000			
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039103000</small>								
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 324,40	
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	komple	1,000	5 324,40	5 324,40	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000 VV "dle TKP staveb pozemních komunikací a příslušných ČSN" 1</small>					1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				23 544,00	
9	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	komple	1,000	12 096,00	12 096,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103000 VV "viz příloha PDPS - Dopravní opatření během stavby" VV "práce za omezeného provozu na silnici III/1903" 1</small>					1,000			
10	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	komple	1,000	11 448,00	11 448,00	CS ÚRS 2026 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000 VV "viz příloha PDPS - Dopravní opatření během stavby" 1</small>					1,000			