

SMLOUVA O DÍLO č. 52/2/2026

Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(„občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	Technické služby města Mostu a.s.
Sídlo:	Dělnická 164, 434 01 Most
IČO:	64052265
DIČ:	CZ64052265
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.B, vložka 771
Zastoupení:	Vladimír Kubík – předseda představenstva Ing. Michal Hartman – místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	164064/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatelem zakázky s názvem „Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026“ („řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“) je Statutární město Most.
- 1.2. Zhotovitelem je uchazeč, který podal nabídku v rámci řízení. Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.
Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026“. Předmětem záměru je oprava vybraných přechodů pro chodce v Mostě („záměr“).
- 1.3. Podzhotovitelem je i podzhotovitel uvedený v nabídce podané uchazečem v rámci řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či zadávací dokumentací je zadání zadavatele, které bylo přílohou zadávací dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Soupis prací byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je uchazečem oceněný soupis prací, v němž jsou uchazečem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství, který byl součástí nabídky podané uchazečem v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZodPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací podle zadávací dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení oprav vybraných přechodů pro chodce v Mostě.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana místa plnění (a to i po dobu přerušování prací),
 - b) vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora,
 - c) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů,
 - d) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí,
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí v místě plnění,

- f) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- g) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- h) uvedení všech povrchů a okolí místa plnění dotčených stavbou do původního stavu,
- i) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- k) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě
- m) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- n) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle zadávací dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací k místu plnění, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí místa plnění, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a místa plnění před zahájením prací,
- o) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje zadávací dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- p) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje zadávací dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- q) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
- r) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudování do stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („**nabídka**“).

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa plnění, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v řízení, zejména zadávací dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto:

- a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic,
- b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem;
- c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:

- a) text smlouvy,
- b) položkový rozpočet,
- c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,
- d) textová část zadávací dokumentace k řízení,
- e) zadávací dokumentace,
- f) nabídka,
- g) ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty týkající se financování díla.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání místa plnění:	do 1 týdne od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení plnění (zajištění dodávek):	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení díla:	do 1 týdne od předání místa plnění
Dokončení díla:	do 8 týdnů od zahájení díla
Předání díla:	do 5 pracovních dnů od dokončení díla

4.2. Místo plnění bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v zadávací dokumentaci a dohodou stran.

4.3. Objednatel si (analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)) vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):

- a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém

případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.

- 4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.
- 4.5. Místem plnění je město Most. Místo plnění je blíže specifikováno zadávací dokumentací.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 2 392 521,92 Kč

Sazba DPH: 21%

Výše DPH: 502 429,60Kč

Cena s DPH: **2 894 951,52 Kč**

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

5.3. Objednatel si (analogicky ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ) vyhradzuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („vícepráce“),

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („méněpráce“),

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:

a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné

ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.

- b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 5.6. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních dnů po provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených víceprací formou v souladu s odst. 5.4., 5.5. a 5.6. této smlouvy.
- 5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.
- 5.8. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.6., má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby budou sjednány a budou poskytnuty.

- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: faktury@mesto-most.cz. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.10. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotoviteli určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotoviteli, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou zadávací dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetím celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného zadávací dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Změna v seznamu podzhotovitelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem.
- 8.2. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitele prokazoval v řízení kvalifikaci.
- 8.3. Ode dne převzetí místa plnění je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („AD“), a případného správce stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.4. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS vykonává objednatel.
- 8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci místa plnění.
- 8.6. O výsledcích kontrol oprávněný zástupce objednatele TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitel neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do montážního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené zadávací dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS, AD a oprávněným zástupcem objednatele.
- 8.8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.
- 8.10. TDS oprávněný zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla oprávněným zástupcem objednatele TDS dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí,

důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se oprávněný zástupce objednatele TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném oprávněným zástupcem objednatele TDS a předá je do 3 pracovních dnů oprávněnému zástupci objednatele TDS.

- 8.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele TDS a navrhnout další postup.
- 8.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit oprávněného zástupce objednatele TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.14. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.15. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
 - a) dokumentaci o průběhu stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) plán údržby,
 - e) doklady o likvidaci odpadů,
 - f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu,
 - h) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené příslušnou autorizovanou osobou,
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně

5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“).
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitel, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 36 měsíců na montážní a instalační práce a 24 měsíců na dodávky a to ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (podzhotovitele).
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:
- prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,
 - které umožnil přístup na místo plnění, nejedná-li se o zástupce objednatele,
 - která neoprávněně vnikne na místo plnění z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.
- 11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:
- škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
 - škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho užíváním,
 - škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),
- to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škodu způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky a těmito pracovníkům a pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, vše u Kooperativa pojišťovna, a.s. č. smlouvy 7721127380 na hodnotu škody ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění místa plnění podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční době, činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH.
- 13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitele činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít v místě plnění ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.11. smlouvy činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. a 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 13.14. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.15. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 14.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.
- 13.16. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.17. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.19. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 13.20. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.
- 13.21. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým podzhotovitelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) podzhotovitelem řádně vystavených a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní zhotovitelského řetězce a zavázat své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní zhotovitelského řetězce.
- 14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož

čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů, zhotovitelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- 14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním místa plnění či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy,
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.
- 16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu.
- 16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.


- 16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.18. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Seznam podzhotovitelů
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut
 - Příloha č. 4 - Rozpočet

V Mostě




Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu
objednatel

V Mostě



Vladimír Kubík
Předseda představenstva TSmM a.s.
zhotovitel



Ing. Michal Hartman
Místopředseda představenstva TSmM a.s.
zhotovitel

-

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most			
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

PŘÍLOHA Č. 2

Seznam podzhotovitelů

PROHLÁŠENÍ O PODZHOTOVITELÍCH

Akce: Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026

Prohlašuji, že na akci „Oprava přechodů pro chodce v Mostě v roce 2026“ máme v úmyslu zadat jednomu či více podzhotovitelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo podzhotovitele	Podzhotovitel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl podzhotovitele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V dne



.....
Podpis oprávněné osoby

PŘÍLOHA Č. 3

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1.000,- Kč za případ 1.000,- Kč za používání
2	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1.500,- Kč za případ
3	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5.000,- Kč za případ
4	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízeními	5.000,- Kč za případ
5	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5.000,- Kč za případ
6	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či podzhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
7	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1.000,- Kč za případ
8	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka podzhotovitele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5.000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5.000,- Kč u úrazu s hospitalizací. 15.000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
9	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou	2.000,- Kč za případ

POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 406/2004 Sb.	5.000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5.000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1.000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1.000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1.000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5.000,- Kč za případ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s odpady	3.000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5.000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5.000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3.000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1.500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5.000,- Kč za případ

OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2.000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2.000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, podzhotovitele z pravidel platných pro stavbu	2.000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5.000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení místa plnění a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak podzhotovitelů	2.000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2.000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2.000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců podzhotovitelů do areálu stavby	1.000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1.000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby

	chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10.000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PŘÍLOHA Č. 4

ROZPOČET

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 26-01-21
Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

KSO:
 Místo: MOST

CC-CZ:
 Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:
 Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
 DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 392 521,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 392 521,92	502 429,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 894 951,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26-01-21

Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Místo: MOST

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby města
Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 392 521,92	2 894 951,52
02	ALBRECHTICKÁ 413	99 753,80	120 702,10
03	ALBRECHTICKÁ 735	50 911,60	61 603,04
04	ZAHRADNÍ	137 892,12	166 849,47
05	BĚLEHRADSKÁ	70 371,94	85 150,05
06	CHOMUTOVSKÁ A	65 323,89	79 041,91
07	CHOMUTOVSKÁ B	64 196,38	77 677,62
08	OKRUŽNÍ - KFC	108 264,06	130 999,51
09	OKRUŽNÍ - CAR WASH	87 895,46	106 353,51
10	OKRUŽNÍ - B	286 848,70	347 086,93
11	OKRUŽNÍ - ČP 972 MHD	160 575,55	194 296,42
12	J. OPLETALA - GYMNAZIUM	148 730,30	179 963,66
12A	ČSL. ARMÁDY	116 503,65	140 969,42
13	J. SEIFERTA	149 937,13	181 423,93
14	TOPOLOVÁ - PRŮMYSLOVKA	103 294,26	124 986,05
15	TOPOLOVÁ - STARCOLOUR	207 955,96	251 626,71
16	TVRZOVÁ	29 086,54	35 194,71
17	VELEBUDICKÁ	97 607,79	118 105,43
18	VIŠŇOVÁ	114 376,59	138 395,67
19	V. VANČURY	85 348,54	103 271,73
20	OKRUŽNÍ - BAUMAX	90 302,38	109 265,88
21	TOPOLOVÁ - STARCOLOUR	117 345,28	141 987,79

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 02 - ALBRECHTICKÁ 413

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 753,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					9 626,54	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 121,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2			2 371,20	CS ÚRS 2026 01
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			5 141,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		6+6					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			992,94	CS ÚRS 2026 01
D	5	Komunikace pozemní					20 104,78	
5	K	564811011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			1 122,96	CS ÚRS 2026 01
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			4 491,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		6+6					
7	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			119,76	CS ÚRS 2026 01
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 382,60	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 257,20	CS ÚRS 2026 01
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 484,00	CS ÚRS 2026 01
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			2 376,90	CS ÚRS 2026 01
12	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			2 717,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			152,76	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					37 694,06	
14	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			991,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
15	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			18 398,16	CENA DODAVATELE
	vv		9,2*1,1*10% přežez					
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			2 582,10	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			241,14	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			5 088,20	CS ÚRS 2026 01
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 684,35	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			1 536,15	CS ÚRS 2026 01
21	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m			160,55	CS ÚRS 2026 01
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			1 230,31	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,15*0,15*13					
23	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m			983,25	CS ÚRS 2026 01
24	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			865,05	CS ÚRS 2026 01
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			2 479,50	CS ÚRS 2026 01
26	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			1 453,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					8 306,39	
27	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			846,82	CS ÚRS 2026 01
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			2 048,14	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km					
vv			14,661*10 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			2 590,60	CS ÚRS 2026 01
30	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 855,39	CS ÚRS 2026 01
31	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			965,44	CS ÚRS 2026 01
D 998 Přesun hmot							721,76	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			721,76	CS ÚRS 2026 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 028,25	
33	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			2 028,25	CS ÚRS 2026 01
VV 5"Demontáž sloupku								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							21 272,02	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 649,87	
34	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
VV 20"HZS1212								
VV "1. Kopané sondy								
VV "2. Vytyčení IS NN,VN, VO								
VV "3. Vytyčení IS sdělovací kabely								
VV "4. Vytyčení IS ostatní								
35	K	013002000	Projektové práce	%			1 610,18	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: 2% z celkové částky								
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
VV 2"HZS4232								
VV "1. Vytyčení stavby								
VV "2. Zaměření skutečného provedení stavby								
VV "3. Dokumentace skutečného provedení stavby								
37	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			805,09	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: 1% z celkové částky								
D VRN3 Zařízení staveniště							6 440,72	
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 220,36	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: 4% z celkové částky								
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 220,36	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: 4% z celkové částky								
D VRN6 Územní vlivy							4 181,43	
40	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			4 181,43	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 03 - ALBRECHTICKÁ 735

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 911,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 799,27	
D		1	Zemní práce				2 956,02	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 793,60	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			856,90	CS ÚRS 2026 01
vv			2					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			305,52	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				17 148,66	
4	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			187,16	CS ÚRS 2026 01
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			748,60	CS ÚRS 2026 01
vv			2					
6	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			19,96	CS ÚRS 2026 01
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			752,40	CS ÚRS 2026 01
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			7 174,40	CS ÚRS 2026 01
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			3 961,50	CS ÚRS 2026 01
10	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			4 075,50	CS ÚRS 2026 01
11	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			229,14	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 037,52	
12	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 487,70	CS ÚRS 2026 01
vv			9					
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			3 873,15	CS ÚRS 2026 01
vv			9					
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			361,71	CS ÚRS 2026 01
vv			9					
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			1 565,60	CS ÚRS 2026 01
16	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			748,60	CS ÚRS 2026 01
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			377,91	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*4					
18	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			327,75	CS ÚRS 2026 01
19	K	919122112	Těsnění spár závlivku za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			288,35	CS ÚRS 2026 01
20	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			826,50	CS ÚRS 2026 01
21	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 180,25	CS ÚRS 2026 01
vv			9					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				3 236,54	
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			359,84	CS ÚRS 2026 01
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			870,33	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km					
vv			6,23*10 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 100,84	CS ÚRS 2026 01
25	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			905,53	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				420,53	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			420,53	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 112,33	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 445,91	
27	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
28	K	013002000	Projektové práce	%			807,54	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
30	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			403,77	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 230,14	
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%			1 615,07	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			1 615,07	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				2 436,28	
33	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			2 436,28	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 04 - ZAHRADNÍ

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 892,12

D		HSV	Práce a dodávky HSV			96 557,73	
D		1	Zemní práce			8 982,47	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 12+23+9	m2		4 932,40	CS ÚRS 2026 01
vv							
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2		2 784,93	CS ÚRS 2026 01
vv			6,5				
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		272,20	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		992,94	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní			47 799,33	
5	K	564851011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2		2 804,40	CS ÚRS 2026 01
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2		2 432,95	CS ÚRS 2026 01
vv			6,5				
7	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2		64,87	CS ÚRS 2026 01
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		2 445,30	CS ÚRS 2026 01
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2		19 729,60	CS ÚRS 2026 01
10	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2		6 113,25	CS ÚRS 2026 01
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2		13 865,25	CS ÚRS 2026 01
12	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2		343,71	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			28 637,71	
13	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2		2 314,20	CS ÚRS 2026 01
vv			14				
14	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2		6 024,90	CS ÚRS 2026 01
vv			14				
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		562,66	CS ÚRS 2026 01
vv			14				
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		5 088,20	CS ÚRS 2026 01
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m		2 245,80	CS ÚRS 2026 01
18	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m		512,05	CS ÚRS 2026 01
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		1 672,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m		798,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1 700,60	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*18				
22	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m		983,25	CS ÚRS 2026 01
23	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m		865,05	CS ÚRS 2026 01
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		2 479,50	CS ÚRS 2026 01
25	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2		3 391,50	CS ÚRS 2026 01
vv			14				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			9 542,37	
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t		1 060,94	CS ÚRS 2026 01
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t		2 566,01	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km				
vv			18,368*10 'Přepočtené koeficientem množství				
28	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		3 245,63	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			2 669,79	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				1 595,85	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 595,85	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				41 334,39	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 619,91	
31	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
32	K	013002000	Projektové práce	%			2 117,27	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			13 566,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
34	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			1 058,64	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D VRN3			Zařízení staveniště				8 469,08	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%			4 234,54	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			4 234,54	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D VRN6			Územní vlivy				9 245,40	
37	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			9 245,40	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 05 - BĚLEHRADSKÁ

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 371,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 394,52	
D	1		Zemní práce				3 923,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			3 923,50	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace pozemní				32 574,08	
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			15 694,00	CS ÚRS 2026 01
3	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			6 792,50	CS ÚRS 2026 01
4	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			9 705,68	CS ÚRS 2026 01
5	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			381,90	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 537,08	
6	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 983,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
7	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			5 164,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
8	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			482,28	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
9	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 907,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				4 727,55	
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			525,62	CS ÚRS 2026 01
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			1 271,27	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: další 10 km					
	vv		9,1*10 *Přepočtené koeficientem množství					
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 607,97	CS ÚRS 2026 01
13	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 322,69	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				632,31	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			632,31	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 977,42	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 892,68	
15	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20"HZS1212					
	vv		"1. Kopané sondy					
	vv		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	vv		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	vv		"4. Vytyčení IS ostatní					
16	K	013002000	Projektové práce	%			1 105,39	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové částky					
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		2"HZS4232					
	vv		"1. Vytyčení stavby					
	vv		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	vv		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
18	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			552,69	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 1% z celkové částky					
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 421,54	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 210,77	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové částky					
20	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 210,77	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				3 663,20	
21	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			3 663,20	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

06 - CHOMUTOVSKÁ A

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 323,89	
D HSV Práce a dodávky HSV							49 728,61	
D 1 Zemní práce							1 743,63	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			1 285,35	CS ÚRS 2026 01
vv 3								
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			458,28	CS ÚRS 2026 01
D 5 Komunikace pozemní							2 624,88	
3	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			280,74	CS ÚRS 2026 01
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			1 122,90	CS ÚRS 2026 01
vv 3								
5	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			29,94	CS ÚRS 2026 01
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 191,30	CS ÚRS 2026 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							43 542,55	
7	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			3 306,00	CS ÚRS 2026 01
vv 20								
8	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			19 598,04	CENA DODAVATELE
vv 9,8*1,1*10% přežez								
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			8 607,00	CS ÚRS 2026 01
vv 20								
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			803,80	CS ÚRS 2026 01
vv 20								
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 348,40	CS ÚRS 2026 01
12	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			935,75	CS ÚRS 2026 01
13	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			512,05	CS ÚRS 2026 01
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			566,87	CS ÚRS 2026 01
vv 0,15*0,15*6								
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			458,85	CS ÚRS 2026 01
16	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			403,69	CS ÚRS 2026 01
17	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 157,10	CS ÚRS 2026 01
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			4 845,00	CS ÚRS 2026 01
vv 20								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 613,07	
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			179,34	CS ÚRS 2026 01
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			433,77	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: dalších 10 km								
vv 3,105*10 'Přepočtené koeficientem množství								
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			548,65	CS ÚRS 2026 01
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			451,31	CS ÚRS 2026 01
D 998 Přesun hmot							204,48	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			204,48	CS ÚRS 2026 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 595,28	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 918,97	
24	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
vv 20*HZS1212								
vv "1. Kopané sondy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
25	K	013002000	Projektové práce	%			1 122,91	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
27	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			561,46	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 491,66	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 245,83	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
29	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 245,83	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				1 184,65	
30	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			1 184,65	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 07 - CHOMUTOVSKÁ B

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 196,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 699,83	
D		1	Zemní práce				1 743,63	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			1 285,35	CS ÚRS 2026 01
vv			3					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			458,28	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				2 624,88	
3	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			280,74	CS ÚRS 2026 01
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			1 122,90	CS ÚRS 2026 01
vv			3					
5	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			29,94	CS ÚRS 2026 01
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 191,30	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 511,23	
7	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			2 975,40	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
8	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			19 998,00	CENA DODAVATELE
vv			10*1,1*10% proez					
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			7 746,30	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			723,42	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 348,40	CS ÚRS 2026 01
12	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			748,60	CS ÚRS 2026 01
13	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			1 024,10	CS ÚRS 2026 01
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			566,87	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*6					
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m			458,85	CS ÚRS 2026 01
16	K	919122112	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			403,69	CS ÚRS 2026 01
17	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 157,10	CS ÚRS 2026 01
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			4 360,50	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 613,07	
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			179,34	CS ÚRS 2026 01
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			433,77	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: další 10 km					
vv			3,105*10 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			548,65	CS ÚRS 2026 01
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			451,31	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				207,02	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			207,02	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 496,55	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 888,03	
24	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
vv			20"HZS1212					
vv			"1. Kopané sondy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
25	K	013002000	Projektové práce	%			1 102,29	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
27	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			551,14	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 409,14	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 204,57	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
29	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 204,57	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				1 199,38	
30	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			1 199,38	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

08 - OKRUŽNÍ - KFC

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 264,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV			84 445,35	
D		1	Zemní práce			8 085,67	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		4 035,60	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2		2 784,93	CS ÚRS 2026 01
		vv	6,5				
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		272,20	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		992,94	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní			38 559,82	
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2		2 432,95	CS ÚRS 2026 01
		vv	6,5				
6	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2		64,87	CS ÚRS 2026 01
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		2 445,30	CS ÚRS 2026 01
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2		16 142,40	CS ÚRS 2026 01
9	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2		6 792,50	CS ÚRS 2026 01
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2		10 299,90	CS ÚRS 2026 01
11	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2		381,90	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			28 226,06	
12	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2		1 983,60	CS ÚRS 2026 01
		vv	12				
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2		5 164,20	CS ÚRS 2026 01
		vv	12				
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		482,28	CS ÚRS 2026 01
		vv	12				
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		5 088,20	CS ÚRS 2026 01
16	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m		1 871,50	CS ÚRS 2026 01
17	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m		1 536,15	CS ÚRS 2026 01
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		1 672,00	CS ÚRS 2026 01
19	M	59217007	obrubník parkový betonový 500x80x200mm	m		1 781,25	CS ÚRS 2026 01
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1 700,60	CS ÚRS 2026 01
		vv	0,15*0,15*18				
21	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m		917,70	CS ÚRS 2026 01
22	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m		807,38	CS ÚRS 2026 01
23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		2 314,20	CS ÚRS 2026 01
24	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2		2 907,00	CS ÚRS 2026 01
		vv	12				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			8 461,77	
25	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t		940,79	CS ÚRS 2026 01
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t		2 275,43	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: dálších 10 km 16,288*10 'Přepočtené koeficientem množství				
		vv					
27	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		2 878,09	CS ÚRS 2026 01
28	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		2 367,46	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				1 112,03	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t			1 112,03	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 818,71	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 727,78	
30	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
			20"HZS1212					
			"1. Kopené sondy					
			"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
			"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
			"4. Vytyčení IS ostatní					
31	K	013002000	Projektové práce	%			1 662,12	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
			2"HZS4232					
			"1. Vytyčení stavby					
			"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
			"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
33	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			831,06	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 648,50	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 324,25	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
35	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 324,25	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				6 442,43	
36	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			6 442,43	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 09 - OKRUŽNÍ - CAR WASH

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 895,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 329,87	
D	1		Zemní práce				4 149,98	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 121,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			2 570,70	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			458,28	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace pozemní				14 293,54	
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			2 245,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		6					
5	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			59,88	CS ÚRS 2026 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 257,20	CS ÚRS 2026 01
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 484,00	CS ÚRS 2026 01
8	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			2 717,00	CS ÚRS 2026 01
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			2 376,90	CS ÚRS 2026 01
10	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			152,76	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 555,73	
11	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			3 306,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20					
12	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			21 997,80	CENA DODAVATELE
	vv		11*1,1"10% proez					
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			8 607,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20					
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			803,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		20					
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 348,40	CS ÚRS 2026 01
16	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			748,60	CS ÚRS 2026 01
17	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			1 024,10	CS ÚRS 2026 01
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			566,87	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,15*0,15*6					
19	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m			524,40	CS ÚRS 2026 01
20	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			461,36	CS ÚRS 2026 01
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 322,40	CS ÚRS 2026 01
22	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			4 845,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				3 937,89	
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			437,82	CS ÚRS 2026 01
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			1 058,93	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10 km					
	vv		7,58*10 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 339,39	CS ÚRS 2026 01
26	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 101,75	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				392,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			392,73	CS ÚRS 2026 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 565,59	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 431,62	
28	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
29	K	013002000	Projektové práce	%			1 464,68	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
31	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			732,34	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D VRN3 Zařízení staveniště							5 858,72	
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 929,36	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
33	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 929,36	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D VRN6 Územní vlivy							2 275,25	
34	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			2 275,25	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

10 - OKRUŽNÍ - B

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 848,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV			237 347,04	
D		1	Zemní práce			31 380,08	
1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2		17 784,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2		7 712,10	CS ÚRS 2026 01
vv			18				
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		979,92	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		1 222,08	CS ÚRS 2026 01
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3		943,92	CS ÚRS 2026 01
vv			12*0,3				
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3		673,74	CS ÚRS 2026 01
vv			12*0,3				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		1 986,34	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: přepočet m3/t				
vv			3,6				
vv			3,6*1,65 Přepočtené koeficientem množství				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		77,98	CS ÚRS 2026 01
vv			3,6				
D		5	Komunikace pozemní			45 926,70	
9	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2		2 006,40	CS ÚRS 2026 01
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2		13 765,50	CS ÚRS 2026 01
vv			12+18				
11	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2		748,50	CS ÚRS 2026 01
12	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		22 634,70	CS ÚRS 2026 01
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		6 771,60	CS ÚRS 2026 01
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná			3 429,50	
14	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus		3 429,50	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			133 352,92	
15	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2		3 967,20	CS ÚRS 2026 01
vv			24				
16	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m		78 392,16	CENA DODAVATELE
vv			39,2*1,1*10% prořez				
17	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2		10 328,40	CS ÚRS 2026 01
vv			24				
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		964,56	CS ÚRS 2026 01
vv			24				
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		6 262,40	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m		1 122,90	CS ÚRS 2026 01
21	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m		1 419,30	CS ÚRS 2026 01
22	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m		2 048,20	CS ÚRS 2026 01
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		6 019,20	CS ÚRS 2026 01
24	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m		2 838,60	CS ÚRS 2026 01
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		3 212,24	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*34				
26	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m		2 490,90	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			2 191,46	CS ÚRS 2026 01
28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			6 281,40	CS ÚRS 2026 01
29	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			5 814,00	CS ÚRS 2026 01
VV			24					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				20 535,85	
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			1 707,96	CS ÚRS 2026 01
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			4 130,93	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: dalších 10 km</i>					
VV			29,57*10 *Přepočtené koeficientem množství					
32	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			5 225,02	CS ÚRS 2026 01
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			2 231,12	CS ÚRS 2026 01
34	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			7 240,82	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				2 721,99	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			2 721,99	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				49 501,66	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 188,47	
36	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
VV			20"HZS1212					
VV			"1. Kopané sondy					
VV			"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
VV			"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
VV			"4. Vytyčení IS ostatní					
37	K	013002000	Projektové práce	%			4 635,91	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
VV			2"HZS4232					
VV			"1. Vytyčení stavby					
VV			"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
VV			"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
39	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			2 317,96	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D VRN3			Zařízení staveniště				18 543,66	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%			9 271,83	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
41	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			9 271,83	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D VRN6			Územní vlivy				15 769,53	
42	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			15 769,53	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

11 - OKRUŽNÍ - ČP 972 MHD

Místo:

MOST

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 575,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 235,69	
D	1		Zemní práce				19 703,76	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			3 363,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			15 424,20	CS ÚRS 2026 01
			30+6					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			916,56	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace pozemní				30 811,68	
4	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			2 807,40	CS ÚRS 2026 01
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			13 474,80	CS ÚRS 2026 01
			30+6					
6	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			359,28	CS ÚRS 2026 01
7	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			11 913,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 257,20	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 748,21	
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 983,60	CS ÚRS 2026 01
			12					
10	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			40 795,92	CENA DODAVATELE
			20,4*1,1*10% prořez					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			5 164,20	CS ÚRS 2026 01
			12					
12	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			482,28	CS ÚRS 2026 01
			12					
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			4 696,80	CS ÚRS 2026 01
14	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 497,20	CS ÚRS 2026 01
15	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			2 048,20	CS ÚRS 2026 01
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			1 133,73	CS ÚRS 2026 01
			0,15*0,15*12					
17	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			917,70	CS ÚRS 2026 01
18	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			807,38	CS ÚRS 2026 01
19	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			2 314,20	CS ÚRS 2026 01
20	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 907,00	CS ÚRS 2026 01
			12					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				17 019,15	
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			1 892,22	CS ÚRS 2026 01
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			4 576,57	CS ÚRS 2026 01
			Poznámka k položce: dalších 10 km					
			32,76*10 *Přepočtené koeficientem množství					
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			5 788,69	CS ÚRS 2026 01
24	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			4 761,67	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				952,89	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			952,89	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				27 339,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 939,55	
26	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
27	K	013002000	Projektové práce	%			2 469,97	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
29	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			1 234,98	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 879,86	
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%			4 939,93	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			4 939,93	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				5 520,45	
32	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			5 520,45	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026
 Objekt: 12 - J. OPLETALA - GYMNAZIUM

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 21. 1. 2026
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 730,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 381,88	
D	1	Zemní práce					18 591,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			2 802,50	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2			4 742,40	CS ÚRS 2026 01
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			10 282,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		12+12					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			763,80	CS ÚRS 2026 01
D	5	Komunikace pozemní					42 666,77	
5	K	564811011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			1 122,96	CS ÚRS 2026 01
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			8 983,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		12+12					
7	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			239,52	CS ÚRS 2026 01
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			4 765,20	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			4 514,40	CS ÚRS 2026 01
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			11 210,00	CS ÚRS 2026 01
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			4 075,50	CS ÚRS 2026 01
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			7 526,85	CS ÚRS 2026 01
13	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			229,14	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					45 667,28	
14	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			2 314,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
15	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šifky 420 mm	m			19 998,00	CENA DODAVATELE
	vv		10*1,1"10% proez					
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			6 024,90	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			562,66	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			3 914,00	CS ÚRS 2026 01
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 497,20	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			512,05	CS ÚRS 2026 01
21	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m			160,55	CS ÚRS 2026 01
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			944,78	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,15*0,15*10					
23	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m			1 442,10	CS ÚRS 2026 01
24	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			1 268,74	CS ÚRS 2026 01
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			3 636,60	CS ÚRS 2026 01
26	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			3 391,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					13 403,91	
27	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			1 579,27	CS ÚRS 2026 01
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			3 819,68	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km					
vv			27,342*10' Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			4 831,33	CS ÚRS 2026 01
30	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 242,74	CS ÚRS 2026 01
31	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 930,89	CS ÚRS 2026 01
D 998 Přesun hmot							1 052,42	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 052,42	CS ÚRS 2026 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							27 348,42	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 784,62	
33	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
34	K	013002000	Projektové práce	%			2 366,68	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
36	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			1 183,34	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D VRN3 Zařízení staveniště							9 466,70	
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%			4 733,35	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			4 733,35	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D VRN6 Územní vlivy							6 097,10	
39	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			6 097,10	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 12A - ČSL. ARMÁDY

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 503,65

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					27 778,71	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			448,40	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2			7 096,50	CS ÚRS 2026 01
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			4 712,95	CS ÚRS 2026 01
	VV		11					
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			871,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		BO					
5	K	180404111	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2			2 988,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		2,6*10					
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			67,93	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 1,25kg/50m2					
	VV		26					
	VV		26*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			3 936,19	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		26*0,15					
	VV		3,9*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			7 657,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		26					
D	5	Komunikace pozemní					12 347,70	
9	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			374,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		4					
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			4 117,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		11					
11	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			109,78	CS ÚRS 2026 01
12	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			4 368,10	CS ÚRS 2026 01
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			1 793,60	CS ÚRS 2026 01
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			1 584,60	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					40 435,54	
15	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			2 314,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		14					
16	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			18 180,00	CENA DODAVATELE
17	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			6 024,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		14					
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			562,66	CS ÚRS 2026 01
	VV		14					
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			5 350,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		BO					
20	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m			2 523,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		BO					
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			1 511,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,15*0,15*BO					
22	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			131,10	CS ÚRS 2026 01
23	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			115,34	CS ÚRS 2026 01
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			330,60	CS ÚRS 2026 01
25	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			3 391,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		14					
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					10 274,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			875,35	CS ÚRS 2026 01
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			2 117,15	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: dalších 10 km</i>					
	VV		15,155*10 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			2 677,89	CS ÚRS 2026 01
29	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 243,47	CS ÚRS 2026 01
30	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			3 360,72	CS ÚRS 2026 01
	D	998	Přesun hmot				1 053,74	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t			1 053,74	CS ÚRS 2026 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 613,38	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 036,62	
32	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
33	K	013002000	Projektové práce	%			1 868,01	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
35	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			934,01	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 472,06	
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 736,03	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
37	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 736,03	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				6 104,70	
38	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			6 104,70	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026
 Objekt: 13 - J. SEIFERTA

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 937,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					15 769,40	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			5 717,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		46"přeložení stávající zámkové dlažby					
	VV		5" demontáž a zatravnění plochy					
	VV		Součet					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			2 570,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		6					
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			272,20	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			916,56	CS ÚRS 2026 01
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			1 179,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		15*0,3					
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3			842,18	CS ÚRS 2026 01
	VV		15*0,3					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			2 482,92	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>přepočít m3/t</i>					
	VV		4,5					
	VV		4,5*1,65 *Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			97,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,5					
9	K	180404111	Založení hřištvého trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2			344,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0*3					
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			7,84	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>1,25kg/50m2</i>					
	VV		3					
	VV		3*0,025 *Přepočtené koeficientem množství					
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			454,18	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>převod m3/t</i>					
	VV		3*0,15					
	VV		0,45*1,6 *Přepočtené koeficientem množství					
12	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			883,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		3					
D	5	Komunikace pozemní					56 185,69	
13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			2 508,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			7 860,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		6+15					
15	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			59,88	CS ÚRS 2026 01
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 257,20	CS ÚRS 2026 01
17	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2			18 798,60	CS ÚRS 2026 01
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			9 509,50	CS ÚRS 2026 01
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			14 657,55	CS ÚRS 2026 01
20	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			534,66	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					33 575,46	
21	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 818,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		11					
22	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			4 733,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		11					
23	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			442,09	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11					
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			4 305,40	CS ÚRS 2026 01
25	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 684,35	CS ÚRS 2026 01
26	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			1 024,10	CS ÚRS 2026 01
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			6 688,00	CS ÚRS 2026 01
28	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m			3 344,00	CS ÚRS 2026 01
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			3 119,86	CS ÚRS 2026 01
VV			0,15*0,15*33					
30	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlívku v živičném krytu	m			852,15	CS ÚRS 2026 01
31	K	919122112	Těsnění spár záhlívku za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			749,71	CS ÚRS 2026 01
32	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			2 148,90	CS ÚRS 2026 01
33	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 664,75	CS ÚRS 2026 01
VV			11					
D			997	Doprava sutí a vybouraných hmot			10 218,76	
34	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			1 136,14	CS ÚRS 2026 01
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			2 747,90	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: dalších 10 km</i>					
VV			19,67*10	Přepočtené koeficientem množství				
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			3 475,69	CS ÚRS 2026 01
37	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			2 859,03	CS ÚRS 2026 01
D			998	Přesun hmot			1 978,25	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 978,25	CS ÚRS 2026 01
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			32 209,57	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			11 647,55	
39	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
VV			20	HZS1212				
VV				"1. Kopané sondy				
VV				"2. Vytýčení IS NN, VN, VO				
VV				"3. Vytýčení IS sdělovací kabely				
VV				"4. Vytýčení IS ostatní				
40	K	013002000	Projektové práce	%			2 275,30	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
VV			2	HZS4232				
VV				"1. Vytýčení stavby				
VV				"2. Zaměření skutečného provedení stavby				
VV				"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				
42	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			1 137,65	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D			VRN3	Zařízení staveniště			9 101,22	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	%			4 550,61	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
44	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			4 550,61	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D			VRN6	Územní vlivy			11 460,80	
45	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			11 460,80	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 14 - TOPOLOVÁ - PRŮMYSLOVKA

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 294,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV					80 688,92	
D	1	Zemní práce					8 449,26	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 457,30	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 427,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		2+6					
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			435,52	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			916,56	CS ÚRS 2026 01
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			1 299,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		4*0,3					
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			224,58	CS ÚRS 2026 01
	vv		4*0,3					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			662,11	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: přepočet m3/t					
	vv		1,2					
	vv		1,2*1,65 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3			25,99	CS ÚRS 2026 01
	vv		1,2					
D	5	Komunikace pozemní					22 972,56	
9	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2			214,32	CS ÚRS 2026 01
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			668,80	CS ÚRS 2026 01
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			2 994,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		8					
12	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			79,84	CS ÚRS 2026 01
13	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			794,20	CS ÚRS 2026 01
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 257,20	CS ÚRS 2026 01
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			7 622,80	CS ÚRS 2026 01
16	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			3 396,25	CS ÚRS 2026 01
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			4 753,80	CS ÚRS 2026 01
18	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			190,95	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					42 549,69	
19	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 653,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		10					
20	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			16 198,38	CENA DODAVATELE
	vv		8,1*1,1*10% prořez					
21	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			4 303,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		10					
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			401,90	CS ÚRS 2026 01
	vv		10					
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			4 696,80	CS ÚRS 2026 01
24	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 684,35	CS ÚRS 2026 01
25	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			1 536,15	CS ÚRS 2026 01
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 675,20	CS ÚRS 2026 01
27	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m			1 337,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			1 889,55	CS ÚRS 2026 01
		vv	0,15*0,15*20					
29	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m			852,15	CS ÚRS 2026 01
30	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			749,71	CS ÚRS 2026 01
31	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			2 148,90	CS ÚRS 2026 01
32	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 422,50	CS ÚRS 2026 01
		vv	10					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				5 797,73	
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			644,60	CS ÚRS 2026 01
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			1 559,05	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: další 10 km					
		vv	11,16*10 *Přepočtené koeficientem množství					
35	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 971,97	CS ÚRS 2026 01
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 622,11	CS ÚRS 2026 01
	D	998	Přesun hmot				919,68	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			919,68	CS ÚRS 2026 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 605,34	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 700,78	
38	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
		vv	20*HZS1212					
		vv	"1. Kopané sondy					
		vv	"2. Vytýčení IS NN,VN, VO					
		vv	"3. Vytýčení IS sdělovací kabely					
		vv	"4. Vytýčení IS ostatní					
39	K	013002000	Projektové práce	%			1 644,12	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: 2% z celkové částky					
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
		vv	2*HZS4232					
		vv	"1. Vytýčení stavby					
		vv	"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
		vv	"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
41	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			822,06	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: 1% z celkové částky					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 576,48	
42	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 288,24	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: 4% z celkové částky					
43	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 288,24	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce: 4% z celkové částky					
	D	VRN6	Územní vlivy				5 328,08	
44	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			5 328,08	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

15 - TOPOLOVÁ - STARCOLOUR

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 955,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 506,30	
D	1		Zemní práce				29 071,16	
1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2			23 712,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			5 141,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			217,76	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace pozemní				34 531,20	
4	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			5 614,80	CS ÚRS 2026 01
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			4 491,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
6	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			598,80	CS ÚRS 2026 01
7	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			23 826,00	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				87 888,18	
8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			2 314,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
9	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			67 993,20	CENA DODAVATELE
	vv		34*1,1*10% proěz					
10	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			6 024,90	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			562,66	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			1 402,20	CS ÚRS 2026 01
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			377,91	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,15*0,15*4					
14	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m			1 311,00	CS ÚRS 2026 01
15	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			1 153,40	CS ÚRS 2026 01
16	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			3 306,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			3 391,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		14					
18	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m			51,21	CS ÚRS 2026 01
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				20 727,94	
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			1 537,57	CS ÚRS 2026 01
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			3 718,81	CS ÚRS 2026 01
	vv		26,62*10 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			4 703,75	CS ÚRS 2026 01
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 113,38	CS ÚRS 2026 01
23	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			9 654,43	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				1 287,82	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 287,82	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 449,66	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 349,39	
25	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20*HZS1212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1. Kopané sondy					
	W		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	W		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	W		"4. Vytyčení IS ostatní					
26	K	013002000	Projektové práce	%			3 409,86	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	W		2"HZS4232					
	W		"1. Vytyčení stavby					
	W		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	W		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
28	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			1 704,93	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				13 639,44	
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%			6 819,72	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
30	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			6 819,72	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				7 460,83	
31	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			7 460,83	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026
 Objekt: 16 - TVRZOVÁ

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 086,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 658,05	
D		1	Zemní práce				1 177,05	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 177,05	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				4 841,87	
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 708,20	CS ÚRS 2026 01
3	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			133,67	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 537,08	
4	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 983,60	CS ÚRS 2026 01
			12					
5	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			5 164,20	CS ÚRS 2026 01
			12					
6	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			482,28	CS ÚRS 2026 01
			12					
7	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 907,00	CS ÚRS 2026 01
			12					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 021,45	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			157,68	CS ÚRS 2026 01
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			381,38	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: dalších 10 km</i>					
			<i>2,73*10 'Přepočtené koeficientem množství</i>					
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			482,39	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				80,60	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			80,60	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 428,49	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 978,32	
12	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
			20"HZS1212					
			"1. Kopané sondy					
			"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
			"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
			"4. Vytyčení IS ostatní					
13	K	013002000	Projektové práce	%			495,81	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
			2"HZS4232					
			"1. Vytyčení stavby					
			"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
			"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
15	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			247,91	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 983,24	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%			991,62	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			991,62	CS ÚRS 2026 01
			<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				466,93	
18	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			466,93	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

17 - VELEBUDICKÁ

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDAKCE]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 607,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					4 805,58	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			1 569,40	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			2 570,70	CS ÚRS 2026 01
	vv	6						
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			54,44	CS ÚRS 2026 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			611,04	CS ÚRS 2026 01
D	5	Komunikace pozemní					17 900,70	
5	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			187,16	CS ÚRS 2026 01
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			2 245,80	CS ÚRS 2026 01
	vv	6						
7	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			59,88	CS ÚRS 2026 01
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			794,20	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 504,80	CS ÚRS 2026 01
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			6 277,60	CS ÚRS 2026 01
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			2 717,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			3 961,50	CS ÚRS 2026 01
13	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2			152,76	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					49 358,45	
14	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 983,60	CS ÚRS 2026 01
	vv	6*4,0*0,5						
15	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			29 997,00	CENA DODAVATELE
	vv	15*1,1*10% proez						
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			5 084,40	CS ÚRS 2025 01
	vv	12						
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			482,28	CS ÚRS 2026 01
	vv	6*4,0*0,5						
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			3 131,20	CS ÚRS 2026 01
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 122,90	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m			512,05	CS ÚRS 2026 01
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			334,40	CS ÚRS 2026 01
22	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m			157,70	CS ÚRS 2026 01
23	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			434,15	CS ÚRS 2026 01
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			852,40	CS ÚRS 2026 01
	vv	0,15*0,15*9						
25	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			524,40	CS ÚRS 2026 01
26	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			461,36	CS ÚRS 2026 01
27	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 322,40	CS ÚRS 2026 01
28	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 907,00	CS ÚRS 2026 01
	vv	12						
29	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m			51,21	CS ÚRS 2026 01
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					4 711,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			523,88	CS ÚRS 2026 01
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			1 267,08	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: dalších 10 km</i>					
	VV		9,07*10 *Přepočtené koeficientem množství					
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 602,67	CS ÚRS 2026 01
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 318,32	CS ÚRS 2026 01
	D	998	Přesun hmot				554,01	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t			554,01	CS ÚRS 2026 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 277,10	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 643,58	
35	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytýčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytýčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytýčení IS ostatní					
36	K	013002000	Projektové práce	%			1 605,99	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytýčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
38	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			802,99	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 423,94	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 211,97	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
40	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 211,97	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				3 209,58	
41	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			3 209,58	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026
 Objekt: 18 - VIŠŇOVÁ

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 376,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV				93 391,84	
D		1	Zemní práce				5 186,15	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			4 498,73	CS ÚRS 2026 01
vv			4+6,5					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			687,42	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní				8 442,96	
3	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			374,32	CS ÚRS 2026 01
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			3 930,15	CS ÚRS 2026 01
vv			10,5					
5	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2			104,79	CS ÚRS 2026 01
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 588,40	CS ÚRS 2026 01
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 445,30	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				75 033,69	
8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			2 975,40	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
9	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			49 995,00	CENA DODAVATELE
vv			25*1,1*10% proez					
10	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			7 746,30	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			723,42	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			3 522,60	CS ÚRS 2026 01
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 684,35	CS ÚRS 2026 01
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			852,40	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*9					
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m			721,05	CS ÚRS 2026 01
16	K	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m			634,37	CS ÚRS 2026 01
17	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 818,30	CS ÚRS 2026 01
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			4 360,50	CS ÚRS 2026 01
vv			18					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				4 368,04	
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			485,65	CS ÚRS 2026 01
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			1 174,60	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km					
vv			8,408*10 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 485,69	CS ÚRS 2026 01
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 222,10	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				361,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			361,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 984,75	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 141,52	
24	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
vv			20*HVS1212					
vv			"1. Kopané sondy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
25	K	013002000	Projektové práce	%			1 937,95	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
27	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			968,97	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 751,80	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 875,90	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
29	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 875,90	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				2 091,43	
30	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			2 091,43	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

19 - V. VANČURY

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 348,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 145,61	
D	1		Zemní práce				4 324,40	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			896,80	CS ÚRS 2026 01
20	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 427,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		8					
D	5		Komunikace pozemní				6 999,68	
2	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			748,64	CS ÚRS 2026 01
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			2 994,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		8					
3	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			79,84	CS ÚRS 2026 01
4	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			3 176,80	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				52 972,52	
22	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			1 983,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
5	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			38 396,16	CENA DODAVATELE
	vv		19,2*1,1*10% prořez					
23	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			5 164,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
24	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			482,28	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
26	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m			917,70	CS ÚRS 2026 01
27	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			807,38	CS ÚRS 2026 01
7	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			2 314,20	CS ÚRS 2026 01
28	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			2 907,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		12					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				3 678,14	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			408,94	CS ÚRS 2026 01
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			989,08	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10 km					
	vv		7,08*10 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 251,04	CS ÚRS 2026 01
11	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 029,08	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				170,87	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			170,87	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 202,93	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 410,53	
13	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		20"HZS1212					
	vv		"1. Kopané sondy					
	vv		"2. Vytýčení IS NN,VN, VO					
	vv		"3. Vytýčení IS sdělovací kabely					
	vv		"4. Vytýčení IS ostatní					
14	K	013002000	Projektové práce	%			1 450,62	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové částky					
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		2"HZS4232					
	vv		"1. Vytýčení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
16	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			725,31	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 802,50	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 901,25	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
18	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 901,25	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				989,90	
19	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			989,90	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt: 20 - OKRUŽNÍ - BAUMAX

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 302,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV			70 810,16	
D		1	Zemní práce			6 778,63	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		896,80	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2		1 185,60	CS ÚRS 2026 01
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2		3 856,05	CS ÚRS 2026 01
vv			9				
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		840,18	CS ÚRS 2026 01
D		5	Komunikace pozemní			15 187,52	
5	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2		280,74	CS ÚRS 2026 01
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2		3 368,70	CS ÚRS 2026 01
vv			9				
7	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2		89,82	CS ÚRS 2026 01
8	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		1 191,30	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		2 257,20	CS ÚRS 2026 01
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2		3 587,20	CS ÚRS 2026 01
11	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2		1 835,40	CS ÚRS 2025 01
12	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2		2 424,40	CS ÚRS 2026 01
13	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C	m2		152,76	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			42 302,36	
14	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2		1 983,60	CS ÚRS 2026 01
vv			12				
15	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m		19 598,04	CENA DODAVATELE
vv			9,8*1,1*10% prořez				
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2		5 164,20	CS ÚRS 2026 01
vv			12				
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		482,28	CS ÚRS 2026 01
vv			12				
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		4 305,40	CS ÚRS 2026 01
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m		1 310,05	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m		2 048,20	CS ÚRS 2026 01
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1 041,35	CS ÚRS 2026 01
vv			0,15*0,15*11				
22	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m		786,60	CS ÚRS 2026 01
23	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m		692,04	CS ÚRS 2026 01
24	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		1 983,60	CS ÚRS 2026 01
25	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2		2 907,00	CS ÚRS 2026 01
vv			12				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			6 011,75	
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t		630,05	CS ÚRS 2026 01
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t		1 523,85	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: dalších 10 km				
vv			10,908*10' Přepočtené koeficientem množství				
28	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		1 927,44	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 447,69	CS ÚRS 2026 01
30	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			482,72	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				529,90	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			529,90	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				19 492,22	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 467,61	
32	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	20"HZS1212					
		VV	"1. Kopané sondy					
		VV	"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
		VV	"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
		VV	"4. Vytyčení IS ostatní					
33	K	013002000	Projektové práce	%			1 488,67	CS ÚRS 2026 01
		P	<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
		VV	2"HZS4232					
		VV	"1. Vytyčení stavby					
		VV	"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
		VV	"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
35	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%			744,34	CS ÚRS 2026 01
		P	<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
D VRN3			Zařízení staveniště				5 954,68	
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%			2 977,34	CS ÚRS 2026 01
		P	<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
37	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			2 977,34	CS ÚRS 2026 01
		P	<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
D VRN6			Územní vlivy				3 069,93	
38	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			3 069,93	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Objekt:

21 - TOPOLOVÁ - STARCOLOUR

Místo: MOST

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 345,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					96 157,13	
D	1	Zemní práce					4 777,65	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			448,40	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 641,83	CS ÚRS 2026 01
	vv		4+4,5					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			687,42	CS ÚRS 2026 01
D	5	Komunikace pozemní					6 922,00	
4	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			374,32	CS ÚRS 2026 01
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2			3 181,55	CS ÚRS 2026 01
	vv		4+4,5					
6	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			84,83	CS ÚRS 2026 01
7	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 588,40	CS ÚRS 2026 01
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 692,90	CS ÚRS 2026 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					79 857,37	
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			3 636,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		22					
10	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m			51 594,84	CENA DODAVATELE
	vv		25,8*1,1*10% prořez					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			9 467,70	CS ÚRS 2026 01
	vv		22					
12	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			884,18	CS ÚRS 2026 01
	vv		22					
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			3 522,60	CS ÚRS 2026 01
14	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 684,35	CS ÚRS 2026 01
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			852,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,15*0,15*9					
16	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m			655,50	CS ÚRS 2026 01
17	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m			576,70	CS ÚRS 2026 01
18	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			1 653,00	CS ÚRS 2026 01
19	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			5 329,50	CS ÚRS 2026 01
	vv		22					
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					4 258,95	
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			473,52	CS ÚRS 2026 01
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			1 145,26	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10 km					
	vv		8,198*10 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			1 448,59	CS ÚRS 2026 01
23	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 191,58	CS ÚRS 2026 01
D	998	Přesun hmot					341,16	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			341,16	CS ÚRS 2026 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					21 188,15	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					11 228,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh			6 878,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20"HZS1212					
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
26	K	013002000	Projektové práce	%			1 995,83	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2% z celkové částky</i>					
27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh			1 356,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2"HZS4232					
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
28	K	013324000	Nábidkový rozpočet	%			997,92	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové částky</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 983,32	
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%			3 991,66	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
30	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%			3 991,66	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 4% z celkové částky</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				1 976,48	
31	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t			1 976,48	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 26-01-21
Stavba: ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE V MOSTĚ 2026

Datum: 21. 1. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
09	OKRUŽNÍ - CAR WASH		
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUB	m	16,000
	16		16,000
12A	ČSL. ARMÁDY		
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUB	m	16,000
	16		16,000
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,360
59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	16,000