

DODATEK č. 2

č. zhotovitele: PZK000381

č. objednatele: CES 2025/2082

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
- Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvkovou organizací (dále „SNHK“), IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Petr Jánský, technik tech. oddělení SNHK, tel. 725 263 032, email: petr.jansky@snhk.cz
Blanka Nováková, vedoucí tech. odd. SNHK, tel. 737 262 097, email: blanka.novakova@snhk.cz

a

2. **Zhotovitel:** **H + H TECHNIKA, spol. s r.o.**
Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov
Zastoupený: Milošem Halasem, jednatelem
IČO: 49436686
DIČ: CZ49436686
Spisová značka: C 12029 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 12. srpna 1993
Bankovní spojení: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2025/2082 ze dne 30. 10. 2025 (dále též jen „smlouva“):

„Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vybudování únikového vývodu“

I.

Odůvodnění dodatku

- Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 5 a čl. V. odst. 4 a 5 smlouvy, v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 4/2026, a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech 02-13, kterou jsou přílohou tohoto dodatku.
- Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací:

- ZL 02** – zeď ze ztraceného bednění po třech stranách jámy pro schodiště únikového východu – v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) byla navržena vyzdívka z cihel plných pálených, která by musela být před provedením svislé hydroizolace ještě omítnuta
- ZL 03** – výztuž zabetonovaného otvoru po rušeném schodišti ze strojovny
- ZL 04** – navýšení množství zemních prací včetně přemístění výkopku a poplatku dle skutečnosti; změna úpravy základové spáry podle požadavků statika a geologa po kontrole podloží po provedení výkopu jámy a čerpání vody; navýšení množství bouracích prací pro otvor pro vrata včetně přemístění suti a poplatku
- ZL 05** – bourání zděných konstrukcí v 1. NP kolem otvoru nad rušeným ocelovým schodištěm ze strojovny včetně přemístění suti a poplatku
- ZL 06** - hydroizolace základu pod kompresor včetně nutných souvisejících prací a dodávek, když stávající izolace proti zemní vlhkosti bude provedením základu narušena
- ZL 07** – změna napojení ležaté dešťové kanalizace vůči PD včetně nutných souvisejících prací (kamerová zkouška, delší trasa, zásah do podlahy, hydroizolace, elektroinstalace, dočasné „stavební“ zástěny), dodávek, přesunů, poplatků včetně dodávky a montáže přečerpávací stanice. V PD uvažované místo napojení se ukázalo jako „slepé“.
- ZL 08** – doplnění (rozšíření) statického zajištění otvoru pro vrata, vybouraného v obvodové zdi strojovny v 1. PP – dodatečný požadavek statika
- ZL 09** – přeložení vodovodního a elektrického vedení (včetně nutných souvisejících prací, dodávek, poplatků atd.) zjištěného v místě budovaného únikového východu při realizaci výkopových prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o napojení čerpadla užitkové vody zimního stadionu, je nutné vedení zachovat funkční a přeložit ho na vnější stranu železobetonové konstrukce. Trasa tohoto areálového rozvodu nebyla známa, realizace přeložky se nepředpokládala.
- ZL10** – napojení stávajícího anglického dvorku k nosné stěně stávající budovy
- ZL 11** – odpočet fyzické ochrany staveniště – položka nevyužita
- ZL 12** – zateplení obvodové zdi (mezi strojovnou a prostorem nového únikového schodiště) tepelnou izolací včetně tenkovrstvé venkovní omítky
- ZL 13** – výztuž železobetonové konstrukce – zohledněno skutečné množství; navíc doplněna výztuž v rozích

Změnu závazku posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatnou, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (ii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Hodnota víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem podle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 718 227,15 Kč bez DPH, což představuje $\approx 6,39$ % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí – 118 173,41 Kč bez DPH, což představuje $\approx 1,05$ % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 836 400,56 Kč bez DPH, což představuje $\approx 7,44$ % původní hodnoty závazku. Při sečtení hodnoty změny podle dodatku č. 1 a č. 2 se jedná o 8,23 % původní hodnoty závazku.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 ZZVZ bude odesláno oznámení o změně způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena celkem za dílo bez DPH 11 926 757,74 Kč

(slovy: jedenáct milionů devět set dvacet šest tisíc sedm set padesát sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléře)

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			11 238 104
Dodatek č. 1	88 600		88 600
Dodatek č. 2	718 227,15	118 173,41	600 053,74
Celkem bez DPH			11 926 757,74

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením č. RM/2026/386 Rady města Hradec Králové ze dne 7. 4. 2026.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
H + H TECHNIKA, spol. s r.o.
Čechyně 182, 683 01 Rousínov
IČO: 49436686
DS: a299dtm
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 2 - Smlouva o dílo – Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vybudování únikového východu
 - cena: 600 053,74 Kč bez DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Rousínově



za zhotovitele
Miloš Halas

V Hradci Králové



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

Přílohy
Změnové listy 02-13

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CES 2025/2082 / PZK000381

Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vybudování únikového východu



KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ: 29034728
DIČ: CZ29034728

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH 600 053,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	600 053,74	126 011,29
snižovaná	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 726 065,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: CES 2025/2082 / PZK000381

Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vybudování únikového východu

Místo: Hradec Králové

Datum:

16.03.2026

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

LLC technology s.r.o.

Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		600 053,74	726 065,03
ZL02	Zimní stadion HK - zeď ze ztraceného bednění	107 865,70	130 517,50
ZL03	Zimní stadion HK - výztuž otvoru po schodišti	17 200,00	20 812,00
ZL04	Zimní stadion HK - zemní práce, čerpání	159 745,72	193 292,32
ZL05	Zimní stadion HK - bourání konstrukcí 1.NP	10 718,45	12 969,32
ZL06	Zimní stadion HK - hydroizolace základu pod kompresor	27 136,24	32 834,85
ZL07	Zimní stadion HK - zemní práce a úprava napojovacího bodu kanalizace	154 190,69	186 570,73
ZL08	Zimní stadion HK - statické zajištění otvoru pro vrata	36 197,15	43 798,55
ZL09	Zimní stadion HK - přeložka vody a elektro	63 525,46	76 865,81
ZL10	Zimní stadion HK - napojení stávajícího anglického dvorku	24 134,01	29 202,15
ZL11	Zimní stadion HK - odpočet ostrahy	-102 960,00	-124 581,60
ZL12	Zimní stadion HK - zateplení obvodové zdi	63 941,20	77 368,85
ZL13	Zimní stadion HK - výztuž ŽB konstrukce skutečnost	38 359,12	46 414,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL02 - Zimní stadion HK - zeď ze ztraceného bednění

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			107 865,70
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 865,70	21,00%	22 651,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 517,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL02 - Zimní stadion HK - zeď ze ztraceného bednění**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	107 865,70
HSV - Práce a dodávky HSV	107 865,70
2 - Zakládání	87 229,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 690,00
998 - Přesun hmot	12 945,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vzbudování únikového východu

Objekt: **ZL02 - Zimní stadion HK - zeď ze ztraceného bednění**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 865,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 865,70
D	2		Zakládání				87 229,80
1	K	279113131	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	59,340	1 470,00	87 229,80
	VV		"Zeď ze ztraceného bednění" (3,5+3,5+6,8)*4,3		59,340		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 690,00
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 870,00	2 870,00
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	10,000	310,00	3 100,00
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
D	998		Přesun hmot				12 945,90
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,328	457,00	12 945,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL03 - Zimní stadion HK - výztuž otvoru po schodišti

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			17 200,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 200,00	21,00%	3 612,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 812,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL03 - Zimní stadion HK - výztuž otvoru po schodišti**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vzbudování únikového vývodu

Objekt: **ZL03 - Zimní stadion HK - výztuž otvoru po schodišti**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 200,00

2	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 870,00	2 870,00
3	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	1,000	310,00	310,00
4	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
1	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,500	1 640,00	12 300,00

VV "Otvor po schodišti - vlepování výztuže" 50*0,15 7,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL04 - Zimní stadion HK - zemní práce, čerpání

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			159 745,72
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 745,72	21,00%	33 546,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	193 292,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vrbudování únikového východu

Objekt: **ZL04 - Zimní stadion HK - zemní práce, čerpání**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	159 745,72
HSV - Práce a dodávky HSV	159 745,72
1 - Zemní práce	103 934,44
2 - Zakládání	19 731,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 648,69
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 430,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: komenskeno – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového vývodu
 Objekt: ZL04 - Zimní stadion HK - zemní práce, čerpání

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
 Projektant: LLC technology
 Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 745,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 745,72
D	1		Zemní práce				103 934,44
11	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	8,000	375,00	3 000,00
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	92,50	9 250,00
	vv		"Čerpání vody 10 dní x 10 hodin denně" 10*10		100,000		
1	K	133254104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3	m3	32,054	1 096,99	35 162,92
	vv		"Výkop jámy skutečné rozměry dle PD" (7,6*3,9*4,6)		136,344		
	vv		"Odpočet anglického dvorku" (7,6*1,15*1)*(-1)		-8,740		
	vv		"Výkop jámy dle SoD" -95,55		-95,550		
	vv		Součet		32,054		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,054	289,22	9 270,66
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,054	23,21	743,97
2	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	32,054	810,00	25 963,74
5	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,492	352,00	19 181,18
	vv		"Skládkovné" 32,054*1,7		54,492		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,054	42,49	1 361,97
D	2		Zakládání				19 731,73
9	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	27,523	39,10	1 076,15
	vv		"Separační vrstva pod základovou spárou" 7,32*3,76		27,523		
10	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	32,601	51,10	1 665,91
	vv		27,523*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		32,601		
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	13,762	2 340,00	32 203,08
	vv		"Podsyp pod základovou desku" 7,32*3,76*0,5		13,762		
8	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	-47,112	322,92	-15 213,41
	vv		"Podsyp pod základové konstrukce - odpočet celé položky ze základního rozpočtu" (-1)*47,112		-47,112		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 648,69
13	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,797	5 438,16	20 648,69
	vv		"Nový otvor v obvodové zdi - dle skutečnosti tl. zdi 40 cm" 2,8*2,3*0,4		2,576		
	vv		"Množství ze smluvního rozpočtu" (-1)*1,356		-1,356		
	vv		"Osekání přibetonávky z obvodové zdi" (7,32*4,4-2,8*2,3)*0,1		2,577		
	vv		Součet		3,797		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				15 430,86
14	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	9,113	574,70	5 237,24
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,113	281,74	2 567,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,260	11,89	2 167,07
		VV	9,113*20 'Přepočtené koeficientem množství		182,260		
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,113	599,04	5 459,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL05 - Zimní stadion HK - bourání konstrukcí 1.NP

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			10 718,45
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 718,45	21,00%	2 250,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 969,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vzbudování únikového východu

Objekt: **ZL05 - Zimní stadion HK - bourání konstrukcí 1.NP**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 718,45
HSV - Práce a dodávky HSV	10 677,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 506,15
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	8 171,80
PSV - Práce a dodávky PSV	40,50
766 - Konstrukce truhlářské	40,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového východu

Objekt: **ZL05 - Zimní stadion HK - bourání konstrukcí 1.NP**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 718,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 677,95
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 506,15
1	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	13,138	146,00	1 918,15
	VV		"Bourání příček 1.NP" (0,95+0,95+4,65)*2,25-0,8*2		13,138		
2	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,000	294,00	588,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				8 171,80
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2,261	574,70	1 299,40
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,261	281,74	637,01
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,220	11,89	537,67
	VV		2,261*20 'Přepočtené koeficientem množství		45,220		
7	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,261	2 520,00	5 697,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40,50
D	766		Konstrukce truhlářské				40,50
3	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	40,50	40,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL06 - Zimní stadion HK - hydroizolace základu pod kompresor

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **27 136,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 136,24	21,00%	5 698,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **32 834,85**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového vývodu
Objekt:

ZL06 - Zimní stadion HK - hydroizolace základu pod kompresor

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	27 136,24
HSV - Práce a dodávky HSV	18 084,87
2 - Zakládání	7 290,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 628,23
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	3 381,52
998 - Přesun hmot	784,67
PSV - Práce a dodávky PSV	9 051,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 051,37

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: komenskeno – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vzbudování únikového vývodu
Objekt:

ZL06 - Zimní stadion HK - hydroizolace základu pod kompresor

Místo: Hradec Králové Datum: 16.03.2026
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: LLC technology
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o. Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 136,24

D HSV Práce a dodávky HSV 18 084,87

D 2 Zakládání 7 290,45

1	K	279113130	Základová zeď tl do 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,650	953,00	7 290,45
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

VV "Základ pod kompresor" (3+3+2,1+2,1)*0,75 7,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 628,23

4	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,244	3 706,56	904,40
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	--------

VV "Základ pod kompresor - dobourání podlahy" (3+2,3)*2*0,115*0,2 0,244

18	K	977311112	Příplatek za řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	10,920	163,80	1 788,70
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 10,92 10,920

3	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	10,920	360,36	3 935,13
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

VV "Základ pro kompresor" (3,23+2,23)*2 10,920

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 381,52

5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,537	574,70	308,61
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,537	281,74	151,29
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,740	11,89	127,70
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

VV 0,537*20 'Přepočtené koeficientem množství' 10,740

8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,664	599,04	2 793,92
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 784,67

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,717	457,00	784,67
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 051,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 051,37

9	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,526	23,40	176,11
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

VV "Základ pod kompresor" 3,23*2,33 7,526

10	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	140 400,00	280,80
----	---	----------	--------------------------	---	-------	------------	--------

VV 7,526*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství' 0,002

11	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,650	58,50	447,53
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

VV "Základ pod kompresor" (3+2,1)*2*0,75 7,650

12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	140 400,00	421,20
----	---	----------	--------------------------	---	-------	------------	--------

VV 7,65*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství' 0,003

13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,526	187,20	1 408,87
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

14	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	8,772	222,30	1 950,02
----	---	----------------	-----------------------------------------	----	-------	--------	----------

VV 7,526*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství' 8,772

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,650	234,00	1 790,10
16	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	9,341	222,30	2 076,50
VV			7,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		9,341		
17	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	85,511	5,85	500,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vrbudování únikového vývodu
Objekt:

**ZL07 - Zimní stadion HK - zemní práce a úprava napojovacího bodu
kanalizace**

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			154 190,69
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 190,69	21,00%	32 380,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	186 570,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového vývodu

Objekt: **ZL07 - Zimní stadion HK - zemní práce a úprava napojovacího bodu kanalizace**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	154 190,69
HSV - Práce a dodávky HSV	48 349,81
1 - Zemní práce	11 646,75
2 - Zakládání	4 195,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 786,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 292,13
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 694,01
998 - Přesun hmot	9 734,85
PSV - Práce a dodávky PSV	81 090,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 398,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 433,80
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	33 719,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 750,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: komenskeno – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového vývodu

Objekt: **ZL07 - Zimní stadion HK - zemní práce a úprava napojovacího bodu kanalizace**

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.03.2026

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: LLC technology

Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 190,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 349,81
D	1		Zemní práce				11 646,75
4	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	1,690	2 770,56	4 682,25
	VV		"Výkop pro přečerpávací stanici, trubní vedení" 1,1*1,1*1 + 3*0,4*0,4		1,690		
10	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,690	434,00	733,46
	VV		1,69		1,690		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,690	289,22	488,78
	VV		1,69		1,690		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,690	23,21	39,22
	VV		1,69		1,690		
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,690	810,00	1 368,90
	VV		1,69		1,690		
8	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,873	402,48	1 156,33
	VV		1,69*1,7		2,873		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,690	42,49	71,81
	VV		1,69		1,690		
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	647,00	1 294,00
35	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,000	453,00	1 812,00
	VV		2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000		
D	2		Zakládání				4 195,94
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,121	3 173,04	383,94
	VV		1,1*1,1*0,1		0,121		
19	K	279113130	Základová zeď tl do 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,000	953,00	3 812,00
	VV		4*1*1		4,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 786,13
31	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,813	5 390,00	4 382,07
	VV		(1,1*1,1+0,5*3)*0,3		0,813		
32	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,813	381,00	309,75
33	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,813	116,00	94,31
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 292,13
13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,723	3 706,56	2 679,84
	VV		(1,1*1,1+3*0,4)*0,3		0,723		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	977311112	Příplatek za řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	20,800	246,00	5 116,80
		VV	(4*1,1+2*3)*2		20,800		
11	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	20,800	360,36	7 495,49
		VV	(4*1,1+2*3)*2		20,800		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				2 694,01
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,591	574,70	914,35
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,591	281,74	448,25
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,820	11,89	378,34
		VV	1,591*20 'Přepočtené koeficientem množství		31,820		
17	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,591	599,04	953,07
D 998			Přesun hmot				9 734,85
38	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	7,211	1 350,00	9 734,85
D PSV			Práce a dodávky PSV				81 090,88
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 398,08
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,010	23,40	70,43
		VV	3*0,6+1,1*1,1		3,010		
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	140 400,00	140,40
		VV	3,01*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
23	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,400	58,50	257,40
		VV	1,1*4		4,400		
24	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	140 400,00	280,80
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,010	187,20	563,47
26	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	3,508	222,30	779,83
		VV	3,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3,508		
27	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,400	235,00	1 034,00
28	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	5,372	191,49	1 028,68
		VV	4,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		5,372		
30	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	41,550	5,85	243,07
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				26 433,80
36	K	722175027	Potrubi vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 63x7,1 mm	m	19,300	1 180,00	22 774,00
		VV	4,6+3,1+11,6		19,300		
37	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	19,300	182,00	3 512,60
39	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	262,866	0,56	147,20
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				33 719,00
2	K	724190103	Přečerpávací stanice splaškových odpadních vod Wilo DrainLift BOX-32/8E U s funkcí Twister pro čistou a bezproblémovou provozní jímku	soubor	1,000	33 719,00	33 719,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				16 540,00
40	K	741210501R	Dodávka a montáž napájecího kabelu CYKY-J 3x1,5 mm² pro přečerpávací stanici, včetně uložení a drobného instalačního materiálu	m	20,000	248,00	4 960,00
41	K	753987240R	Úprava rozvaděče, doplnění jištění a zřízení samostatného vývodu pro přečerpávací stanici vč. zapojení a označení obvodu	ks	1,000	5 480,00	5 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	732224006R	Koncové napojení přečerpávací stanice 1~230 V / 450 W, kontrola zapojení, funkční zkouška a uvedení do provozu	ks	1,000	6 100,00	6 100,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							24 750,00
D VRN3 Zařízení staveniště							24 750,00
43	K	031203000R	Montáž a demontáž provizorní zástěny	m2	20,000	725,00	14 500,00
44	K	999741R	Vyhledání a přesné zaměření trasy kanalizačního potrubí lokalizační sondou	ks	1,000	10 250,00	10 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vrbudování únikového východu
Objekt:

ZL08 - Zimní stadion HK - statické zajištění otvoru pro vrata

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **36 197,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 197,15	21,00%	7 601,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **43 798,55**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vzbudování únikového východu

Objekt: **ZL08 - Zimní stadion HK - statické zajištění otvoru pro vrata**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	36 197,15
HSV - Práce a dodávky HSV	19 715,69
2 - Zakládání	4 281,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 505,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 559,39
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	433,37
998 - Přesun hmot	935,48
PSV - Práce a dodávky PSV	16 481,46
767 - Konstrukce zámečnické	16 481,46

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového vývodu

Objekt: **ZL08 - Zimní stadion HK - statické zajištění otvoru pro vrata**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 197,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 715,69
D	2		Zakládání				4 281,75
20	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,475	1 730,00	4 281,75
	VV		"Zazdivání otvoru v obvodové stěně" 2,25*1,1		2,475		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 505,70
22	K	389381001R	Dobetonování nadpraží a ostění	m3	0,230	19 590,00	4 505,70
	VV		"nadpraží a ostění otvoru v místě ocelové konstrukce" (2,8+2,3)*0,1*0,45		0,230		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 559,39
17	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	0,251	2 870,00	720,37
18	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	5,000	310,00	1 550,00
19	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
12	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,104	11 800,00	1 227,20
	VV		"Rozšíření otvoru" 0,45*2,3*0,1		0,104		
11	K	977212113R	Řezání diamantovým kotoučem ŽB kci s ocelovými profily	m2	1,260	1 731,60	2 181,82
	VV		"Rozšíření otvoru" 0,45*2,8		1,260		
6	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200	1 800,00	2 160,00
	VV		6*0,2		1,200		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				433,37
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,251	574,70	144,25
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,251	315,00	79,07
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,020	11,89	59,69
	VV		0,251*20 *Přepočtené koeficientem množství		5,020		
16	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,251	599,04	150,36
D	998		Přesun hmot				935,48
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,047	457,00	935,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 481,46
D	767		Konstrukce zámečnické				16 481,46
1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	166,601	58,00	9 662,86
	VV		"UPE 200" 2,4*22,8		54,720		
	VV		"L125/125/8" 2*3,2*15,5		99,200		
	VV		"PL 50/5" 11*0,4*1,99		8,756		
	VV		"PL 100/10" 2*0,25*7,85		3,925		
	VV		Součet		166,601		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,063	36 800,00	2 318,40
		VV	2,4*0,0228*1,15		0,063		
3	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,114	32 300,00	3 682,20
		VV	2*3,2*0,0155*1,15		0,114		
4	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,010	32 200,00	322,00
		VV	11*0,4*0,00199*1,15		0,010		
5	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,005	31 600,00	158,00
		VV	2*0,25*0,00785*1,15		0,005		
8	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,200	1 690,00	338,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL09 - Zimní stadion HK - přeložka vody a elektro

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH			63 525,46
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 525,46	21,00%	13 340,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 865,81
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vzbudování únikového východu

Objekt: **ZL09 - Zimní stadion HK - přeložka vody a elektro**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	63 525,46
HSV - Práce a dodávky HSV	45 741,46
1 - Zemní práce	35 709,66
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 278,79
998 - Přesun hmot	7 753,01
PSV - Práce a dodávky PSV	17 784,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 184,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: komenskeno – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového vývodu

Objekt: **ZL09 - Zimní stadion HK - přeložka vody a elektro**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 525,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 741,46
D	1		Zemní práce				35 709,66
2	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,760	865,00	1 522,40
	VV		"přívod pro čerpadlo" 2*0,8*1,1		1,760		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,800	1 170,00	10 296,00
	VV		"přívod pro čerpadlo" 10*0,8*1,1		8,800		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,800	289,22	2 545,14
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,800	23,21	204,25
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,800	177,00	1 557,60
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,960	402,48	6 021,10
	VV		8,8*1,7		14,960		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,960	42,49	635,65
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	6,400	274,00	1 753,60
	VV		8,8-2,4		6,400		
12	M	58344171	šterkodř frakce 0/32	t	12,160	537,00	6 529,92
	VV		6,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		12,160		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	647,00	1 552,80
	VV		10*0,8*0,3		2,400		
10	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	4,800	644,00	3 091,20
	VV		2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,800		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				2 278,79
19	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	12,000	102,00	1 224,00
20	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	12,180	86,60	1 054,79
	VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		
D	998		Přesun hmot				7 753,01
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,965	457,00	7 753,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 784,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 184,00
16	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	12,000	182,00	2 184,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				15 600,00
21	K	741R	Přesun trasy NN silnoproudého napájení čerpadla užitkové vody	m	12,000	1 300,00	15 600,00
	VV		"včetně zemních prací, napojení, ochranné trubky" 12		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL10 - Zimní stadion HK - napojení stávajícího anglického dvorku

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **24 134,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 134,01	21,00%	5 068,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **29 202,15**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL10 - Zimní stadion HK - napojení stávajícího anglického dvorku

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 134,01
HSV - Práce a dodávky HSV	20 937,12
2 - Zakládání	2 127,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 303,74
998 - Přesun hmot	1 505,82
PSV - Práce a dodávky PSV	3 196,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 196,89

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vrbudování únikového východu

Objekt:

ZL10 - Zimní stadion HK - napojení stávajícího anglického dvorku

Místo: Hradec Králové Datum: 16.03.2026

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: LLC technology

Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o. Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 134,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 937,12
D	2		Zakládání				2 127,56
1	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,125	3 173,04	396,63
	VV		"Podkladní beton" 1,25*1*0,1		0,125		
2	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,288	4 305,60	1 240,01
	VV		"Základová deska" 1,15*1*0,25		0,288		
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,250	726,34	181,59
	VV		1*0,25		0,250		
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,300	153,61	46,08
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	29 250,00	263,25
	VV		1,15*1*3,3*1,2*0,001*2		0,009		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 303,74
6	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,860	4 263,48	3 666,59
	VV		(1+1,15)*2*0,2		0,860		
7	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	50 995,00	5 099,50
8	K	312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	5,900	1 138,18	6 715,26
	VV		1*2*2+0,95*2		5,900		
9	K	312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	5,900	308,88	1 822,39
D	998		Přesun hmot				1 505,82
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,295	457,00	1 505,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 196,89
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 196,89
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,150	23,40	26,91
	VV		1,15*1		1,150		
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	140 400,00	140,40
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,900	58,50	228,15
	VV		(1+0,95)*2		3,900		
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	140 400,00	140,40
	VV		3,9*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,001		
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,150	187,20	215,28
	VV		1,15*1		1,150		
16	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	1,340	222,30	297,88
	VV		1,15*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1,340		
17	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,900	234,00	912,60
	VV		(1+0,95)*2		3,900		
18	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	4,762	222,30	1 058,59
	VV		3,9*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		4,762		
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	30,202	5,85	176,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL11 - Zimní stadion HK - odpočet ostrahy

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **-102 960,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-102 960,00	21,00%	-21 621,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -124 581,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL11 - Zimní stadion HK - odpočet ostražky**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-102 960,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-102 960,00
VRN9 - Ostatní náklady	-102 960,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL11 - Zimní stadion HK - odpočet ostrahy**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-102 960,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -102 960,00

D VRN9 Ostatní náklady -102 960,00

1	K	071103000	Ostraha stavby	hod	-500,000	205,92	-102 960,00
	VV		"Ostraha stavby 1 měsíc dle původního rozpočtu" (-1)*500		-500,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL12 - Zimní stadion HK - zateplení obvodové zdi

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **63 941,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 941,20	21,00%	13 427,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **77 368,85**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL12 - Zimní stadion HK - zateplení obvodové zdi**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	63 941,20
HSV - Práce a dodávky HSV	63 941,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 373,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 390,00
998 - Přesun hmot	177,77

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vzbudování únikového východu

Objekt: **ZL12 - Zimní stadion HK - zateplení obvodové zdi**

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
 Projektant: LLC technology
 Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 941,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 941,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 373,43
1	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	21,280	1 170,00	24 897,60
	vv		"Zateplení obvodové stěny" 6,3*4,4-2,8*2,3		21,280		
2	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	22,344	505,00	11 283,72
	vv		21,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,344		
4	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	21,280	60,90	1 295,95
3	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	21,280	747,00	15 896,16
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 390,00
6	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	3 210,00	3 210,00
7	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	14,000	365,00	5 110,00
8	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
D	998		Přesun hmot				177,77
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,389	457,00	177,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu
Objekt:

ZL13 - Zimní stadion HK - výztuž ŽB konstrukce skutečnost

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Projektant:
LLC technology s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686

Poznámka:

Cena bez DPH **38 359,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 359,12	21,00%	8 055,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **46 414,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení
včetně vybudování únikového východu

Objekt: **ZL13 - Zimní stadion HK - výztuž ŽB konstrukce skutečnost**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 359,12
HSV - Práce a dodávky HSV	38 359,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 225,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 134,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komenského – zimní stadion – doplnění kompresoru a zvýšení kapacity chlazení včetně vrbudování únikového východu

Objekt: **ZL13 - Zimní stadion HK - výztuž ŽB konstrukce skutečnost**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Datum: 16.03.2026
Projektant: LLC technology
Zpracovatel: H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 359,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 359,12
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 225,12
1	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,377	50 995,00	19 225,12
	VV		"dle statiky" 2,216			2,216	
	VV		"Dle rozpočtu" -1,89			-1,890	
	VV		"Vlepovaná výztuž" 2*30*0,7*0,00121			0,051	
	VV		Součet			0,377	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 134,00
3	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	9,000	326,00	2 934,00
	VV		2*4,5			9,000	
2	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000	1 800,00	16 200,00
	VV		2*30*0,15			9,000	