

Objednávka

Č. obj. 265/2026 - ORSM

Objednavatel: Ing. Vladimír Bělonohý

Telefon: [REDACTED]

E-mail: belonohy@mu.semily.cz

Datum: 29.04.2026

Dodavatel: Petr Mrákota (IČ: 07307039)
Komenského 184, 512 63 Rovensko pod Troskami

Fakturační adresa: Město Semily, Husova čp. 82, 513 13 Semily
IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Místo dodání zboží, služby:

Objednáváme u Vás dle nabídky:

- 1) Sanaci a odkrytí kamenného soklu Radnice, Husova 82 dle cenové nabídky z 21.4.2026
Termín realizace 5/2026, cena 86.000,- Kč
- 2) Renovaci pískovcového portálu Radnice, Husova 82 dle cenové nabídky z 21.4.2026
Termín realizace 7/2026, cena 145.000,- Kč

Lena Mlejnková
Digitálně podepsal
Lena Mlejnková
Datum: 2026.04.29
13:39:58 +02'00'

.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka

[REDACTED]
Podpis dodavatele

Dle oprávnění schváleného Radou města Semily pod číslem usnesení č. 250423/RM/189.

Limitovaný příslib: 231.000 Kč

Telefon: 481 629 211
E-mail: podatelna@mu.semily.cz
ID DS: d36bywp

Úřední hodiny:
Po a St 8.00 – 17.00 hod

IČO: 00276111, DIČ CZ00276111
Bankovní spojení: ČS, a.s.
27-1263108309/0800

Petr Mrákota – Specializované práce na kameni

IČ: 07307039

DIČ: nejsem plátce DPH

Adresa: Komenského 184, Rovensko pod Troskami

Telefon: 735 023 300

E-mail: mrakotae6@gmail.com

Cenová nabídka – sanace a odkrytí kamenného soklu (I. fáze)

Akce: Radnice Semily

Datum: 28. 3. 2026

Cenový rozpočet

Na základě provedené sondáže ze dne 27. 3. 2026 předkládám cenovou nabídku na I. fázi prací na kamenném soklu (pískovec, žula) o celkové výměře cca 140 m².

Cílem této fáze je šetrné odkrytí kamenného zdiva, odstranění nevhodných zásahů a sanace spár jako podklad pro stanovení dalšího technologického postupu.

Rozpis prací

Položka	Popis prací	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
1	Příprava a ochrana (zakrytí otvorů, ochrana dlažby, separační řez)	kpl.	1	8 500	8 500
2	Ruční šetrné odstranění omítek na	m ²	140	300	42 000

	kamenné zdivo				
3	Sanace spár – odstranění nevhodných (cementový ch) výplní a vyčištění	bm	490	70	34 000
4	Likvidace suti (nakládka, odvoz, uložení)	Ks			1 500

Celková cena

86 000 Kč bez DPH

Technická poznámka

Práce budou prováděny restaurátorským způsobem, s důrazem na maximální šetrnost k původním materiálům a zachování lícových ploch kamene.

U pískovcových prvků bude postupováno se zvýšenou opatrností vzhledem k jejich citlivosti na mechanické namáhání.

Postup bude průběžně přizpůsobován aktuálně odkrytému stavu konstrukce.

Po dokončení této fáze bude provedeno vyhodnocení stavu a navržen další postup (např. zpevnění kamene, doplnění hmoty, finální spárování).

Další podmínky

Termín realizace: květen – červen

Platnost nabídky: 30 dní

V RovenskupodTroskami, dne 21.4. 2026

.....
Petr Mrákota