

Rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Havarijní oprava vodovodu st.obj. 019
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	337 968,73	Kč
DPH:	70 973,43	Kč
Celkem včetně DPH:	408 942,16	Kč

Havarijní oprava vodovodu

Popis	Cena
S: Stavba <i>SO 01: Stavební objekt 01</i> 003: Svislé a kompletní konstrukce 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 713: Izolace tepelné 722: Vodovod V03: Zařízení staveniště V06: Územní vlivy V07: Provozní vlivy VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 337 969	
Celkem (včetně DPH)	

Havarijní oprava vodovodu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			S: Stavba SO 01: Stavební objekt 01 003: Svislé a kompletní konstrukce				
1	SP	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm				
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %				
2	SP	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií				
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m				
2	SP	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží				
Oddíl			713: Izolace tepelné				
1	SP	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm				
2	SP	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm				
3	H	28377121	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/9mm				
4	SP	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm				
5	H	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm				
6	H	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm				
7	H	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm				
Oddíl			722: Vodovod				
1	SP	X761	Uzavření, napuštění a vypuštění vody				
2	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40				
3	SP	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80				
4	SP	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150				
5	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4				
6	SP	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32				
7	SP	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40				
8	SP	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50				
9	SP	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80				
10	SP	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN od 25 do 50				
11	SP	722130919	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN přes 50 do 100				
12	SP	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity				
13	SP	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závity				
14	SP	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity				
15	SP	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity				
16	SP	722230106	Ventil přímý G 2" se dvěma závity				
17	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
18	SP	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100				
19	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80				
20	SP	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m				
Oddíl			V03: Zařízení staveniště				
1	ON	030001000	Zařízení staveniště				
Oddíl			V06: Územní vlivy				
1	ON	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách				
Oddíl			V07: Provozní vlivy				
1	ON	071103000	Provoz investora				
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
1	ON	04	Mimostaveništní doprava				