



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.: P

VYŘIZUJE: Libor Pínek

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 04.05.2026

POČET LISTŮ: 00

Krtek kanalizace, s.r.o.
Vodařská 514/7, 619 00 Brno
IČO: 28313704

Číslo objednávky: 05261700308

Objednáváme u Vás opravu ležaté kanalizace přední části domu v BD: Mazourova 1,3,5, a to v souladu s:

- Vaší nabídkou a předchozí domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky

Cena bez DPH: 337 940,00 Kč

Cena včetně DPH: 378 492,80 Kč

Termín: do 30.06.2026

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Konečný příjemce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice


Odbor bydlení

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí fa obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Krtek kanalizace s.r.o
Vodařská 514/7
61900 Brno
IČO:28313704



Nabídkový rozpočet:

Ulice: Mazourova 1,3,5
Zakázka: Havarijní stav - přední část domu, u hlavních vchodů

Nabídková cena dle položkového rozpočtu: 337940 Kč bez DPH
Cena s DPH 12% 40552,8 378 492,80 Kč s DPH

Záruka: 36 měsíců

Vypracoval: Vlastimil Smrček
email: [REDACTED]
mob. : [REDACTED]
www: www.stroer-kanalizace.cz

Popis prací:

Po revizi kanalizačních přípojek v přední části domu:
3x kanalizační přípojka v hloubkách do 1,7m 1x na rohu domu
výkop na jednotlivých přípojkách v části před domem a na rohu domu v podobě lokální sondy
sanace bezvýkopovou technologií z jednotlivých výkopů v délkách 3x7m a 1x 8m
Na přípojkách budou umístěny šachty Wavin z důvodů případného následného pročištění
v případě havárie kanalizace.
Dle kamerových prohlídek z jednotlivých bytů jsou roury netěsné v hrdlech a splaškové vody
unikají mimo potrubí.
Doporučujeme opravu jednotlivých částí kanalizačních přípojek.

Položkový rozpočet

Mazourova 1,3,5					
Havarijní stav - přední část domu, u hlavních vchodů					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Zemní a výkopové práce					
1	Vykopávka v hor. 1-4	m3	16,00	2 150,00	34 400,00
2	Vodorovné přemístění hmot, do 15m	m3	16,00	750,00	12 000,00
3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	16,00	650,00	10 400,00
4	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2			
5	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2			
6	Zásyp jam, rýh a šachet	m3	16,00	1 250,00	20 000,00
7	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	16,00	350,00	5 600,00
8					0,00
9					0,00
	Zemní a výkopové práce	Celkem			82 400,00
Díl: Přípravná a přidružená práce					
10	Čištění kanalizace tlakovým vozem	h	4,00	1 800,00	7 200,00
11	Prohlídka kanalizace kamerou	h	4,00	1 500,00	6 000,00
12	Instalatérské a přidružené práce	ks	4,00	5 500,00	22 000,00
13	Čištění kanalizace robotem PICOTEK před sanacá	h	4,00	3 700,00	14 800,00
14	Zabezpečení provozu staveniště a potřebná povolení	ks			0,00
	Přípravné a přidružené práce	Celkem			50 000,00
Díl: Kompletní konstrukce					
15	Mazanina betonová -strojní	m3			
16	Mazanina betonová -ruční	m3	0,80	8 900,00	7 120,00
17	Demontáž a montáž dlažeb v písku	m2			
18	Obetonování potrubí	m3	1,20	6 000,00	7 200,00
19	Montáž dlažby do lepidla s dorovnáním povrchu	m2			
20	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou	m2			
21	Jemná omítka na zapravení zdí	m2			
22					0,00
23					0,00
	Kompletní konstrukce	Celkem			14 320,00
Díl: Potrubí a ostatní kanalizace					
24	Potrubí KG DN 200	m	2,00	650,00	1 300,00
25	Montáž kolen, odboček, přechodů KG 200	kus	3,00	580,00	1 740,00
26	Potrubí KG DN 150	m	4,00	480,00	1 920,00
27	Montáž kolen, odboček KG 150	kus	8,00	450,00	3 600,00
28	Potrubí KG DN 125	m			
29	Montáž kolen, odboček DN 125	kus			
30	Ostatní instalační materiál, mazivo, silikon lepidlo, případný nepředpokl.	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
31	Montáž HT potrubí, kolen, přechodů, redukcí DN 100,75	kus			
32	Lapač střešních splavenin	kus			
33	Zřízení kanalizační šachty	kus	4,00	9 500,00	38 000,00
34					0,00
35					0,00
	Potrubí a ostatní kanalizace	Celkem			50 560,00

Díl: Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce					
36	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 200	m			
37	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 150	m	29,00	3 500,00	101 500,00
38	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 125	m			
39	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí lokální	kus			
40	Kalibrační rukávec	m	29,00	600,00	17 400,00
41	Oprava - bezvýkopová sanace - odfrézování po sanaci	kus			
42	Ostatní - bezvýkopová sanace - odfrézování před sanací	kus			
43	Vodící rukávec	m			
	Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce	Celkem			118 900,00
Díl: Bourání konstrukcí					
44	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3			
45	Bourání konstrukčních betonů	m3	0,40	6 800,00	2 720,00
46	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3			
47	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3			
48	Bourání zdí cihelných	m3			
49	Průvrt zdí pro DN 125	ks			
50					0,00
51					0,00
	Bourání konstrukcí	Celkem			2 720,00
Díl: Doprava a ostatní zemní práce					
52	Dovoz zásypových hmot, doprava nákladního vozu, kombi	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
53	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	500,00	2 000,00
54	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,00	850,00	3 400,00
55	Doprava servisního vozu	ks	12,00	650,00	7 800,00
56	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	km	30,00	28,00	840,00
57	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,00	800,00	3 200,00
58	Uložení nezařaditelného odpadu na skládku	t			
59	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t			
60	Práce nezměřitelné při opravě kanalizace (1h/450kč)				0,00
	Doprava a ostatní zemní práce	Celkem			19 040,00

Celkem bez DPH

337940,00

