

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D26
Stavba: Odpoj přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE - Syllabova

Homola

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.04.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26792770
HOMOLA a.s.
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 258 683,23 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 258 683,23 |
|---------------------|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 258 683,23 | 54 323,48 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 313 006,71 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: D26

Stavba: Odpoj přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE - Syllabova

Místo: Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: HOMOLA a.s. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 258 683,23 | 313 006,71 |
| 03.1 | odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE | 258 683,23 | 313 006,71 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 258 683,23 | 313 006,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpoj přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE - Syllabova

Objekt:

03.1 - odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE

Místo:

Datum: 24.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Homola a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

258 683,23

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 56 538,23 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 56 538,23 |
| 1 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 40,000 | 83,80 | 3 352,00 |
| | VV | | 6*4*1+8*2 | | 40,000 | | |
| | VV | | Součet | | 40,000 | | |
| 2 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 40,000 | 54,80 | 2 192,00 |
| 3 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 24,000 | 70,20 | 1 684,80 |
| | VV | C | 3*3*1+3*5 | | 24,000 | | |
| 4 | K | 131213701R | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 21,000 | 1 220,00 | 25 620,00 |
| | VV | | "jáma 2*2*1,5m"(2*2*1,5) | | 6,000 | | |
| | VV | | "jáma stopl 4*2,5*1,5"(4*2,5*1,5) | | 15,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 21,000 | | |
| | VV | A | Součet | | 21,000 | | |
| | VV | | A*1 | | 21,000 | | |
| | VV | | Součet | | 21,000 | | |
| 5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 30,000 | 146,00 | 4 380,00 |
| | VV | | (2*1,5*6+4*2*1,5) | | 30,000 | | |
| 6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 30,000 | 86,20 | 2 586,00 |
| 7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18,900 | 157,00 | 2 967,30 |
| | VV | | A-B | | 18,900 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 18,900 | | |
| 8 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 2,100 | 915,00 | 1 921,50 |
| | VV | B | A*0,1 | | 2,100 | | |
| 9 | M | 58337302 | šterkopisek frakce 0/16 | t | 3,570 | 363,00 | 1 295,91 |
| | VV | | B*1,7 | | 3,570 | | |
| 10 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 24,000 | 91,20 | 2 188,80 |
| | VV | | C | | 24,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 11 | K | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 24,000 | 5,31 | 127,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | C | | 24,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 12 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,720 | 140,00 | 100,80 |
| | VV | | C*0,03 | | 0,720 | | |
| 13 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 24,000 | 5,07 | 121,68 |
| 15 | K | DOP01 | Doprava techniky a personálu na místo | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 168 125,00 |
| D 23-M Montáže potrubí | | | | | | | 168 125,00 |
| 16 | K | 2300834503R.1 | Požární dozor | hod | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |
| 17 | K | 230083450R.2 | Svařovací práce dílna | hod | 4,000 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 30 | K | 230200333 | Obostranné uzavření průtoku plynu v STL potrubí DN100 s bypassem a výřezem | kpl | 1,000 | 124 600,00 | 124 600,00 |
| 31 | M | SMU1 | Spojovací přesuvka Schuck SMU 100/108 | ks | 2,000 | 5 462,50 | 10 925,00 |
| 32 | M | TR01 | Trubka propojovací DN100 | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | K | 230200354 | Jednostranné přerušení průtoku plynu dn32 | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| D OST Ostatní | | | | | | | 34 020,00 |
| 25 | K | OST | Zkoušky | kpl | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 26 | K | OST003 | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 27 | K | OST004 | Koordinace, kompletace, technický dozor | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 28 | K | OST005 | Doprava MAN | km | 18,000 | 35,00 | 630,00 |
| 29 | K | OST006 | Doprava technik | km | 26,000 | 15,00 | 390,00 |

SEZNAM FIGUR

Kód: D26
Stavba: Drobné stavební zakázky 2026

Datum: 24.04.2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|--|----|---------------|
| 03.1 | odpojení přípojek FAKULTNÍ NEMOCNICE | | |
| A | výkopy | | 21,000 |
| | "jáma 2*2*1,5m"(2*2*1,5) | | 6,000 |
| | "jáma stopl 4*2,5*1,5"(4*2,5*1,5) | | 15,000 |
| A | Součet | | 21,000 |
| Použití figury: | | | |
| 131213701R | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 21,000 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18,900 |
| 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 2,100 |
| B | obsyp | | 2,100 |
| B | A*0,1 | | 2,100 |
| Použití figury: | | | |
| 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 2,100 |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18,900 |
| 58337302 | šterkopísek frakce 0/16 | t | 3,570 |
| C | sejmučí zeminy | | 24,000 |
| C | 3*3*1+3*5 | | 24,000 |
| Použití figury: | | | |
| 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 24,000 |
| 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 24,000 |
| 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 24,000 |
| 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 24,000 |
| 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,720 |