

OBJEDNÁVKA

Doklad 4010-260102	Číslo objednávky 102/26/4/B	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Katastrální úřad pro Pardubický kraj Čechovo nábřeží 1791 530 03 Pardubice 3	DODAVATEL TRAMONTÁŽ, spol.s r.o. Škroupova 170 537 01 Chrudim Česká republika	
IČ 00213721 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	IČ 15053881	
Datum vystavení 04.05.2026	Číslo jednací 1	
	Smlouva	
Požadujeme :		
Termín dodání		
Způsob dopravy		
Způsob platby	Příkaz k úhradě	

517V-5-

Na základě Vámi zasláné cenové nabídky ze dne 25. 3. 2026 u Vás objednáme mimo jiné demontáž a zpětnou montáž výtahu HVO 630/5 a výtahu LVM 100/2 v suterénu budovy KP Chrudim, Novoměstská 172, 537 01 Chrudim. Uvedené práce souvisejí s akcí KP Chrudim - Rekonstrukce budovy.

Prosím o zaslání faktury na emailovou adresu:

[REDACTED]

Cena nepřesáhne: 496 100,-Kč včetně DPH

Termín provedení: Dne 20. 5. 2026 se uskuteční předání staveniště všem firmám, podílejícím se na pracích souvisejících se sanací suterénu budovy.

S pozdravem

[REDACTED]

Vystavil(a)

[REDACTED]

Katastrální úřad
pro Pardubický kraj

Razítko a podpis

[REDACTED]

Joukvaň

4.5.2026

[REDACTED]



Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Chrudim
[redacted]
Chrudim**Značka**
T26/3274-5**Vyřizuje**
[redacted]**Chrudim**
25.3.2026

Věc: Chrudim, Katastrální úřad

Dobrý den,

Zasíláme Vám cenovou nabídku na demontáž a zpětnou montáž částí výtahu HVO 630/5-050NT2 a LVM 100/2, pro potřeby stavebních úprav prováděných v suterénu budovy a v prohlubních šacht obou výtahů.

U výtahu HVO 630/5 bude nutné demontovat řídicí rozvaděč a hydraulický agregát včetně odčerpání oleje. Dále se bude muset demontovat kabelová trasa včetně kabelů vedoucích do šachty výtahu. Kabelová trasa bude při zpětné montáži nová. V šachtě výtahu bude demontován podstavec pod hydraulickým válcem, hydraulický válec bude vyvěšen. Dále budou demontovány dvě spodní vodítka, vana pod vodítky a nosná lana včetně závěsů. Konzole vodítek nebudou demontovány. Dále bude demontován žebřík pro vstup do prohlubně výtahu. Vodítka a podstavec pod hydraulický válec budou uloženy na pravé straně výtahové šachty. Při stavebních úpravách se nesmí zmenšit hloubka výtahové šachty, protože vzdálenost od zadní stěny ke kabině výtah je minimální. Vana pod vodítky bude dodána nová, včetně závěsů lan protože je značně zkorodovaná.

Kabina výtahu bude vyvěšena a zabezpečena proti pohybu po celou dobu stavebních prací.

U výtahu LVM 100/2 bude nutné demontovat nárazník, misky pod vodítky, spodní vodítka a přejezdový spínač. Konzole vodítek nebudou demontovány. Kabina a protiváha budou zabezpečeny proti pohybu po celou dobu stavebních prací.

Za předpokladu, že nedojde při stavebních pracích k poškození některých částí výtahu, bude provedena zpětná montáž a zprovoznění výtahů bez dalších níže uvedených nákladů. Vzhledem k tomu, že řídicí deska rozvaděče výtahu se již nevyrábí, může dojít k tomu, že po dlouhém odpojení nebude zcela funkční a spolehlivá, její výměnu a s ní související práce oceníme samostatně.

V tomto případě by se musela provést výměna řídicího rozvaděče včetně příslušenství. Cena za tyto práce není v této nabídce uvažována.

Cena prací a dodávek pro výtah HVO 630/5 je 328.000,-Kč

Cena prací a dodávek pro výtah LVM 100/2 je 82.000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Jsou platné do 30.9.2026..

S pozdravem

[redacted]
Vedoucí servisního střediska