



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o provedení stavby a zajištění záležitostí

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

zastoupená: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

IČO: 00226637

DIČ: CZ00226637

plátce DPH: ANO

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

Společnost „Výstavba pavilonu urgentního příjmu IMOS +VHS Břeclav“

tvořená společností

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2211

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**IMOS Brno, a.s.**“)

a

VHS Břeclav s.r.o.

se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

zastoupená: Vítem Kučerou, jednatelem

IČO: 42324149

DIČ: CZ42324149

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 2318

(dále jen „**VHS Břeclav s.r.o.**“)

(IMOS Brno, a.s. a VHS Břeclav s.r.o. společně dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Společnost „Výstavba pavilonu urgentního příjmu IMOS + VHS Břeclav**“)

IMOS Brno, a.s. a VHS Břeclav s.r.o. jsou k plnění dle této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně na základě společenské smlouvy ze dne 19. 9. 2025 uzavřené dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku, tuto smlouvu o provedení stavby a zajištění záležitostí (dále jen „**Smlouva**“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
2. Objednatel je investorem stavby „**Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu**“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**Dílo**“). Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „**IROP**“) v rámci projektu „**Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu**“ (dále jen „**Projekt**“).
3. Účelem Smlouvy a zhotovení Díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve vybudování zcela nového pracoviště urgentního příjmu II. typu v souladu s *Metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR*.
4. Smluvní strany se dohodly, že ke vzájemné komunikaci budou přednostně využívat společné datové prostředí (dále také „**CDE**“), které zajistí Objednatel. Používání CDE však nevylučuje možnost komunikace jinými prostředky, a to zejména v případě nefunkčnosti CDE nebo z jiných provozních důvodů. Podrobné podmínky používání CDE jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDS**“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS, se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle Smlouvy. Pojistné smlouvy dle čl. XIV. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, stejně jako záruční listiny dle čl. XV. odst. 6 a odst. 7 Smlouvy budou předány Objednateli, který je také oprávněn k uplatňování smluvních pokut a vymáhání pohledávek včetně případného nároku na náhradu škody.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. Smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je Dílo financováno i z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Díla. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je provedení Díla, kterým je zejména přístavba pavilonu urgentního příjmu ke stávající budově č. 3 v areálu Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace, na adrese: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, přičemž pro umístění urgentního příjmu budou částečně využity i prostory ve stávající budově č. 3, dále prodloužení areálového vodovodu, rozšíření prostor lékárny ve stávající budově, přesunutí stávajících rehabilitačních tělocvičen do nové přístavby a v místě hlavního (jižního) vstupu do stávající budovy oprava stávající rampy, včetně poskytování záručního plnění k Dílu a zařízení záležitostí pro Objednatele. Předmětem Smlouvy je dále použití metody Building Information Modelling (dále jen „**BIM**“) spočívající zejména ve zpracování digitálního modelu stavby (dále jen „**DIMS**“) ve stupni dokumentace skutečného provedení stavby, a to včetně poskytnutí součinnosti při vyhotovení a aktualizacích Plánu realizace BIM (BEP) a využívání společného datového prostředí poskytnutého Objednatel pro sdílení informací v souladu s BIM protokolem a jeho přílohami.
2. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a dále v BIM protokolu a jeho přílohách (Příloha č. 4 Smlouvy).
3. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle čl. XII. odst. 1 Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:
 - Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“) (Příloha č. 1 Smlouvy),
 - BIM protokolu pro tvorbu, předání a používání informačního modelu a použití metody BIM včetně příloh zpracovaného společností Digital Construction Consulting s.r.o., Stupkova 1441/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 11637498 (Příloha č. 4 Smlouvy),

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.**“ zpracovanou společností KANIA a.s., Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 26817853 (dále jen „**Projektová dokumentace pro provádění stavby**“),
- Podmínek plynoucích ze společného povolení vydaného Městským úřadem Hodonín, odbor stavebního úřadu, ze dne 6. 5. 2024, č.j. MUHO CJ 31285/2024 (dále jen „**Společné povolení**“), (Projektová dokumentace pro provádění stavby a Společné povolení společně dále jako „**Projektová dokumentace**“).

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

5. Zhotovení Díla zahrnuje také:

- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Stavby a předáním staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“) k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy;
- b) zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- c) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- e) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla;
- f) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) vedení elektronického stavebního deníku dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajištění odborného vedení Stavby při provádění Díla;
- i) zastoupení Objednatele k zajištění kolaudace Díla;
- j) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen

zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, a to včetně úhrady veškerých poplatků a doložení dokladů o naložení s odpady objednateli (kopie písemného dokladu – tzv. přejímka odpadu – o převzetí stavebních a demoličních odpadů příslušným zařízením určeným pro nakládání s odpady);

- k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro kolaudaci Díla a jeho užívání, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
 - l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci Díla a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
 - m) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
 - n) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě;
 - o) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
 - p) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;
 - q) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla;
 - r) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději při předání Staveniště;
 - s) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
 - t) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli;
 - u) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla.
6. Vypracování DSPS bude provedeno v souladu s BIM protokolem včetně příloh (Příloha č. 4 Smlouvy) a následujících zásad:

- a) základní výkresové části dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní pohledy apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i geometricky odpovídat;
- b) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- c) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- d) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- e) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající autorský dozor / dozor projektanta (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“);
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘ č. D59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli nejpozději při podpisu zápisu o převzetí Díla dle čl. XII. odst. 7 Smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel Smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle čl. III. odst. 8 Smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě Smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle Smlouvy. Zhotovitel podpisem

Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle Smlouvy podle čl. VI. Smlouvy.

8. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:

- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
- b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- c) licenci neodvolatelnou;
- d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
- e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
- f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.

9. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle Smlouvy.

10. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;
- b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;
- d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;
- e) předložit Objednateli k odsouhlasení zvažované technologie a typy použitých zařízení v rámci všech objektů Stavby, přičemž veškerá použitá zařízení budou plně kompatibilní a schopná pracovat kompatibilně s již zavedeným a používaným systémem bezpečnosti, řízení, regulace, měření apod.;
- f) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby,

doby odpočinku mezi směnamí, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli;

- g) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;
 - h) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
 - i) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice.
11. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo (dále také jen „**Zajištění kolaudace**“), a to zejména (nikoliv však výlučně):
- a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
 - c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných dokladů a informací;
 - d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění nedostatků.
- Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.
12. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
14. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
15. Objednatel se zavazuje převzít Dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VI. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) hradit DPH.
16. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

IV. LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu:

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

- b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem):

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v čl. X. odst. 8 Smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

- c) lhůta pro dokončení Díla včetně odstranění zařízení Staveniště, úplného vyklizení Staveniště a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo a jeho předání a převzetí dle Smlouvy se sjednává v délce:

šest set třicet (630) dnů od zahájení stavebních prací, kterou Zhotovitel v souladu se svou nabídkou v Zadávacím řízení dále zkrátil o 120 dnů (dále také jen „**Finální lhůta**“);

- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla:

nejpozději 10 dnů před koncem Finální lhůty;

- e) lhůta k předložení záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. odst. 7 Smlouvy:

nejpozději při předání a převzetí Díla;

- f) lhůta k odstranění případných Drobných vad:

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.

2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s čl. IV. odst. 11 Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
3. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s čl. IV. odst. 11 Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.
5. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době:
 - a) pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.,
 - b) soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem.Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
6. Harmonogram:
 - a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.
 - b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
 - c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby,

a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

- d) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.
- e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
7. Stavba dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Stavby způsobilé k bezpečnému užívání, po úplném vyklizení Staveniště Zhotovitelem a vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
8. Dokončená Stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad.
9. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
10. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla, a to ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy;
 - c) z důvodu prodlení s vydáním kolaudačního rozhodnutí zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu čl. IV. odst. 3 Smlouvy.
11. Způsob sjednání změny lhůty plnění:
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
 - b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla je areál Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace, na adrese: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

VI. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Celková cena Díla se sjednává takto:

Cena celkem **110 850 434,00 Kč** (slovy sto deset milionů osm set padesát tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, BIM protokolu včetně příloh (Příloha č. 4 Smlouvy) a Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy). V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem za použití metody BIM, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy, provozní náklady, náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, pojištění, daně, záruční listiny apod.
5. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s čl. III. odst. 7 a 8 Smlouvy.
6. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
8. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze
 - a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu, BIM protokolu včetně příloh a Projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ,
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle Smlouvy než té, která vyplývá ze Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm;

- e) uplatněním práva Zhotovitele zvýšit cenu doposud neprovedených stavebních prací v souladu s čl. IX. Smlouvy;
 - f) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen k ceně Díla bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
9. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.
 - b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VII. PODMÍNKY NA ÚPRAVU CENY ZA ZHOTOVENÍ STAVBY A ZÁMĚNA POLOŽEK

1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek

vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Položkového rozpočtu podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených Smlouvou, uzavřít dodatek ke Smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy do uzavření dodatku

ke Smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci Díla v rozsahu dle Smlouvy, příp. v rozsahu dle Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy), vč. Soupisu, k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.
3. Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem plnění dle Smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „*daň odvede zákazník*“.
5. Průběžná i finální faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
 - název Stavby: „*Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu*“
 - registrační číslo Projektu (pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů),
 - označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení příslušné části plnění,
 - evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,
 - fakturovanou částku,
 - podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude Soupis podepsaný TDS a Objednatel, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle Smlouvy v příslušném fakturačním období.
- 6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu, TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- 7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlaseným a tedy neuhrazeným) částem fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- 8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- 9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny. Zbýající část Sjednané ceny (dále také „**Zádržné**“) bude Objednatel uhradena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných ve Smlouvě po zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) (pro účely Smlouvy jen „**Finální faktura**“).
- 10. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) a odstranění Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 11. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
- 12. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: [REDACTED] a [REDACTED]
- 13. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- 14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS.

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
16. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

IX. INFLAČNÍ DOLOŽKA

1. V případě, že průměrný roční index cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla Smlouva uzavřena, vzroste o více než **3 %**, má Zhotovitel právo jednostranně zvýšit cenu doposud neprovedených stavebních prací o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání Smlouvy.
2. Změnu ceny Díla v souladu s čl. IX. odst. 1 Smlouvy je Zhotovitel povinný písemně oznámit Objednateli. Pokud tak Zhotovitel neučiní, zůstává cena za doposud neprovedené stavební práce nezměněná.
3. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny za doposud neprovedené stavební práce dle tohoto článku Smlouvy není třeba uzavírat dodatek.

X. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné vedení Stavby stavbyvedoucím, který bude disponovat pro svoji činnost příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále také „**Poddodavatel**“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni v Příloze č. 3 Smlouvy, Zhotovitel

identifikuje Objednateli při předání Staveniště, avšak nejpozději před zahájením plnění Veřejné zakázky poddodavatelem, včetně uvedení výše jejich podílu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů a tento seznam je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy.
8. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
10. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
11. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
13. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem Stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.).
14. K naplnění zásady DNSH¹ ohledně předcházení vzniku odpadů se Zhotovitel zavazuje nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako

¹ Do No Significant Harm = významně nepoškozovat

nebezpečné² vzniklých na Staveništi předat k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH výše není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech, tzn. lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na Staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

15. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele formou pravidelných písemných Reportů plnění zásady DNSH ohledně předcházení vzniku odpadů (dále jen „**report**“) v elektronické podobě o plnění opatření a postupů směřujících k naplnění této zásady dle této smlouvy včetně dokládání dokladů, a to v rozsahu a četnosti danými reportem, přičemž četnost je počítána ode dne účinnosti této smlouvy.
16. Report za příslušné reportované období je Zhotovitel povinen odevzdat Objednateli vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení příslušného reportovaného období. Při předání a převzetí dokončeného Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli souhrnný report za celou dobu provádění Díla. Předloha reportu v elektronické podobě byla Zhotoviteli předána před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení jako příloha č. 7 zadávací dokumentace.
17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
19. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
21. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole.
22. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

² S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147

Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu čl. X. odst. 24 písm. f) Smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.

23. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
24. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Sjednané ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele nebo TDS nebo AD,
 - e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
 - f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.
25. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

XI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště elektronický stavební deník prostřednictvím online platformy buildary.online, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.

2. Přístup k elektronickému stavebnímu deníku v rozhraní buildary.online zajistí Zhotovitel. Zhotovitel dále zajistí, aby do rozhraní měli zabezpečený a nepřerušovaný přístup Objednatel a jím pověřené osoby, TDS, AD a Koordinátor BOZP.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být elektronicky podepsán stavbyvedoucím nebo zástupcem stavbyvedoucího.
4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup provádění Díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním Smlouvy. Jedná se zejména o:
 - časový postup prací a jejich kvalitu;
 - druh použitých materiálů a technologií;
 - zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
6. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli originál stavebního deníku v elektronickém formátu *.pdf tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku.
7. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den. Žádný zápis ve stavebním deníku nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí Stavby; Stavba se považuje za převzatou až na základě Objednatelům podepsaného protokolu o předání a převzetí Stavby.
8. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatel nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
9. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu Smlouvy.

XII. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

1. Po dokončení Díla a zajištění pro Objednatel pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) pro Dílo se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
2. Před předáním Díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle Smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované

revize / zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v Příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí / zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle Přílohy č. 1 za tuto položku.

3. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy.
4. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání Díla k převzetí dle čl. XII. odst. 1 Smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD.
6. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle čl. XII. odst. 4 a/nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle čl. XII. odst. 4 a/nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy.
7. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce), TDS a Koordinátora BOZP.
8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle Smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi dle čl. XII. odst. 7 Smlouvy.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí Díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy:
 - a) **60 měsíců** (5 let) ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby, neuvedené v písm. a) tohoto odstavce, v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** (2 let) ode dne převzetí Díla Objednatelem,(dále též „**Záruční doba**“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlášení a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. XIII. odst. 6 Smlouvy. V případě částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělků uvedeného v dílčím přejímacím zápisu.
4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
6. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy.

XIV. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění minimálně do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - a) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle čl. III. odst. 10 písm. f) Smlouvy;
 - b) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci dodržování obecně závazných právních předpisů dle čl. III. odst. 10 písm. g) Smlouvy;
 - c) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s předložením Harmonogramu Objednateli ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu Objednateli;
 - d) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele se zahájením stavebních prací ke zhotovení Stavby ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného zahájení stavebních prací, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - e) ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předání Díla Objednateli;

- f) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištění porušení povinnosti, až do úplného odstranění příslušné vady;
- g) ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. IV. odst. 6 písm. b) Smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
- i) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;
- j) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele dle čl. X. odst. 12 Smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele dle čl. X. odst. 12 Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
- l) ve výši 5 % ze Sjednané ceny za porušení závazku Zhotovitele s naplněním zásady DNSH ohledně předcházení vzniku odpadů. Tato smluvní pokuta se sjednává, pokud Zhotovitel nesplní předat nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na Staveništi, a to v souladu s čl. X. odst. 14 Smlouvy;
- m) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. X. odst. 17 a/nebo čl. X. odst. 18 Smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu

životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;

- n) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele včas předložit záruční listinu za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. odst. 7 Smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové záruční listiny, případně s prodloužením stávající záruční listiny;
 - o) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle čl. XVII. odst. XV.1 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - p) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby Poddodavatele dle čl. XVII. odst. XV.2 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - q) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby stavbyvedoucího dle čl. XVII. odst. XV.3 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - r) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby zástupce stavbyvedoucího dle čl. XVII. odst. XV.4 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - s) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby specialisty na vzduchotechniku a klimatizace dle čl. XVII. odst. XV.5 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - t) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby specialisty na elektroinstalace dle čl. XVII. odst. XV.6 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - u) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby koordinátora BIM dle čl. XVII. odst. XV.7 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - v) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XVII. odst. XV.8 Smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího a/nebo zástupce stavbyvedoucího, u každé osoby zvlášť, a to i opakovaně;
 - w) ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost dle čl. XVII. odst. XV.16 Smlouvy.
3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
4. Sjedené smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újm nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
6. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla:**
- a) Závazky Zhotovitele za řádnou realizaci Díla ve sjedené lhůtě jsou zajištěny v souladu s čl. VIII. odst. 9 Smlouvy formou Zádržného. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné finanční zárukou poskytnutou bankou, jakožto výstavcem, ve smyslu ust. § 2029 Občanského

zákoníku nebo dále způsobem podle čl. XV. odst. 8 Smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění**“) ve výši Zádržného stanoveného čl. VIII. odst. 9 Smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze Sjednané ceny, platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. Záruční listina za řádné plnění je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění bude mít v držení po celou dobu provádění Díla Objednatel.

- b) Záruční listinu za řádné plnění předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. XV. odst. 6 písm. a) Smlouvy. Nepředložení Záruční listiny za řádné plnění opravňuje Objednatele postupovat podle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy.

7. Zajištění závazků Zhotovitele v záruční době:

- a) Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou poskytnutou bankou, jakožto výstavcem, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku nebo dále způsobem podle čl. XV. odst. 8 Smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek**“) ve výši **2 %** ze Sjednané ceny, platnou po celou Záruční dobu dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během Záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek bude mít v držení po celou Záruční dobu Objednatel. Platnost této záruční listiny bude alespoň po dobu 60 měsíců dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
 - b) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
8. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony České republiky pojištění záruky s deklarací „*na první vyžádání*“.

XVI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- 2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. IV. Smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;

- c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XIV. Smlouvy;
 - d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu čl. X. odst. 8 Smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
 - h) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
 - c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších aktualizací.
5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v čl. XVI. odst. 7 Smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují

ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu Poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace a kvalifikace uvedené v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu zástupce stavbyvedoucího uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu specialisty na vzduchotechniku a klimatizace uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu specialisty na elektroinstalace uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu koordinátora BIM uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího dle Přílohy č. 2 Smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. 9 tohoto článku Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího byl přítomen na Staveništi a:
 - a) osobně dohlížel na řádnou realizaci Stavby;
 - b) účastnil se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
 - c) aktivně se účastnil předávání Stavby nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby nebo její části Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem;
 - d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.
10. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle Smlouvy Objednatelem z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto

operačním programem, které se zavazuje pro účely Smlouvy dodržovat. Dokumenty k IROP jsou veřejně dostupné na adrese: <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/104vyzvairop>.

11. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností ze Smlouvy, a to zejména:
 - a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
 - b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2021-2027 Smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;
 - c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - d) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.
12. Případné udělení sankcí Objednateli v důsledku nedodržení závazku Zhotovitele podle čl. XVII. odst. 11 Smlouvy bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
13. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla povinné publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU.
14. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

16. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze Smlouvy podílí z více než 10 %.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
3. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
4. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
5. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
7. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
9. Zhotovitel se uzavřením Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci Díla.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.
13. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
15. Přílohy:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet
Příloha č. 2	Seznam osob
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	BIM protokol včetně příloh

V Hodoníně dne
Za Objednatele

V Brně dne
Za Zhotovitele

.....
**Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace**
Ing. Jiří Koliba, ředitel

.....
**Společnost „Výstavba pavilonu urgentního
příjmu IMOS + VHS Břeclav“**
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N25-074_exp4_VR04

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11/02/2025
Zadavatel:	IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25322257
IMOS Brno, a.s.	DIČ: CZ25322257
Projektant:	IČ:
KANIA a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztravné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			110,850,434.00
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 110,850,434.00	Výše daně 23,278,591.14
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			134,129,025.14

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	N25-074_exp4_VR04		
Stavba:	NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.		
Místo:		Datum:	02.11.2025
Zadavatel:	NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.	Projektant:	KANIA a.s.
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110,850,434.00	134,129,025.14
D.1	Příprava území	853,027.58	1,032,163.37
SO 01	Pavilon urgentního příjmu	99,258,258.85	120,102,493.21
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	45,212,491.29	54,707,114.46
D.1.2.1	Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce	8,351,758.99	10,105,628.38
D.1.2.2	Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce	2,369,505.00	2,867,101.05
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	37,911.20	45,872.55
D.1.4	Technika prostředí staveb	39,602,942.37	47,919,560.27
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	6,272,149.85	7,589,301.32
1	Zdravotně technické instalace	5,005,871.07	6,057,103.99
2	Venkovní rozvody	1,266,278.78	1,532,197.32
D.1.4.2	Vzduchotechnika	8,131,236.75	9,838,796.47
D.1.4.3	Vytápění	2,570,464.25	3,110,261.74
D.1.4.4	MaR	4,761,095.19	5,760,925.18
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	7,383,903.81	8,934,523.61
1	LPS	167,200.20	202,312.24
2	KT	2,938,358.81	3,555,414.16
3	SP	3,190,679.90	3,860,722.68
4	SV	1,016,164.90	1,229,559.53
5	Ostatní	71,500.00	86,515.00
D.1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika	5,834,092.52	7,059,251.95
1	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS	956,751.12	1,157,668.86
2	NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS	1,213,859.32	1,468,769.78
3	KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV	205,545.50	248,710.06
4	PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	318,235.10	385,064.47
5	EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony	265,210.90	320,905.19
6	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK	1,524,380.50	1,844,500.41
7	STA - Společná televizní anténa	48,548.70	58,743.93
8	Jednotný čas - JČ	52,710.50	63,779.71
9	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS	162,381.70	196,481.86
10	KABELOVÉ TRASY - KT	820,169.18	992,404.71
11	Ostatní	266,300.00	322,223.00
D.1.4.7	Medicínalní plyny	4,650,000.00	5,626,500.00
IN-SO 01	Interiér	3,683,650.00	4,457,216.50
1	Pracovní linky	3,683,650.00	4,457,216.50
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	2,862,984.21	3,464,210.89
D.2	Technická a technologická zařízení	0.00	0.00
D.2.IO	Inženýrské objekty	1,684,483.36	2,038,224.87
IO 01	Prodloužení areálového vodovodu	1,126,433.71	1,362,984.79
IO 02	PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ	292,602.65	354,049.21
IO 02.1	KT	96,215.60	116,420.88
IO 02.2	LPS	18,630.05	22,542.36
IO 02.3	SV	177,757.00	215,085.97
IO 03	PŘELOŽKA NN - ROZVADĚCE	265,447.00	321,190.87
IO 03.1	KT	265,447.00	321,190.87
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	6,191,680.00	7,491,932.80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: D.1 - Příprava území

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25322257
IMOS Brno, a.s.		DIČ:	CZ25322257
Projektant:		IČ:	
KANIA a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množstvích vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátové/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH		853,027.58	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	853,027.58	21.00%	179,135.79
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,032,163.37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:

D.1 - Příprava území

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		853,027.58
HSV - Práce a dodávky HSV		853,027.58
1 - Zemní práce		628,308.40
18 - Povrchové úpravy terénu		367,500.00
17. - Technologie výsadby _ náhradní výsadba		85,000.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		105,074.18
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		25,000.00
997 - Přesun sutě		34,645.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt:

D.1 - Příprava území

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel:

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant:

KANIA a.s.

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							853,027.58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					853,027.58
D		1	Zemní práce					628,308.40
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/11251101	m2	394.000	62.80	24,743.20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151352	kus	28.000	4,643.50	130,018.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201113	kus	28.000	2,945.00	82,460.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401	kus	28.000	29.30	820.40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
5	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411	kus	28.000	386.20	10,813.60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422	kus	28.000	302.40	8,467.20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
7	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931	kus	420.000	1.20	504.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV			28*15 "Přepočtené koeficientem množství					420.000
8	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951	kus	420.000	1.90	798.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV			28*15 "Přepočtené koeficientem množství					420.000
9	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D do 500 mm ZKD 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972	kus	420.000	5.20	2,184.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV			28*15 "Přepočtené koeficientem množství					420.000
10	K	115015R01	Likvidace stromů, větví, pařezů _dle zákona o odpadech	kpl.	0.000	75,000.00	0.00	CS VLASTNÍ
D		18	Povrchové úpravy terénu					367,500.00
11	K	180015R01	Hrubé terénní úpravy	m2	1,225.000	300.00	367,500.00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek + přesuny a likvidace vzniklých odpadů dle zákona o odpadech.					
D		17.	Technologie výsadby _ náhradní výsadba					85,000.00
12	K	170015R01	Výsadba_(liguetrum vulgare) Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství	m2	100.000	350.00	35,000.00	CS VLASTNÍ
P								
13	K	170015R02	Výsadba_(ambroň západní) Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství	kus	3.000	8,500.00	25,500.00	CS VLASTNÍ
P								
14	K	170015R03	Výsadba_(skupina kalin á 5 kus) Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství	soubor	3.000	5,000.00	15,000.00	CS VLASTNÍ
P								
15	K	170015R04	Výsadba_(jasan ztepilý) Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství	kus	1.000	9,500.00	9,500.00	CS VLASTNÍ
P								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					105,074.18
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111	m3	1.500	2,845.60	4,268.40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Skruté konstrukce _odsouhlasení v dílenské dokumentaci.					
17	K	961055111	Bourání základů ze ŽB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111	m3	15.000	4,856.30	72,844.50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Skruté konstrukce _odsouhlasení v dílenské dokumentaci.					
18	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011316	m3	5.600	528.80	2,961.28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D		95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					25,000.00
19	K	950015R01	Přesun sochy TGM Masaryka Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (detailní návrh bude odsouhlasen v dílenské dokumentaci) Upřesnění dle TZ: -Před zahájením prací je nutné přesunout sochu a památník, který se nachází ve středu daného pozemku z důvodu poničení během výstavby. Následně po dokončení výstavby bude navrženo zpět na původní místo.	kus	1.000	25,000.00	25,000.00	CS VLASTNÍ
P								
D		997	Přesun sutě					34,645.00
20	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ	t	42.640	350.00	14,924.00	CS VLASTNÍ
P								
21	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511	t	42.640	117.50	5,010.20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
22	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519	t	852.800	10.00	8,528.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV			42,64*20 "Přepočtené koeficientem množství					852.800
23	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611	t	42.640	145.00	6,182.80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH		45,212,491.29	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45,212,491.29	21.00%	9,494,623.17
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	54,707,114.46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45,212,491.29
HSV - Práce a dodávky HSV	18,321,532.51
1 - Zemní práce	4,057,997.02
2 - Zakládání	1,273,517.69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	488,426.46
4 - Vodorovné konstrukce	1,027,107.83
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	949,353.23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6,128,801.61
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	62,150.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2,819,564.24
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	381,647.18
997 - Přesun sutě	2,013,077.77
998 - Přesun hmot	450,889.89
PSV - Práce a dodávky PSV	24,873,802.09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	756,161.27
712 - Povlakové krytiny	851,635.69
713 - Izolace tepelné	1,558,482.89
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5,040.80
762 - Konstrukce tesařské	506,866.90
763 - Konstrukce suché výstavby	7,809,710.37
764 - Konstrukce klempířské	138,009.96
766 - Konstrukce truhlářské	2,026,580.93
767 - Konstrukce zámečnické	7,113,233.87
771 - Podlahy z dlaždic	164,589.46
776 - Podlahy povlakové	2,082,326.93
777 - Podlahy lité	47,068.18
781 - Dokončovací práce - obklady	1,085,220.37
783 - Dokončovací práce - nátěry	205,815.87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	523,058.60
M - M	932,435.19
99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	932,435.19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	128,000.00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	956,721.50
N01 - Záchytný systém proti pádu	43,243.00
N1_VR02 - Informační systém, ochranné prvky	535,599.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45,212,491.29	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					18,321,532.51	
D	1	Zemní práce					4,057,997.02	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 Online PSC Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona) "předpoklád_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (24,0)*4*15 VV Součet	hod	1,440.000	108.10	155,664.00	CS ÚRS 2025 01
2	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,2 VV (dokopávky, začištění stavební jámy) Součet	m3	326.616	1,971.50	643,923.44	CS ÚRS 2025 01
3	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351106 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,8 VV Součet	m3	1,306.462	180.20	235,424.45	CS ÚRS 2025 01
4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) VV Součet	m3	80.375	2,822.30	226,842.36	CS ÚRS 2025 01
5	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151113 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078)*0,03 VV Součet	m3	48.992	140.30	6,873.58	CS ÚRS 2025 01
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) VV Součet	m3	80.375	162.80	13,085.05	CS ÚRS 2025 01
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319 Online PSC VV 80,375*4 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	321.500	150.00	48,225.00	CS ÚRS 2025 01
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) VV Součet	m3	80.375	225.10	18,092.41	CS ÚRS 2025 01
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 Online PSC VV 80,375*10 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	803.750	16.70	13,422.63	CS ÚRS 2025 01
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_odměř. elektronicky" (1633,078) VV (vv předpokládá nevhodnost výkopku pro zpětné využití_odsouhlasení v dílenské dokumentaci) Součet	m3	1,633.078	260.30	425,090.20	CS ÚRS 2025 01
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 Online PSC VV 1633,078*10 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	16,330.780	19.60	320,083.29	CS ÚRS 2025 01
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 Online PSC VV 80,375*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	160.750	220.00	35,365.00	CS ÚRS 2025 01
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 Online PSC VV 1633,078*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	3,266.156	220.00	718,554.32	CS ÚRS 2025 01
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) VV Součet	m3	1,633.078	16.60	27,109.09	CS ÚRS 2025 01
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0*1,0)+(30,375) VV Součet	m3	80.375	16.60	1,334.23	CS ÚRS 2025 01
16	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111102 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_BP podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (48,225) VV Součet	m3	48.225	734.30	35,411.62	CS ÚRS 2025 01
17	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ 48,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	53.048	550.00	29,176.40	CS VLASTNÍ
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba" ((326,616+1306,462)/2)-(100,776+14,85)+(11,65*26,25*2,25) VV (vv předpokládá nevhodnost výkopku pro zpětné využití_odsouhlasení v dílenské dokumentaci) Součet	m3	1,388.991	162.90	226,266.63	CS ÚRS 2025 01
19	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ 1388,991*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	1,527.890	550.00	840,339.50	CS VLASTNÍ
20	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181913112 Online PSC VV	m2	95.200	66.80	6,359.36	CS ÚRS 2025 01
21	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114 Online PSC VV	m2	380.800	24.40	9,291.52	CS ÚRS 2025 01
22	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111 Online PSC	m3	80.375	274.50	22,062.94	CS ÚRS 2025 01
D	2	Zakládání					1,273,517.69	
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*0,8*0,6 VV Součet	m3	32.160	1,512.70	48,648.43	CS ÚRS 2025 01
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*(0,8+0,6)*2 VV Součet	m2	187.600	36.60	6,866.16	CS ÚRS 2025 01
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 187,6*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	222.212	36.40	8,088.52	CS ÚRS 2025 01
26	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez leže a obsypu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755215 Online PSC VV "rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_spodní stavba_(drenážní systém)" (67,0) VV Součet	m	67.000	124.00	8,308.00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkorditi netříděné	m3	208.688	1,632.30	340,641.42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311151					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba" 0,5*(15,9*26,25)		208.688			
	VV		Součet		208.688			
28	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	62.606	5,610.00	351,219.66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje náklady na specifikaci betonové směsy : C 25/30 XC2					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba" (15,9*26,25)*0,15		62.606			
	VV		Součet		62.606			
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	12.645	880.00	11,127.60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba" (15,9*26,25)*2*0,15		12.645			
	VV		Součet		12.645			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	12.645	220.00	2,781.90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
31	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11.269	44,000.00	495,836.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba" (15,9*26,25)*0,15*180/1000		11.269			
	VV		(bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)					
	VV		Součet		11.269			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				488,426.46	
32	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	192.828	1,397.30	269,438.56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235141					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukořtení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ					
	VV		"svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(24,64))+(3,55*(57,65))		274.882			
	VV		"odečet výplně" -(20,974+6*1,08)		-82.054			
	VV		Součet		192.828			
33	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	4.000	456.60	1,826.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022					
34	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	1.000	522.80	522.80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168023					
35	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1.000	597.30	597.30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024					
36	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	84.000	673.10	56,540.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053					
37	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3.000	835.80	2,507.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054					
38	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	3.000	1,528.50	4,585.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057					
39	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	3.000	2,038.90	6,116.70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168061					
40	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.070	56,684.10	3,967.89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků					
41	K	317998130	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl do 30 mm	m	49.750	74.30	3,696.43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998130					
	VV		(1,5*7)+(1,75*1)+(2,5*1)+(1,5*21)+(3,5*1)		49.750			
	VV		Součet		49.750			
42	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	11.893	927.70	11,033.14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244211					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukořtení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ					
	VV		"svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(0,0))+(3,55*(3,35))		11.893			
	VV		Součet		11.893			
43	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	42.360	1,044.80	44,257.73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukořtení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ					
	VV		"svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(14,2))+(3,55*(0,0))+(1,89)		42.360			
	VV		Součet		42.360			
44	K	342271531	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárcí přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	31.578	1,525.80	48,181.71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271531					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : - systémové ukořtení zdiva k okolním konstrukcím_viz PD a TZ - podkladní prvky a napojení zdiva na okolní kce_viz PD a TZ					
	VV		"svislý zděný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(11,08))+(3,55*(0,0))		31.578			
	VV		Součet		31.578			
45	K	346244381	Přentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	17.500	907.10	15,874.25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
46	K	346271113	Přizdivky z cihel betonových tl 65 mm	m2	22.500	666.60	14,998.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346271113					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba_(svislé izolace)" (22,5)		22.500			
	VV		Součet		22.500			
47	K	346271129	Příplatek k přizdivkám za ochranu izolace zaléváním maltou	m2	22.500	190.30	4,281.75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346271129					
D 4			Vodorovné konstrukce				1,027,107.83	
48	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	54.250	506.00	27,450.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25)		54.250			
	VV		Součet		54.250			
49	K	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	6.533	7,700.00	50,304.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312162					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_špodní stavba_(drenážní systém)" (67,0)*0,65*0,15		6.533			
	VV		Součet		6.533			
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy				949,353.23	
50	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2,501.150	22.60	56,525.99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" 2501,15		2,501.150			
	VV		Součet		2,501.150			
51	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	218.127	208.70	45,523.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
52	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva dročného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	218.127	695.10	151,620.08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107124					
53	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11.300	1,246.60	14,086.58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18)		11.300			
	VV		Součet		11.300			
54	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.300	225.10	2,543.63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18)		11.300			
	VV		Součet		11.300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	113.000	16.70	1,887.10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		11,3*10 "Přepočtené koeficientem množství		113.000			
56	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22.600	220.00	4,972.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		11,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		22.600			
57	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11.300	16.60	187.58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" (0,75*2,79*0,3*18)		11.300			
	VV		Součet		11.300			
58	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11.300	162.90	1,840.77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
59	M	58344198R	externí zásepový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ	m3	12.430	550.00	6,836.50	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58344198R					
	VV		11,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12.430			
60	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	218.127	60.60	13,218.50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
61	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	11.300	276.30	3,122.19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111					
62	K	991017R99	D+M _ odvodňovací liniový žlab (ZL 01)	m	2.900	7,260.00	21,054.00	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/991017R99					
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
63	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	218.127	80.40	17,537.41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564211011					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
64	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	218.127	131.30	28,640.08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
65	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	218.127	318.90	69,560.70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
66	K	91972112R	Geomfix pro stabilizaci podkladu PET 20/20 dvouosá	m2	250.846	208.30	52,251.22	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/91972112R					
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))*1,15		250.846			
	VV		Součet		250.846			
67	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	218.127	35.60	7,765.32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
68	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	239.940	63.50	15,236.19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311082					
	VV		218,127*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239.940			
69	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	218.127	43.60	9,510.34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
70	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	239.940	63.50	15,236.19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311082					
	VV		218,127*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239.940			
71	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	62.500	65.80	4,112.50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491271					
72	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	68.750	63.50	4,365.63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311082					
	VV		62,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		68.750			
73	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	62.500	77.70	4,856.25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
74	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	68.750	63.50	4,365.63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311082					
	VV		62,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		68.750			
75	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	218.127	165.00	35,990.96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471301					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na provedení systémových detailů (dle PD a TZ).					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
76	M	28322004R	folie hydroizolační pro spodní stavbu PVC-P tl 1,5mm včetně detailů, doplňků a příslušenství	m2	254.227	283.80	72,149.62	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28322004R					
	VV		218,127*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		254.227			
77	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	62.500	123.30	7,706.25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711472301					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na provedení systémových detailů (dle PD a TZ).					
78	M	28322004R	folie hydroizolační pro spodní stavbu PVC-P tl 1,5mm včetně detailů, doplňků a příslušenství	m2	76.313	283.80	21,657.63	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28322004R					
	VV		62,5*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		76.313			
79	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	218.127	343.30	74,883.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211222					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" ((37,05*2,79)+(21,45*5,35))		218.127			
	VV		Součet		218.127			
80	M	59245013R	dlažba betonová tl 80mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	239.940	440.00	105,573.60	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59245013R					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		218,127*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239.940			
81	K	98531131R	Sanace betonových konstrukcí	m2	95.045	759.70	72,205.69	CS VLASTNÍ
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/98531131R					
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
	VV		- otryskání / otlučení uvolněných částí + systémová penetrace + siranovzdorná výsádková malta s PPL vlákny + celoplošné vyrovnání povrchu + 2x nízkoviskozní hydrofobní nátěr na bázi siloxanu.					
	VV		"úprava venkovní rampy_D.1.1_SO 01_v.č. 16, TZ" 95,045		95.045			
	VV		Součet		95.045			
82	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 75 mm	m	37.000	63.00	2,331.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755213					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6,128,801.61	
83	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	99.180	124.20	12,318.16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místnosti" (99,18*0,0)		99.180			
	VV		Součet		99.180			
84	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	99.180	82.80	8,212.10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místnosti" (99,18*0,0)		99.180			
	VV		Součet		99.180			
85	K	611131303	Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně	m2	126.650	113.20	14,336.78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131303					
86	K	611131325	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně	m2	126.650	76.60	9,701.39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131325					
87	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	99.180	353.30	35,040.29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341121					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podhledové skladby_v.č. 17-18, TZ_1.PP_viz tab. místnosti" (99,18*0,0)		99.180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99.180			
88	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	198.360	111.30	22,077.47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341191					
	VV		99,18*2 "Přepočtené koeficientem množství"		198.360			
89	K	611341325	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	126.650	391.60	49,596.14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341325					
90	K	611341395	Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	253.300	105.50	26,723.15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341395					
	VV		126,65*2 "Přepočtené koeficientem množství"		253.300			
91	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	543.145	99.70	54,151.56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		"povrchy svislých kci_podklad viz keram. obklady" (543,145)		543.145			
	VV		Součet		543.145			
92	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	647.207	96.30	62,326.03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131300					
	VV		"vnitřní povrchy svislých kci_viz zděné koe" (2*(42,36+31,578+11,893))+(1*(197,828))+(114,188)+(2*118,652)+(0,25*(211,5))		773.857			
	VV		"odečet omítka schodišť" -(126,65)		-126.650			
	VV		Součet		647.207			
93	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	647.207	56.80	36,761.36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131321					
94	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2	77.385	715.00	55,330.28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
95	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	773.857	35.20	27,239.77	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" "množství/rozsah vztážen na celkové štukové plochy"					
96	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	543.145	336.60	182,822.61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111					
	VV		"povrchy svislých kci_podklad viz keram. obklady" (543,145)		543.145			
	VV		Součet		543.145			
97	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,086.290	46.20	50,186.60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	VV		543,145*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,086.290			
98	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	647.207	404.80	261,989.39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341321					
	VV		"vnitřní povrchy svislých kci_viz zděné koe" (2*(42,36+31,578+11,893))+(1*(197,828))+(114,188)+(2*118,652)+(0,25*(211,5))		773.857			
	VV		"odečet omítka schodišť" -(126,65)		-126.650			
	VV		Součet		647.207			
99	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1,294.414	46.20	59,801.93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341391					
	VV		647,207*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,294.414			
100	K	615142012	Pletivo rábicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	17.500	385.00	6,737.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142012					
101	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	129.350	61.80	7,993.83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled, skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
102	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	129.350	53.40	6,907.29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					
103	K	621221113	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm	m2	129.350	1,191.70	154,146.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221113					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled, skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
104	M	63151509R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm	m2	142.285	282.70	40,223.97	CS VLASTNÍ
	VV		129,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		142.285			
105	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	129.350	79.30	10,257.46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled, skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
106	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	129.350	466.20	60,302.97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531022					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled, skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
107	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	200.025	87.80	17,562.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25)))		200.025			
	VV		Součet		200.025			
108	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	100.320	87.80	8,808.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1" (83,6)*1,2		100.320			
	VV		Součet		100.320			
109	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	417.477	87.80	36,654.48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		(podkladní - vyrovnávací vrstva podkladu)					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5		250.728			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8)*0,25		35.450			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82		96.534			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2))		20.825			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)*0,2		13.940			
	VV		Součet		417.477			
110	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	36.190	49.00	1,773.31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
111	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	286.178	49.00	14,022.72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
112	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	20.825	881.30	18,353.07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2))		20.825			
	VV		Součet		20.825			
113	M	28376022R	deska perimetrická fasádní soklová tl 180mm	m2	22.908	580.80	13,304.97	CS VLASTNÍ
	VV		20,825*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22.908			
114	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	43.400	262.00	11,370.80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_zateplení parapetu" (43,4)		43.400			
	VV		Součet		43.400			
115	M	28376416R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm	m2	10.850	167.20	1,814.12	CS VLASTNÍ
	VV		43,4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství"		10.850			
116	K	622221113	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm	m2	36.190	991.30	35,875.15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221113					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1		36.190			
	VV		Součet		36.190			
117	M	63151509R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm	m2	39.809	282.70	11,254.00	CS VLASTNÍ
	VV		36,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		39.809			
118	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	96.534	1,103.00	106,477.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221141					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82		96.534			
	VV		Součet		96.534			
119	M	63151535R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm	m2	106.187	940.50	99,868.87	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 96,534*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		106.187			
120	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	250.728	1,181.30	296,184.99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221151					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5		250.728			
		vv	Součet		250.728			
121	M	63151536R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 220mm	m2	275.801	1,035.10	285,481.62	CS VLASTNÍ
		vv	250,728*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		275.801			
122	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	211.500	254.10	53,742.15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222051					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8)		141.800			
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)		69.700			
		vv	Součet		211.500			
123	M	63151507R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm	m2	52.875	188.10	9,945.79	CS VLASTNÍ
		vv	211,5*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		52.875			
124	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsounou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	20.825	46.90	976.69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2))		20.825			
		vv	Součet		20.825			
125	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsounou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	36.190	63.30	2,290.83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1		36.190			
		vv	Součet		36.190			
126	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsounou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	347.262	63.30	21,981.68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5		250.728			
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82		96.534			
		vv	Součet		347.262			
127	K	622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva	m2	131.299	96.90	12,722.87	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251209					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2" ((16,07*3,15*2)+(5,75*3,15))-22,82		96.534			
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F3" ((26,75*0,3)+(16,0*0,4*2))		20.825			
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F2_ostění" (69,7)*0,2		13.940			
		vv	Součet		131.299			
128	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	131.299	171.50	22,517.78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211					
129	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	200.025	290.30	58,067.26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111					
130	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	100.320	290.30	29,122.90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111					
131	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	417.477	290.30	121,193.57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111					
132	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	451.718	110.00	49,688.98	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek. "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBR" -veškeré systémové listy, rohovníky, profily ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU KZS.</i>					
133	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	36.190	444.10	16,071.98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531022					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,1		36.190			
		vv	Součet		36.190			
134	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	286.178	444.10	127,091.65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531022					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1" ((16,07*5,2*2)+(26,75*5,2))-55,5		250.728			
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladba_F1_ostění" (141,8)*0,25		35.450			
		vv	Součet		286.178			
135	K	629995105	Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou	m2	255.375	244.60	62,464.73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995105					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ_fasádní skladby_sjednocieni" (255,375)		255.375			
		vv	Součet		255.375			
136	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6.069	5,887.90	35,733.67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		vv	"P4" 80,92*0,075		6.069			
		vv	Součet		6.069			
137	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19.396	5,623.40	109,071.47	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		vv	"P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*0,12		19.396			
		vv	Součet		19.396			
138	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8.138	5,507.60	44,820.85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_doplňení podlah 1.PP (rozvodý ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25)*0,15		8.138			
		vv	Součet		8.138			
139	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29.216	5,978.50	174,667.86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba" (15,9*26,25)*0,07		29.216			
		vv	(ochranná vrstva II)					
		vv	Součet		29.216			
140	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6.069	324.70	1,970.60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
141	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19.396	162.40	3,149.91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173					
142	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8.138	81.20	660.81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
143	K	63131921R	Příplatek k mazaninám a potěrům za přidání PP mikrovláken _specifikace dle PD a TZ	m3	97.929	346.80	33,961.78	CS VLASTNÍ
		vv	(51,24*0,025)+(1183,0*0,05)+(7499,53*0,005)		97.929			
		vv	Součet		97.929			
144	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.301	40,122.30	12,076.81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_doplňení podlah 1.PP (rozvodý ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25)*1*(4,44*1,25)/1000		0.301			
		vv	Součet		0.301			
145	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2.395	40,122.30	96,092.91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		vv	"P4" 80,92*1*(7,9*1,25)/1000		0.799			
		vv	"P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*1*(7,9*1,25)/1000		1.586			
		vv	Součet		2.395			
146	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	29.025	531.60	15,429.69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450122					
		vv	"rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_spodní stavba (vislé izolace)" ((0,5*(31,8)+(0,5*(26,25)))		29.025			
		vv	Součet		29.025			
147	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10.850	816.10	8,854.69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450124					
		vv	"vyrovnnáí parapetního zdíva" (43,4*0,25)		10.850			
		vv	Součet		10.850			
148	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	1,212.470	338.50	410,421.10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	88.080	585.90	51,606.07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		VV	"P16A, P21B" (88,08)		88.080			
		VV	Součet		88.080			
150	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	1,432.710	833.30	1,193,877.24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451105					
151	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	51.240	1,328.00	68,046.72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451109					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		VV	"P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)		51.240			
		VV	Součet		51.240			
152	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1,183.000	487.10	576,239.30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		VV	"P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)		325.630			
		VV	"P4" 80,92		80.920			
		VV	"P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24"		725.210			
		VV	((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)					
		VV	"P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)		51.240			
		VV	Součet		1,183.000			
153	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	7,499.530	43.30	324,729.65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
		VV	"P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)*6		1,953.780			
		VV	"P4" 80,92*2		161.840			
		VV	"P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24"		5,076.470			
		VV	((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)*7					
		VV	"P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)*6		307.440			
		VV	Součet		7,499.530			
154	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	2,534.790	65.30	165,521.79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				62,150.00	
155	K	89481211R	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 včetně systémového poklopu	kus	5.000	12,430.00	62,150.00	CS VLASTNÍ
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení die specializace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ _spodní stavba_(drenážní systém)" (5,0)		5.000			
		VV	Součet		5.000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,819,564.24	
156	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	893.375	106.00	94,697.75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ _spodní stavba"					
		VV	"stavební jáma" (476,0)		476.000			
		VV	"základ. deska" (15,9*26,25)		417.375			
		VV	Součet		893.375			
157	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	983.730	57.90	56,957.97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221112					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ _fasádní skladby"					
		VV	(26,1*8,25*2)		430.650			
		VV	((38,5*12,4)-(26,75*3,3))		389.125			
		VV	Mezisoučet		819.775			
		VV	"ostatní plocha a přesahy _odsouhlasení v dilenské dokumentaci" (0,2)*819,775		163.955			
		VV	Součet		983.730			
158	K	941221212	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	59,023.800	2.40	141,657.12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221212					
		VV	983,73*60 "Přepočtené koeficientem množství		59,023.800			
159	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	983.730	39.80	39,152.45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221812					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ _fasádní skladby"					
		VV	(26,1*8,25*2)		430.650			
		VV	((38,5*12,4)-(26,75*3,3))		389.125			
		VV	Mezisoučet		819.775			
		VV	"ostatní plocha a přesahy _odsouhlasení v dilenské dokumentaci" (0,2)*819,775		163.955			
		VV	Součet		983.730			
160	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	983.730	19.40	19,084.36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ _fasádní skladby"					
		VV	(26,1*8,25*2)		430.650			
		VV	((38,5*12,4)-(26,75*3,3))		389.125			
		VV	Mezisoučet		819.775			
		VV	"ostatní plocha a přesahy _odsouhlasení v dilenské dokumentaci" (0,2)*819,775		163.955			
		VV	Součet		983.730			
161	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	59,023.800	0.40	23,609.52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
		VV	983,73*60 "Přepočtené koeficientem množství		59,023.800			
162	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	983.730	13.10	12,886.86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_13-15, TZ _fasádní skladby"					
		VV	(26,1*8,25*2)		430.650			
		VV	((38,5*12,4)-(26,75*3,3))		389.125			
		VV	Mezisoučet		819.775			
		VV	"ostatní plocha a přesahy _odsouhlasení v dilenské dokumentaci" (0,2)*819,775		163.955			
		VV	Součet		983.730			
163	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	725.320	64.00	46,420.48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ _BP 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (205,11+520,21)		725.320			
		VV	Součet		725.320			
164	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,441.280	64.00	92,241.92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
		VV	"1.PP + 1.NP" (568,18+873,1)		1,441.280			
		VV	Součet		1,441.280			
165	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	129.350	86.10	11,137.04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
		VV	"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ _podhled. skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
		VV	Součet		129.350			
166	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20.000	86.10	1,722.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
167	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8.260	754.50	6,232.17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311111					
168	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	247.800	11.40	2,824.92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311211					
		VV	8,26*30 "Přepočtené koeficientem množství		247.800			
169	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8.260	532.50	4,398.45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311811					
170	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,726.776	66.00	113,967.22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
171	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	12.000	311.40	3,736.80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312125					
172	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální píště tl. přes 40 do 50 mm	m2	65.500	376.50	24,660.75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953321113					
173	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2.882	5,341.90	15,395.36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ"				2.882	
	VV		"základové kce" (0,225*2,65*1,5)+(0,5*2,65*1,5)				2.882	
	VV		Součet					
174	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	154.400	107.10	16,536.24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(17,13))+(3,85*(26,4))		154.400			
	VV		Součet		154.400			
175	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	174.578	130.40	22,764.97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(22,975))+(3,85*(26,965))		174.578			
	VV		Součet		174.578			
176	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	19.762	1,309.00	25,868.46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
	VV		131,745*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		19.762			
177	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	131.745	728.80	96,015.76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" 131,745		131.745			
	VV		Součet		131.745			
178	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	17.250	4,122.00	71,104.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211					
179	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	8.380	3,223.70	27,014.61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP (odměř. elektronicky)" (0,4*(20,95))		8.380			
	VV		Součet		8.380			
180	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	52.021	3,226.40	167,840.55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,1		52.021			
	VV		Součet		52.021			
181	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	32.113	2,631.00	84,489.30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (205,11)*0,12		24.613			
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI)" 50,0*0,15		7.500			
	VV		Součet		32.113			
182	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	62.425	2,809.60	175,389.28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,12		62.425			
	VV		Součet		62.425			
183	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	52.021	1,911.90	99,458.95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111					
184	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	32.113	1,595.40	51,233.08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112					
185	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	62.425	1,595.40	99,592.85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112					
186	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	52.021	653.40	33,990.52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,1		52.021			
	VV		Součet		52.021			
187	K	966080115	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm	m2	200.200	102.20	20,460.44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080115					
188	K	966080117	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 180 mm	m2	33.000	105.40	3,478.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080117					
189	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	96.830	273.90	26,521.74	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní provedení die specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek Specifikace / rozсах JC, -vyvěšení křídel (v případě otevíracích výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) ----- -vybourání pevných (neotevíracích) výplní bez rozlišení ----- -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků (parapety, garmyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) ----- -veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně					
190	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	110.000	371.80	40,898.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2. JC zahrnuje také náklady na demontáž křídel.					
191	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 80 mm	m	23.000	2,758.90	63,454.70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114					
192	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	42.150	3,487.40	146,993.91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
193	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	19.500	4,394.50	85,692.75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
194	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	16.250	6,752.40	109,726.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125					
195	K	977211112	Řezání pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	21.700	2,423.90	52,598.63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112					
196	K	977211114	Řezání pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm	m	6.000	3,784.40	22,706.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211114					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ"					
	VV		"základové kce" (1,5*4)		6.000			
	VV		Součet		6.000			
197	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	364.147	182.90	66,602.49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ podhledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,7		364.147			
	VV		Součet		364.147			
198	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	779.163	103.00	80,253.79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (3,08*(85,95))+(3,85*(133,62))		779.163			
	VV		Součet		779.163			
199	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	231.415	118.80	27,492.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP 1.PP-1.NP (odměř. elektronicky)" (2,5*(10,55+74,12))+(1,5*(3,0+10,16))		231.415			
	VV		Součet		231.415			
200	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58.000	154.40	8,955.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059641					
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				381,647.18	
201	K	950015R11	Dodávka a provedení _ čistící zóna tl. 20 mm (nerez rám , al lamely, kobercová vložka) včetně epoxido/PU přípravou podkladu (viz P17)	m2	7.190	3,850.00	27,681.50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení die specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
202	K	950015R12	Dodávka a provedení _ skladba vinylové krytiny pro sportovní účely , včetně přípravou podkladu	m2	108.370	2,750.00	298,017.50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení die specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
203	K	950015R21	Dodávka a provedení : pružná hydroizolační stěrka betonových povrchů včetně penetrace podkladu a disperzního finálního nátěru	m2	95.966	583.00	55,948.18	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení die specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství.					
	D	997	Přesun sutě				2,013,077.77	
204	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	786.521	766.50	602,868.35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113 1123.602*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		786.521			
205	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	224.720	1,385.30	311,304.62	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153 1123.602*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		224.720			
206	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	112.360	2,162.20	242,944.79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213 1123.602*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		112.360			
207	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,123.602	385.00	432,586.77	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
208	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,123.602	129.30	145,281.74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511					
209	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	22,472.040	4.40	98,876.98	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519 1123.602*20 *Přepočtené koeficientem množství		22,472.040			
210	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,123.602	159.50	179,214.52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611					
D 998			Přesun hmot				450,889.89	
211	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	956.433	330.00	315,622.89	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002 1366.333*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		956.433			
212	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	273.267	330.00	90,178.11	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009 1366.333*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		273.267			
213	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	136.633	330.00	45,088.89	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002 1366.333*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		136.633			
D PSV			Práce a dodávky PSV				24,873,802.09	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				756,161.27	
214	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	50.000	37.80	1,890.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821 "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ BP podlah 1.PP (rozvody ZTI)" 50,0 Součet		50.000 50.000			
215	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií s textilií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	197.325	165.40	32,637.56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161222 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,5*(31,8))+(5,7*(26,25))) Součet		197.325 197.325			
216	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní lištou	m	58.080	108.60	6,307.49	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
217	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	54.250	20.00	1,085.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) Součet		54.250 54.250			
218	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.018	66,100.00	1,189.80	CS ÚRS 2025 01
			VV 54,25*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0.018			
219	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	854.750	20.00	17,095.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0)*2 Součet		854.750 854.750			
220	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.282	66,100.00	18,640.20	CS ÚRS 2025 01
			VV 854,75*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0.282			
221	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	323.260	20.00	6,465.20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001 "rozsah_D.1.1_SO 01_ podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)" "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26)*2 Součet		323.260 323.260			
222	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.107	66,100.00	7,072.70	CS ÚRS 2025 01
			VV 323,26*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0.107			
223	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	445.050	35.00	15,576.75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5)*2 Součet		445.050 445.050			
224	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.151	66,100.00	9,981.10	CS ÚRS 2025 01
			VV 445,05*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0.151			
225	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	54.250	165.00	8,951.25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) Součet		54.250 54.250			
226	M	62853004R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	63.228	145.00	9,168.06	CS VLASTNÍ
			VV 54,25*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		63.228			
227	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	54.250	165.00	8,951.25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_ doplnění podlah 1.PP (rozvody ZTI + výtah. dojezd)" (50,0+4,25) Součet		54.250 54.250			
228	M	62855001R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	63.228	145.00	9,168.06	CS VLASTNÍ
			VV 54,25*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		63.228			
229	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	427.375	160.00	68,380.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0) Součet		427.375 427.375			
230	M	62853004R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	498.106	145.00	72,225.37	CS VLASTNÍ
			VV 427,375*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		498.106			
231	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	427.375	160.00	68,380.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba" ((15,9*26,25)+10,0) Součet		427.375 427.375			
232	M	62855001R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	498.106	145.00	72,225.37	CS VLASTNÍ
			VV 427,375*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		498.106			
233	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	161.630	160.00	25,860.80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559 "rozsah_D.1.1_SO 01_ podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)" "P5, P6, P7, P8" ((55,79+78,26)+4,97+4,35+18,26) Součet		161.630 161.630			
234	M	62853004R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	188.380	145.00	27,315.10	CS VLASTNÍ
			VV 161,63*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		188.380			
235	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	222.525	250.00	55,631.25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5) Součet		222.525 222.525			
236	M	62853004R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ</i>	m2	271.703	145.00	39,396.94	CS VLASTNÍ
			VV 222,525*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		271.703			
237	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	222.525	250.00	55,631.25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559 "rozsah_D.1.1_SO 01_07,08,13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22,5) Součet		222.525 222.525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	62855001R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ	m2	271.703	145.00	39,396.94	CS VLASTNÍ
	VV		222,525*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		271.703			
239	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	197.325	70.60	13,931.15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ _spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,5*(31,8))+(5,7*(26,25)))		197.325			
	VV		Součet		197.325			
240	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	217.058	32.40	7,032.68	CS ÚRS 2025 01
	VV		197,325*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		217.058			
241	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	11.315	5,000.00	56,575.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711112					
D 712			Povlakové krytiny				851,635.69	
242	K	712311101	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	531.938	35.00	18,617.83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		531.938			
243	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.170	82,500.00	14,025.00	CS ÚRS 2025 01
	VV		531,938*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0.170			
244	K	712331111	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	32.130	175.00	5,622.75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _atiky_viz S2" (45,9)*0,7		32.130			
	VV		Součet		32.130			
245	M	62856002R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou a se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ	m2	37.448	231.80	8,680.45	CS VLASTNÍ
	VV		32,13*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		37.448			
246	K	712341559	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	531.938	225.00	119,686.05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		531.938			
247	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ	m2	619.974	181.00	112,215.29	CS VLASTNÍ
	VV		531,938*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		619.974			
248	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, mPVC folie tl. 2,0 mm - kompletní, systémové provedení	m2	728.318	646.60	470,930.42	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce -systémové lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS) (v jednotkové ceně zahrnutý všechny protezy a navýšení materiálů) Doplnění dodávky/součást JC: -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační folie z mPVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; folie vyztužena. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítláčné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min. 150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou obímkou a spoj ztmelěn PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na korunu.								
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Mezisoučet		531.938			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _atiky_viz S2" (45,9)*1,0		45.900			
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _atiky_viz S1" (83,6)*1,8		150.480			
	VV		Mezisoučet		196.380			
	VV		Součet		728.318			
249	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	100.320	45.00	4,514.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _atiky_viz S1" (83,6)*1,2		100.320			
	VV		Součet		100.320			
250	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.035	82,500.00	2,887.50	CS ÚRS 2025 01
	VV		100,32*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0.035			
251	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	100.320	250.00	25,080.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _atiky_viz S1" (83,6)*1,2		100.320			
	VV		Součet		100.320			
252	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm, specifikace dle PD a TZ	m2	120.384	181.00	21,789.50	CS VLASTNÍ
	VV		100,32*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		120.384			
253	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	7.321	6,500.00	47,586.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112					
D 713			Izolace tepelné				1,558,482.89	
254	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	325.630	40.00	13,025.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)"					
	VV		"P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)		325.630			
	VV		Součet		325.630			
255	M	28375914R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 100mm	m2	358.193	235.00	84,175.36	CS VLASTNÍ
	VV		325,63*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		358.193			
256	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	80.920	40.00	3,236.80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)"					
	VV		"P4" 80,92		80.920			
	VV		Součet		80.920			
257	M	28376456R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	89.012	560.00	49,846.72	CS VLASTNÍ
	VV		80,92*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		89.012			
258	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	725.210	40.00	29,008.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)"					
	VV		"P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24"					
	VV		((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)		725.210			
	VV		Součet		725.210			
259	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	797.731	202.00	161,141.66	CS ÚRS 2025 01
	VV		725,21*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		797.731			
260	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51.240	40.00	2,049.60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)"					
	VV		"P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)		51.240			
	VV		Součet		51.240			
261	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	56.364	134.00	7,552.78	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,24*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		56.364			
262	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	155.175	191.30	29,684.98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ _spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,0*(31,8))+(4,7*(26,25)))		155.175			
	VV		Součet		155.175			
263	M	28376459R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm	m2	170.693	1,015.00	173,253.40	CS VLASTNÍ
	VV		155,175*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		170.693			
264	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29.025	191.30	5,552.48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" ((0,5*(31,8))+(0,5*(26,25)))		29.025			
	VV		Součet		29.025			
265	M	28376379R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm	m2	31.928	350.00	11,174.80	CS VLASTNÍ
	VV		29,025*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		31.928			
266	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22.500	191.30	4,304.25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ_ spodní stavba_(svislé izolace)" (22,5)		22.500			
	VV		Součet		22.500			
267	M	28376382R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	24.750	700.00	17,325.00	CS VLASTNÍ
	VV		22,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		24.750			
268	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	402.588	95.00	38,245.86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		Součet		402.588			
269	M	28375992R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 180mm	m2	442.847	405.40	179,530.17	CS VLASTNÍ
	VV		402,588*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		442.847			
270	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	129.350	95.00	12,288.25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
271	M	63140400R	deska tepelné izolační minerální plochých střeš tl 60mm	m2	142.285	252.00	35,855.82	CS VLASTNÍ
	VV		129,35*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		142.285			
272	K	713141338	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů	m2	402.588	145.00	58,375.26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141338					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		Součet		402.588			
273	M	28376142R	klín izolační spádový EPS 150	m3	70.453	2,621.00	184,657.31	CS VLASTNÍ
	VV		402,588*0,175 *Přepočtené koeficientem množství		70.453			
274	K	713141338	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů	m2	129.350	145.00	18,755.75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141338					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			
	VV		Součet		129.350			
275	M	63152476R	deska tepelné izolační minerální plochých střeš _ spádová vrstva	m3	25.870	5,600.00	144,872.00	CS VLASTNÍ
	VV		129,35*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		25.870			
276	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	32.900	125.00	4,112.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S2" (32,9)		32.900			
	VV		Součet		32.900			
277	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0.658	6,480.00	4,263.84	CS ÚRS 2025 01
	VV		32,90*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		0.658			
278	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	56.850	125.00	7,106.25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S1" (56,85)		56.850			
	VV		Součet		56.850			
279	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	2.843	6,480.00	18,422.64	CS ÚRS 2025 01
	VV		56,85*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		2.843			
280	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešchou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	27.540	155.00	4,268.70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S2" (45,9)*0,6		27.540			
	VV		Součet		27.540			
281	M	63151509R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 60mm	m2	30.294	288.00	8,724.67	CS VLASTNÍ
	VV		27,54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		30.294			
282	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešchou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	68.220	155.00	10,574.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S1" (56,85)*1,2		68.220			
	VV		Součet		68.220			
283	M	28375990R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm	m2	75.042	315.30	23,660.74	CS VLASTNÍ
	VV		68,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		75.042			
284	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešchou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	32.100	155.00	4,975.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S1" (26,75)*1,2		32.100			
	VV		Součet		32.100			
285	M	63151532R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 140mm	m2	35.310	644.00	22,739.64	CS VLASTNÍ
	VV		32,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		35.310			
286	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešchou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	32.100	155.00	4,975.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S1" (26,75)*1,2		32.100			
	VV		Součet		32.100			
287	M	28376523R	deska izolační PIR tl 30mm	m2	35.310	209.60	7,400.98	CS VLASTNÍ
	VV		32,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		35.310			
288	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažením na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	1,360.451	82.00	111,556.98	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
								
			JC zahrnuje také náklady na :					
			-vytažení separační vrstvy na svislé konstrukce v = do cca 150 mm					
			-vytvoření a vyplnění obvodových / dílačních spár (profily/pásky) tl. min 10 mm v = min 150 mm					
			"rozсах_D.1.1_SO 01 _podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místností (1.PP+1.NP)"					
	VV		"P1, P2, P3" ((171,78+31,68)+106,54+15,63)*1,15		374.475			
	VV		"P4" 80,92*1,15		93.058			
	VV		"P11A, P11B, P12A, P12B, P14, P21A, P22A, P22B, P23, P24"					
	VV		((162,04+15,66)+169,73+8,02+3,6+4,1+318,99+11,95+2,6+12,29+16,23)*1,15		833.992			
	VV		"P13, P15, P17, P25, P26" (6,31+6,61+7,19+3,49+27,64)*1,15		58.926			
	VV		Součet		1,360.451			
289	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	17.654	3,500.00	61,789.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5,040.80	
290	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	8.000	197.30	1,578.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
291	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22.000	130.30	2,866.60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
292	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1.000	249.50	249.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
293	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1.000	137.90	137.90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
294	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1.000	208.40	208.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330840					
	D	762	Konstrukce tesařské				506,866.90	
295	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	48.468	1,470.20	71,257.65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S2" (32,9)*0,35		11.515			
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ_ atiky_viz S1" (56,85)*0,65		36.953			
	VV		Součet		48.468			
296	K	76236133R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva vnějších podhledů z vodovzdorné překližky tl 21 mm kotvené do OK	m2	129.350	1,764.30	228,212.21	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství "rozсах_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_podhled_skladba_S2" (9,95*13,0)					
	VV					129.350		
	VV		Součet			129.350		
297	K	76236134R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva vnějších stěn z vodovzdorné překližky tl 21 mm kotvené do OK	m2	50.995	1,617.30	82,474.21	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství "rozсах_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2" (32,9)*1,55					
	VV					50.995		
	VV		Součet			50.995		
298	K	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku	m2	197.325	479.20	94,558.14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431033					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_07.08,13-14, TZ_spodní stavba_(vislé izolace)" ((1,5)*(31,8))+(5,7*(26,25))			197.325		
	VV		Součet			197.325		
299	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	364.147	49.00	17,843.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_pohledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,7			364.147		
	VV		Součet			364.147		
300	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5.689	2,201.00	12,521.49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7,809,710.37	
301	K	763111338	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDfriH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	145.621	1,403.90	204,437.32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111338					
	VV		"svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(10,675))+(3,55*(32,45))			145.621		
	VV		Součet			145.621		
302	K	763111491	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDfriH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB	m2	1,528.659	2,078.10	3,176,706.27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111491					
	VV		"svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(197,31+10,425))+(3,55*(245,31+18,525))			1,528.659		
	VV		Součet			1,528.659		
303	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1,683.244	38.40	64,636.57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		(145,621+1528,659+8,964)			1,683.244		
	VV		Součet			1,683.244		
304	K	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	3,366.488	149.30	502,616.66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771					
	VV		1683,244*2 *Přepočtené koeficientem množství			3,366.488		
305	K	763113351	SDK příčka itl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDfriH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB	m2	8.964	2,589.20	23,209.59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113351					
	VV		"svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(0,0))+(3,55*(2,525))			8.964		
	VV		Součet			8.964		
306	K	763121458	SDK stěna předšazená profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDfriH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	268.276	1,077.50	289,067.39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121458					
	VV		"svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(37,12))+(3,55*(45,77))			268.276		
	VV		Součet			268.276		
307	K	76312157R	SDK stěna předšazená desky s vysokou mechanickou odolností 2x DfriH2 15 mm s izolací	m2	125.756	1,753.80	220,550.87	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství "svislý nenosný systém_1.PP, 1.NP_odm. elektronicky" (2,85*(1,5))+(3,55*(4,7+29,52))					
	VV					125.756		
	VV		Součet			125.756		
308	K	763121590	SDK stěna předšazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	82.890	960.10	79,582.69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590					
309	K	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	394.032	19.20	7,565.41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	VV		(268,276+125,756)			394.032		
	VV		Součet			394.032		
310	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předšazené za rovinnost kvality Q3	m2	394.032	149.30	58,828.98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
311	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2.680	888.70	2,381.72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131412					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti"					
	VV		"1.PP" 2,68			2.680		
	VV		"1.NP" 0,0			0.000		
	VV		Součet			2.680		
312	K	763131432	SDK podhled deska 1xDf 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	5.440	922.80	5,020.03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti"					
	VV		"1.PP" 0,0			0.000		
	VV		"1.NP" 5,44			5.440		
	VV		Součet			5.440		
313	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8.120	26.60	215.99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
314	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	86.220	901.40	77,718.71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ" (1,2*(40,5+31,35))			86.220		
	VV		Součet			86.220		
315	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	8.120	32.00	259.84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
316	M	28329274R	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	9.123	48.00	437.90	CS VLASTNÍ
	VV		8,12*1,1235 Přepočtené koeficientem množství			9.123		
317	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	8.120	53.40	433.61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131752					
318	M	63152097R	pás tepelné izolační tl 60mm (obj. hmotnost 40 kg/m3)	m2	8.932	141.90	1,267.45	CS VLASTNÍ
	VV		8,12*1,1 Přepočtené koeficientem množství			8.932		
319	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení do 1,5 m	m2	8.120	58.70	476.64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131766					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ" (0,0+5,44)+(2,68+0,0)			8.120		
	VV		Součet			8.120		
320	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	8.120	149.30	1,212.32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
321	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	205.110	239.00	49,021.29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_pohledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" 205,11			205.110		
	VV		Součet			205.110		
322	K	7631351R1	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH1_600/600/15 mm	m2	958.960	1,619.40	1,552,939.82	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) "rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti"					
	VV					441.700		
	VV		"1.PP" 441,7			517.260		
	VV		"1.NP" 517,26			958.960		
	VV		Součet					
323	K	7631351R2	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH2_600/600/15 mm	m2	49.010	1,924.50	94,319.75	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) "rozсах_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti"					
	VV					9.320		
	VV		"1.PP" 9,32			39.690		
	VV		"1.NP" 39,69			49.010		
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	7631351R3	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH3_600/600/20 mm	m2	56.080	2,544.30	142,684.34	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení díle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) "rozsah_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti" "1.PP" 15,63 "1.NP" 40,45 Součet		15.630 40.450 56.080			
325	K	7631351R4	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci_PH4_600/600/20 mm	m2	261.690	2,694.70	705,176.04	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje: kompletní systémové dodávky a provedení díle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (kompletní rozsah (součást JC) _ viz D.1.1_SO 01_v.č. 17, 18) "rozsah_D.1.1_SO 01_pohledové skladby_v.č. 17-18, TZ_viz tab. místnosti" "1.PP" 0,0 "1.NP" 261,69 Součet		0.000 261.690 261.690			
326	K	763135811	Demontáž podhledu kazetového na roštu viditelném	m2	156.063	145.10	22,644.74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811 "rozsah_D.1.1_SO 01_02-06 B, TZ_pohledy BP 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21)*0,3 Součet		156.063 156.063			
327	K	763755R01	Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím	m2	2,085.396	144.00	300,297.02	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (líst, profilů, výtlačných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/oků/ZP), ukončovacích prvků, dilatačních a přechod prvků, napojení na okolní konstrukce, revizní dvířek, atd.) -kompletní systémová dodávka a provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek SYSTÉMOVÉ PŘÍPRAVY (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů díle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ----- (JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím) "rozsah a množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukcí"					
328	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	221.353	1,021.00	226,001.41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
	D	764	Konstrukce klempířské				138,009.96	
329	K	764959C01	K-01 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm	bm	41.250	700.00	28,875.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
330	K	764959C02	K-02 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm	bm	1.420	700.00	994.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
331	K	764959C03	K-03 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm	bm	2.315	700.00	1,620.50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
332	K	764959C04	K-04 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 350mm	bm	2.625	700.00	1,837.50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
333	K	764959C05	K-05 - D+M Okapnice háková, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	57.000	500.00	28,500.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
334	K	764959C06	K-06 - D+M Okapnice háková, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	33.000	500.00	16,500.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
335	K	764959C07	K-07 - D+M Krycí lišta, žárové pozink plech tl. 0,6mm, r.š. 300mm	bm	27.000	600.00	16,200.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
336	K	764959C08	K-08 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 120mm, žárové pozink plech tl. 0,6mm	bm	10.000	950.00	9,500.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
337	K	764959C09	K-09 - D+M Krycí lišta, AL plech tl. 0,8mm, r.š. 165mm	bm	72.000	330.00	23,760.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských výrobků.					
338	K	998764212	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,277.870	8.00	10,222.96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764212					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2,026,580.93	
339	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	211.500	184.70	39,064.05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629214					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V cenách " Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní" ZPUSOB MĚŘENÍ Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
340	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	1.000	800.00	800.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830					
341	K	766957C01	D-13L, 13P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 800x2100mm, s PO	ks	2.000	23,950.00	47,900.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!)					
342	K	766957C02	D-14P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 800x2100mm, s PO	ks	1.000	23,700.00	23,700.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!)					
343	K	766957C03	D-15L, 15P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x2100mm, s PO	ks	4.000	23,700.00	94,800.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!)					
344	K	766957C04	D-16L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x2100mm, s PO	ks	2.000	23,700.00	47,400.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!)					
345	K	766957C05	D-17P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1100x2100mm, s PO	ks	1.000	32,700.00	32,700.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ_vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří_ (B1, B2) viz projekt interiéru !!)					
346	K	766957C06	D-18L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, 1100x2100mm, s PO	ks	1.000	32,700.00	32,700.00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
369	K	766957C29	D-41L, 41P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, 700x2100mm, včetně dvevní mřížky	ks	4.000	17,000.00	68,000.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
370	K	766957C30	D-42L, 42P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, 700x2100mm	ks	6.000	15,100.00	90,600.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
371	K	766957C31	D-43P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, 700x2100mm	ks	1.000	15,100.00	15,100.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
372	K	766957C32	D-44 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 700x2100mm, vč. dvevní mřížky	ks	2.000	29,025.00	58,050.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
373	K	766957C33	D-45 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 700x2100mm	ks	1.000	26,275.00	26,275.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
374	K	766957C34	D-46 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm	ks	3.000	27,125.00	81,375.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
375	K	766957C35	D-47 - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm	ks	1.000	27,125.00	27,125.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
376	K	766957C36	D-48 - D+M Interiérové dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, posuvné, včetně stavebního pouzdra, křídlo 800x2100mm	ks	1.000	30,825.00	30,825.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
377	K	766957C37	D-49P - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, s výdejním AL oknem a protipožární roletou, 900x2100mm, s PO - roletou	ks	1.000	55,000.00	55,000.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
378	K	766957C38	D-50L - D+M Interiérové dveře dřevěné, plně, 800x2100mm	ks	1.000	15,200.00	15,200.00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří" (B1, B2) viz projekt interiéru !!)</i>					
379	K	998766212	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	19,868.441	2.00	39,736.88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766212					
	D	767	Konstrukce zámečnické				7,113,233.87	
380	K	767958C01	D-01L - D+M Exteriérové AL dveře prosklené, otvor 1275x2575mm	ks	1.000	97,946.70	97,946.70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
381	K	767958C02	D-02P - D+M Exteriérové AL dveře prosklené, otvor 1300x2390mm	ks	1.000	96,545.10	96,545.10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
382	K	767958C03	D-03 - D+M Exteriérová AL prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukřídle, otvor 3000x3135mm	ks	1.000	293,217.30	293,217.30	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
383	K	767958C04	D-04 - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukřídle, otvor 3175x3550mm	ks	1.000	177,102.60	177,102.60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
384	K	767958C05	D-05P - D+M Interiérová AL prosklená stěna s dveřmi, otvor 5725x3700mm	ks	1.000	190,917.60	190,917.60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
385	K	767958C06	D-06 - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, dveře automatické posuvné dvoukř., otvor 4025x3370mm, s PO	ks	1.000	598,289.60	598,289.60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
386	K	767958C07	D-07L, 07P - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, otvor 2650x3370mm, s PO	ks	2.000	299,501.60	599,003.20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
387	K	767958C08	D-08P - D+M Interiérové AL dveře protipožární, prosklené, otvor 2140x2375mm, s PO	ks	1.000	201,892.80	201,892.80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
388	K	767958C09	D-09L - D+M Interiérová AL protipožární prosklená stěna s dveřmi, otvor 3750x2200mm, s PO	ks	1.000	298,219.70	298,219.70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)</i>					
389	K	767958C10	D-10P - D+M Interiérové ocelové dveře, automatické posuvné, plně, protipožární, pro čisté prostory, 1300x2100mm, s PO	ks	1.000	286,858.80	286,858.80	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)								
390	K	767958C11	D-11L - D+M Interiérové ocelové dveře, automatické posuvné, plné, pro čisté prostory, 1300x2100mm	ks	2.000	187,039.70	374,079.40	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)								
391	K	767958C12	D-12 - D+M Interiérové AL dveře, automatické posuvné, prosklené, dvoukřídle, pro čisté prostory, 1300x2100mm	ks	1.000	245,531.40	245,531.40	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. + (dodávka a provedení "polepy dveří viz projekt interiéru !!)								
392	K	767958C13	O-01 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x1500mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie	ks	12.000	29,833.90	358,006.80	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
393	K	767958C14	O-02 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie	ks	9.000	38,006.90	342,062.10	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
394	K	767958C15	O-03 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie	ks	6.000	38,006.90	228,041.40	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
395	K	767958C16	O-04 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní AL žaluzie	ks	3.000	38,006.90	114,020.70	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
396	K	767958C17	O-05 - D+M Exteriérové AL okno, 1250x2000mm, včetně vnitřního parapetu a vnitřní zatemňující rolety	ks	3.000	38,006.90	114,020.70	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
397	K	767958C18	O-06 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 1470x1000mm, včetně vnitřního parapetu, s PO	ks	1.000	59,228.50	59,228.50	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
398	K	767958C19	O-07 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 2315x2000mm, vč. vnitřního parapetu, s PO	ks	1.000	185,737.90	185,737.90	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
399	K	767958C20	O-08 - D+M Exteriérové AL okno protipožární, 2625x2000mm, vč. vnitřního parapetu, s PO	ks	1.000	210,719.80	210,719.80	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
400	K	767958C21	O-09 - D+M Interiérové AL okno protipožární, 2400x575mm, s PO	ks	1.000	55,985.50	55,985.50	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
401	K	767958C22	O-10 - D+M Interiérové AL okno, 2000x1350mm, včetně parapetní desky	ks	1.000	24,642.90	24,642.90	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
402	K	767958C23	O-11 - D+M Interiérové AL okno, 1750x800mm	ks	2.000	13,098.10	26,196.20	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.								
403	K	767958C24	Z-01 - D+M Protipožární střešní výlez s dvojitým poklopem a skládacími schody, 700x1400mm, výška místnosti 2700mm, s PO	ks	1.000	132,820.30	132,820.30	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
404	K	767958C25	Z-02 - D+M Skleněné schodištové zábradlí s nerez madly	kpl	1.000	206,077.50	206,077.50	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
405	K	767958C26	Z-03 - D+M Ochranný protínarázový sloupek pro ochranu posuvných dveří, z nerez oceli, výška 1000mm	ks	6.000	9,306.70	55,840.20	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
406	K	767958C27	Z-04 - D+M Madla pro místnosti bezbariérového WC, z nerez oceli - celkem 8 madel v sestavě	sestav a	1.000	28,917.30	28,917.30	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
407	K	767958C28	Z-05 - D+M Ocelové táhlo pro zajištění stability opěrných stěn rampy, z nerez oceli	kg	1,260.000	664.80	837,648.00	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
408	K	767958C29	Z-06 - D+M Ocelové zábradlí na opěrných stěnách rampy	kg	2,203.000	177.30	390,591.90	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
409	K	767958C30	Z-07 - D+M Ocelová rolovací mříž	kg	216.000	664.80	143,596.80	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických výrobků.								
410	K	998767212	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	69,737.587	2.00	139,475.17	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767212								
<i>D 771</i> Podlahy z dlaždic							164,589.46	
411	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	85.855	11.00	944.41	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011								
412	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	85.855	44.00	3,777.62	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011								
413	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	85.855	253.00	21,721.32	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012								
414	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	85.855	638.00	54,775.49	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476								
<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lšt a profilů								
VV			"rozsah_D.1.1_SO 01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)"					
VV			"nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (19,98+58,07)			78.050		
VV			Mezisoučet			78.050		
VV			"výklenky, ostatní odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*78,05			7.805		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					85.855			
415	M	59761R30	dláždice keramické protiskluzné 300/300 mm (slinutá, glazovaná, protiskluzná) _ specifikace dle PD a TZ	m2	98.733	401.50	39,641.30	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 85,855*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV					98.733			
416	K	771577R04	Příplatek k dlážbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových lišt/profilů	m2	85.855	22.00	1,888.81	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU dlážeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE								
417	K	77159111R	Hydroizolace pod dlážbu stěrkou ve dvou vrstvách	m2	85.855	418.00	35,887.39	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství JC, také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků (flexibilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém)								
418	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dláždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3.231	1,842.50	5,953.12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771112 D 776 Podlahy povlakové 2,082,326.93								
419	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,253.912	16.50	20,689.55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311								
420	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	8.280	27.50	227.70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111323								
421	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,253.912	27.50	34,482.58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121111								
422	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	8.280	49.50	409.86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121113								
423	K	776141122	Stěrka podlahová nívelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,253.912	286.00	358,618.83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122								
424	K	776141222	Stěrka podlahová nívelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevností 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	8.280	495.00	4,098.60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141222								
425	K	776143132	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl přes 3 do 5 mm	m2	4.300	715.00	3,074.50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776143132								
426	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	725.320	165.00	119,677.80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 Poznámka k položce: V jednotkové ceně _nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů. "rozsah_D_1.1_SO_01_02-06 B_TZ_BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (205,11) "rozsah_D_1.1_SO_01_02-06 B_TZ_BP podlah 1.PP-1.NP_viz tab. místnosti" (520,21) Součet 205.110 520.210 725.320								
427	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	911.427	291.50	265,680.97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111 Poznámka k položce: V jednotkové ceně _nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D_1.1_SO_01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)" "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (308,97+519,6) Mezisoučet "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*828,57 Součet 828.570 828.570 82.857 911.427								
428	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžová homogenní vinyl. podlaha pro zdravotnictví_specifikace dle PD a TZ	m2	1,002.570	548.90	550,310.67	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 911,427*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV					1,002.570			
429	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	283.591	401.50	113,861.79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121 Poznámka k položce: V jednotkové ceně _nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D_1.1_SO_01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)" "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (257,81) Mezisoučet "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*257,81 Součet 257.810 257.810 25.781 283.591								
430	M	28411R05	dodávka povlakové podlahové krytiny - elektrostaticky vodivá homogenní vinyl. podlaha _ specifikace dle PD a TZ	m2	326.130	984.50	321,074.99	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 283,591*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV					326.130			
431	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	58.894	385.00	22,674.19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776222111 Poznámka k položce: V jednotkové ceně _nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "rozsah_D_1.1_SO_01_podlahové skladby_v.č. 09-10, 13-14, TZ_viz tab. místnosti (1.PP+1.NP)" "nášlapné vrstvy_1.PP-1.NP" (31,68+6,2+15,66) Mezisoučet "výklenky, ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*53,54 Součet 53.540 53.540 5.354 58.894								
432	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - protiskluzná zátěžová heterogenní vinyl. podlaha pro zdravotnictví_specifikace dle PD a TZ	m2	64.783	651.20	42,186.69	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 58,894*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV					64.783			
433	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	27.600	495.00	13,662.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321111								
434	M	28411142R	vinyl protiskluzný s výztuž. vrstvou _ schodišťový systém _ specifikace dle PD a TZ	m2	9.660	1,318.90	12,740.57	CS VLASTNÍ
VV 27,6°0,35 "Přepočtené koeficientem množství" 9.660								
435	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	27.600	495.00	13,662.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776321211								
436	M	28411142R.	vinyl s výztuž. vrstvou _ schodišťový systém _ specifikace dle PD a TZ	m2	5.520	1,318.90	7,280.33	CS VLASTNÍ
VV 27,6°0,2 "Přepočtené koeficientem množství" 5.520								
437	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	10.465	275.00	2,877.88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411121								
438	M	28411007R	lišta soklová PVC _ specifikace dle PD a TZ	m	11.512	93.50	1,076.37	CS VLASTNÍ
VV 10,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 11.512								
439	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	27.600	405.90	11,202.84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776431111								
440	M	28342160R	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC _ specifikace dle PD a TZ	m	30.360	550.00	16,698.00	CS VLASTNÍ

Strana 26 z 175

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: VYROVNÁNÍ NEROVNÉHO POVRCHU / VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ _ odsouhlasení v dílenské dokumentaci</i>					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				523,058.60	
464	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,098.532	39.90	163,531.43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181102					
465	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,098.532	80.80	331,161.39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
466	K	7842111R1	příplatek k dvojnásobné bílé malbě v místnostech v do 3,80 m za "omyvatelné antibakteriální provedení"	m2	472.763	60.00	28,365.78	CS VLASTNÍ
D		M	M				932,435.19	
D		99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků				932,435.19	
467	K	795960C01	OV-01 - D+M Střešní odvětrávací komínek DN 150, výška 650mm nad manžetou, komínek z polyamidu	ks	2.000	10,000.00	20,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis ostatních výrobků.</i>					
468	K	795960C02	OV-02 - D+M Střešní svislý dvoustupňový vtok DN 110, z polyamidu	ks	2.000	8,500.00	17,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis ostatních výrobků.</i>					
469	K	795960C03	OV-03 - D+M Podlahový dilatační profil pro objektové dilatace, š. spáry 50mm	bm	52.000	6,800.00	353,600.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis ostatních výrobků.</i>					
470	K	795960C04	OV-04 - D+M Stěnový a stropní dilatační profil pro objektové dilatace, š. spáry 50mm	bm	131.000	1,800.00	235,800.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis ostatních výrobků.</i>					
471	K	795960C05	OV-05 - D+M Písoárová dělicí stěna, 400x690mm, kompaktní deska z lisovaného laminátu tl. 6mm	ks	1.000	5,200.00	5,200.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis ostatních výrobků.</i>					
472	K	991015R01	VM1 D+M _ podhledová větrací mřížka pro odvětrání rozvodů medicálních plynů , 190/190 mm	kus	101.000	670.00	67,670.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
473	K	991015R01.1	ZTE 01 _ D+M _ kotvení nástěnného vyšetřovacího svítidla	kus	2.000	2,300.00	4,600.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
474	K	991015R02	ZTE 02 _ D+M _ kotvení nástěnného vyšetřovacího svítidla	kus	2.000	1,900.00	3,800.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
475	K	991015R03	ZTE 03 _ D+M _ kotvení stropního vyšetřovacího svítidla	kus	4.000	2,000.00	8,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
476	K	991015R04	ZTE 04 _ D+M _ kotvení stropního vyšetřovacího svítidla	kus	2.000	9,600.00	19,200.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
477	K	991015R05	ZTE 05 _ D+M _ kotvení závěsného systému	kus	8.000	4,000.00	32,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
478	K	991016R01	MPL 01 _ D+M _ ocel. větrací mřížka 300/150 mm	kus	2.000	7,000.00	14,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
479	K	991016R02	MPL 02 _ D+M _ revizní dvířka 600/400 mm	kus	1.000	4,275.19	4,275.19	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
480	K	991016R03	MPL 03 _ D+M _ AL větrací mřížka prům. 100 mm	kus	3.000	1,150.00	3,450.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
481	K	991016R04	MPL 04 _ D+M _ kotvení stropního zákrakového stativu	kus	1.000	5,100.00	5,100.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
482	K	991016R05	MPL 05 _ D+M _ kotvení stropního zdrojového mostu	kus	4.000	6,560.00	26,240.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
483	K	991016R06	MPL 06 _ D+M _ úprava pasivního dveřního křídla	kus	1.000	54,000.00	54,000.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
484	K	991017R01	D+M _ požární systémová ucpávka (viz rozvody TPS)	kus	13.000	4,500.00	58,500.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: JC bsahuje : Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozсах viz výpis prvků a výrobků.</i>					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				128,000.00	
485	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	320.000	400.00	128,000.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		"ostatní nezměřitelné demontažní práce _odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (8)*(8,0)*5		320.000			
	VV		Součet		320.000			
D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				956,721.50	
486	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	649.900	250.00	162,475.00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení díle specifikace PD (SOUPIŠ DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy</i>					
	VV		"rozсах a specifikace _ vztaženo ma plochu Hl souvrství"					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ _spodní stavba" ((15,9*26,25)+10.0)		427.375			
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_07.08.13-14, TZ _spodní stavba_(svislé izolace)" ((1,75*(31,8))+(5,5*(26,25))+22.5)		222.525			
	VV		Součet		649.900			
487	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytínám střeš _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	728.318	250.00	182,079.50	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení díle specifikace PD (SOUPIŠ DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy</i>					
	VV		"rozсах a specifikace _ vztaženo na plochu střešního pláště"					
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S1" (15,05*26,75)		402.588			
	VV		"rozсах_D.1.1_SO 01_11-12.13-14, TZ _střešní skladba_S2" (9,95*13,0)		129.350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		531.938			
	VV		*rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S2* (45,9)*1,0		45.900			
	VV		*rozsah_D.1.1_SO 01_11-12,13-14, TZ_atiky_viz S1* (83,6)*1,8		150.480			
	VV		Mezisoučet		196.380			
	VV		Součet		728.318			
488	K	N00_015R06	Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ odvětrání radonu z podlaží (DN 100-150 mm)	m	155.000	215.00	33,325.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství								
D N01 Záchytný systém proti pádu 43,243.00								
489	K	N01_R01	Dodávka a montáž _ U1 - nerez kotvící bod	kus	8.000	2,375.00	19,000.00	CS VLASTNÍ
490	K	N01_R02	Dodávka a montáž _ U2 - nerez kotvící bod	kus	4.000	2,470.00	9,880.00	CS VLASTNÍ
491	K	N01_R03	Dodávka a montáž _ montážní lano	m	47.000	229.00	10,763.00	CS VLASTNÍ
492	K	N01_R04	Předávací dokumentace , uvedení do provozu	kus	1.000	3,600.00	3,600.00	CS VLASTNÍ
D N1_VR02 Informační systém, ochranné prvky 535,599.00								
493	K	N1_VR02_R01	Dodávka a provedení _ hlavní tabule _ A1	kus	7.000	11,579.00	81,053.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 2,0		2.000			
	VV		*1.NP* 5,0		5.000			
	VV		Součet		7.000			
494	K	N1_VR02_R02	Dodávka a provedení _ dveřní tabulky _ A2	kus	39.000	550.00	21,450.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 16,0		16.000			
	VV		*1.NP* 23,0		23.000			
	VV		Součet		39.000			
495	K	N1_VR02_R03	Dodávka a provedení _ označení místností _ A3	kus	16.000	550.00	8,800.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 5,0		5.000			
	VV		*1.NP* 11,0		11.000			
	VV		Součet		16.000			
496	K	N1_VR02_R04	Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ PVC v = 200 mm	m	147.950	376.00	55,629.20	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 91,85		91.850			
	VV		*1.NP* 56,1		56.100			
	VV		Součet		147.950			
497	K	N1_VR02_R05	Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ PVC v = 300 mm	m	264.500	476.00	125,902.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 91,85+30,9		122.750			
	VV		*1.NP* 56,1+85,65		141.750			
	VV		Součet		264.500			
498	K	N1_VR02_R06	Dodávka a provedení _ ochranné prvky - stěnový _ ergonomické madlo	m	116.550	1,116.00	130,069.80	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 30,9		30.900			
	VV		*1.NP* 85,65		85.650			
	VV		Součet		116.550			
499	K	N1_VR02_R07	Dodávka a provedení _ ochranné prvky - rohový _ ochrana nároží 90 st.	kus	55.000	2,049.00	112,695.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ (INTERIÉR) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků.								
	VV		*rozsah viz IN_SO 01_07-08*					
	VV		*1.PP* 26,0		26.000			
	VV		*1.NP* 29,0		29.000			
	VV		Součet		55.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH		8,351,758.99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8,351,758.99	21.00%	1,753,869.39
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	10,105,628.38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8,351,758.99
HSV - Práce a dodávky HSV		8,325,196.69
2 - Zakládání		1,630,866.32
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2,362,674.59
4 - Vodorovné konstrukce		3,924,915.88
998 - Přesun hmot		406,739.90
PSV - Práce a dodávky PSV		26,562.30
767 - Konstrukce zámečnické		26,562.30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.1 - Stavebně-konstrukční řešení-betonové kce

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8,351,758.99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8,325,196.69	
D	2		Zakládání				1,630,866.32	
1	K	27332511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/27332511</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ</i> <i>"viz výtahová šachta" (0,3*(2,654*3,25))</i> Součet	m3	2.588	6,500.00	16,822.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	P							
	VV				2.588			
	VV				2.588			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121</i> <i>"viz výtahová šachta" (0,3*(2,654+3,25)*2)</i> Součet	m2	3.542	1,000.00	3,542.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				3.542			
	VV				3.542			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122</i> Součet	m2	3.542	250.00	885.50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821</i> <i>"dle SKŘ" (180,0/1000*2.588)</i> <i>"výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*0,466</i> Součet	t	0.536	40,000.00	21,440.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				0.466			
	VV				0.070			
	VV				0.536			
5	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ</i> <i>"Z1" (13,15*2,0*1,0)*3</i> <i>"Z2" (16,025*1,0*0,35)*2</i> <i>"Z3" (30,45*1,0*0,35)*1</i> Součet	m3	100.776	4,800.00	483,724.80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	P							
	VV				78.900			
	VV				11.218			
	VV				10.658			
	VV				100.776			
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121</i> <i>"viz Z1-Z3" ((13,15*+2,0)*2*1,0*3)+(16,025*0,35*2)+(30,45*0,35*2)</i> Součet	m2	190.333	1,000.00	190,333.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				190.333			
	VV				190.333			
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122</i> Součet	m2	190.333	250.00	47,583.25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821</i> <i>"dle SKŘ" (7,2)</i> <i>"výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*7,2</i> Součet	t	8.280	40,000.00	331,200.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				7.200			
	VV				1.080			
	VV				8.280			
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274362021</i> Součet	t	4.510	41,500.00	187,165.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
10	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322511</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ</i> <i>"(1,5*1,5*2,2)*3</i> Součet	m3	14.850	4,800.00	71,280.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	P							
	VV				14.850			
	VV				14.850			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121</i> <i>"(1,5*4*2,2)*3</i> Součet	m2	39.600	1,000.00	39,600.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				39.600			
	VV				39.600			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122</i> Součet	m2	39.600	250.00	9,900.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
13	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821</i> <i>"dle SKŘ" (180,0/1000*14,85)</i> <i>"výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*2,673</i> Součet	t	3.074	40,000.00	122,960.00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				2.673			
	VV				0.401			
	VV				3.074			
14	K	27536182R	Výztuž základových stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i> <i>"viz ZZ, Z3" ((0,5*(16,025*2))+(1,0*(30,45)))*17,5/1000</i> Součet	t	0.813	40,000.00	32,520.00	CS VLASTNÍ
		Online PSC						
	P							
	VV				0.813			
	VV				0.813			
15	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113153</i> <i>"viz ZZ, Z3" (0,5*(16,025*2))+(1,0*(30,45))</i> Součet	m2	46.475	1,547.30	71,910.77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				46.475			
	VV				46.475			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2,362,674.59	
16	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113152</i> <i>"viz výtahová šachta" (2,6*2,475)+(1,15*4,26)+(1,75*3,85)+(11,75*8,56)</i> Součet	m2	118.652	1,330.80	157,902.08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				118.652			
	VV				118.652			
17	K	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113153</i> <i>"tlocná stěna" (36,25*3,15)</i> Součet	m2	114.188	1,577.20	180,097.31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				114.188			
	VV				114.188			
18	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327324127</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikaci betonové směsy dle PD a TZ</i> <i>"(9,0*0,3*0,5)</i> <i>"(9,0*2,1*0,3)+(9,1*1,7*0,3)+(9,665*1,1*0,3)</i> <i>"(27,765*0,3*2,8)</i> Mezisoučet <i>"(9,0*0,3*0,5)</i> <i>"(9,0*2,1*0,3)+(9,0*1,7*0,3)+(8,86*1,1*0,3)</i> <i>"(26,86*0,3*2,8)</i> Mezisoučet Součet	m3	75.269	5,200.00	391,398.80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	P							
	VV				1.350			
	VV				13.500			
	VV				23.323			
	VV				38.173			
	VV				1.350			
	VV				13.184			
	VV				22.562			
	VV				37.096			
	VV				75.269			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351211</i> <i>"(27,765+2,1)*2*0,3)+(26,86+2,1)*2*0,3)</i> <i>"(27,765*2,8*2)+(26,86*2,8*2)</i> Součet	m2	341.195	1,100.00	375,314.50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	VV				35.295			
	VV				305.900			
	VV				341.195			
20	K	32735121R	Příplatek za pohledové provedení u bednění opěrných zdí a valů	m2	341.195	200.00	68,239.00	CS VLASTNÍ
21	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351221</i> Součet	m2	341.195	1,100.00	375,314.50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	8.625	40,000.00	345,000.00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361006 "dle SKŘ" (7,5) "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*7,5 Součet	7.500 1.125 8.625	
23	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	7.668	5,800.00	44,474.40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410 <i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikací betonové směsy dle PD a TZ. (0,3*0,4)*7,1*9 Součet	7.668 7.668	
24	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	89.460	1,650.00	147,609.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351321 (0,3+0,4)*2*7,1*9 Součet	89.460 89.460	
25	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	89.460	250.00	22,365.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351322		
26	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	2.300	40,000.00	92,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821 (0,3*0,4)*7,1*9*300/1000 Součet	2.300 2.300	
27	K	34236182R	Výztuž stěn nosných ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	t	4.074	40,000.00	162,960.00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství VV VV VV			"viz výťahová šachta" ((2,6*2,475)+(1,15*4,26)+(1,75*3,85)+(1,75*8,56))*17,5/1000 "nosná stěna" (36,25*3,15)*17,5/1000 Součet	2.076 1.998 4.074	
D	4		Vodorovné konstrukce				3,924,915.88	
28	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	202.125	5,200.00	1,051,050.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414 <i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikací betonové směsy dle PD a TZ. "stropní koe nad 1.PP-1.NP" 0,25*((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) Součet	202.125 202.125	
29	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné koe	m2	850.150	800.00	680,120.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 "stropní koe nad 1.PP-1.NP" ((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) 0,25*(82,3+84,3) Součet	808.500 41.650 850.150	
30	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné koe	m2	850.150	200.00	170,030.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012		
31	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	808.500	100.00	80,850.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333 "stropní koe nad 1.PP-1.NP" ((14,9*26,25)+(15,9*26,25)) Součet	808.500 808.500	
32	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	808.500	100.00	80,850.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334		
33	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	38.123	40,000.00	1,524,920.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821 "dle SKŘ" (15,8*17,35) "výztuž ostatní/pomocná_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,15)*33,15 Součet	33.150 4.973 38.123	
34	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	4.331	5,800.00	25,119.80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414 <i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikací betonové směsy dle PD a TZ. "P1" (0,55*0,6)*13,125 Součet	4.331 4.331	
35	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné koe výšky do 100 cm	m2	22.969	1,000.00	22,969.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111 "P1" (0,55+0,6+0,6)*13,125 Součet	22.969 22.969	
36	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné koe výšky do 100 cm	m2	22.969	200.00	4,593.80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112		
37	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7.875	100.00	787.50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352211 "P1" (0,6)*13,125 Součet	7.875 7.875	
38	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7.875	100.00	787.50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352212		
39	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0.870	40,000.00	34,800.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821		
40	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1.738	7,000.00	12,166.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515 <i>Poznámka k položce:</i> JC zahrnuje náklady na přesnopu specifikací betonové směsy dle PD a TZ. "V1" (0,25*0,125)*55,6 Součet	1.738 1.738	
41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27.800	850.00	23,630.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115		
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27.800	200.00	5,560.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116		
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.350	40,000.00	14,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821		
44	K	43032141R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5.725	6,000.00	34,350.00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (JC obsahuje: dodávka a montáž : systémové bednění a podpěrná koe + betonová směs) (rozsah JC vztažen na objem konstrukce (m3)) P					
45	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0.400	40,000.00	16,000.00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821		
46	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	309.418	460.00	142,332.28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115 "viz základové konstrukce" (13,35*2,2*3)+(16,025*1,2*2)+(30,45*1,2*1)+(1,7*1,7*3) "viz OS" (9*2,3)+(9,1*1,9)+(9,665*1,3)+(9*2,3)+(9,0*1,9)+(8,66*1,3) "viz výtah šachta" (5,85*6,5) Součet	171.780 99.613 38.025 309.418	
D	998		Přesun hmot				406,739.90	
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,162.114	350.00	406,739.90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26,562.30	
D	767		Konstrukce zámečnické				26,562.30	
48	K	767431R01	Z-01 - D+M _ kotvící prvky přístřešku	kg	117.260	105.00	12,312.30	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. P VV VV				117.260 117.260	
49	K	767431R02	D+M _ výztuž proti protlačení	kus	15.000	950.00	14,250.00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. P					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH		2,369,505.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,369,505.00	21.00%	497,596.05
		0.00	12.00%
Cena s DPH		v CZK	2,867,101.05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2,369,505.00
PSV - Práce a dodávky PSV	2,369,505.00
767 - Konstrukce zámečnické	2,369,505.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.2.2 - Stavebně-konstrukční řešení-ocelové kce
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2,369,505.00	
D PSV Práce a dodávky PSV							2,369,505.00	
D 767 Konstrukce zámečnické							2,369,505.00	
1	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí _ přístřešek nad vjezdem	kg	13,800.000	112.80	1,556,640.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----- Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provozní úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -podílit kotevních prvků nesmršitelnou hmotou ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátého) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně								
VV					"kompletní rozsah_viz D.1.2.2, SV, TZ" (12500,0+1300,0)		13,800.000	
VV					Součet		13,800.000	
2	K	767015R02	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí _ plošina pro VZT	kg	7,050.000	115.30	812,865.00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----- Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provozní úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -podílit kotevních prvků nesmršitelnou hmotou ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátého) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně								
VV					"kompletní rozsah_viz D.1.2.2, SV, TZ" (6000,0+1050,0)		7,050.000	
VV					Součet		7,050.000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			37,911.20
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37,911.20	21.00%	7,961.35
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	45,872.55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: **D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37,911.20
HSV - Práce a dodávky HSV	37,911.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37,911.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								37,911.20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37,911.20	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37,911.20	
1	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	17.000	149.60	2,543.20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211								
2	M	44932114R	přístroj hasicí ruční _ s minimální hasicí schopností 27A (specifikace dle PD a TZ	kus	4.000	1,515.00	6,060.00	CS VLASTNÍ
3	M	44932311R	přístroj hasicí ruční _ s minimální hasicí schopností 21A (specifikace dle PD a TZ	kus	13.000	1,836.00	23,868.00	CS VLASTNÍ
4	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	34.000	100.00	3,400.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993326								
5	M	73534516R	tabulka bezpečnostní / informační / orientační _ specifikace dle PD a TZ	kus	34.000	60.00	2,040.00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5,005,871.07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5,005,871.07 0.00	21.00% 12.00%	1,051,232.92 0.00
Cena s DPH		v CZK	6,057,103.99

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5,005,871.07
1 - Zemní práce		364,091.38
4 - Vodorovné konstrukce		13,071.61
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		13,649.08
9 - Ostatní konstrukce, bourání		30,090.16
96 - Bourání konstrukcí		85,995.00
715 - Izolace chemické		155,310.75
721 - Vnitřní kanalizace		1,236,579.97
722 - Vnitřní vodovod		1,507,932.16
724 - Strojní vybavení		468,318.83
724.1 - ATS		207,655.91
725 - Zařizovací předměty		642,759.51
726 - Předstěnové systémy		133,092.04
767 - Konstrukce zámečnické		112,324.67
VN - Vedlejší náklady		35,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5,005,871.07

D 1		Zemní práce			364,091.38			
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	185.120	238.59	44,167.78	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,8*178,0*1,3						
2	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1,068.000	53.10	56,710.80	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*178,0*3,0						
3	K	151101111R00	Odstanění pažení a rozepršení rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	1,068.000	25.20	26,913.60	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.						
4	K	151101311R00	Odstanění rozepršení stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m3	185.120	13.68	2,532.44	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.						
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	92.560	48.42	4,481.76	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 50% : 185,12*0,5						
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78.320	206.25	16,153.50	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Výhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 185,12*000 Zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 106,80*000*-1						
7	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	391.600	15.04	5,889.66	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. -5km : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,32*000*5						
8	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	185.120	240.48	44,517.66	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
9	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	185.120	212.76	39,386.13	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
10	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	78.320	83.47	6,537.37	RTS 25/ II
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	78.320	11.38	891.28	RTS 25/ II
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	106.800	149.08	15,921.74	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*178,0*11,3-0,45-0,1)						
13	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	64.080	907.69	58,164.78	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,8*178,0*0,45						
14	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78.320	534.00	41,822.88	RTS 25/ II
D 4		Vodorovné konstrukce			13,071.61			
15	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	14.240	917.95	13,071.61	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 0,8*178,0*0,1						
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce			13,649.08			
16	K	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1.013	4,308.80	4,364.81	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 0,15*45,0*0,15						
17	K	631416213R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 120 do 240 mm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	1.013	9,165.12	9,284.27	RTS 25/ II
D 9		Ostatní konstrukce, bourání			30,090.16			
18	K	971052481BOR	Průraz stávajícími ŽB	m	8.000	3,200.00	25,600.00	Vlastní
19	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4.656	350.00	1,629.60	Vlastní
20	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4.656	221.72	1,032.33	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
21	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4.656	15.74	73.29	RTS 25/ II
22	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4.656	339.12	1,578.94	RTS 25/ II
23	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4.656	37.80	176.00	RTS 25/ II
D 96		Bourání konstrukcí			85,995.00			
24	K	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	90.000	756.78	68,110.20	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: 45,0*2						
25	K	974042564R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	45.000	397.44	17,884.80	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: s betonovým podkladem,						
D 715		Izolace chemické			155,310.75			
26	K	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Hmota nátěrová	kus	30.000	1,374.00	41,220.00	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. d20 : 17 d26 : 2 d32 : 4 d40 : 7						
27	K	713571111R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 50 mm	kus	2.000	1,838.00	3,676.00	RTS 25/ II
P		Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
28	K	713571112R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 63 mm	kus	3.000	1,876.00	5,628.00	RTS 25/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</i>					
29	K	713571113R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	12.000	1,978.00	23,736.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</i>					
30	K	713571115R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	22.000	2,155.00	47,410.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</i>					
31	K	713571116R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus	13.000	2,285.00	29,705.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.</i>					
32	K	998715101R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m	t	0.076	51,786.18	3,935.75	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>					
D		721	Vnitřní kanalizace				1,236,579.97	
33	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	m	105.000	143.00	15,015.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %</i>					
34	K	721151308R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2	m	4.000	1,590.00	6,360.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-S2; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 6,0 mm; hladina hluku (4 l/s) = 20 dB</i>					
35	K	721151310R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2	m	13.000	2,010.00	26,130.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 135 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-S2; povrch: hladký; DN = 125; de = 135,0 mm; tl. stěny = 6,0 mm; hladina hluku (4 l/s) = 20 dB</i>					
36	K	721178114R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé	m	45.000	2,005.00	90,225.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm,...., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 70; de = 75,0 mm; tl. stěny = 2,6 mm</i>					
37	K	721178116R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé	m	95.000	2,335.00	221,825.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm,...., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,6 mm</i>					
38	K	721178117R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé	m	95.000	3,245.00	308,275.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí s vysokým útlumem zvuku - vislé tvřivstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm,...., Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: PP-C - PP-MD - PP-C; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm</i>					
39	K	721170909R00	Opavry odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	kus	2.000	818.00	1,636.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
40	K	721170966R00	Opavry odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	15.000	635.00	9,525.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
41	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	171.500	308.50	52,907.75	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
42	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	60.000	354.00	21,240.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
43	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm	m	30.000	452.50	13,575.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
44	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	m	26.000	945.00	24,570.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
45	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	6.000	655.00	3,930.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
46	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	34.000	746.00	25,364.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
47	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4	m	200.000	715.00	143,000.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
48	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	27.000	102.00	2,754.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek.</i>					
49	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	41.000	115.00	4,715.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek.</i>					
50	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	15.000	139.00	2,085.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek.</i>					
51	K	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzavěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	4.000	3,070.30	12,281.20	RTS 25/ II
52	K	721223427RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzavěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	3.000	2,340.60	7,021.80	RTS 25/ II
53	K	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2.000	5,478.00	10,956.00	RTS 25/ II
54	K	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2.000	3,156.40	6,312.80	RTS 25/ II
55	K	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	3.000	1,255.00	3,765.00	RTS 25/ II
56	K	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP	kus	6.000	900.00	5,400.00	RTS 25/ II
57	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4.000	720.00	2,880.00	RTS 25/ II
58	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	579.500	20.50	11,879.75	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: 4+13+45+95+95+171,5+60+30+26+6+34</i>					
59	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	200.000	26.20	5,240.00	RTS 25/ II
60	K	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	m	105.000	45.00	4,725.00	RTS 25/ II
61	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	6.000	202.00	1,212.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	30.000	953.00	28,590.00	RTS 25/ II
63	K	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	3.000	172.50	517.50	RTS 25/ II
64	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu, Dvířka revizní použití: vana; funkce: klasické; šířka = 150 mm; výška = 150 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	9.000	375.00	3,375.00	RTS 25/ II
65	K	721001R	Čerpadlo kondenzátu	ks	1.000	2,756.00	2,756.00	Vlastní
66	K	721170969R00	Přepojení stávající ležaté kanalizace vložením kolene PVC KG DN300	kus	2.000	840.00	1,680.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>								
67	K	721170960DB	Vložení HT odbočky 75/50 do stávající stoupačky	kus	2.000	479.00	958.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>								
68	K	721182015146	Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm DN110	m	4.000	704.00	2,816.00	Vlastní
69	K	721182015147	Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm DN125	m	13.000	889.00	11,557.00	Vlastní
70	K	28611270.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	2.060	1,116.00	2,298.96	RTS 25/ I
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>+3% : 2*1,03</i>								
71	K	28611271.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	6.180	3,060.00	18,910.80	RTS 25/ I
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>+3% : 6*1,03</i>								
72	K	28611272.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	17.510	4,751.00	83,190.01	RTS 25/ I
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>+3% : 17*1,03</i>								
73	K	28615422.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75	kus	7.000	45.50	318.50	RTS 25/ II
74	K	28615442.AR	Kus čistící plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75; těsnění: pryž	kus	13.000	55.60	722.80	RTS 25/ II
75	K	28615443.AR	Kus čistící plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 110; těsnění: pryž	kus	13.000	111.20	1,445.60	RTS 25/ II
76	K	28615444.AR	Kus čistící plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 125; těsnění: pryž	kus	12.000	170.00	2,040.00	RTS 25/ II
77	K	28654743H	HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32	kus	3.000	932.20	2,796.60	Vlastní
78	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	3.165	8,784.17	27,801.90	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>80 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>								
D 722 Vnitřní vodovod							1,507,932.16	
79	K	722130234R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 32; de = 42,4 m	m	80.000	846.00	67,680.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>PV : 80</i>								
80	K	722130235R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 40; de = 46,3 m	m	30.000	995.00	29,850.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>PV : 30</i>								
81	K	722130236R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 50; de = 60,3 m	m	15.000	1,187.00	17,805.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>PV : 15</i>								
82	K	722178113R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 15; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	816.000	439.00	358,224.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 308</i> <i>TV : 293</i> <i>C : 215</i>								
83	K	722178114R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 20; de = 26,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	145.000	582.00	84,390.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 85</i> <i>TV : 60</i>								
84	K	722178115R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 25; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	105.000	668.00	70,140.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 55</i> <i>TV : 50</i>								
85	K	722178116R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 32; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	80.000	1,033.00	82,640.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 50</i> <i>TV : 30</i>								
86	K	722178117R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 40; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	70.000	1,522.00	106,540.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 40</i> <i>TV : 30</i>								
87	K	722178118R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová skladba: PE-RT - AL - PE-Xb; ohebná; DN = 50; de = 63,0 mm; tl. stěny = 4,5 mm; PN 10; teplota média do 95 °C	m	55.000	2,353.00	129,415.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>SV : 55</i>								
88	K	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	85.000	49.50	4,207.50	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
89	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 32 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	55.000	59.90	3,294.50	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
90	K	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	80.000	69.10	5,528.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
91	K	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 40 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	50.000	76.70	3,835.00	RTS 25/ II
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
92	K	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 45 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	30.000	89.30	2,679.00	RTS 25/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
93	K	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 50 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	40.000	93.60	3,744.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
94	K	722181213RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 54 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	15.000	103.20	1,548.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
95	K	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 63 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	55.000	115.50	6,352.50	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
96	K	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 20 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 a...	m	308.000	27.60	8,500.80	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
97	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	568.000	56.70	32,205.60	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>508*60</i>					
98	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	80.000	74.90	5,992.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>50*30</i>					
99	K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	30.000	74.90	2,247.00	RTS 25/ II
100	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	155.000	323.50	50,142.50	RTS 25/ II
101	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4.000	323.50	1,294.00	RTS 25/ II
102	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	75.000	267.20	20,040.00	RTS 25/ II
103	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	9.000	359.10	3,231.90	RTS 25/ II
104	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	4.000	508.00	2,032.00	RTS 25/ II
105	K	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	3.000	965.00	2,895.00	RTS 25/ II
106	K	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35	kus	3.000	1,450.80	4,352.40	RTS 25/ II
107	K	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	2.000	371.00	742.00	RTS 25/ II
108	K	722236516R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1.000	1,188.50	1,188.50	RTS 25/ II
109	K	722236521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3.000	258.00	774.00	RTS 25/ II
110	K	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16	kus	3.000	375.00	1,125.00	RTS 25/ II
111	K	722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12	kus	1.000	1,743.00	1,743.00	RTS 25/ II
112	K	722235865R00	Kompenzátor vodovodní pryžový, litinový, šroubení-šroubení, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1.000	1,587.50	1,587.50	RTS 25/ II
113	K	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	7.000	123.50	864.50	RTS 25/ II
114	K	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	4.000	9,117.00	36,468.00	RTS 25/ II
115	K	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	4.000	306.00	1,224.00	RTS 25/ II
116	K	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	4.000	139.00	556.00	RTS 25/ II
117	K	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	4.000	278.00	1,112.00	RTS 25/ II
118	K	722268615R00	Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 40-40, včetně dodávky materiálu	kus	1.000	87,533.00	87,533.00	RTS 25/ II
119	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	1,066.000	21.10	22,492.60	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>816*145*105</i>					
120	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	80.000	22.60	1,808.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					
121	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	70.000	30.70	2,149.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					
122	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	55.000	39.30	2,161.50	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					
123	K	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	125.000	64.60	8,075.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>80*30*15</i>					
124	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,396.000	15.00	20,940.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i> <i>1066*80*70*55*125</i>					
125	K	72223762R000	Oddělovač potrubí EA DN15	kus	1.000	665.00	665.00	Vlastní
126	K	72223762R001	Oddělovač potrubí EA DN50	kus	1.000	3,215.20	3,215.20	Vlastní
127	K	725814125RO1	Ventil rohový s kovovou pákou, pračkový 3/4	soubor	9.000	295.50	2,659.50	Vlastní
128	K	725814125RO2	ventil rohový s kovovou pákou, pračkový 1/2	soubor	2.000	295.50	591.00	Vlastní
129	K	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	7.000	2,443.00	17,101.00	RTS 25/ II
130	K	631433101R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 25 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 120 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	508.000	216.40	109,931.20	RTS 25/ II
131	K	631433102R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 25 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 120 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	60.000	221.10	13,266.00	RTS 25/ II
132	K	631433203R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	50.000	247.90	12,395.00	RTS 25/ II
133	K	631433304R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 42 mm; tl = 40 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 90 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	30.000	325.20	9,756.00	RTS 25/ II
134	K	631433406R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 54 mm; tl = 50 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 85 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	30.000	375.20	11,256.00	RTS 25/ II
135	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	4.372	5,431.60	23,746.96	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovné do 50 m</i>					
D 724			Strojní vybavení				468,318.83	
136	K	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	2.000	2,177.00	4,354.00	RTS 25/ II
137	K	732219304R00	Montáž ohřeváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l	soubor	1.000	3,145.00	3,145.00	RTS 25/ II
138	K	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1.000	345.50	345.50	RTS 25/ II
139	K	734134713R00	Ventil pojistný přírubový pružinový nárožní P16-217-616 I, DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	1.000	13,521.00	13,521.00	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nízkozávitný</i>					
140	K	734134714R00	Ventil pojistný přírubový pružinový nárožní P16-217-616 I, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	1.000	15,223.60	15,223.60	RTS 25/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nízkozávitný</i>					
141	K	724002R	Demineralizační kolona 5 µS/cm DKC11	soubor	1.000	14,417.00	14,417.00	Vlastní
142	K	724003R	Úpravná voda na Q = 4,3 l/s (Filtrace a změkčení na požadované hodnoty viz. TZ)	soubor	1.000	360,874.00	360,874.00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: - přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem 1 1/2" - plně automatický duplexní změkčovací filtr - regenerační sůl, tablety, 25 kg - filtr na studenou vodu s cyklovou separací hrubých nečistot 1/2" - dávkovací čerpadlo 100÷240 Vác, 4 – 20 mA - sada pro stanovení oxidu chloridového s rozsahem 0,1 - 1,2 mg/l - domovní vícevlakový makroběžný vodoměr na studenou vodu Q3 16m3 (Qn 10) 6/4" - oxid chloritý 1 kg - záchytná nádrž - oční pletená bezpečnostní sprcha</i>					
143	K	42212253FLT	FLOWJET Armatura k expanzním nádobám s vypouštěním 3/4" PN16	kus	1.000	937.50	937.50	Vlastní
144	K	48438702S	Ohřivač vody nepřímotopný stacionární 500 NTRR/BP	kus	1.000	45,380.00	45,380.00	Vlastní
145	K	48466598R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 518 mm; d = 280 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1.000	5,806.00	5,806.00	RTS 25/ II
146	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0.155	27,840.22	4,315.23	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: vodorovně do 50 m</i>					
	D	724.1	ATS				207,655.91	
147	K	722238317R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 50	kus	1.000	1,970.50	1,970.50	Vlastní
148	K	722238336R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 50	kus	1.000	2,386.50	2,386.50	Vlastní
149	K	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 2"	kus	1.000	332.50	332.50	RTS 25/ II
150	K	732339108R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l	soubor	1.000	1,347.00	1,347.00	RTS 25/ II
151	K	722239103MT	Montáž ochrany proti chodu na sucho	kus	1.000	1,500.00	1,500.00	Vlastní
152	K	724339110MT	Montáž nádrže na pitnou vodu	soubor	1.000	3,145.00	3,145.00	Vlastní
153	K	724399101MT	Montáž automatické tlakové stanice	soubor	1.000	11,000.00	11,000.00	Vlastní
154	K	42610975ATS	Automatická tlaková stanice	kus	1.000	128,735.00	128,735.00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: s atestem na pitnou vodu, 2 ks horizontálních vícevstupových nerezových čerpadel, maximální průtok 285.6 l/min, maximální výtlak 12 m, jmenovitý výkon motoru 2,20 kW, sací hrdlo 2 1"; výtlakné hrdlo 2"; 2 ks frekvenčních měničů (regulace otáček, krytí IP 65) s ovládacím LCD displejem, 2 ks tlakových čidel, uzavírací ventily se zpětnou klápkou na sací straně, uzavírací ventily na výtlakné straně, sací a výtlakné potrubí z korozi odolné oceli, celonerezový manometr plnění glycerinem, 2 ks tlakových nádob o objemu 24 litrů, Hlavní rozváděč – krytí IP 65, vstupní napětí 3x400</i>					
155	K	426111710S	Ochrana proti chodu na sucho	kus	1.000	736.00	736.00	Vlastní
156	K	48466209R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 200 l; v = 758 mm; d = 634 mm; připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar	kus	1.000	32,060.00	32,060.00	RTS 25/ II
157	K	551200191EM	Elektromagnetický ventil na vodu DN 50	kus	1.000	6,690.00	6,690.00	Vlastní
158	K	59226236ND	Nádrž na pitnou vodu 1000l, 670x1400x1420mm	kus	1.000	15,840.00	15,840.00	Vlastní
159	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0.051	37,517.75	1,913.41	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: vodorovně do 50 m</i>					
	D	725	Zařizovací předměty				642,759.51	
160	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	11.000	975.00	10,725.00	RTS 25/ II
161	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2.000	1,250.00	2,500.00	RTS 25/ II
162	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	27.000	952.00	25,704.00	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně dodání západkové uzávěrky. U1 : 3 U1,U2,U3,U4 : 23 Um : 1</i>					
163	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	7.000	950.00	6,650.00	RTS 25/ II
164	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	7.000	4,190.00	29,330.00	RTS 25/ II
165	K	725291132R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	2.000	2,320.00	4,640.00	RTS 25/ II
166	K	725291136R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	2.000	2,250.00	4,500.00	RTS 25/ II
167	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	30.000	1,055.00	31,650.00	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: Dřez není dodávku ZT1 : 30</i>					
168	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4.000	959.00	3,836.00	RTS 25/ II
169	K	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	114.000	328.50	37,449.00	RTS 25/ II
170	K	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klápkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2.000	541.50	1,083.00	RTS 25/ II
171	K	725829202R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové nástěnné	kus	34.000	463.50	15,759.00	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: VL : 4 D : 30</i>					
172	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	27.000	329.50	8,896.50	RTS 25/ II
173	K	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	7.000	576.00	4,032.00	RTS 25/ II
174	K	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	7.000	152.50	1,067.50	RTS 25/ II
175	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu, Dvířka revizní použití: vana; funkce: klasické; šířka = 150 mm; výška = 150 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	9.000	110.00	990.00	RTS 25/ II
176	K	725989101R00	Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových	kus	74.000	265.00	19,610.00	RTS 25/ II
	P		<i>Poznámka k položce: 35÷39</i>					
177	K	551433020R	Baterie směšovací samočinná; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: senzorický spínač; napájení: síť; povrchová úprava: chrom	kus	5.000	7,667.00	38,335.00	RTS 25/ II
178	K	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	4.000	2,010.00	8,040.00	RTS 25/ II
179	K	55144212R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	7.000	990.00	6,930.00	RTS 23/ II
180	K	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	19.000	1,221.50	23,208.50	RTS 25/ II
181	K	5514500INV	Baterie umyvadelová stojánková pro imobilní	kus	3.000	1,215.50	3,646.50	Vlastní
182	K	551450163R	Baterie směšovací termostatická; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	8.000	3,686.00	29,488.00	RTS 25/ II
183	K	55145039R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	19.000	1,130.00	21,470.00	RTS 25/ II
184	K	55145040S	Baterie dřezová směšovací nástěnná s vytahovací sprchou	kus	3.000	2,472.00	7,416.00	Vlastní
185	K	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	7.000	599.00	4,193.00	RTS 25/ II
186	K	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	1.000	1,402.00	1,402.00	RTS 25/ II
187	K	55146005R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 1 ventil; napájení splachovačů a pisoárů max.1 ventil; výkon 5 W	kus	13.000	1,551.00	20,163.00	RTS 25/ II
188	K	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální	kus	11.000	713.00	7,843.00	RTS 25/ II
189	K	553476570D	Dvířka revizní do zdíva 200 x 200 mm, tl.12,5 mm - vlnké prostředí, pod obklad	kus	35.000	375.00	13,125.00	Vlastní
190	K	55347659DV	Dvířka revizní do SDK podhledu 500 x 500 mm	kus	39.000	1,091.00	42,549.00	Vlastní
191	K	55428083.AS	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	3.000	10,206.00	30,618.00	Vlastní
192	K	55428097.AS	Sprchová zástěna čtříkruhová 900 x 900 x 1850 mm	kus	4.000	8,685.00	34,740.00	Vlastní
193	K	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	23.000	1,199.00	27,577.00	RTS 25/ II
194	K	642144841R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	3.000	2,332.00	6,996.00	RTS 25/ II
195	K	64221373R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 310 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii vlevo	kus	1.000	982.00	982.00	RTS 25/ II
196	K	64240056R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	2.000	5,120.00	10,240.00	RTS 25/ II
197	K	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	9.000	2,639.00	23,751.00	RTS 25/ II
198	K	64251334R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť	kus	2.000	11,690.00	23,380.00	RTS 25/ II
199	K	6425133PS	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0.000	4,760.00	0.00	Vlastní
200	K	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	4.000	4,932.00	19,728.00	RTS 25/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	642938000R	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	3.000	3,687.00	11,061.00	RTS 23/ I
202	K	642938226R	Vanička sprchová tvar: čtvrťkruhový; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	4.000	3,735.00	14,940.00	RTS 25/ II
203	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1.451	1,733.64	2,515.51	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D			726	Předstěnové systémy			133,092.04	
204	K	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené	soubor	9.000	6,523.00	58,707.00	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: montáž a dodávka materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu					
205	K	726211331R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené	soubor	2.000	13,852.00	27,704.00	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: montáž a dodávka materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu					
206	K	726212367R00	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	4.000	7,371.00	29,484.00	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.					
207	K	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	13.000	1,060.00	13,780.00	RTS 25/ II
208	K	551070190R	Příslušenství ZTI armatury - sada oddáleného splachování do zdi; pneumatické; ruční; bílý plast	kus	2.000	1,450.00	2,900.00	RTS 25/ II
209	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0.189	2,735.67	517.04	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D			767	Konstrukce zámečnické			112,324.67	
210	K	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	376.000	36.20	13,611.20	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
211	K	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	89.500	41.00	3,669.50	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
212	K	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	115.500	46.30	5,347.65	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
213	K	767885004R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	76.000	52.20	3,967.20	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
214	K	767885005R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	39.500	60.30	2,381.85	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
215	K	767885006R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm	m	17.000	68.20	1,159.40	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
216	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	178.375	309.00	55,117.88	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: 0,25 kg/m : (376+89,5+115,5+76+39,5+17)*0,25					
217	K	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	178.375	137.00	24,437.38	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 178,375					
218	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0.189	13,929.15	2,632.61	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D			VN	Vedlejší náklady			35,000.00	
219	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.000	35,000.00	35,000.00	RTS 25/ II
P			Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - Venkovní rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,266,278.78	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,266,278.78	21.00%	265,918.54
		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,532,197.32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - Venkovní rozvody

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1,266,278.78
1 - Zemní práce		1,016,443.80
4 - Vodorovné konstrukce		23,958.50
87 - Potrubí z trub z plastických hmot		10,902.68
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		157,453.48
99 - Staveništní přesun hmot		46,020.32
VN - Vedlejší náklady		11,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2 - Venkovní rozvody

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1,266,278.78
D 1 Zemní práce								1,016,443.80
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	931.500	238.59	222,246.59	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Vodovod : 0.9*40,0*1,5 Kanalizace : 0.9*100,0*3,0 0.9*150,0*4,5								
2	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	120.000	53.10	6,372.00	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*40,0*1,5								
3	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1,950.000	79.33	154,693.50	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*100,0*3,0 2*150,0*4,5								
4	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	120.000	25.20	3,024.00	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
5	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	1,950.000	37.18	72,501.00	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
6	K	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	931.500	13.68	12,742.92	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	54.000	48.42	2,614.68	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
8	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	148.500	63.83	9,478.76	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 55% : 270,0*0,55								
9	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	364.500	161.64	58,917.78	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 60% : 607,5*0,6								
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	139.950	206.25	28,864.69	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Výhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 931,50000 Zpětný zásep : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 791,55000*-1								
11	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	699.750	15.04	10,524.24	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 139,95000*5								
12	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	139.950	83.47	11,681.63	RTS 25/ I
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	139.950	11.38	1,592.63	RTS 25/ I
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	791.550	149.08	118,004.27	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zássypu Vodovod : 0.9*40,0*(1,5-0,35-0,1) Kanalizace : 0.9*100,0*(3,0-0,45-0,1) 0.9*150,0*(4,5-0,45-0,1)								
15	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	113.850	907.69	103,340.51	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Vodovod : 0.9*40,0*0,35 Kanalizace : 0.9*100,0*0,45 0.9*150,0*0,45								
16	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	139.950	534.00	74,733.30	RTS 25/ I
17	K	114211303DEM	Demontáž stávající kanalizace PVC KG DN 300	m	100.000	850.00	85,000.00	Vlastní
18	K	130901121BOR	Demontáž stávajících revizních šachet	ks	3.000	4,150.00	12,450.00	Vlastní
19	K	831990101RAB	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m	m	10.000	2,766.13	27,661.30	RTS 25/ I
D 4 Vodorovné konstrukce								23,958.50
20	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	26.100	917.95	23,958.50	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, Vodovod : 0.9*40,0*0,1 Kanalizace : 0.9*100,0*0,1 0.9*150,0*0,1								
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot								10,902.68
21	K	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	1.000	94.11	94.11	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: Všechné spojek.								
22	K	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	40.000	83.25	3,330.00	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,								
23	K	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	1.000	133.36	133.36	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,								
24	K	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	2.000	163.91	327.82	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,								
25	K	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2	kus	1.000	317.09	317.09	RTS 25/ I
26	K	286134122R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	40.600	125.50	5,095.30	RTS 23/ II
P Poznámka k položce: +1,5% : 40,0*1,015								
27	K	286538173R	T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 110,0 mm; di2= 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1.000	1,605.00	1,605.00	RTS 25/ I
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								157,453.48
28	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	40.000	16.56	662.40	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.								
29	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	40.000	55.12	2,204.80	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody.								
30	K	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1.000	2,639.78	2,639.78	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem.								
31	K	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1.000	196.03	196.03	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem.								
32	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	8.000	468.00	3,744.00	RTS 25/ I
33	K	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	43.000	47.41	2,038.63	RTS 25/ I
34	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	40.000	48.36	1,934.40	RTS 25/ I
35	K	89001R	Připojení stávající ležaté kanalizace vložení kolene PVC KG DN300	kpl	2.000	3,210.00	6,420.00	Vlastní
36	K	8944313211SH	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, dno KG D 315 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	6.000	14,753.43	88,520.58	Vlastní
P								
Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.								
37	K	8944313312SH	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, dno KG D 315 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	2.000	16,296.43	32,592.86	Vlastní
P								
Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.								
38	K	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	3.000	2,500.00	7,500.00	RTS 25/ I
39	K	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	3.000	3,000.00	9,000.00	RTS 25/ I
D 99 Staveništní přesun hmot							46,020.32	
40	K	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	244.828	187.97	46,020.32	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
D VN Vedlejší náklady							11,500.00	
41	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.000	6,500.00	6,500.00	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
42	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	RTS 25/ I
P								
Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8,131,236.75	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8,131,236.75 0.00	21.00% 12.00%	1,707,559.72 0.00
Cena s DPH		v CZK	9,838,796.47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8,131,236.75
01 - Klimatizace vybraných prostor v 1.NP	2,536,330.50
02 - Hygienické větrání pavilonu UP	1,577,612.00
03 - Havarijní odvětrání skladu chemických desinfekcí	46,800.50
04 - Odvětrání prostoru dekontaminace	41,436.00
05 - Chlazení místností pavilonu UP	1,784,913.81
06 - Chlazení místnoti pro zemělé	134,455.27
07/08 - Zdroj chladu pro VZT I. a VZT II.	602,761.09
11 - Chlazení místností serverovny	83,924.52
ON - Ostatní náklady	252,342.80
VN - Vedlejší náklady	1,070,660.26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8,131,236.75	
D	01	Klimatizace vybraných prostor v 1.NP					2,536,330.50	
1	K	1.1.01	VZT jednotka s rekuperací min. 80 % (tepla), stacionární, s EC motory	ks	1.000	653,434.00	653,434.00	Vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Interiérové provedení s komorami nad sebou Hygienické provedení Bez vlastní MaR Přívod 5865 m3/h, odvod 5585 m3/h, min. 400 Pa, hlukové parametry viz tabulka zařízení dvoustupňová filtrace - základní M5, přívod doplněn o F9 2x teplovodní ohřívac (30,5 kWt + 5,8 kWt, 70/50 °C) - bez směšovacího uzlu 1x přímý výparník, pro chladivo R410a (27,5 kWch) do cca 1500 kg</i>								
2	K	1.1.02	Zvlhčovací komora, volná, v systému dodavatele VZT jednotky 1.1.01	ks	1.000	45,710.00	45,710.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. vany na kondenzát vč. průhleditka výstroj parního distributoru viz samostatná položka</i>								
3	K	1.3.01a	Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d160 mm	ks	1.000	7,929.00	7,929.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
4	K	1.3.02a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x200 mm	ks	1.000	7,570.00	7,570.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
5	K	1.3.03a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 450x200 mm	ks	1.000	7,642.00	7,642.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
6	K	1.3.04abc	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 315x315 mm	ks	3.000	7,701.00	23,103.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
7	K	1.3.05a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x630 mm	ks	1.000	10,148.00	10,148.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
8	K	1.3.06a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 800x630 mm	ks	1.000	12,921.00	12,921.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: koncové mikrosplínače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka</i>								
9	K	1.3.07a	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d160 mm	ks	8.000	429.00	3,432.00	Vlastní
10	K	1.3.07b	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d200 mm	ks	61.000	478.00	29,158.00	Vlastní
11	K	1.3.07c	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d250 mm	ks	2.000	583.00	1,166.00	Vlastní
12	K	1.3.08a	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 200x200 mm	ks	2.000	1,250.00	2,500.00	Vlastní
13	K	1.3.08b	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 250x200 mm	ks	4.000	1,270.00	5,080.00	Vlastní
14	K	1.3.08c	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 315x315 mm	ks	1.000	1,803.00	1,803.00	Vlastní
15	K	1.4.01	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	2.000	328.00	656.00	Vlastní
16	K	1.4.02	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	8.000	385.00	3,080.00	Vlastní
17	K	1.4.03	Výfukový anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm	ks	27.000	2,209.00	59,643.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu s vnější izolací, s rozřezacím plechem, připojení d200 mm, bez regulační klapky</i>								
18	K	1.4.04	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	4.000	328.00	1,312.00	Vlastní
19	K	1.4.05	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	7.000	385.00	2,695.00	Vlastní
20	K	1.4.06	Výfukový anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm	ks	21.000	2,233.00	46,893.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d200 mm, bez regulační klapky</i>								
21	K	1.4.07	Výfukový anemostat s nastavitelnými lamelami (24 ks), 600x600 mm	ks	2.000	2,988.00	5,976.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d250 mm, bez regulační klapky</i>								
22	K	1.6.01	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 1000x500x1000 mm	ks	2.000	7,272.00	14,544.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 5x kulisa 100x500x1000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 4/7/12/21/35/32/26/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
23	K	1.6.02	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x710x750 mm	ks	1.000	9,647.00	9,647.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 6x kulisa 100x710x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 23 Pa požadovaný útlum 6/10/18/33/55/50/42/24 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
24	K	1.6.03	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 800x400x1250 mm	ks	1.000	5,829.00	5,829.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 2x kulisa 200x400x1250 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 22 Pa požadovaný útlum 4/7/14/23/30/26/21/3 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
25	K	1.6.04	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 800x400x500 mm	ks	1.000	2,651.00	2,651.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 3x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 7 Pa požadovaný útlum 1/1/4/14/19/18/16/13 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
26	K	1.8.01	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm	m	54.000	643.00	34,722.00	Vlastní
27	K	1.8.02	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm	m	90.500	705.00	63,802.50	Vlastní
28	K	1.8.03	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm	m	3.000	773.00	2,319.00	Vlastní
29	K	1.8.04	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm	m	7.500	248.00	1,860.00	Vlastní
30	K	1.8.05	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm	m	101.000	279.00	28,179.00	Vlastní
31	K	1.8.06	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d250 mm	m	4.000	317.00	1,268.00	Vlastní
32	K	1.8.07	Potrubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení	m2	625.000	866.00	541,250.00	Vlastní
33	K	1.8.08	Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepicí, vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy	m2	464.000	836.00	387,904.00	Vlastní
34	K	1.8.09	Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy	m2	44.000	585.00	25,740.00	Vlastní
35	K	1.8.10	Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm	m2	44.000	1,394.00	61,336.00	Vlastní
36	K	1.8.11	Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů	ks	2.000	301.00	602.00	Vlastní
37	K	6.01	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x900x1250 mm	ks	2.000	12,715.00	25,430.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 5x kulisa 100x900x1250 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 25 Pa požadovaný útlum 7/12/20/35/57/52/43/25 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
38	K	6.02	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x800x1500 mm	ks	1.000	12,277.00	12,277.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 5x kulisa 100x800x1500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 30 Pa požadovaný útlum 8/13/23/40/60/49/28 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
39	K	6.03	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 900x400x2000 mm	ks	1.000	9,379.00	9,379.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 2x kulisa 200x400x2000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 35 Pa požadovaný útlum 5/9/17/28/35/30/25/14 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)</i>								
40	K	7.01	Šikmý kus sací; pozink plech; 45°; vč. sítě proti hmyzu, 900x900 mm	ks	1.000	5,749.00	5,749.00	Vlastní
41	K	7.02	Šikmý kus výfukový; pozink plech; 45°; vč. sítě proti hmyzu, 900x800 mm	ks	1.000	5,749.00	5,749.00	Vlastní
42	K	9.1.01	Parní vyvíječ, elektrický, komplet vč. montážního rámu a výbavy, s připojením na nadfazený s. MaR	ks	1.000	353,842.00	353,842.00	Vlastní
<i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 60 kg páry / h 2x distributor páry, vč. propojovacího parního a kondenzátního potrubí</i>								
43	K	9.1.02	Instalace distributoru páry do zvlhčovací komory, vč. utěsnění - 2x	hod	16.000	650.00	10,400.00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 02			Hygienické větrání pavilonu UP	1,577,612.00				
44	K	2.1.01	VZT jednotka s rekuperací min. 80 % (tepla), stacionární, s EC motory	ks	1.000	479,940.00	479,940.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Interiérové provedení s komorami nad sebou Hygienické provedení Bez vlastní MaR Přívod 3850 m3/h, odvod 3665 m3/h, min. 350 Pa, hlukové parametry viz tabulka zařízení dvoustupňová filtrace - základní M5, přívod doplněn o P9 1x teplovodní ohřívad (21 kWt, 7050 °C) - bez směšovacího uzlu 1x přímý výparník, pro chladivo R410a (18.5 kWh) do cca 1100 kg					
45	K	2.3.01abcdefg	Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d160 mm	ks	7.000	7,929.00	55,503.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
46	K	2.3.02a	Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d200 mm	ks	1.000	7,990.00	7,990.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
47	K	2.3.03a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 315x200 mm	ks	1.000	7,457.00	7,457.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
48	K	2.3.04ab	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 400x200 mm	ks	2.000	7,570.00	15,140.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
49	K	2.3.05abc	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 450x200 mm	ks	3.000	7,642.00	22,926.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
50	K	2.3.06ab	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 500x200 mm	ks	2.000	7,714.00	15,428.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
51	K	2.3.07a	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 710x200 mm	ks	1.000	9,722.00	9,722.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
52	K	2.3.08ab	Požární klapka čtyřhranná, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) 250x500 mm	ks	2.000	9,339.00	18,678.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
53	K	2.3.09a	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d125 mm	ks	2.000	397.00	794.00	Vlastní
54	K	2.3.09b	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d160 mm	ks	2.000	429.00	858.00	Vlastní
55	K	2.3.09c	Regulační klapka kruhová, bez požadavku na těsnost; d200 mm	ks	1.000	478.00	478.00	Vlastní
56	K	2.3.10a	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 200x200 mm	ks	7.000	1,250.00	8,750.00	Vlastní
57	K	2.3.10b	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 280x200 mm	ks	1.000	1,427.00	1,427.00	Vlastní
58	K	2.3.10c	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 315x315 mm	ks	1.000	1,803.00	1,803.00	Vlastní
59	K	2.3.10d	Regulační klapka čtyřhranná, bez požadavku na těsnost; 450x200 mm	ks	1.000	1,615.00	1,615.00	Vlastní
60	K	2.4.01	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d125 mm	ks	2.000	261.00	522.00	Vlastní
61	K	2.4.02	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	22.000	328.00	7,216.00	Vlastní
62	K	2.4.03	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	7.000	385.00	2,695.00	Vlastní
63	K	2.4.04	Výfivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm	ks	11.000	2,209.00	24,299.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu s vnější izolací, s rozrázcím plechem, připojení d200 mm, bez regulační klapy					
64	K	2.4.05	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d125 mm	ks	7.000	261.00	1,827.00	Vlastní
65	K	2.4.06	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	27.000	328.00	8,856.00	Vlastní
66	K	2.4.07	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	12.000	385.00	4,620.00	Vlastní
67	K	2.4.08	Výfivý anemostat s nastavitelnými lamelami (16 ks), 500x500 mm	ks	4.000	2,233.00	8,932.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: čelní panel bílý vč. plenum boxu, připojení d200 mm, bez regulační klapy					
68	K	2.4.09	Krycí mřížka, vysoká propustnost, velikost oka min. 10x10 mm, kruhová, d160 mm	ks	1.000	322.00	322.00	Vlastní
69	K	2.6.01	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 710x400x1000 mm	ks	1.000	5,268.00	5,268.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 4x kulisa 100x400x1000 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 24 Pa požadovaný útlum 5/8/15/29/49/45/37/22 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
70	K	2.6.02	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 710x200x500 mm	ks	1.000	2,569.00	2,569.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x500x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 5 Pa požadovaný útlum 1/2/6/13/21/20/18/14 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
71	K	2.6.03	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 400x400x500 mm	ks	1.000	1,767.00	1,767.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 2/3/7/15/25/23/21/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
72	K	2.6.04	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 1000x315x1500 mm	ks	1.000	6,506.00	6,506.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 200x315x1500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 25 Pa požadovaný útlum 7/11/21/35/45/38/31/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
73	K	2.6.05	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 500x200x750 mm	ks	1.000	3,356.00	3,356.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x200x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 14 Pa požadovaný útlum 4/6/11/23/42/40/34/21 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
74	K	2.6.06	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 500x200x750 mm	ks	1.000	3,356.00	3,356.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x kulisa 100x200x750 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 15 Pa požadovaný útlum 4/6/11/23/42/40/34/21 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
75	K	2.6.07	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový, pozink. plech; 400x400x500 mm	ks	1.000	1,767.00	1,767.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x kulisa 100x400x500 mm vč. náběhů a odtoků tlaková ztráta cca 9 Pa požadovaný útlum 2/3/7/15/25/23/21/15 dB (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz)					
76	K	2.8.01	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d125 mm	m	43.500	575.00	25,012.50	Vlastní
77	K	2.8.02	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm	m	102.000	643.00	65,586.00	Vlastní
78	K	2.8.03	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm	m	86.000	705.00	60,630.00	Vlastní
79	K	2.8.04	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d125 mm	m	11.000	236.00	2,596.00	Vlastní
80	K	2.8.05	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm	m	62.000	248.00	15,376.00	Vlastní
81	K	2.8.06	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm	m	53.500	279.00	14,926.50	Vlastní
82	K	2.8.07	Potubi VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení	m2	426.000	866.00	368,916.00	Vlastní
83	K	2.8.08	Kaučuková parotěsná izolace, tl. 19 mm; samolepící, vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy	m2	349.500	836.00	292,182.00	Vlastní
D 03			Havarijní odvětrání skladu chemických desinfekcí	46,800.50				
84	K	3.2.01	Radiální ventilátor potrubní, EC motor, vnitřní instalace, d160 mm	ks	1.000	7,269.00	7,269.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 185 m3/h, 225 Pa					
85	K	3.2.02	Pružná spojka d160 mm	ks	2.000	244.00	488.00	Vlastní
86	K	3.3.01	Zpětná klapka těsná, vsuvná do potrubí; d160 mm	ks	1.000	1,008.00	1,008.00	Vlastní
87	K	3.3.02	Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d250 mm	ks	1.000	8,224.00	8,224.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrosplínáče otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
88	K	3.4.01	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	2.000	328.00	656.00	Vlastní
89	K	3.4.02	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm	ks	6.000	328.00	1,968.00	Vlastní
90	K	3.6.01	Tlumič hluku ohebný, hrdla z pozink. plechu, izolace 25 mm, hydrofóbní vnitřní povrch	ks	2.000	1,602.00	3,204.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: d160 mm, délka 1000 mm akustický útlum 19/25/30/27/23/32/27/17 dB (f.p. 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k)					
91	K	3.7.01	Výfuková střešní hlavice, pozink. plech, atyp. (opatřit stří proti hmyzu); d160 mm	ks	1.000	1,870.00	1,870.00	Vlastní
92	K	3.8.01	Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů	ks	1.000	301.00	301.00	Vlastní
93	K	3.8.02	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm	m	12.500	643.00	8,037.50	Vlastní
94	K	3.8.03	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm	m	6.000	773.00	4,638.00	Vlastní
95	K	3.8.04	Flexi hadice, hluk tlumící, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d160 mm	m	12.000	248.00	2,976.00	Vlastní
96	K	3.8.05	Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy	m2	1.000	585.00	585.00	Vlastní
97	K	3.8.06	Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm	m2	1.000	1,394.00	1,394.00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	3.8.07	Požární izolace typu B, certifikované provedení, min. odolnost EI15, tl. 50 mm vč. montážního materiálu a rezervy na prořezy	m2	2.000	2,091.00	4,182.00	Vlastní
D 04			Odvětrání prostoru dekontaminace	41,436.00				
99	K	4.2.01	Radiální ventilátor potrubní, EC motor, vnitřní instalace, d160 mm	ks	1.000	7,269.00	7,269.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 280 m3/h, 250 Pa					
100	K	4.2.02	Pružná spojka d160 mm	ks	2.000	244.00	488.00	Vlastní
101	K	4.3.01	Zpětná klapka těsná, vsuvná do potrubí; d160 mm	ks	1.000	1,008.00	1,008.00	Vlastní
102	K	4.3.02	Požární klapka kruhová, se servopohonem 230 V (bez napětí zavřeno) d250 mm	ks	1.000	8,224.00	8,224.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koncové mikrospinače otevřeno / zavřeno; integrovaná tepelná pojistka					
103	K	4.4.01	Talířový ventil, kovový, přívodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	2.000	385.00	770.00	Vlastní
104	K	4.4.02	Talířový ventil, kovový, odvodní; včetně montážního kroužku; d200 mm	ks	4.000	385.00	1,540.00	Vlastní
105	K	4.6.01	Tlumič hluku ohebný, hrdla z pozink. plechu, izolace 25 mm, hydrofóbní vnitřní povrch	ks	2.000	1,602.00	3,204.00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: d160 mm, délka 1000 mm akustický útlum 19/25/30/27/23/32/27/17 dB (t.p. 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k)					
106	K	4.7.01	Výfuková střešní hlavice, pozink. plech, atyp. (opatřit sítí proti hmyzu); d160 mm	ks	1.000	1,870.00	1,870.00	Vlastní
107	K	4.8.01	Jímka kondenzátu d160 mm, odvod kondenzátu dolů	ks	1.000	301.00	301.00	Vlastní
108	K	4.8.02	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d160 mm	m	7.000	643.00	4,501.00	Vlastní
109	K	4.8.03	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 50%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm	m	3.500	705.00	2,467.50	Vlastní
110	K	4.8.04	Spiro potrubí, vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d250 mm	m	6.500	773.00	5,024.50	Vlastní
111	K	4.8.05	Flexi hadice, hluk tlumičí, včetně parotěsné zábrany (proti kondenzaci v tlumící izolaci); d200 mm	m	10.000	279.00	2,790.00	Vlastní
112	K	4.8.06	Tepelná izolace vzduchotechnická, minerální vata, tl. 40 mm, vč. montážního materiálu vč. rezervy na prořezy	m2	1.000	585.00	585.00	Vlastní
113	K	4.8.07	Oplechování pozinkovaných plechem, 0,6 mm	m2	1.000	1,394.00	1,394.00	Vlastní
D 05			Chlazení místností pavilonu UP	1,784,913.81				
114	K	5.2.01	Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 1,5 kWch	ks	7.000	16,097.37	112,681.59	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení					
115	K	5.2.02	Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 2,2 kWch	ks	15.000	16,563.12	248,446.80	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení					
116	K	5.2.03	Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 2,8 kWch	ks	8.000	17,305.40	138,443.20	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení					
117	K	5.2.04	Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, kazetová, R410a, do rastru 600x600 mm; výkon 3,6 kWch	ks	2.000	17,974.91	35,949.82	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení					
118	K	5.2.05	Jednotka chlazení typu VRF, vnitřní, nástěnná, R410a; výkon 1,5 kWch	ks	2.000	17,654.71	35,309.42	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bez ovladače napájení 230 V, do 50 W akustický tlak do 35 dB(A) v 1m dle nastavení					
119	K	5.3.01	Dekorační panel, rastr 600x600 mm, v systému dodavatele vnitřních jednotek	ks	32.000	3,667.75	117,368.00	Vlastní
120	K	5.9.01	VRF jednotka, venkovní instalace, dvojitěventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 56 kWch	ks	1.000	326,842.38	326,842.38	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustický výkon 84 dB(A) hmotnost do 300 kg napájení 3x400 V, 19 kW, MCA 43 A Nosná konstrukce - dodavatel necení, součástí dodávky ASR/SKR Ovladače vnitřních jednotek - dodavatel necení, součástí IRC modulu					
121	K	5.9.01b	Modbus modul, do venkovní jednotky; max 48 vnitřních jednotek	ks	1.000	1,673.78	1,673.78	Vlastní
122	K	5.9.02a	Refnet R1 - sada 2 ks měděných tvarovek, 0-15 kW	ks	22.000	1,324.47	29,138.34	Vlastní
123	K	5.9.02b	Refnet R2 - sada 2 ks měděných tvarovek, 15-40 kW	ks	9.000	2,430.62	21,875.58	Vlastní
124	K	5.9.02c	Refnet R3 - sada 2 ks měděných tvarovek, 45-70 kW	ks	2.000	2,998.24	5,996.48	Vlastní
125	K	5.9.04	Silentblok vnější, max. zatížení do 100 kg.	ks	4.000	144.48	577.92	Vlastní
126	K	5.9.05	Akustický kryt, útlum 10 dB	ks	1.000	123,994.64	123,994.64	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 700 kg					
127	K	5.9.06a	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm	m	196.000	322.00	63,112.00	Vlastní
128	K	5.9.06b	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm	m	43.000	482.00	20,726.00	Vlastní
129	K	5.9.06c	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 12,7 mm	m	350.000	530.00	185,500.00	Vlastní
130	K	5.9.06d	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 15,9 mm	m	87.000	639.00	55,593.00	Vlastní
131	K	5.9.06e	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 19,1 mm	m	71.000	782.00	55,522.00	Vlastní
132	K	5.9.06f	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 22,2 mm	m	17.000	1,044.00	17,748.00	Vlastní
133	K	5.9.06g	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 28,6 mm	m	60.000	1,261.00	75,660.00	Vlastní
134	K	5.9.06h	Chráníčka potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk	m	45.000	385.28	17,337.60	Vlastní
135	K	5.9.06i	Chladivo R410a, pro doplnění do systému	kg	27.000	1,926.38	52,012.26	Vlastní
136	K	5.9.07	Evidenční knih chladiv	ks	1.000	3,273.10	3,273.10	Vlastní
137	K	5.9.08	Revize chladiva	ks	1.000	1,989.40	1,989.40	Vlastní
138	K	5.9.09	Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka - vnitřní jednotka (sériové)	m	550.000	69.35	38,142.50	Vlastní
D 06			Chlazení místnoti pro zeměle	134,455.27				
139	K	6.2.01	Vnitřní jednotka strojního chlazení, R32; celoroční; max. 6 kWch	ks	1.000	11,789.21	11,789.21	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: napájení 230 V systém musí umožňovat udržování teploty +10 °C					
140	K	6.9.01	Venkovní jednotka strojního chlazení, R32, celoroční, max. 6 kWch	ks	1.000	30,758.50	30,758.50	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akustický výkon 65 dB(A) cca 100 kg napájení 230 V, 2,5 kW, 7,5 A systém musí umožňovat udržování teploty +10 °C systém s potrubím nad 25 m, do 40 m					
141	K	6.9.02	Kabelový ovladač, v systému dodavatele chlazení místnosti, český	ks	1.000	3,332.15	3,332.15	Vlastní
142	K	6.9.03	Nosná konzole, provedení dle dodané venkovní jednotky, nosnost min. 100 kg	ks	1.000	12,842.53	12,842.53	Vlastní
143	K	6.9.04	Silentblok vnější, max. zatížení do 40 kg.	ks	4.000	144.48	577.92	Vlastní
144	K	6.9.05	Akustický kryt, útlum 15 dB	ks	1.000	39,169.72	39,169.72	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 500 kg vč. gumových pásů pod akustický kryt					
145	K	6.9.06a	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm	m	30.000	322.00	9,660.00	Vlastní
146	K	6.9.06b	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 12,7 mm	m	30.000	530.00	15,900.00	Vlastní
147	K	6.9.06c	Chráníčka potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk	m	8.000	385.28	3,082.24	Vlastní
148	K	6.9.07	Evidenční knih chladiv	ks	1.000	3,273.10	3,273.10	Vlastní
149	K	6.9.08	Revize chladiva	ks	1.000	1,989.40	1,989.40	Vlastní
150	K	6.9.09	Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka	m	30.000	69.35	2,080.50	Vlastní
D 07/08			Zdroj chladu pro VZT I. a VZT II.	602,761.09				
151	K	7.9.01	Kondenzační jednotka, venkovní instalace, dvojitěventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 28 kWch	ks	1.000	97,286.65	97,286.65	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: akustický výkon 74 dB(A) hmotnost do 200 kg napájení 3x400 V, 13 kW, MCA 21,5 A Nosná konstrukce - dodavatel necení, součástí dodávky ASR/SKR					
152	K	7.9.02	AHU kit v systému dodavatele zdroje chladu; vč. sady s expanzním ventilem	ks	1.000	12,444.17	12,444.17	Vlastní
153	K	7.9.03	Modbus modul, do venkovní jednotky	ks	1.000	7,063.39	7,063.39	Vlastní
154	K	7.9.04	Silentblok vnější, max. zatížení do 60 kg	ks	4.000	144.48	577.92	Vlastní
155	K	7.9.05	Akustický kryt, útlum 8 dB	ks	1.000	92,658.86	92,658.86	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 400 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	8.9.01	Kondenzační jednotka, venkovní instalace, dvoventilátorová, R410a, provoz CHL do -5 °C 20 kWch	ks	1.000	85,148.13	85,148.13	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: integrovaný expanzní ventil akustický výkon 75 dB(A) hmotnost do 200 kg napájení 3x400 V, 6,5 kWe Nosná konstrukce - dodavatel necení, součást dodávky ASR/SKR					
157	K	8.9.02	AHU kit v systému dodavatele zdroje chladu; provedení pro zdroje s integrovaným expanzním ventilem	ks	1.000	12,444.17	12,444.17	Vlastní
158	K	8.9.03	Modbus modul, do venkovní jednotky	ks	1.000	7,063.39	7,063.39	Vlastní
159	K	8.9.04	Silentblok vnější, max. zatížení do 60 kg	ks	4.000	144.48	577.92	Vlastní
160	K	8.9.05	Akustický kryt, útlum 8 dB	ks	1.000	92,658.86	92,658.86	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle dodané jednotky, hmotnost do 400 kg					
161	K	87.9.06a	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm	m	110.000	482.00	53,020.00	Vlastní
162	K	87.9.06b	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 19,1 mm	m	55.000	782.00	43,010.00	Vlastní
163	K	87.9.06c	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 22,2 mm	m	55.000	1,044.00	57,420.00	Vlastní
164	K	87.9.06d	Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk	m	70.000	385.28	26,969.60	Vlastní
165	K	87.9.06e	Chladivo R410a, pro doplnění do systému	kg	3.000	1,926.38	5,779.14	Vlastní
166	K	87.9.07	Evidenční knih chladiv	ks	1.000	3,273.10	3,273.10	Vlastní
167	K	87.9.08	Revize chladiva	ks	2.000	1,989.40	3,978.80	Vlastní
168	K	87.9.09	Komunikační kabelové prodrátování zdroje chladu - VZT jednotky - výstroj	ks	1.000	1,386.99	1,386.99	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: v součinnosti s dodavatelem MaR					
D 11 Chlazení místnosti serverovny							83,924.52	
169	K	11.2.01	Vnitřní jednotka strojního chlazení, R32; 3,5 kWch, nástěnná	ks	1.000	8,092.35	8,092.35	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: napájení 230 V					
170	K	11.9.01a	Venkovní jednotka strojního chlazení, R32, celoroční, 3,5 kWch	ks	1.000	20,934.16	20,934.16	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Akustický výkon 61 dB(A) do 100 kg napájení 230 V, 1,1 kWe, MCA 12 A systém s potrubím do 30 m					
171	K	11.9.01b	Modbus modul, do venkovní jednotky; max 48 vnitřních jednotek	ks	1.000	1,673.78	1,673.78	Vlastní
172	K	11.9.02	Kabelový ovladač, v systému dodavatele chlazení místnosti, český	ks	1.000	3,332.15	3,332.15	Vlastní
173	K	11.9.03	Nosná konzole, provedení dle dodané venkovní jednotky, nosnost min. 100 kg	ks	1.000	12,842.53	12,842.53	Vlastní
174	K	11.9.04	Silentblok vnější, max. zatížení do 40 kg.	ks	4.000	144.48	577.92	Vlastní
175	K	11.9.06a	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 6,4 mm	m	30.000	322.00	9,660.00	Vlastní
176	K	11.9.06b	Měděné potrubí pro chladivové rozvody, s parotěsnou izolací, vč. montážního a kotvícího materiálu 9,5 mm	m	30.000	482.00	14,460.00	Vlastní
177	K	11.9.06c	Chránička potrubí UV odolná, např. UV odolný husí krk	m	11.000	385.28	4,238.08	Vlastní
178	K	11.9.06d	Chladivo R32, pro doplnění do systému	kg	1.000	770.55	770.55	Vlastní
179	K	11.9.07	Evidenční knih chladiv	ks	1.000	3,273.10	3,273.10	Vlastní
180	K	11.9.08	Revize chladiva	ks	1.000	1,989.40	1,989.40	Vlastní
181	K	11.9.09	Komunikační kabelové propojení venkovní - vnitřní jednotka	m	30.000	69.35	2,080.50	Vlastní
D ON Ostatní náklady							252,342.80	
182	K	ON000a	Kompletní demontáž stávajícího split systému CHL, v místě rekonstrukce a dostavby vč. kontroly a zaměřením před demontáží, vč. ekologické likvidace	ks	2.000	9,631.90	19,263.80	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. demontáže potrubí					
183	K	ON000b	Prostorový přesun stávající venkovní jednotky multisplit systému	hod	36.000	577.91	20,804.76	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: úprava a napojení stávajících rozvodů chladiva (prodloužení o cca 2 m) úprava napájení a komunikační kabeláže včetně detailního zaměření před realizací opatření					
184	K	ON000c	Prostorový přesun stávající venkovní jednotky split systému	hod	24.000	577.91	13,869.84	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: úprava a napojení stávajících rozvodů chladiva (prodloužení o cca 2 m) úprava napájení a komunikační kabeláže včetně detailního zaměření před realizací opatření					
185	K	ON000d	Nosná konzole, na plochou střechu, nosnost min. 200 kg na betonové dlaždice	ks	2.000	16,695.29	33,390.58	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. zaměření před přesunem vč. 4ks silentbloků, max. zatížení do 60 kg					
187	K	ON002	Koordinační a kompletační činnost	hod	45.000	589.16	26,512.20	Vlastní
188	K	ON003	Zařízení staveniště, úklid po montáži	ks	1.000	79,600.63	79,600.63	Vlastní
189	K	ON004	Revize a kontrola všech zařízení	ks	1.000	19,894.01	19,894.01	Vlastní
190	K	ON005	Provozní řády, předávací dokumenty, BOZP, zaškolení obsluhy	ks	1.000	9,819.29	9,819.29	Vlastní
191	K	ON006	Projektová dokumentace výrobní / dodavatelská	ks	1.000	13,092.38	13,092.38	Vlastní
192	K	ON007	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1.000	6,546.19	6,546.19	Vlastní
193	K	ON008	Vzorkování VZT/CHL v rámci předrealizační přípravy, v doučinnosti s generálním dodavatelem	hod	16.000	596.82	9,549.12	Vlastní
D VN Vedlejší náklady							1,070,660.26	
194	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	10.000	1,309.24	13,092.40	RTS 24/ I
195	K	VN001	Mimostaveništní doprava	ks	1.000	74,975.83	74,975.83	Vlastní
196	K	VN002	Vnitrostaveništní doprava	ks	1.000	29,196.01	29,196.01	Vlastní
197	K	VN003	Pronájem jeřábu, vč. dopravy a jeřábnických prací	den	2.000	19,638.57	39,277.14	Vlastní
198	K	VN004	Zdvihací technika	ks	1.000	90,337.42	90,337.42	Vlastní
199	K	VN005	Požární ucpávky, certifikované zapravení požárních klapek vč. identifikačních štítků	ks	43.000	1,701.10	73,147.30	Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozvody chladiva do d100 mm - 14 ks VZT potrubí, do rozměru 800x630 mm - 29 ks					
200	K	VN006	Orientační štítky	ks	200.000	19.64	3,928.00	Vlastní
201	K	VN007	Montážní kostky, pronájem	den	215.000	327.31	70,371.65	Vlastní
202	K	VN008	Zaregulování VZT, kompletní	ks	1.000	49,204.51	49,204.51	Vlastní
203	K	VN009	Montáž vzduchotechniky a chlazení	den	398.000	1,500.00	597,000.00	Vlastní
204	K	VN010	Komplexní vyzkoušení a zprovoznění VZT+CHL, součinnost s MaR při montáži	hod	45.000	596.82	26,856.90	Vlastní
205	K	VN011	Schémata do pevného zarámování	ks	1.000	3,273.10	3,273.10	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2,570,464.25	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,570,464.25	21.00%	539,797.49
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,110,261.74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2,570,464.25
713 - Izolace tepelné		224,604.43
731 - Kotelny		177,539.79
733 - Rozvod potrubí		535,787.05
734 - Armatury		222,169.22
735 - Otopná tělesa		134,440.29
736 - Podlahové vytápění		852,593.43
767 - Konstrukce zámečnické		33,820.00
783 - Nátěry		10,985.04
VN - Vedlejší náklady		378,525.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,570,464.25

D 713		Izolace tepelné		224,604.43				
1	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0.370	15,383.05	5,691.73	
2	K	283771007R	Izolace potrubí z PE pěny 15x13 mm šedočerná	m	48.000	37.80	1,814.40	
3	K	283771120R	Izolace potrubí z PE pěny 28x20 mm šedočerná	m	19.000	105.80	2,010.20	
4	K	283771141R	Izolace potrubí z PE pěny 35x20 mm šedočerná	m	10.000	116.40	1,164.00	
5	K	631547011R	Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	150.000	126.00	18,900.00	
6	K	631547013R	Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	14.000	134.30	1,880.20	
7	K	631547114R	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	92.000	170.30	15,667.60	
8	K	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	40.000	178.90	7,156.00	
9	K	631547216R	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	48.000	236.50	11,352.00	
10	K	631547219R	Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	325.000	311.70	101,302.50	
11	K	713-M01	Montáž potrubní izolace	m	746.000	77.30	57,665.80	

D 731		Kotelny		177,539.79				
12	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	kus	8.000	550.00	4,400.00	
13	K	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závitý, G 5/4	kus	2.000	262.00	524.00	
14	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0.200	47,074.94	9,414.99	
15	K	731-01	Montáž kombinovaného rozdělovače/sběračeí, 3 topné okruhy, 1,95 m	ks	1.000	1,912.00	1,912.00	
16	K	731-01.1	Trojcestný směšovací ventil DN15, kvs=0,63 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V	kus	1.000	8,898.20	8,898.20	
17	K	731-02	Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16 m3/h, servopohon,proporcionální 24V AC/DC, 0-10V	kus	1.000	10,058.80	10,058.80	
18	K	731-03	Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 3 topné okruhy + hrdla pro přívod z kotelny, L=1950 mm	kus	1.000	46,208.00	46,208.00	

P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí:</i> <i>Modul M1200,60MPa I-1950mm - 1ks</i> <i>Nastavitelný stojan 65/200 450-680 - 2 ks</i> <i>Izolace PUR 35mm, kaširovaná ALU plech folie, 55 - 1,95 m</i>						
19	K	731-04	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-60, DN40, Q= 4,6 m3/h, H= 3 m, P=66,89 W 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	17,429.10	17,429.10	
20	K	731-05	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 32-100 DN50, Q= 4,5 m3/h, H=7 m, P=143 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	23,377.40	23,377.40	
21	K	731-06	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-60 180, DN40, Q=0,2 m3/h, H=5 m, P= 24,81 W 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	9,197.60	9,197.60	
22	K	731-07	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-100 DN 40, Q= 2,2 m3/h, H=5 m, P=61,24 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	21,092.70	21,092.70	
23	K	731-08	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 180 DN 40, Q= 1,33 m3/h, H=2 m, P=15,63 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	8,217.60	8,217.60	
24	K	731-09	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 130 DN 40, Q=0,25 m3/h, H=2 m, P=8,59 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	8,591.80	8,591.80	
25	K	731-10	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami 25-40 180 DN 40, Q=0,91 m3/h, H=2 m, P=11,99 W, 1x230 V, 50 Hz, závitové	kus	1.000	8,217.60	8,217.60	

D 733		Rozvod potrubí		535,787.05				
26	K	728115311R00	Montáž potrubí ohebného nerezového	m	1.000	310.00	310.00	
27	K	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50, vč. montáže	m	282.000	845.00	238,290.00	
28	K	733132113R00	Kompenzátor pryžový, DN 32, vč. montáže	kus	2.000	1,029.20	2,058.40	
29	K	733132114R00	Kompenzátor pryžový, DN 40, vč. montáže	kus	2.000	1,204.60	2,409.20	
30	K	733132115R00	Kompenzátor pryžový, DN 50, vč. montáže	kus	6.000	1,586.70	9,520.20	
31	K	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m	174.000	207.00	36,018.00	
32	K	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm	m	12.000	267.40	3,208.80	
33	K	733164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm	m	96.000	202.00	19,392.00	
34	K	733164106R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm	m	42.000	239.10	10,042.20	
35	K	733164107R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm	m	42.000	190.00	7,980.00	
36	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1.350	146.41	197.65	
37	K	19632350R	Trubka měděná 15x1 mm	m	174.000	224.00	38,976.00	
38	K	19632375R	Trubka měděná 22x1 mm	m	12.000	288.50	3,462.00	
39	K	19632695R	Trubka měděná 28x1 mm	m	96.000	589.50	56,592.00	
40	K	19632716R	Trubka měděná 35x1,5 mm	m	42.000	803.00	33,726.00	
41	K	19632736R	Trubka měděná 42x1,5 mm	m	42.000	1,281.50	53,823.00	
42	K	733-01	Měděné tvarovky do DN40	kus	144.000	105.00	15,120.00	
43	K	733-02	Tvarovky z oceli závit. bezešvé běžné, DN50	kus	38.000	95.00	3,610.00	
44	K	733-03	Flexi hadice opletení nerez, DN20 (500 mm)	kus	2.000	525.80	1,051.60	

D 734		Armatury		222,169.22				
45	K	724231173R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou 160 mm, rozsah 0-120 °C, včetně montáže	soubor	16.000	518.00	8,288.00	
46	K	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závitý, do DN 50	kus	19.000	332.50	6,317.50	
47	K	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automatický DN 15, vč. montáže	kus	16.000	293.50	4,696.00	
48	K	734235121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15, vč. montáže	kus	15.000	267.20	4,008.00	
49	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20, vč. montáže	kus	5.000	358.60	1,793.00	
50	K	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32, vč. montáže	kus	7.000	734.50	5,141.50	
51	K	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40, vč. montáže	kus	5.000	1,027.50	5,137.50	
52	K	734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50, vč. montáže	kus	17.000	1,449.80	24,646.60	
53	K	734245421R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN15, vč. montáže	kus	1.000	247.00	247.00	
54	K	734245422R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 20, vč. montáže	kus	1.000	331.00	331.00	
55	K	734245424R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32, vč. montáže	kus	1.000	610.50	610.50	
56	K	734245425R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 40, vč. montáže	kus	1.000	820.50	820.50	
57	K	734245426R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 50, vč. montáže	kus	3.000	1,134.50	3,403.50	
58	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15, vč. montáže	kus	39.000	244.20	9,523.80	
59	K	734293221R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15, vč. montáže	kus	1.000	258.00	258.00	
60	K	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40, vč. montáže	kus	1.000	820.50	820.50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50, vč. montáže	kus	3.000	1,187.50	3,562.50	
62	K	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20, vč. montáže	kus	1.000	320.00	320.00	
63	K	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32, vč. montáže	kus	1.000	632.50	632.50	
64	K	734421130R00	Tlakoměr deformací 0-6 BAR, D 160, vč. montáže	kus	13.000	2,707.00	35,191.00	
65	K	734499211R00	Dodávka návarků M 20 x 1,5 pro MaR, vč. montáže	kus	49.000	319.50	15,655.50	
66	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0.074	14,342.13	1,061.32	
67	K	734-01	Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN25, včetně měřících ventilků	kus	11.000	2,376.60	26,142.60	
68	K	734-02	Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN25, včetně měřících ventilků	kus	2.000	2,911.20	5,822.40	
69	K	734-03	Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN25, včetně měřících ventilků	kus	1.000	3,683.70	3,683.70	
70	K	734-04	Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN25, včetně měřících ventilků	kus	4.000	4,698.70	18,794.80	
71	K	734-05	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN15, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 24V, 0-10V, zdvih 4 mm	kus	1.000	9,755.00	9,755.00	
72	K	734-06	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20, včetně měřících koncovek, včetně servopohonu 24V, 0-10V, zdvih 4 mm	kus	1.000	10,296.00	10,296.00	
73	K	734-07	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 HF, včetně měřících koncovek včetně servopohonu, 24V, 0-10V, zdvih 4 mm	kus	1.000	11,465.00	11,465.00	
74	K	734-08	Kompenzátor závitový gumový DN15	kus	2.000	1,872.00	3,744.00	

D	735	Otopná tělesa					134,440.29	
75	K	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	15.000	382.20	5,733.00	
76	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0.200	24,296.44	4,859.29	
77	K	735-M01	Montáž otopných těles, včetně šroubení a termostatických hlavíc	kus	15.000	750.00	11,250.00	
78	K	735-01	Připojovací šroubení k trubkovým OT, rohové, včetně TRV ventilu	kus	2.000	1,681.00	3,362.00	
79	K	735-02	Připojovací šroubení k trubkovým OT, přímé, včetně TRV ventilu	kus	7.000	1,742.00	12,194.00	
80	K	735-03	Připojovací šroubení, DN15, rohové k deskovým tělesům, včetně montáže	kus	4.000	609.00	2,436.00	
81	K	735-04	Připojovací šroubení, DN15, přímé k deskovým tělesům, včetně montáže	kus	2.000	609.00	1,218.00	
82	K	735-05	Deskové těleso 20-600x600 VK, pravé spodní připojení	kus	2.000	4,708.00	9,416.00	
83	K	735-06	Deskové těleso 20-600x900 VK, pravé spodní připojení	kus	2.000	5,465.00	10,930.00	
84	K	735-07	Deskové těleso 22-600x1600 VK2, pravé spodní připojení	kus	2.000	22,571.00	45,142.00	
85	K	735-08	Otopný žebřík 700x450, střední připojení	kus	9.000	3,100.00	27,900.00	

D	736	Podlahové vytápění					852,593.43	
86	K	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	t	0.900	13,664.92	12,298.43	
87	K	736-01	Dilatační profil, dodávka stavby	m	120.000	170.00	20,400.00	
88	K	736-M01	Kompletní montáž podlahového vytápění	m2	1,100.000	185.00	203,500.00	
89	K	ON13	Zaregulování rozdělovačů podlahového vytápění	kus	6.000	1,000.00	6,000.00	
90	K	736-01.1	Ochranná hadice (husi krk) d=25mm	m	30.000	200.00	6,000.00	
91	K	736-02	Vícevrstvé potrubí ze síťovaného polyetylenu s vnitřní hliníkovou vrstvou 16x2,0 - PEX-AL-PEX (balík = 100 m), celková délka potrubí 5092	kus	51.000	3,000.00	153,000.00	
92	K	736-03	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX16x2,0 (balík = 25 ks) celkový počet: 134 ks	bal	6.000	1,990.00	11,940.00	
93	K	736-04	Izolační a dilatační pás s PE folií - podlaha x stěna 15 x 0,8 cm (samolepící)	m	870.000	24.00	20,880.00	
94	K	736-05	Termoelektrická hlava pro term. ventily a rozdělovače, bez proudu uzavřeno, napájení 24V	kus	60.000	847.00	50,820.00	
95	K	736-06	Spona pro přichycení trubek (balík 3600 ks), spona do izolace s minimální tloušťkou 25 mm	kus	7.000	5,400.00	37,800.00	
96	K	736-07	Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzdušněním 10 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1000x680x110)	kus	1.000	17,218.00	17,218.00	
97	K	736-08	Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzdušněním 11 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1000x680x110)	kus	3.000	18,102.00	54,306.00	
98	K	736-09	Kompletní rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, teploměry, vypouštěním a odvzdušněním 12 topných okruhů, včetně skříně pro zazdění (1200x680x110)	kus	2.000	19,003.00	38,006.00	
99	K	736-10	Systémová deska podlahového vytápění z EPS 150 tl. 30mm, včetně PP fólie	m2	1,100.000	171.00	188,100.00	
100	K	736-11	Čidla teploty, prodrátování - dodávka MaR		0.000		0.00	
101	K	736-12	Plastifikátor 10 litrů	kus	22.000	1,380.00	30,360.00	
102	K	736-13	Samolepící PE páska, akrylátové lepidlo	kus	15.000	131.00	1,965.00	

D	767	Konstrukce zámečnické					33,820.00	
103	K	767-01	Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí - konzoly, podpěry, závěsný materiál	kus	356.000	95.00	33,820.00	

D	783	Nátěry					10,985.04	
104	K	783-01	Nátěr kovových konstrukcí (konzol a podpěry) dle stupně korozivní agresivity prostředí C4 odstín RAL 5010	m2	3.560	234.00	833.04	
105	K	783-02	Nátěr syntet. potrubí do DN 76 mm 2x Z	m	282.000	36.00	10,152.00	

D	VN	Vedlejší náklady					378,525.00	
106	K	VRN001	Mimostaveništní doprava	kus	1.000	11,200.00	11,200.00	
107	K	VRN002	Napuštění a odvzdušnění topného systému	kus	1.000	49,000.00	49,000.00	
108	K	VRN003	Upravená voda pro napuštění systému	m3	1.280	25,200.00	32,256.00	
109	K	VRN004	Topná a tlaková zkouška	kus	1.000	35,280.00	35,280.00	
110	K	VRN005	Revize zařízení	kus	1.000	11,200.00	11,200.00	
111	K	VRN006	Koordináční činnost s ostatními profesemi	hod	20.000	630.00	12,600.00	
112	K	VRN007	BOZP	kus	1.000	1,400.00	1,400.00	
113	K	VRN008	Vyregulování ručních regulačních ventilů	kus	16.000	1,575.00	25,200.00	
114	K	VRN009	Kompletační činnost	kus	1.000	21,000.00	21,000.00	
115	K	VRN010	Štítky orientační na potrubí	kus	20.000	343.00	6,860.00	
116	K	VRN011	Pronájem lešení (montážní kostky)	den	10.000	1,680.00	16,800.00	
117	K	VRN012	Drobná stavební výpomoc	hod	24.000	630.00	15,120.00	
118	K	VRN013	Protipožární pěna pro utěsnění vstupů	kus	13.000	1,253.00	16,289.00	
119	K	VRN015	Demontáž stávajících otopných těles a potrubí + přeložení stávajících stoupacích potrubí vč. materiálu	hod	76.000	770.00	58,520.00	
120	K	VRN016	Odvoz demontovaných otopných těles a materiálu	ks	1.000	7,000.00	7,000.00	

P		Poznámka k položce: Odhad projektanta - 1,5 l						
121	K	VRN017	Zaregulování otopné soustavy	hod	24.000	700.00	16,800.00	
122	K	VRN018	Dílenská projektová dokumentace	kus	1.000	14,000.00	14,000.00	
123	K	VRN019	Autorský dozor	hod	40.000	700.00	28,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.4 - MaR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4,761,095.19	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,761,095.19 0.00	21.00% 12.00%	999,829.99 0.00
Cena s DPH		v CZK	5,760,925.18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.4 - MaR

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4,761,095.19
01-50 - Systém technologie	270,932.50
01-51 - Periferie vstupní	488,215.34
01-52 - Periferie výstupní	392,943.33
01-53 - Rozvaděč	288,851.60
01-54 - Montážní materiál	703,172.80
19-51 - Elektromontážní práce	1,417,360.22
19-52 - Uvedení do provozu	105,636.85
19-53 - Software DDC - práce	170,875.25
19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky	88,844.40
18-80 - Ostatní služby	46,359.00
19-55 - Inženýring	48,928.80
19-56 - Vizualizace	620,945.10
19-57 - Projektční práce	118,030.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.4 - MaR

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4,761,095.19

D 01-50		Systém technologie				270,932.50		
1	K	PLC1	Univerzální regulátor podporující standardy 2x RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesílání SMS, 8xDO, 8xDI, 4xAO, 8xAI	ks	2.000	26,825.00	53,650.00	CS VLASTNÍ
2	K	PLC2	Modul 21x DO	ks	2.000	8,584.00	17,168.00	CS VLASTNÍ
3	K	PLC3	Modul 8x AO 0-10V	ks	2.000	8,369.40	16,738.80	CS VLASTNÍ
4	K	PLC5	Modul 8xAI, 8xDI	ks	14.000	9,657.00	135,198.00	CS VLASTNÍ
5	K	PLC7	Operačtorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet	ks	2.000	16,953.40	33,906.80	CS VLASTNÍ
6	K	ZD1	Zdroj na din lištu 230/12V DC, 10A	ks	2.000	2,575.20	5,150.40	CS VLASTNÍ
7	K	ZD2	Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 60 VA, montáž na DIN lištu	ks	2.000	1,877.75	3,755.50	CS VLASTNÍ
8	K	SWITCH	switch 6portový 10/100/1000Mbps	ks	2.000	2,682.50	5,365.00	CS VLASTNÍ

D 01-51		Periferie vstupní				488,215.34		
9	K	ST-N11	Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65	ks	2.000	879.86	1,759.72	CS VLASTNÍ
10	K	ST-N10	Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x50mm, kabel 2m, jímka	ks	8.000	890.59	7,124.72	CS VLASTNÍ
11	K	ST-N11.1	Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x300mm, kabel 2m, jímka		3.000	917.42	2,752.26	CS VLASTNÍ
12	K	J2	Jímka 300mm nerez G1/2" prům.6		3.000	520.41	1,561.23	CS VLASTNÍ
13	K	J1	Jímka 50mm nerez G1/2" prům.6	ks	8.000	423.84	3,390.72	CS VLASTNÍ
14	K	N1	Návarek G1/2" nátrubek varný vnitřní závit	ks	11.000	26.83	295.13	CS VLASTNÍ
15	K	dP1	Diferenční tlakový spínač 20-300Pa	ks	2.000	912.05	1,824.10	CS VLASTNÍ
16	K	dP2	Diferenční tlakový spínač 50-500Pa	ks	2.000	912.05	1,824.10	CS VLASTNÍ
17	K	MaR6	Snímač teploty -10.. +50°C, vlhkosti prostorový 0-100% hm	ks	3.000	5,901.50	17,704.50	CS VLASTNÍ
18	K	Pol1	Protimrazový termostat -10.. +15°C, 6m	ks	2.000	2,746.88	5,493.76	CS VLASTNÍ
19	K	Pol2	Magnetický kontakt na okno	ks	43.000	413.11	17,763.73	CS VLASTNÍ
20	K	MaR19	Pokojeový ovladač, Displej 60 x 60mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus/ RS485 galv. Oddělená	ks	35.000	3,755.50	131,442.50	CS VLASTNÍ
21	K	MaR17	Regulátor podlahového vytápění, Displej 60 x 60mm, otoč. Knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů , 1x DO triak 24 st pro term. Ventil topení, kom. Modbus/ RS485 galv. Oddělená	ks	4.000	6,974.50	27,898.00	CS VLASTNÍ
22	K	MaR21	Regulátor fancoilu, RS485, 2x DI (přítomnost okna), 5x DO- 2 triaky pro term. Ventily 24 V st (topení, chlazení) a třístupňový fancoil 230V st, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro pokojový ovladač, vč. rozvodnic	ks	32.000	6,942.31	222,153.92	CS VLASTNÍ
23	K	MaR27	Detektor úniku chladiva, 2x poplachový stupeň, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), vč. Ústředny na DIN	kpl	2.000	6,169.75	12,339.50	CS VLASTNÍ
24	K	MaR29	Zapojení motorů ventilátorů (dod. VZT)	ks	4.000	429.20	1,716.80	CS VLASTNÍ
25	K	MaR30	Zapojení požárních klapek (dod. VZT)	ks	18.000	321.90	5,794.20	CS VLASTNÍ
26	K	MaR31	Zapojení měřičů spotřeb (dod. Plyn/ELE/ZTI)	ks	2.000	375.55	751.10	CS VLASTNÍ
27	K	MaR32	Zapojení čerpadel (dod. ÚT/CHL)	ks	7.000	268.25	1,877.75	CS VLASTNÍ
28	K	MaR33	Zapojení servopohonů uzavíracích a směšovacích ventilů (dod. ÚT/CHL)	ks	5.000	321.90	1,609.50	CS VLASTNÍ
29	K	MaR35	Zapojení fancoilů (dod. CHL)	ks	32.000	536.50	17,168.00	CS VLASTNÍ
30	K	Z3	Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu	ks	2.000	1,985.05	3,970.10	CS VLASTNÍ

D 01-52		Periferie výstupní				392,943.33		
31	K	KL1	Klapkový servopohon 24Vac ovl. 0-10V 5Nm	ks	4.000	4,131.05	16,524.20	CS VLASTNÍ
32	K	MAR41	Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF	ks	67.000	4,270.54	286,126.18	CS VLASTNÍ
33	K	Ven1	Regulační ventil na vstupu do rozdělovače podlahového vytápění, Kvs=8 + servo 24Vac 0-10V	ks	6.000	8,208.45	49,250.70	CS VLASTNÍ
34	K	Ven1.1	Trojcestný regulační ventil DN25, Kvs=8 + servo 24Vac 0-10V	ks	5.000	8,208.45	41,042.25	CS VLASTNÍ

D 01-53		Rozvaděč				288,851.60		
35	K	RM1	Rozvaděč RM1	ks	2.000	99,359.80	198,719.60	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvaděč RM1 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 2x800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samostatným odpojením vadné části v sítí TN-S, barva RAL 7032. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepětová ochrana II.a III. st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jistěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotoví dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.</i>						
36	K	RM2	Rozvaděč RM2	ks	1.000	90,132.00	90,132.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvaděč RM2 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 600x1000x300 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samostatným odpojením vadné části v sítí TN-S, barva RAL 7032. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepětová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jistěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotoví dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči.</i>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D 01-54		Montážní materiál				703,172.80		
37	K	1220HFPF	Trubka ohebná - pr.20mm, 750N	m	592.000	15.02	8,891.84	CS VLASTNÍ
38	K	Pol3	Trubka ohebná - pr.32mm, 750N	m	120.000	31.12	3,734.40	CS VLASTNÍ
39	K	4020LA	Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm	m	452.000	27.90	12,610.80	CS VLASTNÍ
40	K	4032LA	Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm	m	132.000	39.70	5,240.40	CS VLASTNÍ
41	K	Pol4	Kabel silový 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0	m	1,350.000	30.04	40,554.00	CS VLASTNÍ
42	K	Pol5	Kabel silový 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0	m	410.000	43.99	18,035.90	CS VLASTNÍ
43	K	Pol6	Kabel silový1-CXKH-V-J 5x1,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0	m	250.000	47.21	11,802.50	CS VLASTNÍ
44	K	Pol7	Kabel silový 1-CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0	m	210.000	69.75	14,647.50	CS VLASTNÍ
45	K	Pol8	Kabel PRAFIaGuard F 1x2x08	m	4,200.000	19.31	81,102.00	CS VLASTNÍ
46	K	Pol9	Kabel PRAFIaGuard F 2x2x08	m	1,560.000	30.04	46,862.40	CS VLASTNÍ
47	K	Pol10	Kabel PRAFIaGuard F 4x2x08	m	1,320.000	48.29	63,742.80	CS VLASTNÍ
48	K	Pol11	CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1	m	350.000	18.24	6,384.00	CS VLASTNÍ
49	K	34121570.C	Kabel SKKD-5E-FTP-L-SOHFR-B2ca	m	1,800.000	17.17	30,906.00	CS VLASTNÍ
50	K	KECK4709	KRABICE připojovací S VÍČKEM	ks	230.000	59.02	13,574.60	CS VLASTNÍ
51	K	KECK5003	ŽLAB 62/ 50 Plný	m	520.000	155.59	80,906.80	CS VLASTNÍ
52	K	KECK5004	ŽLAB 125/ 50 Plný	m	280.000	202.80	56,784.00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	KECK5023	VÍKO 62 plný	m	520.000	48.29	25,110.80	CS VLASTNÍ
54	K	KECK5024	VÍKO 125 plný	m	280.000	55.80	15,624.00	CS VLASTNÍ
55	K	KECK5112	NOSNÍK 62 plný	m	520.000	57.94	30,128.80	CS VLASTNÍ
56	K	KECK5113	NOSNÍK 125 plný	m	280.000	71.89	20,129.20	CS VLASTNÍ
57	K	KECK5134	PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný	m	50.000	48.29	2,414.50	CS VLASTNÍ
58	K	KECV0269	CY 6 ZEL/ŽL	m	102.000	26.83	2,736.66	CS VLASTNÍ
59	K	Pol12	Svorkovnice zemnicí	ks	2.000	69.75	139.50	CS VLASTNÍ
60	K	KECH1732	SVORKA ZEMNÍCÍ	ks	120.000	27.90	3,348.00	CS VLASTNÍ
61	K	Pol13	Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43	ks	2.000	230.70	461.40	CS VLASTNÍ
62	K	Pol14	Protipožární přepážky	ks	40.000	1,985.05	79,402.00	CS VLASTNÍ
63	K	Pol15	Spojovací materiál	soubor	1.000	15,022.00	15,022.00	CS VLASTNÍ
64	K	S9993	Podružný materiál	soubor	1.000	12,876.00	12,876.00	CS VLASTNÍ

D		19-51	Elektromontážní práce	1,417,360.22				
65	K	Pol16	MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65	ks	2.000	268.25	536.50	CS VLASTNÍ
66	K	Pol17	MTZ Snímač teploty příložený / do jímky, Ni1000/6180, kabel 2m, jímka	ks	11.000	268.25	2,950.75	CS VLASTNÍ
67	K	Pol18	MTZ Diferenční tlakový spínač 20-300Pa	ks	2.000	268.25	536.50	CS VLASTNÍ
68	K	Pol19	MTZ Diferenční tlakový spínač 50-500Pa	ks	2.000	268.25	536.50	CS VLASTNÍ
69	K	Pol20	MTZ Regulátor fancoilu	ks	32.000	536.50	17,168.00	CS VLASTNÍ
70	K	Pol21	MTZ Detektor úniku chladiva	ks	2.000	268.25	536.50	CS VLASTNÍ
71	K	Pol22	MTZ Prostorové čidlo teploty a vlhkosti	ks	3.000	321.90	965.70	CS VLASTNÍ
72	K	Pol23	MTZ Magnetický kontakt na okno	ks	43.000	268.25	11,534.75	CS VLASTNÍ
73	K	Pol24	MTZ Protinrazový termostat -10.. +15°C, 6m	ks	2.000	321.90	643.80	CS VLASTNÍ
74	K	Pol25	MTZ Ovladač nástěný s měřením teploty, kompatibilní s technologií chlazení	ks	35.000	375.55	13,144.25	CS VLASTNÍ
75	K	Pol26	MTZ Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu	ks	2.000	160.95	321.90	CS VLASTNÍ
76	K	Pol27	Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N	m	592.000	48.29	28,587.68	CS VLASTNÍ
77	K	Pol28	Mtz Trubka ohebná - pr.32mm, 750N	m	120.000	53.65	6,438.00	CS VLASTNÍ
78	K	Pol29	Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm	m	452.000	59.02	26,677.04	CS VLASTNÍ
79	K	Pol30	Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm	m	132.000	64.38	8,498.16	CS VLASTNÍ
80	K	Pol31	Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2	m	1,350.000	34.34	46,359.00	CS VLASTNÍ
81	K	Pol32	Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 2,5 mm2	m	410.000	37.56	15,399.60	CS VLASTNÍ
82	K	Pol33	Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 1,5 mm2	m	250.000	37.56	9,390.00	CS VLASTNÍ
83	K	Pol34	Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 2,5 mm2	m	210.000	37.56	7,887.60	CS VLASTNÍ
84	K	Pol35	Mtz Kabel PRAFIaGuard F 1x2x08	m	4,200.000	32.19	135,198.00	CS VLASTNÍ
85	K	Pol36	Mtz Kabel PRAFIaGuard F 2x2x08	m	1,560.000	32.19	50,216.40	CS VLASTNÍ
86	K	Pol37	Mtz Kabel PRAFIaGuard F 4x2x08	m	1,320.000	32.19	42,490.80	CS VLASTNÍ
87	K	Pol38	Mtz CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1	m	350.000	32.19	11,266.50	CS VLASTNÍ
88	K	Pol39	Kabel SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca	m	1,800.000	32.19	57,942.00	CS VLASTNÍ
89	K	Pol40	MTZ KRABICE VÍČKEM	ks	53.000	128.76	6,824.28	CS VLASTNÍ
90	K	Pol41	MTZ ŽLAB 62/ 50 plný	m	182.000	198.51	36,128.82	CS VLASTNÍ
91	K	Pol42	MTZ ŽLAB 125/ 50 2plný	m	39.000	241.43	9,415.77	CS VLASTNÍ
92	K	Pol43	MTZ CY 6 ZEL/ŽL	M	16.000	37.56	600.96	CS VLASTNÍ
93	K	Pol44	MTZ Svorkovnice zemnicí	ks	250.000	51.50	12,875.00	CS VLASTNÍ
94	K	Pol45	MTZ SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ	KS	12.020	40.77	490.06	CS VLASTNÍ
95	K	Pol46	MTZ Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43	ks	210.000	214.60	45,066.00	CS VLASTNÍ
96	K	Pol47	MTZ Protipožární přepážky	ks	210.000	1,555.85	326,728.50	CS VLASTNÍ
97	K	Pol48	Ukončení vodičů v rozvaděči-2,5 mm2	ks	5,650.000	69.75	394,087.50	CS VLASTNÍ
98	K	Pol49	mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW	ks	4.000	268.25	1,073.00	CS VLASTNÍ
99	K	Pol50	Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení	kus	76.000	375.55	28,541.80	CS VLASTNÍ
100	K	Pol51	MTZ Rozvaděč	kus	3.000	2,682.50	8,047.50	CS VLASTNÍ
101	K	Pol52	Drobné montážní práce	kpl	1.000	23,927.90	23,927.90	CS VLASTNÍ
102	K	Pol53	Demontáž stávajících kabelových tras	h	16.000	590.15	9,442.40	CS VLASTNÍ
103	K	Pol54	Demontáž stávající kabeláže	h	16.000	590.15	9,442.40	CS VLASTNÍ
104	K	Pol55	Demontáž prvků	h	16.000	590.15	9,442.40	CS VLASTNÍ

D		19-52	Uvedení do provozu	105,636.85				
105	K	Oživ MaR	oživení, odladění syst. MaR	d.bod	245.000	375.55	92,009.75	CS VLASTNÍ
106	K	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4	h	10.000	751.10	7,511.00	CS VLASTNÍ
107	K	923 T00	Hzs - zaučení obsluhy	hod	6.000	1,019.35	6,116.10	CS VLASTNÍ

D		19-53	Software DDC - práce	170,875.25				
108	K	101100111T01	Uživatelský software pro DDC	d.bod	245.000	697.45	170,875.25	CS VLASTNÍ

D		19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	88,844.40				
109	K	kompl vyz	účast na komplexním vyzkoušení	d.bod	245.000	214.60	52,577.00	CS VLASTNÍ
110	K	901 T00	Hzs - práce aplikčního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce	hod	2.000	1,180.30	2,360.60	CS VLASTNÍ
111	K	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, zkušební provoz	hod	8.000	1,019.35	8,154.80	CS VLASTNÍ
112	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	12.000	1,019.35	12,232.20	CS VLASTNÍ
113	K	925 T00	Hzs - spolupráce s revizním technikem	hod	4.000	965.70	3,862.80	CS VLASTNÍ
114	K	Pol56	Hzs - zjištění stávajícího stavu	hod	10.000	965.70	9,657.00	CS VLASTNÍ

D		18-80	Ostatní služby	46,359.00				
115	K	930 T00	Hzs-doprava osob	km	1,350.000	23.61	31,873.50	CS VLASTNÍ
116	K	931 T00	Hzs-doprava materiálu	km	450.000	32.19	14,485.50	CS VLASTNÍ

D		19-55	Inženýring	48,928.80				
117	K	901 R00	Hzs-spolupráce s dodavatelem	hod	16.000	1,019.35	16,309.60	CS VLASTNÍ
119	K	950 T00	Hzs - Koordinace s ostatními profesemi	hod	32.000	1,019.35	32,619.20	CS VLASTNÍ

D		19-56	Vizualizace	620,945.10				
120	K	vizual	vizualizace na pracovní stanici	d.bod	150.000	1,019.35	152,902.50	CS VLASTNÍ
121	K	Pol57	Integrace do nadřazeného systému investora 100% kompatibilní se stávajícím systémem	hod	32.000	1,931.40	61,804.80	CS VLASTNÍ
122	K	licene	licence vizualizace	ks	1.000	268,250.00	268,250.00	CS VLASTNÍ
123	K	Pol58	koordinace návazností	hod	6.000	1,931.40	11,588.40	CS VLASTNÍ
124	K	Pol59	Zasílání SMS, GSM brána	hod	4.000	1,931.40	7,725.60	CS VLASTNÍ
125	K	Pol60	oživení komunikace M-bus, Modbus	hod	32.000	1,931.40	61,804.80	CS VLASTNÍ
126	K	Pol61	parametrizace interface M-bus, Modbus	ks	1.000	37,555.00	37,555.00	CS VLASTNÍ
127	K	101100177T00	Vykreslení obrazovek	kus	6.000	3,219.00	19,314.00	CS VLASTNÍ

D		19-57	Projekční práce	118,030.00				
128	K	921 T00	Hzs-výrobní dokumentace	ks	1.000	101,935.00	101,935.00	CS VLASTNÍ
129	K	921 T00.1	Hzs-projekt skutečný stav	ks	1.000	16,095.00	16,095.00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 1 - LPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3)Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4)Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Cena bez DPH		167,200.20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167,200.20	21.00%	35,112.04
		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	202,312.24

Strana 73 z 175

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - LPS

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	167,200.20
D1 - Uzemňovací materiál	41,551.70
10 - Jímací vedení a svody	105,396.60
21 - Ostatní	20,251.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 1 - LPS

Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

167,200.20

D		D1	Uzemňovací materiál	41,551.70				
1	K	1	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	3.000	82.80	248.40	CS VLASTNÍ
2	K	2	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	15.000	135.70	2,035.50	CS VLASTNÍ
3	K	3	pásek FeZn 30x4	m	194.000	120.80	23,435.20	CS VLASTNÍ
4	K	4	držák pásky FeZn	ks	80.000	82.80	6,624.00	CS VLASTNÍ
5	K	5	svorka páska-páska FeZn	ks	36.000	107.00	3,852.00	CS VLASTNÍ
6	K	6	svorka páska-drát FeZn	ks	5.000	105.80	529.00	CS VLASTNÍ
7	K	7	SKT svorka třmenová páska-páska-drát	ks	9.000	64.40	579.60	CS VLASTNÍ
8	K	8	Swoka SP1	ks	3.000	100.10	300.30	CS VLASTNÍ
9	K	9	Krabice do zateplení se zkušební svorkou	ks	2.000	1,147.70	2,295.40	CS VLASTNÍ
10	K	10	Protikorozní ochrana spoje	ks	41.000	40.30	1,652.30	CS VLASTNÍ

D		10	Jímací vedení a svody	105,396.60				
11	K	11	vysokonapěťový vodič, s=75cm (vzduch)	m	28.000	1,219.00	34,132.00	CS VLASTNÍ
12	K	12	Připojovací prvek pro vysokonapěťový vodič	ks	2.000	1,932.00	3,864.00	CS VLASTNÍ
13	K	13	Připojovací sada pro vysokonapěťový vodič pro připojení do podpůrné trubky	ks	2.000	2,783.00	5,566.00	CS VLASTNÍ
14	K	14	Svorka KS	ks	2.000	483.00	966.00	CS VLASTNÍ
15	K	15	Drát AIMgSi Ø8mm	m	35.000	134.60	4,711.00	CS VLASTNÍ
16	K	16	Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany	ks	2.000	11,339.00	22,678.00	CS VLASTNÍ

P		Poznámka k položce: Podpůrná trubka GFK/Al se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče vysokonapěťový vodič s=75cm, s krátkou jímací tyčí, GFK/Al 3.2m+1m jímáč						
17	K	17	Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem	ks	2.000	10,304.00	20,608.00	CS VLASTNÍ
18	K	18	Betonový podstavec 17kg s klinem	ks	18.000	379.50	6,831.00	CS VLASTNÍ
19	K	19	Podložka	ks	6.000	78.20	469.20	CS VLASTNÍ
20	K	20	Betonová podpěra vedení na ploché střechy	ks	35.000	59.80	2,093.00	CS VLASTNÍ
21	K	21	Podpěra vedení ø23 do zdi, včetně hmoždinky a šroubu	ks	16.000	217.40	3,478.40	CS VLASTNÍ

D		21	Ostatní	20,251.90				
22	K	22	Vyhledání místa propojení uzemňovacích soustav, propojení	hod	6.000	483.00	2,898.00	CS VLASTNÍ
23	K	23	Provedení antikorozního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	3.000	97.80	293.40	CS VLASTNÍ
24	K	24	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10.000	138.00	1,380.00	CS VLASTNÍ
25	K	25	Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu	ks	2.000	552.00	1,104.00	CS VLASTNÍ
26	K	26	Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce	ks	5.000	155.30	776.50	CS VLASTNÍ
27	K	27	Provedení elektorevizie, vyprac. reviz. zprávy	hod	15.000	598.00	8,970.00	CS VLASTNÍ
28	K	28	HZS	hod	10.000	483.00	4,830.00	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časové náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 2 - KT

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 02.11.2025
Zadavatel:	IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25322257
IMOS Brno, a.s.	DIČ: CZ25322257
Projektant:	IČ:
KANIA a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3)Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4)Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Cena bez DPH		2,938,358.81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,938,358.81	21.00%	617,055.35
		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,555,414.16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 2 - KT

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2,938,358.81
D1 - Elektroinstalační materiál		422,344.00
11 - Kabelové soubory		1,899,594.00
34 - Jiné práce		439,495.81
50 - Ostatní		176,925.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2 - KT

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,938,358.81

D	D1	Elektroinstalační materiál		422,344.00				
1	K	1	Trubka ohebná PVC DN16	m	300.000	44.70	13,410.00	CS VLASTNÍ
2	K	2	Trubka ohebná PVC DN20	m	300.000	45.60	13,680.00	CS VLASTNÍ
3	K	3	Trubka ohebná PVC DN25	m	350.000	47.50	16,625.00	CS VLASTNÍ
4	K	4	Krabice přístrojová Ø68mm	ks	930.000	49.60	46,128.00	CS VLASTNÍ
5	K	5	Krabice přístrojová hlunoká Ø68mm	ks	68.000	69.00	4,692.00	CS VLASTNÍ
6	K	6	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	20.000	70.80	1,416.00	CS VLASTNÍ
7	K	7	Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50	ks	60.000	260.40	15,624.00	CS VLASTNÍ
8	K	8	kabelový rošt 50x50 včetně kotvicích prvků a příslušenství	m	210.000	384.40	80,724.00	CS VLASTNÍ
9	K	9	kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	190.000	413.80	78,622.00	CS VLASTNÍ
10	K	10	kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	270.000	514.30	138,861.00	CS VLASTNÍ
11	K	11	kabelový rošt 300x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	20.000	628.10	12,562.00	CS VLASTNÍ

D	11	Kabelové soubory		1,899,594.00				
12	K	12	H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody)	m	5.000	178.00	890.00	CS VLASTNÍ
13	K	13	1-CXKH-R-O 3x1,5	m	680.000	54.80	37,264.00	CS VLASTNÍ
14	K	14	1-CXKH-R-J 3x1,5	m	5,600.000	54.80	306,880.00	CS VLASTNÍ
15	K	15	1-CXKH-R-J 5x1,5	m	3,900.000	71.70	279,630.00	CS VLASTNÍ
16	K	16	1-CXKH-R-J 3x2,5	m	6,800.000	68.90	468,520.00	CS VLASTNÍ
17	K	17	1-CXKH-R-J 5x2,5	m	120.000	91.10	10,932.00	CS VLASTNÍ
18	K	18	1-CXKH-R-J 5x4	m	40.000	125.60	5,024.00	CS VLASTNÍ
19	K	19	1-CXKH-R-J 5x6	m	140.000	167.10	23,394.00	CS VLASTNÍ
20	K	20	1-CXKH-R-J 5x10	m	90.000	336.30	30,267.00	CS VLASTNÍ
21	K	21	1-CXKH-R-J 5x16	m	30.000	365.50	10,965.00	CS VLASTNÍ
22	K	22	1-CXKH-R-J 5x95	m	70.000	2,195.40	153,678.00	CS VLASTNÍ
23	K	23	1-CXKH-R-J 5x35	m	80.000	848.80	67,904.00	CS VLASTNÍ
24	K	24	1-CXKH-R-J 5x25	m	230.000	606.80	139,564.00	CS VLASTNÍ
25	K	25	H07V-U 2,5	m	1,400.000	31.70	44,380.00	CS VLASTNÍ
26	K	26	H07V-U 4	m	800.000	36.60	29,280.00	CS VLASTNÍ
27	K	27	H07V-U 6	m	1,200.000	43.20	51,840.00	CS VLASTNÍ
28	K	28	H07V-K 10	m	300.000	57.00	17,100.00	CS VLASTNÍ
29	K	29	H07V-K 16	m	1,400.000	76.70	107,380.00	CS VLASTNÍ
30	K	30	H07V-K 25	m	200.000	111.70	22,340.00	CS VLASTNÍ
31	K	31	H07V-K 50	m	40.000	194.30	7,772.00	CS VLASTNÍ
32	K	32	Kabelová příchytka plastová	ks	2,000.000	22.50	45,000.00	CS VLASTNÍ
33	K	33	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	400.000	80.80	32,320.00	CS VLASTNÍ
34	K	34	Parapetní kanál 160x65 + příslušenství	m	10.000	727.00	7,270.00	CS VLASTNÍ

D	34	Jiné práce		439,495.81				
35	K	35	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	42.000	336.00	14,112.00	CS VLASTNÍ
36	K	36	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	45.000	384.00	17,280.00	CS VLASTNÍ
37	K	37	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	20.000	420.00	8,400.00	CS VLASTNÍ
38	K	38	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	1,018.000	96.00	97,728.00	CS VLASTNÍ
39	K	39	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	940.000	60.00	56,400.00	CS VLASTNÍ
40	K	40	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	420.000	84.00	35,280.00	CS VLASTNÍ
41	K	41	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	320.000	108.00	34,560.00	CS VLASTNÍ
42	K	42	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	80.000	144.00	11,520.00	CS VLASTNÍ
43	K	43	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	940.000	60.00	56,400.00	CS VLASTNÍ
44	K	44	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	420.000	84.00	35,280.00	CS VLASTNÍ
45	K	45	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	320.000	108.00	34,560.00	CS VLASTNÍ
46	K	46	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	80.000	144.00	11,520.00	CS VLASTNÍ
47	K	47	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6.810	1,800.00	12,258.00	CS VLASTNÍ
48	K	48	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9.810	960.00	9,417.60	CS VLASTNÍ
49	K	49	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34.030	20.40	694.21	CS VLASTNÍ
50	K	50	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6.810	600.00	4,086.00	CS VLASTNÍ

D	50	Ostatní		176,925.00				
51	K	51	Prokabelování a zapojení elektroinstalací dle požadavků zdravotnických technologií a ostatních profesí	hod	40.000	520.00	20,800.00	CS VLASTNÍ
52	K	52	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	10.000	520.00	5,200.00	CS VLASTNÍ
53	K	53	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1.000	24,000.00	24,000.00	CS VLASTNÍ

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací</i> <i>Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolační a upevňovací prostředky (např. izolační pásky, stahovací pásky, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci uplatňovat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné.</i>								
	54	K	54	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	25.000	455.00	11,375.00	CS VLASTNÍ
	55	K	55	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	30.000	585.00	17,550.00	CS VLASTNÍ
	56	K	56	HZS	hod	50.000	520.00	26,000.00	CS VLASTNÍ
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>HZS</i> <i>Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostory, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod.</i>								
	57	K	57	Požární ucpávky	m2	15.000	4,800.00	72,000.00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 3 - SP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3)Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4)Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatel. 13) Projektant na základě pověření objednatel bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Cena bez DPH		3,190,679.90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3,190,679.90	21.00%	670,042.78
		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,860,722.68

Strana 81 z 175

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - SP

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3,190,679.90
D1 - Rozvaděče a příslušenství	1,509,111.60
4 - Instalační materiál	1,528,168.30
42 - Ostatní	153,400.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 3 - SP

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3,190,679.90	
D	D1	Rozvaděče a příslušenství				1,509,111.60		
1	K	1	Rozvaděč RMU1 (3x skříň 600x400x2000, uzávěr EI30DP1-S)	kpl	1.000	1,083,770.40	1,083,770.40	CS VLASTNÍ
2	K	2	Rozvaděč RMU01	kpl	1.000	178,313.20	178,313.20	CS VLASTNÍ
3	K	3	Rozvaděč RMU02	kpl	1.000	146,562.40	146,562.40	CS VLASTNÍ
4	K	4	Rozvaděč RTM01	kpl	1.000	100,465.60	100,465.60	CS VLASTNÍ

D	4	Instalační materiál				1,528,168.30		
5	K	5	Spínač 3-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44	ks	1.000	1,289.30	1,289.30	CS VLASTNÍ
6	K	6	UPS pro zdravotnické účely	ks	1.000	617,780.00	617,780.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> UPS pro zdravotnické účely, 20 kVA/20kW, 3f/3f, výstupní účinník 1, certifikovaná provozní účinnost 96.5%, doba zálohování 180 minut, vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojení do sítě LAN, softlinkovaný bateriový systém, 12-1 násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, SNMP karta, životnost akumulátorů 10 let dle Eurobat						
7	K	7	Stropní detektor pohybu PIR 360°	ks	11.000	1,045.80	11,503.80	CS VLASTNÍ
8	K	8	Stropní detektor pohybu PIR 360° podhledový "Master" - DALI	ks	1.000	4,148.70	4,148.70	CS VLASTNÍ
9	K	9	Stropní detektor pohybu PIR 360° podhledový "Slave" - DALI	ks	3.000	4,148.70	12,446.10	CS VLASTNÍ
10	K	10	Zasuvka podlahová IP55, včetně montážní krabice	ks	10.000	4,588.00	45,880.00	CS VLASTNÍ
11	K	11	Zasuvka bílá, zelená, hnědá 2P+T bezšroubová s clonkami, antibakteriální	ks	626.000	313.40	196,188.40	CS VLASTNÍ
12	K	12	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	16.000	347.80	5,564.80	CS VLASTNÍ
13	K	13	Zas. zelená 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	3.000	362.60	1,087.80	CS VLASTNÍ
14	K	14	Zásuvka se signalizací provozního stavu, oranžová, antibakteriální	ks	4.000	671.80	2,687.20	CS VLASTNÍ
15	K	15	Zásuvka se signalizací provozního stavu, červená, antibakteriální	ks	126.000	671.80	84,646.80	CS VLASTNÍ
16	K	16	Zásuvka se signalizací provozního stavu, žlutá, antibakteriální	ks	20.000	658.50	13,170.00	CS VLASTNÍ
17	K	17	Tlačítko f.1/0So	ks	37.000	271.60	10,049.20	CS VLASTNÍ
18	K	18	Spínač f.1	ks	64.000	260.90	16,697.60	CS VLASTNÍ
19	K	19	Spínač f.5	ks	6.000	294.30	1,765.80	CS VLASTNÍ
20	K	20	Přepínač f.6	ks	39.000	267.10	10,416.90	CS VLASTNÍ
21	K	21	Klapka jednoduchá bílá, antibakteriální	ks	103.000	86.40	8,899.20	CS VLASTNÍ
22	K	22	Kryt spínače kolébkového s čířm průzorem	ks	37.000	134.00	4,958.00	CS VLASTNÍ
23	K	23	Klapka dělená bílá, antibakteriální	ks	6.000	138.30	829.80	CS VLASTNÍ
24	K	24	Stmívač otočný DALI, MASTER	ks	22.000	3,938.80	86,653.60	CS VLASTNÍ
25	K	25	Stmívač otočný DALI, SLAVE	ks	8.000	3,938.80	31,510.40	CS VLASTNÍ
26	K	26	Kryt stmívače otočného	ks	30.000	263.00	7,890.00	CS VLASTNÍ
27	K	27	Spínač zapuštěný f.1 IP44 bílý kompletní	ks	9.000	349.00	3,141.00	CS VLASTNÍ
28	K	28	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	ks	18.000	683.70	12,306.60	CS VLASTNÍ
29	K	29	1_rameček bílý, antibakteriální	ks	196.000	54.90	10,760.40	CS VLASTNÍ
30	K	30	2_rameček bílý, antibakteriální	ks	229.000	219.60	50,288.40	CS VLASTNÍ
31	K	31	3_rameček bílý, antibakteriální	ks	28.000	150.20	4,205.60	CS VLASTNÍ
32	K	32	4_rameček bílý, antibakteriální	ks	55.000	509.90	28,044.50	CS VLASTNÍ
33	K	33	Modul dálkové signalizace s displejem	ks	6.000	23,788.00	142,728.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> Modul dálkové signalizace s displejem, vybavený dotykovým displejem. Slouží k zobrazování stavu izolovaných IT sítí, hlídání pomocí hídačů izolačního stavu. Komunikace s řídači probíhá po lince RS485. Panel dále nabízí druhou linku RS485 (Externí sběrnice), která slouží k předávání shromážděných dat nadřazenému systému uživatele. Komunikace na této lince probíhá pomocí telegramů, vycházejících z protokolu PROFIBUS. Popis tohoto protokolu je k dispozici uživateli.						
34	K	34	Připojnice EVP hlavní (př RMU1)	ks	1.000	657.00	657.00	CS VLASTNÍ
35	K	35	Svorkovnice ekvipotenciální v krabici	ks	3.000	613.40	1,840.20	CS VLASTNÍ
36	K	36	Ekvipotenciální připojnice UV stabilní	ks	2.000	860.70	1,721.40	CS VLASTNÍ
37	K	37	MX 2x ekvipotenciální připojnice v krabici KT 250/1	ks	14.000	1,655.00	23,170.00	CS VLASTNÍ
38	K	38	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	120.000	136.80	16,416.00	CS VLASTNÍ
39	K	39	Zdroj 24V (zdroj upřesnit dle zvolené sanity)	ks	13.000	543.50	7,065.50	CS VLASTNÍ
40	K	40	termostat pro venkovní aplikace	ks	1.000	3,205.80	3,205.80	CS VLASTNÍ
41	K	41	podlahová uzemňovací sada pro antistatické podlahy	ks	10.000	1,368.20	13,682.00	CS VLASTNÍ
42	K	42	Měděná ESD uzemňovací páska 10 mm x 30 m	ks	15.000	591.50	8,872.50	CS VLASTNÍ
43	K	43	Přidružený materiál	set	1.000	24,000.00	24,000.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> Přidružený materiál Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolální a upevňovací prostředky (např. izolační pásky, stahovací pásky, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci využívat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné.						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

D	42	Ostatní				153,400.00		
44	K	44	Úprava stávajících silnoproudých instalací	hod	60.000	520.00	31,200.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajících silnoproudých instalací, rekognoskace instalace při rušení stávajících rozvaděců, případné přepojování zachovaných okruhů, přeložení kabeláže k jednotlivým chlazení, zajištění chodu budovy při realizaci, dočasné přepojování kabelů apod.						
45	K	45	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1.000	19,500.00	19,500.00	CS VLASTNÍ
46	K	46	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	20.000	585.00	11,700.00	CS VLASTNÍ
47	K	47	Provedení vých. elektrovevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	80.000	1,040.00	83,200.00	CS VLASTNÍ
48	K	48	HZS	hod	15.000	520.00	7,800.00	CS VLASTNÍ

P		<i>Poznámka k položce:</i> HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časové náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod.						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 4 - SV

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 02.11.2025
Zadavatel:	IČ:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25322257
IMOS Brno, a.s.	DIČ: CZ25322257
Projektant:	IČ:
KANIA a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

1)Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 2)Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 3)Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 4)Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 10)Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 12)Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatel. 13) Projektant na základě pověření objednatel bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Cena bez DPH		1,016,164.90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,016,164.90	21.00%	213,394.63
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,229,559.53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - SV

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1,016,164.90
D1 - Svítidla včetně zdrojů	987,520.70
14 - Ostatní	28,644.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 4 - SV

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,016,164.90

D		D1	Svítlidla včetně zdrojů	987,520.70				
1	K	1	LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka)	ks	19.000	875.90	16,642.10	CS VLASTNÍ
2	K	2	Svítidlo nástěnné LED, min. IP44 s pohybovým čidlem, opálová difusor	ks	2.000	3,784.90	7,569.80	CS VLASTNÍ
3	K	3	Svítidlo LED nástěnné koupelnové (nad zrcadlo), min. IP44	ks	4.000	900.90	3,603.60	CS VLASTNÍ
4	K	4	"1" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, čisté prosotry (3001 lm; 29.0 W)	ks	51.000	2,760.70	140,795.70	CS VLASTNÍ
5	K	5	"1D" - LED podhledové svítidlo 600x600, mikroprismatický difusor, 4000K, Ra>=90, DALI, čisté prosotry (3001 lm; 29.0 W)	ks	91.000	3,538.30	321,985.30	CS VLASTNÍ
6	K	6	"2" - LED kulaté svítidlo typu downlight (2027 lm; 18.0 W)	ks	42.000	1,783.50	74,907.00	CS VLASTNÍ
7	K	7	"3" - LED podhledové svítidlo 600x600, 4000K, Ra>=80, (2899 lm; 24.0 W)	ks	115.000	1,918.30	220,604.50	CS VLASTNÍ
8	K	8	"4" - LED prachotěsné přisazené svítidlo, opálový difusor, 4000K, (5982 lm; 46.0 W)	ks	6.000	2,068.60	12,411.60	CS VLASTNÍ
9	K	9	"5" - LED kruhové přisazené svítidlo, opálový difusor, IP44, 4000K, (3122 lm; 32.0 W)	ks	3.000	1,705.80	5,117.40	CS VLASTNÍ
10	K	10	"6D" - Liniové LED svítidlo venkovní, hliníkové tělo, min. IP44, DALI (5000 lm; 43.0 W)	ks	8.000	5,535.40	44,283.20	CS VLASTNÍ
11	K	11	Interiérové vestavné nouzové/protipanicové LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut	ks	45.000	1,934.50	87,052.50	CS VLASTNÍ
12	K	12	Interiérové vestavné nouzové LED svítidlo, optika pro osvětlení prostředků PBZ IP20, vlastní zdroj min. 180 minut	ks	14.000	1,915.00	26,810.00	CS VLASTNÍ
13	K	13	Interiérové nástěnné nouzové LED svítidlo, IP20, vlastní zdroj min. 180 minut	ks	4.000	1,934.50	7,738.00	CS VLASTNÍ
14	K	14	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1.000	18,000.00	18,000.00	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Přidružený materiál (svorky apod.) Poznámka: Materiál je vykazován jako komplet, protože se jedná o drobný a různorodý materiál, jehož jednotlivé položky jsou natolik malé a specifické, že by jejich samostatné oceňování bylo nepřehledné a neefektivní. Tento materiál zahrnuje zejména spojovací prvky, izolační a upevňovací prostředky (např. izolační pásy, stahovací pásy, vývodky, ochranné prvky pro kabely apod.). Každý zhotovitel může při realizaci využívat odlišné technické postupy, a proto nelze tyto prvky přesně specifikovat, přesto jsou pro provedení instalace nezbytné.

D		14	Ostatní	28,644.20				
15	K	15	Reciklační poplatek za svítidla	kpl	1.000	4,334.20	4,334.20	CS VLASTNÍ
16	K	16	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	20.000	455.00	9,100.00	CS VLASTNÍ
17	K	17	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10.000	585.00	5,850.00	CS VLASTNÍ
18	K	18	HZS	hod	18.000	520.00	9,360.00	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
HZS Poznámka: Položka slouží pro vykrytí časově náročných a drobných prací, které nelze při zpracování rozpočtu přesně specifikovat nebo kvantifikovat. Typicky se jedná o práce koordinované na místě stavby dle požadavků investora, změny dle skutečného stavu staveniště, úpravy tras, dodatečné prostupy, přizpůsobení skutečnému provedení jiných profesí, dopojení na zařízení třetích stran, apod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Ostatní

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71,500.00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71,500.00	21.00%	15,015.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			86,515.00

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71,500.00
OST - Ostatní	71,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
5 - Ostatní

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71,500.00

D		OST	Ostatní	71,500.00				
1	K	OST_R03	Mimostaveništní doprava	kus	1.000	19,500.00	19,500.00	CS VLASTNÍ
2	K	OST_R04	Přesun dodávek	kus	1.000	52,000.00	52,000.00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		956,751.12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	956,751.12 0.00	21.00% 12.00%	200,917.74 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,157,668.86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	956,751.12
D1 - Materiál EPS	306,881.40
D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti	143,929.20
D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	320,000.80
D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností	74,339.72
D5 - Ostatní	111,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 956,751.12

D	D1	Materiál EPS						
1	K	EPS 01	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly.	ks	1.000	7,082.60	7,082.60	CS vlastní
2	K	EPS 02	Modul jednoho analogového kruhového vedení, pro max. 127 hlásičů	ks	2.000	6,551.70	13,103.40	CS vlastní
3	K	EPS 03	Modul výstupů 12 relé	ks	2.000	7,770.40	15,540.80	CS vlastní
4	K	EPS 04	Vstupně/výstupní modul Alarmový (4/2)	ks	2.000	5,446.70	10,893.40	CS vlastní
5	K	EPS 05	PVC Montážní krabice 600x500x250 pro V/V moduly, montážní deska,vybavená.	ks	4.000	4,951.90	19,807.60	CS vlastní
6	K	EPS 06	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	ks	64.000	2,021.60	129,382.40	CS vlastní
7	K	EPS 07	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	64.000	384.10	24,582.40	CS vlastní
8	K	EPS 08	Paralelní světelná signalizace hlásiče	ks	17.000	557.50	9,477.50	CS vlastní
9	K	EPS 09	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	10.000	2,226.20	22,262.00	CS vlastní
10	K	EPS 10	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	10.000	541.40	5,414.00	CS vlastní
11	K	EPS 11	Spinaný zdroj, 27,6 V ss / 8,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 40 Ah, certifikovaný pro EPS	ks	1.000	16,769.70	16,769.70	CS vlastní
12	K	EPS 12	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6	ks	2.000	11,532.80	23,065.60	CS vlastní
13	K	EPS 13	Montážní a zkušební materiál	ks	1.000	9,500.00	9,500.00	CS vlastní

D	D2	Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti						
14	K	EPS 14	KABEL oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	1,490.000	47.00	70,030.00	CS vlastní
15	K	EPS 15	Kabel s požární integritou – 2x2x0,8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN	m	840.000	41.70	35,028.00	CS vlastní
16	K	EPS 16	Kabel požární integritou - 3x2.5 PH120-R B2caS1D0	m	50.000	75.90	3,795.00	CS vlastní
17	K	EPS 17	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	8.000	1,003.10	8,024.80	CS vlastní
18	K	EPS 18	Vodič CYA6 ŽŽ	m	50.000	39.00	1,950.00	CS vlastní
19	K	EPS 19	Jistič 1f/6A	ks	1.000	321.80	321.80	CS vlastní
20	K	EPS 20	Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů	m	245.000	72.40	17,738.00	CS vlastní
21	K	EPS 21	Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks).	ks	1.000	4,391.60	4,391.60	CS vlastní
22	K	EPS 22	Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu	ks	100.000	26.50	2,650.00	CS vlastní

D	D3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R						
23	K	EPS 23	Kabelový žlab SKS 60x100x1,5	m	112.000	977.60	109,491.20	CS vlastní
24	K	EPS 24	Úhlová spojka	ks	112.000	134.30	15,041.60	CS vlastní
25	K	EPS 25	Oblouk 90°	ks	6.000	1,002.90	6,017.40	CS vlastní
26	K	EPS 26	Víko oblouku 90°	ks	6.000	1,157.70	6,946.20	CS vlastní
27	K	EPS 27	Spojovací lišta	ks	112.000	88.10	9,867.20	CS vlastní
28	K	EPS 28	Víko s otočnými západkami	m	112.000	511.00	57,232.00	CS vlastní
29	K	EPS 29	Profil U	ks	56.000	1,621.20	90,787.20	CS vlastní
30	K	EPS 30	Závítová tyč	ks	56.000	115.50	6,468.00	CS vlastní
31	K	EPS 31	Šestihranná matice	ks	250.000	4.40	1,100.00	CS vlastní
32	K	EPS 32	Podložka	ks	250.000	8.70	2,175.00	CS vlastní
33	K	EPS 33	Šroub s plochou kulovou hlavou	ks	250.000	23.50	5,875.00	CS vlastní
34	K	EPS 34	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost uchytěk 0,3m, kabel pr.6-10 mm	ks	250.000	16.70	4,175.00	CS vlastní
35	K	EPS 35	Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu	ks	250.000	19.30	4,825.00	CS vlastní

D	D4	Stoupací trasy se zachováním funkčností						
36	K	EPS 36	Kabelový žebřík šíře 200	m	8.000	1,203.60	9,628.80	CS vlastní
37	K	EPS 37	Podélná spojka	ks	8.000	129.10	1,032.80	CS vlastní
38	K	EPS 38	Odlehčení tahu	ks	4.000	7,066.30	28,265.20	CS vlastní
39	K	EPS 39	Ohniodolné příchytky certifikované, vč. hřebu	ks	40.000	26.80	1,072.00	CS vlastní
40	K	EPS 40	Protipožární ucpávky	m2	0.800	21,959.90	17,567.92	CS vlastní
41	K	EPS 41	Drobný el.instalační a pomocný materiál	set	1.000	16,773.00	16,773.00	CS vlastní

D	D5	Ostatní						
42	K	EPS 41.1	Programování SW požárních ústředn EPS, uvedení do provozu	hod	40.000	987.50	39,500.00	CS vlastní
43	K	EPS 42	Ostatní instalační materiál a práce	hod	24.000	562.50	13,500.00	CS vlastní
44	K	EPS 43	Stavební výpomoc	hod	20.000	562.50	11,250.00	CS vlastní
45	K	EPS 44	Spolupráce s jinými profesemi	hod	16.000	562.50	9,000.00	CS vlastní
46	K	EPS 45	Oživení systému	hod	20.000	987.50	19,750.00	CS vlastní
47	K	EPS 46	Elektrorevize systému	hod	12.000	987.50	11,850.00	CS vlastní
48	K	EPS 47	Funkční zkouška systému	hod	8.000	675.00	5,400.00	CS vlastní
49	K	EPS 48	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	2.000	675.00	1,350.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,213,859.32	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,213,859.32 0.00	21.00% 12.00%	254,910.46 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,468,769.78

Strana 97 z 175

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1,213,859.32
D1 - Materiál NZS	388,938.80
D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti	82,100.80
D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	577,585.00
D4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností	137,084.72
D5 - Ostatní	28,150.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,213,859.32

D		D1	Materiál NZS		388,938.80			
1	K	NZS 01	Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16	ks	2.000	60,848.70	121,697.40	CS vlastní
2	K	NZS 02	Digitální stanice hlasatele, 6 tlačítek, EN54-16	ks	1.000	39,114.60	39,114.60	CS vlastní
3	K	NZS 03	zakončovací modul	ks	4.000	1,741.60	6,966.40	CS vlastní
4	K	NZS 04	skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý	ks	3.000	1,702.30	5,106.90	CS vlastní
5	K	NZS 05	stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	68.000	1,235.80	84,034.40	CS vlastní
6	K	NZS 06	Protipožární kryt pro stropní reproduktor	ks	68.000	425.30	28,920.40	CS vlastní
7	K	NZS 07	Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4	ks	1.000	69,567.80	69,567.80	CS vlastní
8	K	NZS 08	akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg	ks	2.000	13,996.90	27,993.80	CS vlastní
9	K	NZS 09	sada 20 šroubů pro 19" stojany	ks	2.000	207.00	414.00	CS vlastní
10	K	NZS 10	Sada koleček pro 19" skříň	ks	1.000	4,032.60	4,032.60	CS vlastní
11	K	NZS 11	Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka	ks	1.000	1,090.50	1,090.50	CS vlastní

D		D2	Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti		82,100.80			
12	K	NZS 12	SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový,	m	80.000	38.30	3,064.00	CS vlastní
13	K	NZS 13	KABEL 2x2.5 PH120-R B2caS1D0	m	820.000	86.60	71,012.00	CS vlastní
14	K	NZS 14	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	8.000	1,003.10	8,024.80	CS vlastní

D		D3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R		577,585.00			
15	K	NZS 15	Kabelový žlab SKS 60x100x1,5	m	144.000	977.60	140,774.40	CS vlastní
16	K	NZS 33	Úhlová spojka	ks	144.000	134.30	19,339.20	CS vlastní
17	K	NZS 34	Oblouk 90°	ks	10.000	840.40	8,404.00	CS vlastní
18	K	NZS 35	Víko oblouku 90°	ks	10.000	1,157.70	11,577.00	CS vlastní
19	K	NZS 36	Spojovací lišta	ks	144.000	88.10	12,686.40	CS vlastní
20	K	NZS 37	Víko s otočnými západkami	m	144.000	511.00	73,584.00	CS vlastní
21	K	NZS 38	Profil U	ks	160.000	1,621.20	259,392.00	CS vlastní
22	K	NZS 39	Závitová tyč	ks	120.000	115.50	13,860.00	CS vlastní
23	K	NZS 40	Šestihranná matice	ks	560.000	4.40	2,464.00	CS vlastní
24	K	NZS 41	Podložka	ks	560.000	8.70	4,872.00	CS vlastní
25	K	NZS 42	Šroub s plochou kulovou hlavou	ks	560.000	23.50	13,160.00	CS vlastní
26	K	NZS 43	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm	ks	480.000	17.10	8,208.00	CS vlastní
27	K	NZS 44	Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu	ks	480.000	19.30	9,264.00	CS vlastní

D		D4	Stoupací trasy se zachováním funkčnosti		137,084.72			
28	K	NZS 45	Kabelový žebřík šíře 200	m	8.000	1,203.60	9,628.80	CS vlastní
29	K	NZS 46	Podélná spojka	ks	8.000	129.10	1,032.80	CS vlastní
30	K	NZS 47	Odlehčení tahu	ks	8.000	7,066.30	56,530.40	CS vlastní
31	K	NZS 48	Protipožární ucpávky	m2	0.800	21,959.90	17,567.92	CS vlastní
32	K	NZS 49	Ohniodolné příchytky HILTI, vč. hřebu	ks	450.000	26.80	12,060.00	CS vlastní
33	K	NZS 50	Drobný el.instalační a pomocný materiál	set	1.000	40,264.80	40,264.80	CS vlastní

D		D5	Ostatní		28,150.00			
34	K	NZS 51	Ostatní instalační práce	hod	16.000	562.50	9,000.00	CS vlastní
35	K	NZS 52	Stavební výpomoc	hod	12.000	562.50	6,750.00	CS vlastní
36	K	NZS 53	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8.000	562.50	4,500.00	CS vlastní
37	K	NZS 54	Elektrorevize systému	hod	8.000	987.50	7,900.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		205,545.50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205,545.50	21.00%	43,164.56
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	248,710.06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		205,545.50
D1 - HW		185,245.50
D2 - Ostatní		20,300.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 3 - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205,545.50

D		D1	HW						185,245.50
1	K	CCTV 01	Vnitřní IP minidome kamera, kamera, 4MPx, 2,8-12mm, PoE, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP44	ks	5.000	5,144.10	25,720.50	CS vlastní	
2	K	CCTV 02	Vnější IP Kamera, minidome 4MPx , 2.7-13.5mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, IP67	ks	3.000	12,630.70	37,892.10	CS vlastní	
3	K	CCTV 03	Instalační krabice pro montáž minidome kamery	ks	8.000	514.40	4,115.20	CS vlastní	
4	K	CCTV 04	Digitální záznamové zařízení , 16ch.@8MPx, max. 160Mbps, 16xPoE, H.265, 2xHDD, VGA/HDMI, SMART, 1U	ks	1.000	12,431.00	12,431.00	CS vlastní	
5	K	CCTV 05	přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm	ks	2.000	4,020.00	8,040.00	CS vlastní	
6	K	CCTV 06	Licence pro připojení 1 kamery	ks	8.000	1,325.40	10,603.20	CS vlastní	
7	K	CCTV 07	uživatelský SW pro prohlížení a správu CCTV - 3 licence	ks	1.000	3,237.50	3,237.50	CS vlastní	
8	K	CCTV 08	PC All-In-One ve funkci monitoru	ks	1.000	34,707.80	34,707.80	CS vlastní	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: PC All-in-One ve funkci monitoru, AMD Ryzen™ 3 3250U (základní takt 2,6 GHz max. zvýšený takt 3,5 GHz, 4 MB mezipaměť L3, 2 jádra, 4 vlákna) Windows 11 Pro 68,6cm (27") displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) 300 nity a 72% NTSC, Grafika AMD Radeon™, 8 GB memory, 256 GB SSD storage									
9	K	CCTV 09	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	250.000	31.90	7,975.00	CS vlastní	
10	K	CCTV 10	instalační kabel, venkovní UTP, Cat6, drát, PE, SXKD-6-UTP-PE	m	350.000	33.90	11,865.00	CS vlastní	
11	K	CCTV 11	Přepětťová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery)	ks	3.000	4,003.30	12,009.90	CS vlastní	
12	K	CCTV 12	kabel CYA 10, žz	m	180.000	53.90	9,702.00	CS vlastní	
13	K	CCTV 13	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý,	ks	1.000	2,616.50	2,616.50	CS vlastní	
14	K	CCTV 14	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	9.000	54.10	486.90	CS vlastní	
15	K	CCTV 15	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	2.000	83.00	166.00	CS vlastní	
16	K	CCTV 16	Drobný el.instalační a pomocný materiál	set	1.000	3,676.90	3,676.90	CS vlastní	
D D2 Ostatní									
17	K	CCTV 17	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8.000	562.50	4,500.00	CS vlastní	
18	K	CCTV 18	Oživení systému	hod	8.000	987.50	7,900.00	CS vlastní	
19	K	CCTV 19	Elektrorevize systému	hod	8.000	987.50	7,900.00	CS vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		318,235.10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	318,235.10 0.00	21.00% 12.00%	66,829.37 0.00
Cena s DPH		v CZK	385,064.47

Strana 105 z 175

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		318,235.10
D1 - HW		210,896.30
D2 - Kabely		62,588.80
D3 - Ostatní		44,750.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 4 - PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 318,235.10

D D1 HW 210,896.30

1	K	PZTS01	PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A,	ks	7.000	11,318.00	79,226.00	CS vlastní
2	K	PZTS02	Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků, montáž na povrch	ks	1.000	18,552.50	18,552.50	CS vlastní
3	K	PZTS03	Tísňový hlásič, s piktogramem (WC invalidů)	ks	4.000	1,671.00	6,684.00	CS vlastní
4	K	PZTS04	PIR čidlo 360° ; dosah 12m; Quad Interlocking Sensor	ks	33.000	1,386.30	45,747.90	CS vlastní
5	K	PZTS05	Bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm	ks	14.000	588.30	8,236.20	CS vlastní
6	K	PZTS06	SA 913F, vnitřní nezálohovaná siréna s blikáčem 110 dB/m, 250 mA	ks	2.000	641.50	1,283.00	CS vlastní
7	K	PZTS07	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	10.000	543.40	5,434.00	CS vlastní
8	K	PZTS08	Podružný napájecí zdroj 12V/3,5A, v kovovém krytu, tamperprostor pro aku 24Ah	ks	2.000	18,412.50	36,825.00	
9	K	PZTS09	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah	ks	2.000	1,739.70	3,479.40	CS vlastní
10	K	PZTS10	drobný propojovací a instalační materiál	set	1.000	5,428.30	5,428.30	CS vlastní

D	D2	Kabely	62,588.80					
11	K	PZTS11	Kabel napájecí CYKY 3x1,5	m	140.000	34.70	4,858.00	CS vlastní
12	K	PZTS12	Vodič CYA6 ŽŽ	m	140.000	39.00	5,460.00	CS vlastní
13	K	PZTS13	Jistič 1f/6A	ks	1.000	321.80	321.80	CS vlastní
14	K	PZTS14	stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené nap. žíly (sběrnice PZTS)	m	340.000	56.10	19,074.00	CS vlastní
15	K	PZTS15	stíněný šestizilový kabel pro PZTS, Eca	m	1,250.000	26.30	32,875.00	CS vlastní

D	D3	Ostatní	44,750.00					
16	K	PZTS16	Spolupráce s jinými profesemi	hod	16.000	562.50	9,000.00	CS vlastní
17	K	PZTS17	Oživení systému	hod	16.000	987.50	15,800.00	CS vlastní
18	K	PZTS18	Elektrorevize systému	hod	12.000	987.50	11,850.00	CS vlastní
19	K	PZTS19	Funkční zkouška systému	hod	8.000	675.00	5,400.00	CS vlastní
20	K	PZTS20	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	4.000	675.00	2,700.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		265,210.90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265,210.90	21.00%	55,694.29
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	320,905.19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	265,210.90
D1 - Systém EKV	200,137.70
D2 - Videotelefony	27,835.80
D3 - Ostatní	37,237.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 5 - EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

265,210.90

D		D1	Systém EKV						200,137.70
1	K	EKV 01	Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire	ks	7.000	7,074.30	49,520.10	CS vlastní	
2	K	EKV 02	Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet	ks	4.000	19,509.80	78,039.20	CS vlastní	

P

Poznámka k položce: Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet- Dveřní jednotka - ovládání jedných dveří oboustranné nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN

3	K	EKV 03	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek	ks	1.000	20,526.40	20,526.40	CS vlastní	
4	K	EKV 04	Bezpečnostní kování kliky x kliky	ks	1.000	7,041.50	7,041.50	CS vlastní	
5	K	EKV 05	Univerzální protiplech	ks	1.000	810.30	810.30	CS vlastní	
6	K	EKV 06	Dodávka - Kabelová průchodka	ks	1.000	1,278.20	1,278.20	CS vlastní	
7	K	EKV 07	6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	ks	1.000	1,569.80	1,569.80	CS vlastní	
8	K	EKV 08	Dělený čtyřhran 9 mm	ks	1.000	469.40	469.40	CS vlastní	
9	K	EKV 09	Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm	ks	5.000	605.50	3,027.50	CS vlastní	
10	K	EKV 10	Kabel FTP kat.5e, LSOH	m	480.000	29.30	14,064.00	CS vlastní	
11	K	EKV 11	Kabel napájecí CYKY 3x1,5	m	120.000	34.70	4,164.00	CS vlastní	
12	K	EKV 12	Kabel k el.zámkům JYTY 4x1,5	m	480.000	36.10	17,328.00	CS vlastní	
13	K	EKV 13	Jistič 230V/6A	ks	1.000	654.80	654.80	CS vlastní	
14	K	EKV 14	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1.000	1,644.50	1,644.50	CS vlastní	

D		D2	Videotelefony						27,835.80
15	K	EKV 15	IP Tablo DT, hovorová jednotka, IR přísvit, 1x tlačítko, podsvícení tlačítek, PoE	ks	1.000	8,123.80	8,123.80	CS vlastní	
16	K	EKV 16	Napájecí adaptér 230V/12V/PoE, na DIN, vč. plastové rozvodnice	ks	1.000	8,461.70	8,461.70	CS vlastní	
17	K	EKV 17	IP monitor, barevný TFT 7" displej,PoE	ks	1.000	5,452.30	5,452.30	CS vlastní	
18	K	EKV 18	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	160.000	31.90	5,104.00	CS vlastní	
19	K	EKV 19	kabel CYKY 3x1.5	m	20.000	34.70	694.00	CS vlastní	

D		D3	Ostatní						37,237.40
20	K	EKV 20	Stavební výpomoc	hod	8.000	672.80	5,382.40	CS vlastní	
21	K	EKV 21	Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří, brány)	hod	12.000	977.50	11,730.00	CS vlastní	
22	K	EKV 22	Oživení systému	hod	8.000	977.50	7,820.00	CS vlastní	
23	K	EKV 23	Funkční zkouška systému	hod	8.000	977.50	7,820.00	CS vlastní	
24	K	EKV 24	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	6.000	747.50	4,485.00	CS vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz, testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		1,524,380.50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,524,380.50 0.00	21.00% 12.00%	320,119.91 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,844,500.41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1,524,380.50
D1 - Strukturovaná kabeláž	869,079.10
D2 - Datový rozváděč	47,405.30
D3 - Optika	25,704.80
D4 - Aktivní prvky	547,791.30
D5 - Ostatní	34,400.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 6 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,524,380.50

D		D1	Strukturovaná kabeláž	869,079.10				
1	K	SK01	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1, B2ca	m	19,716.000	31.90	628,940.40	CS vlastní
2	K	SK02	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý,	ks	16.000	1,554.00	24,864.00	CS vlastní
3	K	SK03	vnitřní sdělovací kabel SYKFY 30x2x0,5	m	60.000	94.90	5,694.00	CS vlastní
4	K	SK04	Patch panel kat.3, 50 port, 1U	ks	2.000	2,915.50	5,831.00	CS vlastní
5	K	SK05	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	120.000	41.60	4,992.00	CS vlastní
6	K	SK06	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	80.000	64.30	5,144.00	CS vlastní
7	K	SK07	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m	ks	40.000	74.10	2,964.00	CS vlastní
8	K	SK08	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku	ks	8.000	361.40	2,891.20	CS vlastní
9	K	SK09	Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku	ks	155.000	470.70	72,958.50	CS vlastní
10	K	SK10	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka	ks	318.000	75.00	23,850.00	CS vlastní
11	K	SK11	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč	ks	318.000	75.00	23,850.00	CS vlastní
12	K	SK12	Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu	ks	318.000	100.00	31,800.00	CS vlastní
13	K	SK13	Měření páru metalického kabelu	pár	30.000	75.00	2,250.00	CS vlastní
14	K	SK14	Oživení systému	hod	12.000	987.50	11,850.00	CS vlastní
15	K	SK15	Elektrorevize systému	hod	16.000	987.50	15,800.00	CS vlastní
16	K	SK16	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	8.000	675.00	5,400.00	CS vlastní

D		D2	Datový rozváděč	47,405.30				
17	K	SK16.1	19' rozváděč stojanový jednolitý 45U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm	ks	1.000	21,580.00	21,580.00	CS vlastní
18	K	SK17	Podstavec 800x800 s filtrem 1x	ks	1.000	2,640.10	2,640.10	CS vlastní
19	K	SK18	Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg	ks	2.000	881.30	1,762.60	CS vlastní
20	K	SK19	Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil., ,termostat RAL7035	ks	1.000	5,906.20	5,906.20	CS vlastní
21	K	SK20	19' rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepětová ochrana	ks	2.000	1,208.10	2,416.20	CS vlastní
22	K	SK21	Stabilizační sada (pár)	ks	1.000	1,406.60	1,406.60	CS vlastní
23	K	SK22	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	10.000	44.00	440.00	CS vlastní
24	K	SK23	19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	10.000	337.70	3,377.00	CS vlastní
25	K	SK24	Háček 80x80 kovový/nerez	ks	24.000	166.50	3,996.00	CS vlastní
26	K	SK25	Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U	ks	2.000	1,940.30	3,880.60	CS vlastní

D		D3	Optika	25,704.80				
27	K	SK26	Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH	m	60.000	46.90	2,814.00	CS vlastní
28	K	SK27	Optická vana neosazená pro 12 x SC adaptér 19" 1U, černá	ks	2.000	1,347.50	2,695.00	CS vlastní
29	K	SK28	Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	2.000	257.50	515.00	CS vlastní
30	K	SK29	Ochrana svaru 40 mm	ks	24.000	25.80	619.20	CS vlastní
31	K	SK30	Svaření optického vlákna SM	ks	24.000	437.50	10,500.00	CS vlastní
32	K	SK31	Adaptér SC singlemode	ks	24.000	65.30	1,567.20	CS vlastní
33	K	SK32	Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m	ks	24.000	98.30	2,359.20	CS vlastní
34	K	SK33	Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m	ks	4.000	221.30	885.20	CS vlastní
35	K	SK34	Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřicího protokolu	ks	12.000	312.50	3,750.00	CS vlastní

D		D4	Aktivní prvky	547,791.30				
36	K	SK35	Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 3 roky servisní podpora vč. licenci	ks	2.000	143,520.50	287,041.00	CS vlastní

P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: • Přepínací kapacita systému: 176 Gbps • Propustnost systému: A2 130,9 Mpps • Velikost zásobníku: 8 • Porty pro správu: 1x port konzoly USB-C, 1x port OOBM, 1x port USB typu A Host, 1x Bluetooth dongle pro použití s Aruba CX Mobile App • 48x porty 10/100 / 1000BaseT • 4x 1 / 10G SFP • porty • Interní (pevný) zdroj napájení (200 W - 80plus Silver), pevné ventilátory</i>						
37	K	SK36	Sada síťových modulů pro stackování přímé připojení měděného kabelu, 1m, pro použití s vybranými přepínači	ks	4.000	3,559.10	14,236.40	CS vlastní
38	K	SK37	10G SFP LC LX Transceiver, SM, duplexní	ks	4.000	4,188.10	16,752.40	CS vlastní
39	K	SK38	Acess Point - Indoor 802.11ax Wi-Fi 6, 2x2:2 Dual-band: 2.4 + 5GHz přístupový bod, vč. podpory na 5 roku pro 8 AP	ks	5.000	24,592.30	122,961.50	CS vlastní
40	K	SK39	Začlenění aktivních prvků do sítě nemocnice, oživení, nastavení	hod	32.000	3,337.50	106,800.00	CS vlastní

D		D5	Ostatní	34,400.00				
41	K	SK44	Spolupráce s jinými profesemi	hod	12.000	562.50	6,750.00	CS vlastní
42	K	SK45	Oživení systému	hod	16.000	987.50	15,800.00	CS vlastní
43	K	SK46	Elektrorevize systému	hod	12.000	987.50	11,850.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 7 - STA - Společná televizní anténa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH			48,548.70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48,548.70	21.00%	10,195.23
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	58,743.93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 7 - STA - Společná televizní anténa

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48,548.70
D1 - Hlavní stanice STA	7,819.70
D2 - Kabely	27,535.00
D3 - Ostatní	13,194.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 7 - STA - Společná televizní anténa

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48,548.70

D		D1	Hlavní stanice STA	7,819.70				
1	K	STA 01	Širokopásmový zesilovač 1 vstup VHF-UHF, 2 výstupy, 26dB, s napájením	ks	1.000	2,508.50	2,508.50	CS vlastní
2	K	STA 02	Rozbočovač TV a FM signálu 8 výstupů	ks	2.000	506.70	1,013.40	CS vlastní
3	K	STA 03	Koncová TV zásuvka, satelitní	ks	13.000	232.80	3,026.40	CS vlastní
4	K	STA 04	Rámeček jednonásobný	ks	13.000	37.70	490.10	CS vlastní
5	K	STA 05	Kryt zásuvky anténní	ks	13.000	60.10	781.30	CS vlastní

D		D2	Kabely	27,535.00				
6	K	STA 06	koaxiální kabel vnitřní 75 ohm	m	750.000	34.90	26,175.00	CS vlastní
7	K	STA 07	Podružný elektroinstalační materiál	set	1.000	1,360.00	1,360.00	CS vlastní

D		D3	Ostatní	13,194.00				
8	K	STA 08	Měření na zásuvkách	ks	13.000	78.00	1,014.00	CS vlastní
9	K	STA 09	HZS	hod	4.000	562.50	2,250.00	CS vlastní
10	K	STA 10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4.000	562.50	2,250.00	CS vlastní
11	K	STA 11	Oživení systému, revize	hod	8.000	960.00	7,680.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Jednotný čas - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH			52,710.50
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52,710.50	21.00%	11,069.21
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			63,779.71

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Jednotný čas - JČ

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		52,710.50
D1 - Materiál JČ		47,635.50
D2 - Ostatní		5,075.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 8 - Jednotný čas - JČ

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52,710.50

D		D1	Materiál JČ						47,635.50
1	K	JČ 01	Analogové hodiny jednostranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V	ks	8.000	3,318.50	26,548.00	CS vlastní	
2	K	JČ 02	Analogové hodiny oboustranné, průměr ciferníku 28cm, pro minutové pulsy 24-60V	ks	1.000	6,199.50	6,199.50	CS vlastní	
3	K	JČ 03	Stropní závěs pro zavěšení oboustranných hodin, 50cm	ks	1.000	1,403.50	1,403.50	CS vlastní	
4	K	JČ 04	kabel CYKY-O 2x1,5	m	180.000	31.60	5,688.00	CS vlastní	
5	K	JČ 05	Propojovací krabice se svorkovnicí, s víčkem	ks	9.000	379.60	3,416.40	CS vlastní	
6	K	JČ 06	pomocný materiál	ks	1.000	4,380.10	4,380.10	CS vlastní	

D		D2	Ostatní						5,075.00
7	K	JČ 07	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2.000	562.50	1,125.00	CS vlastní	
8	K	JČ 08	Oživení systému	hod	4.000	987.50	3,950.00	CS vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		162,381.70	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	162,381.70	21.00%	34,100.16
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	196,481.86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	162,381.70
D1 - Hardware	118,506.70
D2 - Ostatní	43,875.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 9 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - VS

Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

162,381.70

D		D1	Hardware						118,506.70
1	K	VS01	Přepázkový displej (3mIR-kl,Foliepř, ENET,POE)57SMD	ks	6.000	6,587.50	39,525.00	CS vlastní	
2	K	VS02	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalaci)	ks	7.000	4,143.80	29,006.60	CS vlastní	
3	K	VS03	Hlavní displej LCD 43" - vyvolávací systém	ks	1.000	18,125.00	18,125.00	CS vlastní	
4	K	VS04	Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise	ks	1.000	11,875.00	11,875.00	CS vlastní	
5	K	VS05	SW Hlasový modul - akustické volání pořadových čísel z PC - zdrojová licence	ks	1.000	9,562.50	9,562.50	CS vlastní	
6	K	VS06	Držák LCD nebo plazmového TV, NB T560-15 (32- 60"), stropní, polohovatelný, výsuvný	ks	1.000	1,381.30	1,381.30	CS vlastní	
7	K	VS07	Stojan tiskárny touch-small - kovový	ks	1.000	9,031.30	9,031.30	CS vlastní	

D		D2	Ostatní						43,875.00
8	K	VS26	Kompletace zakázky (instalace, montáž, oživení, zkušební provoz)	ks	1.000	24,000.00	24,000.00	CS vlastní	
9	K	VS27	Kompletace zakázky-IT (konfigurace systému)	ks	1.000	15,000.00	15,000.00	CS vlastní	
10	K	VS29	Přeprava osob, technik na cestě	ks	1.000	4,875.00	4,875.00	CS vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 10 - KABELOVÉ TRASY - KT

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		820,169.18	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	820,169.18	21.00%	172,235.53
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	992,404.71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 10 - KABELOVÉ TRASY - KT

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	820,169.18
D1 - Pátevní kabelové trasy	641,863.58
D2 - Ostatní	178,305.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt:

SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

10 - KABELOVÉ TRASY - KT

Místo:

Datum:

02.11.2025

Zadavatel:

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant:

KANIA a.s.

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

820,169.18

D		D1	Pátevní kabelové trasy	641,863.58				
1	K	1.1 KT01	Podparapetní kanál 70x170	m	16.000	739.40	11,830.40	CS vlastní
2	K	1.2 KT02	Víko podparapetního kanálu šíře 45mm	m	16.000	149.50	2,392.00	CS vlastní
3	K	1.3 KT03	Spojka podparapetního kanálu	ks	8.000	198.70	1,589.60	CS vlastní
4	K	1.4 KT04	Kryt spoje	ks	8.000	198.70	1,589.60	CS vlastní
5	K	1.5 KT05	Přepážka 70 mm	m	16.000	159.30	2,548.80	CS vlastní
6	K	1.6 KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	320.000	42.80	13,696.00	CS vlastní
7	K	1.7 KT07	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	320.000	45.10	14,432.00	CS vlastní
8	K	1.8 KT08	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	188.000	48.50	9,118.00	CS vlastní
9	K	1.9 KT09	TR. ohebná.1440/1	m	80.000	60.30	4,824.00	CS vlastní
10	K	1.10 KT10	TR.korugovaná 50	m	40.000	83.00	3,320.00	CS vlastní
11	K	1.11 KT11	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	120.000	83.20	9,984.00	CS vlastní
12	K	1.12 KT12	Krabice přístrojová, hluboká,	ks	153.000	113.60	17,380.80	CS vlastní
13	K	1.13 KT13	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	40.000	150.40	6,016.00	CS vlastní
14	K	1.14 KT14	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks	12.000	276.40	3,316.80	CS vlastní
15	K	1.15 KT15	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	6.000	499.40	2,996.40	CS vlastní
16	K	1.16 KT16	Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	144.000	550.70	79,300.80	CS vlastní
17	K	1.17 KT17	Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	68.000	435.70	29,627.60	CS vlastní
18	K	1.18 KT18	Kabelový stoupací žebřík šíře 200mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	8.000	819.90	6,559.20	CS vlastní
19	K	1.19 KT19	ZAVITOVÁ TYC M8 1M POZINK	ks	420.000	38.90	16,338.00	CS vlastní
20	K	1.20 KT20	HMOŽDINKA KOV M6	ks	880.000	21.50	18,920.00	CS vlastní
21	K	1.21 KT21	Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytěk a hmoždinek	m	80.000	66.10	5,288.00	CS vlastní
22	K	1.22 KT22	Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytěk a hmoždinek	m	60.000	84.10	5,046.00	CS vlastní
23	K	1.23 KT23	CYKY 3CX2,5	m	250.000	45.50	11,375.00	CS vlastní
24	K	1.24 KT24	CY 16 ZEL. ZLUTY	m	250.000	73.90	18,475.00	CS vlastní
25	K	1.25 KT25	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	160.000	41.40	6,624.00	CS vlastní
26	K	1.26 KT26	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	420.000	29.80	12,516.00	CS vlastní
27	K	1.27 KT27	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks	ks	6.000	188.80	1,132.80	CS vlastní
28	K	1.28 KT28	Hmoždinka do betonu 8mm	ks	500.000	10.60	5,300.00	CS vlastní
29	K	1.29 KT29	Hmoždinka do cihly 8 mm	ks	1,200.000	10.60	12,720.00	CS vlastní
30	K	1.30 KT30	Značení trasy trubkového vedení	m	828.000	25.00	20,700.00	CS vlastní
31	K	1.31 KT31	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	273.000	112.50	30,712.50	CS vlastní
32	K	1.32 KT32	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	18.000	200.00	3,600.00	CS vlastní
33	K	1.33 KT33	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm	m	908.000	100.00	90,800.00	CS vlastní
34	K	1.34 KT34	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	ks	40.000	137.50	5,500.00	CS vlastní
35	K	1.35 KT35	Omitnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka	m	948.000	84.30	79,916.40	CS vlastní
36	K	1.36 KT36	Požární ucpávky dle PBŘ	m2	1.200	30,127.40	36,152.88	CS vlastní
37	K	1.37 KT37	Sádra	kg	250.000	16.60	4,150.00	CS vlastní
38	K	1.38 KT38	Průraz D=6cm, cihla 15cm	ks	42.000	150.00	6,300.00	CS vlastní
39	K	1.39 KT39	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	64.000	225.00	14,400.00	CS vlastní
40	K	1.40 KT40	Průraz D=6cm, cihla 45cm	ks	4.000	337.50	1,350.00	CS vlastní
41	K	1.41 KT41	Průraz D=6cm, beton 15cm	ks	12.000	200.00	2,400.00	CS vlastní
42	K	1.42 KT42	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	22.000	375.00	8,250.00	CS vlastní
43	K	1.43 KT43	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	6.000	562.50	3,375.00	CS vlastní

D		D2	Ostatní	178,305.60				
44	K	2.1 KT45	Rozebrání a znovuosazení kazetového podhledu	m2	48.000	437.50	21,000.00	CS vlastní
45	K	2.2 KT45	Práce na rozvaděčích NN	hod	16.000	675.00	10,800.00	CS vlastní
46	K	2.3 KT46	Úklidové práce	hod	80.000	437.50	35,000.00	CS vlastní
47	K	2.4 KT47	Popl.za uložení suti	t	4.900	2,724.00	13,347.60	CS vlastní
48	K	2.5 KT48	Svis doprava suti prve podlazi	t	4.900	2,002.80	9,813.72	CS vlastní
49	K	2.6 KT49	Odvoz suti na skladku do 1km	t	4.900	1,597.20	7,826.28	CS vlastní
50	K	2.7 KT50	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40.000	69.20	2,768.00	CS vlastní
51	K	2.8 KT51	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	40.000	562.50	22,500.00	CS vlastní
52	K	2.9 KT52	Stavební výpomoc	hod	28.000	562.50	15,750.00	CS vlastní
53	K	2.10 KT53	Oživení systému	hod	40.000	987.50	39,500.00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 11 - Osttani

KSO:
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:
Poznámka: JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		266,300.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	266,300.00	21.00%	55,923.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	322,223.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	266,300.00
OST - Ostatní	266,300.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: 11 - Ošttani

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266,300.00

D		OST	Ostatní	266,300.00				
1	K	OST_R01	Celkem zkoušky, měření, revize	kus	1.000	39,500.00	39,500.00	
2	K	OST_R02	Celkem doprava, přesun hmot	kus	1.000	226,800.00	226,800.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.7 - Mediální plyny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4,650,000.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,650,000.00	21.00%	976,500.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	5,626,500.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.7 - Mediální plyny

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4,650,000.00
D1 - ROZVODY	3,973,299.00
D2 - Lahvový zdroj oxidu dusného	446,870.00
D3 - OSTATNÍ NÁKLADY	229,831.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.7 - Mediální plyny

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4,650,000.00

D		D1	ROZVODY	3,973,299.00				
1	K	Pol62	měděná trubka 8x1	m	48.000	394.00	18,912.00	
2	K	Pol63	měděná trubka 12x1	m	415.000	526.00	218,290.00	
3	K	Pol64	měděná trubka 18x1	m	142.000	730.00	103,660.00	
4	K	Pol65	měděná trubka 22x1	m	114.000	877.00	99,978.00	
5	K	Pol66	prořez trubek 3%	kus	1.000	13,212.00	13,212.00	
6	K	Pol67	Ag pájka 45+pasta	g	1,950.000	16.40	31,980.00	
7	K	Pol68	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	20.000	108.50	2,170.00	
8	K	Pol69	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	5.000	156.00	780.00	
9	K	Pol70	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	12.000	160.00	1,920.00	
10	K	Pol71	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	2.000	202.50	405.00	
11	K	Pol72	tvarovky Cu do pr. 22	kus	240.000	105.00	25,200.00	
12	K	Pol73	konzole jednoduchá (pro 1 trubku)	kus	98.000	120.00	11,760.00	
13	K	Pol74	konzole středně složitá (pro 2-3 trubky)	kus	29.000	314.00	9,106.00	
14	K	Pol75	konzole složitá (pro 4 trubky)	kus	26.000	468.00	12,168.00	
15	K	Pol76	značení potrubí	m	719.000	40.00	28,760.00	
16	K	Pol77	ochranný plyn pro pájení trubek	m	719.000	8.00	5,752.00	
17	K	Pol78	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	719.000	794.00	570,886.00	
18	K	Pol79	napojení na stávající rozvod	kus	7.000	794.00	5,558.00	
19	K	Pol80	odstávka stávajícího rozvodu	kus	5.000	794.00	3,970.00	
20	K	Pol81	úseková tlaková zkouška	kus	19.000	794.00	15,086.00	
21	K	Pol82	závěrečná tlaková zkouška	kus	5.000	915.00	4,575.00	
22	K	Pol83	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	1.000	970.00	970.00	
23	K	Pol84	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	4.000	1,063.00	4,252.00	
24	K	Pol85	Lahvový uzavírací ventil	kus	4.000	1,243.00	4,972.00	
25	K	Pol86	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	kus	4.000	316.00	1,264.00	
26	K	Pol87	ventilaová krabice pro 4 plyny vč. čidel, instalace pod omítku, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL	kus	2.000	26,106.00	52,212.00	
27	K	Pol88	ventilaová krabice pro 1-4 plyny s integrovaným monitorovacím zařízením vč. čidel, instalace pod omítku, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL	kus	2.000	13,371.00	26,742.00	
28	K	Pol89	monitorovací zařízení s dotykovým LCD displejem, instalace do zdi	kus	2.000	21,908.00	43,816.00	
29	K	Pol90	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, instalace do zdi	kus	12.000	2,382.00	28,584.00	
30	K	Pol91	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko	kus	1.000	85,417.00	85,417.00	

P Poznámka k položce:
nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 1x AIR04, 1x VAC, 1x N2O, 6x zásuvka DO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x mediálšta 1600mm, 1x police, 1x drátěný košík, 1x lampička na mediálu, 1x nosič infúzí, 1x zdvižné rameno pro monitor, 1x přítlakoměr se zvňčovacím hadicí do RS7, 1x hliníková lišta na zeď, 1x odsávací komplet na mediálu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů

31	K	Pol92	otočný stropní dvouramenný zdvižný stativ s hlavou 1000mm	kus	1.000	265,473.00	265,473.00	
----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
otočný stropní dvouramenný zdvižný stativ s hlavou 1000mm, elektromechanicky stavitelný výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x N2O, 1x AGSS, 8x zásuvka DO-ZIS, 4x zásuvka VDO-ZIS, 6x zásuvka VDO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, integrovaný cable management, LED osvětlení hlavy a ramene, Příslušenství: 1x police 630x480 s mediálštami a ovládním, 2x mediálšta 400mm, 1x mediálšta 600mm, 2x nerezový košík hloubka 600mm, 1x rameno 200+200mm+tyč 1000mm, 1x rameno 300+300mm zdvižné pro monitor, 1x regulátor kyslíku s hadicí, 1x odsávací komplet, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů

32	K	Pol93	zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 1 lůžko	kus	1.000	586,654.00	586,654.00	
----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 1 lůžko, výbava pro jedno lůžko (zdrojovou hlavu 1000m s ramenem 400mm) : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka DO-ZIS, 6x zásuvka VDO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 8x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozum. zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z mostu), nepřímé (spínané z monitoringu), noční (spínané z monitoringu), Pojezd s tyčí pro infúzní pumpy 1500mm,cable management, mediálšta 180mm, mediálšta 600mm, obvodová mediálšta, police s mediálštami a šuplíky, rameno 300mm pro monitor, rameno 200+300mm+ tyč 1500mm+4x háček, drátěný košík hloubka 600mm, lampička na mediálu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů

33	K	Pol94	zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 3 lůžka	kus	1.000	1,688,815.00	1,688,815.00	
----	---	-------	---	-----	-------	--------------	--------------	--

P Poznámka k položce:
zdrojový most stropní se zdrojovou hlavou pro 3 lůžka, výbava pro jedno lůžko (zdrojovou hlavu 1000m s ramenem 400mm) : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka DO-ZIS, 6x zásuvka VDO-ZIS, 6x zdířka ochr.pospojení, 8x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozum. zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z mostu), nepřímé (spínané z monitoringu), noční (spínané z monitoringu), Příslušenství: Pojezd s tyčí pro infúzní pumpy 1500mm,cable management, mediálšta 180mm, 3x mediálšta 600mm, obvodová mediálšta, 3x police s mediálštami a šuplíky, 3x rameno 300mm pro monitor, 3x rameno 200+300mm+ tyč 1500mm+4x háček, 6x drátěný košík hloubka 600mm, 3x lampička na mediálu, specifikace přílohou technické zprávy med.plynů, výrobek rizikové třídy II.b, uchazeč doloží výrobní dokumentaci ze které bude patrné splnění požadovaných parametrů

D D2 Lahvový zdroj oxidu dusného 446,870.00

34	K	Pol95	měděná trubka 18x1	m	36.000	730.00	26,280.00	
35	K	Pol67	Ag pájka 45+pasta	g	400.000	16.40	6,560.00	
36	K	Pol96	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	5.000	156.00	780.00	
37	K	Pol97	tvarovky Cu do pr.18	kus	39.000	89.00	3,471.00	
38	K	Pol73	konzole jednoduchá (pro 1 trubku)	kus	30.000	112.00	3,360.00	
39	K	Pol98	značení potrubí	m	36.000	40.00	1,440.00	
40	K	Pol99	ochranný plyn pro pájení trubek	m	36.000	8.00	288.00	
41	K	Pol78	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	36.000	16.00	576.00	
42	K	Pol100	tlaková zkouška ve stanici	kus	1.000	915.00	915.00	
43	K	Pol101	tlakový zdroj: 1+1 lahev vč. automatického přepínání (vst. 80bar/výst. 4bar, PV 6bar, vysokotl.čidla, nouz.vstup pro udržbu, 4m vysokotl. Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, včetně GSM modulu)	kus	1.000	201,973.00	201,973.00	
44	K	Pol102	záložní lahvový zdroj: 1lahev vč. redukčního panelu (vst. 80bar/výst. 4bar, PV 6bar, vysokotl.čidlo, 1m vysokotl. Cu rubka) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	kus	1.000	50,381.00	50,381.00	
45	K	Pol103	čidlo koncentrace O2	kus	2.000	23,669.00	47,338.00	
46	K	Pol104	sestava snímání koncentrace kyslíku (vyhodnocovací ústředna, siréna, odstavné tlačítko, světelná tabule "opustte prostor" a "nevstupovat")	kus	2.000	8,031.00	16,062.00	
47	K	Pol105	elektro instalace pro sestavu snímání koncentrace kyslíku	kus	2.000	6,594.00	13,188.00	
48	K	Pol106	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus	2.000	27,050.00	54,100.00	
49	K	Pol107	kabel signalizace 2x2x0,8	m	35.000	110.00	3,850.00	
50	K	Pol108	el.lišta 20x20mm	m	112.000	89.00	9,968.00	
51	K	Pol109	cedule a texty označení tlakové lahve N2O (odolnost 500°C)	kus	5.000	1,268.00	6,340.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D3	OSTATNÍ NÁKLADY			229,831.00		
52	K	Pol113	doprava, vnitrostaveništní přesun hmot	kus	1.000	194,750.00	194,750.00	
53	K	Pol114	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1.000	8,031.00	8,031.00	
54	K	Pol115	provedení zkoušek, plynových revizí a elektrických revizí	kus	1.000	27,050.00	27,050.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt:
SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis:
IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
1 - Pracovní linky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3,683,650.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3,683,650.00	21.00%	773,566.50
		0.00	12.00%
Cena s DPH		v CZK	4,457,216.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu
Soupis: IN-SO 01 - Interiér
Úroveň 3:
1 - Pracovní linky

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3,683,650.00
D6 - NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK	3,683,650.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 01 - Pavilon urgentního příjmu

Soupis: IN-SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 1 - Pracovní linky

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,683,650.00

D6		NÁBYTEK - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK			3,683,650.00				
1	K	L/1	pracovní linka - pracovna lékaře délka 1800 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	2.000	176,721.00	353,442.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
2	K	L/2	pracovní linka - pracovna lékaře délka 1800 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	2.000	176,721.00	353,442.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
3	K	L/3	pracovní linka - sklad délka 2100 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	1.000	191,152.00	191,152.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
4	K	L/4	pracovní linka - denní místnost délka 3175 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	1.000	303,107.00	303,107.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
5	K	L/5	pracovní linka - interní ambulance délka 2800 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	1.000	201,934.00	201,934.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
6	K	L/6	pracovní linka - vyšetřovna LSP délka 2400 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	1.000	172,023.00	172,023.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
7	K	L/7	pracovní linka - sesterna délka 2500*2225 mm vybavení viz samostatný výkres	kus	1.000	250,529.00	250,529.00	CS VLASTNÍ	
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
8	K	L/8	pracovní linka - expectační lůžka vybavení viz samostatný výkres	délka 3000 mm	kus	1.000	183,168.00	183,168.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
9	K	L/9	pracovní linka - resuscitační box vybavení viz samostatný výkres	délka 2900 mm	kus	1.000	183,950.00	183,950.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
10	K	L/10	pracovní linka - denní místnost viz samostatný výkres	délka 3000 mm vybavení	kus	1.000	300,455.00	300,455.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
11	K	L/11	pracovní linka - chirurgická ambulance vybavení viz samostatný výkres	délka 2400 mm	kus	1.000	191,220.00	191,220.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
12	K	L/12	pracovní linka - filtr pacienti samostatný výkres	délka 2400 mm vybavení viz	kus	1.000	205,155.00	205,155.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
13	K	L/13	pracovní linka - dekontaminace samostatný výkres	délka 2600 mm vybavení viz	kus	1.000	177,202.00	177,202.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
14	K	L/14	pracovní linka - univerzální vyšetřovna vybavení viz samostatný výkres	délka 2400 mm	kus	1.000	222,203.00	222,203.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
15	K	L/15	pracovní linka - kuchyňka samostatný výkres	délka 2270 mm vybavení viz	kus	1.000	185,881.00	185,881.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									
16	K	L/16	pracovní linka - kuchyňka samostatný výkres	délka 2270 mm vybavení viz	kus	1.000	208,787.00	208,787.00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: rozměr a barevnost viz samostatný výkres									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.11.2025
Zadavatel:		IČ:	
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25322257
IMOS Brno, a.s.		DIČ:	CZ25322257
Projektant:		IČ:	
KANIA a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátové/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH		2,862,984.21	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,862,984.21	21.00%	601,226.68
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	3,464,210.89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2,862,984.21
HSV - Práce a dodávky HSV		2,862,984.21
1 - Zemní práce		1,666,342.94
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		75,060.50
2 - Zakládání		84,059.44
5 - Komunikace pozemní		817,290.64
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		22,500.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		190,192.60
997 - Přesun sutě		51,047.59
998 - Přesun hmot		31,551.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,862,984.21

D HSV Práce a dodávky HSV

2,862,984.21

D 1 Zemní práce

1,666,342.94

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	51.000	32.00	1,632.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106187								
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	51.000	91.70	4,676.70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	84.000	61.20	5,140.80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111								
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,060.000	11.60	12,296.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123								
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	330.000	196.20	64,746.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104								
VV (140,0+190,0)					330.000			
Součet					330.000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	250.500	204.60	51,252.30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
VV "přemístění orníční vrstvy na mezideponii" (1060,0)*0,15					159.000			
VV "přemístění orníční vrstvy z mezideponie" (610,0)*0,15					91.500			
Součet					250.500			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	556.000	236.60	131,549.60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137								
VV "odkopávky_skladba" (140,0+190,0)					330.000			
VV "sanace podloží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0)*0,5					226.000			
Součet					556.000			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,560.000	17.80	98,968.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139								
VV 556*10 "Přepočtené koeficientem množství					5,560.000			
9	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do násypů zhutněných strojně	m3	975.000	152.00	148,200.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112								
VV (238,0+737,0)					975.000			
Součet					975.000			
10	M	58344195R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ vhodný pro podloží vozovek dle ČSN 73 6133	m3	1,072.500	500.00	536,250.00	CS VLASTNÍ
VV 975*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					1,072.500			
11	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do násypů zhutněných strojně	m3	234.000	152.00	35,568.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112								
12	M	58344198R.1	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ vhodný do násypu dle ČSN 73 6133	m3	257.400	500.00	128,700.00	CS VLASTNÍ
VV 234*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					257.400			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,112.000	300.00	333,600.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV 556*2 "Přepočtené koeficientem množství					1,112.000			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	556.000	15.10	8,395.60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
VV "skladba ZP_s dlaždovým krytem" (21,0)*1,2					25.200			
Součet					25.200			
15	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	25.200	60.70	1,529.64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181913112								
VV "skladba ZP_s dlaždovým krytem" (21,0)*1,2					25.200			
Součet					25.200			
16	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	927.000	22.20	20,579.40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114								
VV "skladba ZP_s živinovým krytem" (475,0)					475.000			
VV "sanace podloží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0)					452.000			
Součet					927.000			
17	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	91.500	89.60	8,198.40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121								
VV "přemístění orníční vrstvy z mezideponie" (610,0)*0,15					91.500			
Součet					91.500			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

75,060.50

18	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	610.000	32.40	19,764.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111								
19	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	610.000	44.40	27,084.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103								
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	610.000	22.00	13,420.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131								
21	M	00572410R	osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ	kg	18.300	125.00	2,287.50	CS VLASTNÍ
VV 610*0,03 "Přepočtené koeficientem množství					18.300			
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	610.000	12.80	7,808.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111								
23	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	610.000	1.30	793.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113								
24	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	610.000	0.60	366.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403152								
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	610.000	5.40	3,294.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153								
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	610.000	0.40	244.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161								

D 2 Zakládání

84,059.44

27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	38.900	1,588.50	61,792.65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111								
28	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo záfeu sklonu do 1:2	m2	227.000	33.30	7,559.10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110								
29	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	268.882	33.10	8,899.99	CS ÚRS 2025 01
VV 227*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství					268.882			
30	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	81.000	71.70	5,807.70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214								

D 5 Komunikace pozemní

817,290.64

31	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	21.000	63.20	1,327.20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564201011								
VV "skladba ZP_s dlaždovým krytem" (21,0)					21.000			
Součet					21.000			
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	25.200	203.70	5,133.24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba ZP_ s dlažděným krytem" (21,0)"1,2		25.200			
	VV		Součet		25.200			
33	K	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	950.000	176.80	167,960.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"skladba ZP_ s živичným krytem" (475,0)"2		950.000			
	VV		Součet		950.000			
34	K	564871111	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	904.000	287.10	259,538.40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111					
	VV		"sanace podloží_ odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (431,0+21,0)"2		904.000			
	VV		Součet		904.000			
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	431.000	28.00	12,068.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		"skladba ZP_ s živичným krytem" (431,0)		431.000			
	VV		Součet		431.000			
36	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	431.000	18.20	7,844.20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111					
	VV		"skladba ZP_ s živичným krytem" (431,0)		431.000			
	VV		Součet		431.000			
37	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m	m2	431.000	341.80	147,315.80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134131					
	VV		"skladba ZP_ s živичným krytem" (431,0)		431.000			
	VV		Součet		431.000			
38	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š do 3 m	m2	431.000	438.50	188,993.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112					
	VV		"skladba ZP_ s živичným krytem" (431,0)		431.000			
	VV		Součet		431.000			
39	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	21.000	372.80	7,828.80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120					
	VV		"skladba ZP_ s dlažděným krytem" (21,0)		21.000			
	VV		Součet		21.000			
40	M	59245015R	dlažba zámková betonová tl 60mm	m2	15.400	300.00	4,620.00	CS VLASTNÍ
41	M	59245221R	dlažba zámková betonová tl 60mm kontrastní reliéfní	m2	7.700	550.00	4,235.00	CS VLASTNÍ
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	105.000	99.30	10,426.50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná					22,500.00
43	K	8959413R1	Dodávka a osazení / provedení : sestava uliční vpusti (včetně dopojení do kanal. řádu)	kus	2.000	11,250.00	22,500.00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (zemní práce + dodávka a montáž + podkladní a obsypové kce + zášypy + napojení do kanalizačního řádu)					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					190,192.60
44	K	9145311R1	Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ IP13+E13	kus	2.000	3,500.00	7,000.00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
45	K	9145311R2	Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ B2	kus	1.000	3,250.00	3,250.00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
46	K	9145311R3	Dodávka a montáž svislého dopravního značení (včetně základového prvku) _ IP 4b	kus	1.000	3,000.00	3,000.00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
47	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105.000	471.00	49,455.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci bet. lože/opěry : C 30/37 XF3					
48	M	59217029R	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm_specifikace dle PD a TZ	m	115.500	150.00	17,325.00	CS VLASTNÍ
	VV		105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		115.500			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17.000	311.90	5,302.30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci bet. lože/opěry : C 30/37 XF3					
50	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	18.700	129.00	2,412.30	CS ÚRS 2025 01
	VV		17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18.700			
51	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	570.000	96.40	54,948.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
52	K	9351142R1	Dodávka a osazení _ odvodňovacího liniového žlabu	m	10.000	4,750.00	47,500.00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje: kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (zemní práce + dodávka a montáž + podkladní a obsypové kce (bet. lože / opěra) + zášypy + dopojení do kanalizačního řádu) Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů. Světla šířka žlabu je 150mm, stavební rozměry žlabu jsou 210 x 280mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až F900 dle EN1433 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojí. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).					
D 997			Přesun sutě					51,047.59
53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54.705	350.00	19,146.75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
54	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	54.705	117.50	6,427.84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511					
55	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1,094.100	21.00	22,976.10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519					
	VV		54,705*20 "Přepočtené koeficientem množství		1,094.100			
56	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17.220	145.00	2,496.90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611					
D 998			Přesun hmot					31,551.00
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	567.464	55.60	31,551.00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,126,433.71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,126,433.71 0.00	21.00% 12.00%	236,551.08 0.00
Cena s DPH		v CZK	1,362,984.79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1,126,433.71
1 - Zemní práce	752,867.51
4 - Vodorovné konstrukce	21,891.92
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	120,643.41
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	188,962.40
99 - Staveništní přesun hmot	35,568.47
VN - Vedlejší náklady	6,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO 01 - Prodloužení areálového vodovodu

Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,126,433.71

D 1		Zemní práce			752,867.51			
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	556.650	238.60	132,816.69	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i> <i>Prodloužení vodovodu : 0,9'265,0'2,3</i> <i>Demonáž stávající přípojky : 0,9'3,0'3,0</i>						
2	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1,219.000	79.30	96,666.70	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</i> <i>2'265,0'2,3</i>						
3	K	151101112R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložně , hloubky do 4 m	m2	1,219.000	37.20	45,346.80	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</i>						
4	K	151101311R00	Odstanění rozeptění stěn výkopů při roubení příložněm, hloubky do 4 m	m3	548.550	13.70	7,515.14	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,</i>						
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	274.275	48.40	13,274.91	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i> <i>50% : 548,55'0,5</i>						
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115.425	206.30	23,812.18	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i> <i>Výhloubeno :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 556,65000</i> <i>Zpětný zásep :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 441,22500'-1</i>						
7	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	577.125	15.00	8,656.88	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i> <i>+5km :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 115,42500'5</i>						
8	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	107.325	83.50	8,961.64	RTS 25/ I
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	107.325	11.40	1,223.51	RTS 25/ I
10	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	441.225	149.10	65,786.65	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i> <i>včetně stříhání přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů</i> <i>0,9'265,0'12,3-0,35-0,1</i>						
11	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	83.475	907.70	75,770.26	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>sypaninou z vlnitých hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,</i> <i>0,9'265,0'10,35</i>						
12	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	107.325	534.00	57,311.55	RTS 25/ I
13	K	831990101RAB	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m	m	78.000	2,765.70	215,724.60	RTS 25/ I

D 4		Vodorovné konstrukce			21,891.92			
14	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	23.850	917.90	21,891.92	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v otevřeném výkopu,</i> <i>0,9'265,0'0,1</i>						

D 87		Potrubí z trub z plastických hmot			120,643.41			
15	K	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	265.000	64.20	17,013.00	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v otevřeném výkopu,</i>						
16	K	877252121R00	Montáž elektrovarevek přirážka za 1 spoj elektrovarevkou, vnějšího průměru 110 mm	kus	10.000	163.90	1,639.00	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v otevřeném výkopu,</i>						
17	K	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2	kus	4.000	317.10	1,268.40	RTS 25/ I
18	K	28613089RD	Elektroredukce d 100/100	kus	2.000	951.00	1,902.00	Vlastní
19	K	286134218R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm	m	268.975	339.50	91,317.01	RTS 23/ II
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>+1,5% : 265,0'1,015</i>						
20	K	286538146R	T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100; de = 142,0 mm; de3 = 142,0 mm; di3 = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	2.000	3,752.00	7,504.00	RTS 25/ I

D 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			188,962.40			
21	K	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	2.000	837.40	1,674.80	RTS 25/ I
22	K	891267211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm	kus	2.000	859.20	1,718.40	RTS 25/ I
23	K	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	265.000	16.70	4,425.50	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>příslu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího terpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,</i>						
24	K	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	265.000	79.50	21,067.50	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,</i>						
25	K	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	270.000	47.40	12,798.00	RTS 25/ I
26	K	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	2.000	379.10	758.20	RTS 25/ I
27	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	265.000	48.40	12,826.00	RTS 25/ I
28	K	890011R	Demontáž nadzemního hydrantu	soubor	2.000	2,250.00	4,500.00	Vlastní
29	K	42228356R	šoupátko s nástrčnými hrdly měkcotěsnící klinové; pro vodovod; určeno pro: potrubí z PE a PVC; PN 16; jmen.světlost DN/průměr potrubí 100/110 mm; médium pitná voda; l = 252 mm; těleso tvárná litina; včetně nerez; klin tvárná litina	kus	2.000	15,017.00	30,034.00	RTS 25/ I
30	K	42273615.AR	hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzavěr, definované místo lomu; DN 100; min.průtok 120 m3/hod; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	2.000	46,955.00	93,910.00	RTS 25/ I
31	K	42293141R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,8 - 2,5 m	kus	2.000	2,625.00	5,250.00	RTS 25/ I

D 99		Staveništní přesun hmot			35,568.47			
32	K	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obspaných kamenivem	t	189.194	188.00	35,568.47	RTS 25/ I
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů</i>						

D VN		Vedlejší náklady			6,500.00			
33	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.000	3,500.00	3,500.00	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
34	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	RTS 25/ I
P Poznámka k položce: Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.1 - KT

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		96,215.60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96,215.60	21.00%	20,205.28
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	116,420.88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.1 - KT

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	96,215.60
0 - Trubky PVC pevné hrdlové	5,313.60
1 - Kabelové soubory	15,771.60
3 - Výkopy	52,423.00
8 - Ostatní	22,707.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

Úroveň 3: IO 02.1 - KT

Místo:

Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96,215.60

D		0	Trubky PVC pevné hrdlové	5,313.60				
1	K	1	korugovaná chránička DN63	m	82.000	64.80	5,313.60	CS VLASTNÍ

D		1	Kabelové soubory	15,771.60				
2	K	2	CYKY-J 3x1,5	m	39.000	43.20	1,684.80	CS VLASTNÍ
3	K	3	CYKY-J 4x10	m	91.000	154.80	14,086.80	CS VLASTNÍ

D		3	Výkopy	52,423.00				
4	K	4	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	65.000	445.20	28,938.00	CS VLASTNÍ
5	K	5	Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	55.000	134.00	7,370.00	CS VLASTNÍ
6	K	6	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	65.000	36.00	2,340.00	CS VLASTNÍ
7	K	7	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	65.000	115.00	7,475.00	CS VLASTNÍ
8	K	8	obbetonování chrániček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu	m3	1.050	6,000.00	6,300.00	CS VLASTNÍ

D		8	Ostatní	22,707.40				
9	K	9	Kabelový spojka zemní IP68, 5x16mm	ks	1.000	1,335.40	1,335.40	CS VLASTNÍ
10	K	10	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6.000	585.00	3,510.00	CS VLASTNÍ
11	K	11	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12.000	676.00	8,112.00	CS VLASTNÍ
12	K	12	HZS	hod	15.000	520.00	7,800.00	CS VLASTNÍ
13	K	13	Mimostaveništní doprava, přesun dodávek (JC stanovena pro kompletní IO 02)	soubor	1.000	1,950.00	1,950.00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.2 - LPS

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18,630.05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18,630.05	21.00%	3,912.31
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			22,542.36

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.2 - LPS

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18,630.05
D1 - Uzemňovací materiál	10,016.55
4 - Ostatní	8,613.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.2 - LPS

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18,630.05

D		D1	Uzemňovací materiál						10,016.55
1	K	1	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	7.500	135.70	1,017.75	CS VLASTNÍ	
2	K	2	drát FeZn ø10mm	m	75.000	100.10	7,507.50	CS VLASTNÍ	
3	K	3	svorka drát-drát FeZn	ks	9.000	67.90	611.10	CS VLASTNÍ	
4	K	4	Protikorozní ochrana spoje	ks	9.000	97.80	880.20	CS VLASTNÍ	
D		4	Ostatní						8,613.50
5	K	5	Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě	ks	5.000	103.50	517.50	CS VLASTNÍ	
6	K	6	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3.000	138.00	414.00	CS VLASTNÍ	
7	K	7	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8.000	598.00	4,784.00	CS VLASTNÍ	
8	K	8	HZS	hod	6.000	483.00	2,898.00	CS VLASTNÍ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.3 - SV

KSO:
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

Cena bez DPH		177,757.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	177,757.00	21.00%	37,328.97
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	215,085.97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.3 - SV

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	177,757.00
D1 - Svítidla včetně zdrojů	154,942.00
7 - Ostatní	22,815.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
Úroveň 3: IO 02.3 - SV

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 177,757.00

D		D1	Svítlidla včetně zdrojů						154,942.00
1	K	1	Svítlidlo VO LED 5440lm/39,5W/3000K	ks	5.000	9,425.00	47,125.00	CS VLASTNÍ	
2	K	2	Vetknutý stupňovitý stožár veřejného osvětlení 6m - žárový zinek	ks	3.000	9,457.70	28,373.10	CS VLASTNÍ	
3	K	3	Vetknutý stupňovitý stožár areálového osvětlení 8m - žárový zinek	ks	2.000	13,270.50	26,541.00	CS VLASTNÍ	
4	K	4	Výzbroj stožárová průchozí	ks	5.000	1,330.50	6,652.50	CS VLASTNÍ	
5	K	5	Patka pro ukotvení stožáru výšky 6m, včetně výkopu	ks	3.000	7,342.40	22,027.20	CS VLASTNÍ	
6	K	6	Patka pro ukotvení stožáru výšky 8m, včetně výkopu	ks	2.000	9,111.60	18,223.20	CS VLASTNÍ	
7	K	7	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1.000	6,000.00	6,000.00	CS VLASTNÍ	

D		7	Ostatní						22,815.00
8	K	8	Napojení na stávající rozvod VO	hod	5.000	650.00	3,250.00	CS VLASTNÍ	
9	K	9	Demontáž a likvidace stávajícího stožáru AO	hod	3.000	650.00	1,950.00	CS VLASTNÍ	
10	K	10	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3.000	585.00	1,755.00	CS VLASTNÍ	
11	K	11	HZS	hod	8.000	520.00	4,160.00	CS VLASTNÍ	
12	K	12	plošina	hod	10.000	1,170.00	11,700.00	CS VLASTNÍ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚČE
Úroveň 3: IO 03.1 - KT

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: JC obsahují náklady na "dodávku a montáž".

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		265,447.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265,447.00	21.00%	55,743.87
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	321,190.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚČE
Úroveň 3: IO 03.1 - KT

Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		265,447.00
D1 - Elektroinstalační materiál		29,082.00
2 - Kabelové soubory		81,780.00
3 - Výkopy		41,571.00
8 - Ostatní		113,014.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.

Objekt: D.2.IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO 03 - PŘELOŽKA NN - ROZVADĚČE

Úroveň 3: IO 03.1 - KT

Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 265,447.00

D		D1	Elektroinstalační materiál						29,082.00
1	K	1	korugovaná chránička DN110	m	150.000	128.00	19,200.00	CS VLASTNÍ	
2	K	2	kabelový rošt 300x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	15.000	658.80	9,882.00	CS VLASTNÍ	

D		2	Kabelové soubory						81,780.00
3	K	3	1-AYKY-J 3x240+120	m	150.000	545.20	81,780.00	CS VLASTNÍ	

D		3	Výkopy						41,571.00
4	K	4	Ruční výkop rýhy 50/90cm, hornina 3	m	45.000	458.30	20,623.50	CS VLASTNÍ	
5	K	5	Zřiz. lože, kryt cihla 50cm podél, štěrkopísek 5cm	m	45.000	174.00	7,830.00	CS VLASTNÍ	
6	K	6	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	90.000	36.00	3,240.00	CS VLASTNÍ	
7	K	7	Ruční zához rýhy 50/90cm, hornina 3	m	45.000	125.00	5,625.00	CS VLASTNÍ	
8	K	8	Odvoz zeminy vč. naložení	m3	6.750	630.00	4,252.50	CS VLASTNÍ	

D		8	Ostatní						113,014.00
9	K	9	Kabelová spojka gelová IP68 4x150-240	ks	3.000	3,411.70	10,235.10	CS VLASTNÍ	
10	K	10	Rozpojovací skříň SR402/NKW2, kompaktní pilíř	ks	1.000	28,605.70	28,605.70	CS VLASTNÍ	
11	K	11	Okó AL 240/12 kabelové	ks	36.000	381.20	13,723.20	CS VLASTNÍ	
12	K	12	Rekognoskace stávajících rozvodů	hod	20.000	650.00	13,000.00	CS VLASTNÍ	
13	K	13	Přepojování kabeláží, úpravy stávajících rozvodů	hod	16.000	650.00	10,400.00	CS VLASTNÍ	
14	K	14	Demontáž stávajících kabeláží a rozpojovacích skříní	hod	20.000	455.00	9,100.00	CS VLASTNÍ	
15	K	15	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6.000	585.00	3,510.00	CS VLASTNÍ	
16	K	16	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	15.000	676.00	10,140.00	CS VLASTNÍ	
17	K	17	HZS	hod	20.000	520.00	10,400.00	CS VLASTNÍ	
18	K	13.1	Mimostaveništní doprava, přesun dodávek (JC stanovena pro kompletní IO 02)	soubor	1.000	3,900.00	3,900.00	CS VLASTNÍ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s.

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			6,191,680.00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6,191,680.00	21.00%	1,300,252.80
DPH snížená		0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	7,491,932.80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo:
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.11.2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6,191,680.00
VRN - VRN		6,191,680.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		3,140,000.00
VRN2 - Příprava staveniště		60,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště		2,345,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost		320,000.00
VRN7 - Provozní vlivy		236,680.00
VRN9 - Ostatní náklady		90,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 02.11.2025
Zadavatel: NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								6,191,680.00
D		VRN	VRN				6,191,680.00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3,140,000.00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000								
Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1.000	180,000.00	180,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000								
Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
4	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1.000	160,000.00	160,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000								
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenská dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumů/ posudků požadovaných PD) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1.000	2,750,000.00	2,750,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
Poznámka k položce: VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
D		VRN2	Příprava staveniště				60,000.00	
6	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1.000	60,000.00	60,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000								
Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozorů -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)								
P								
D		VRN3	Zařízení staveniště				2,345,000.00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1.000	2,250,000.00	2,250,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)								
P								
8	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/035103001								
Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1.000	80,000.00	80,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000								
Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu								
P								
D		VRN4	Inženýrská činnost				320,000.00	
10	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1.000	65,000.00	65,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000								
Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)								
P								
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1.000	255,000.00	255,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000								
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD a podmínek povolení stavby -zajištění a vyřízení kladného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí/ + uvedení kompletní stavby do provozu -ostatní kompletační činnost								
P								
D		VRN7	Provozní vlivy				236,680.00	
12	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1.000	236,680.00	236,680.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000								
Poznámka k položce: Náklady související se zřízenými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřetrženého nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ bezprásné oddělení staveniště od okolního provozu objednatele_PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ)								
P								
D		VRN9	Ostatní náklady				90,000.00	
13	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1.000	90,000.00	90,000.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000								
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokoly při předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.								
P								



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Dodavatel Společnost „Výstavba pavilonu urgentního příjmu IMOS + VHS Břeclav“, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno , jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu**“ tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	BLOCK CRS a.s.
IČO	07333366
Sídlo / místo podnikání / bydliště	U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem	výkon činnosti souvisejících s výkonem funkce osoby realizačního týmu na pozici Stavbyvedoucího



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 Smlouvy

BIM PROTOKOL VČETNĚ PŘÍLOH

Příloha č. 4.1.a Datový standard pozemní stavby je dostupný ve formě databáze na stránkách společnosti Digital Construction Consulting s.r.o. (odkaz včetně přihlašovacích údajů je uveden v BIM protokolu, čl. 3.1).

Příloha č. 4.

**BIM PROTOKOL pro tvorbu, předání
a používání informačního modelu a
použití metody BIM**

—

**Nemocnice Hodonín - výstavba
pavilonu urgentního příjmu**

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	VYMEZENÍ POJMŮ (DEFINICE)	3
3	ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.....	5
3.1	Protokol a smlouva	5
3.2	Všeobecné zásady.....	5
3.2.1	Účel protokolu	6
3.2.2	Duševní vlastnictví	6
3.2.3	Elektronická výměna dat.....	8
3.2.4	Definice modelů, na něž se vztahuje protokol	8
3.3	Koordinátor BIM/ BIM manažer.....	9
3.4	Požadavky objednatele na informace	9
4	PŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ	9
5	POVINNOSTI OBJEDNATELE	9
6	POVINNOSTI ZHOTOVITELE A ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU	10
6.1	Zhotovitel je povinen	10
6.2	Každý člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen.....	11
7	VÝMĚNA DAT.....	12
8	TERMÍNY PLNĚNÍ	12
9	SEZNAM PŘÍLOH	12

1 Úvod

Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb. Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i dílčích) digitálních modelů v realizaci a provozu Díla, jeho údržby, oprav, úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění (včetně jakékoli jeho součásti nebo příslušenství).

Účelem Protokolu je také podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se digitálního modelu stavby.

2 Vymezení pojmů (definice)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve Smlouvě.

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem nebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard (DS): je smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu (tj. na předmětu Smlouvy), se kterými je při zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a tohoto Protokolu a jeho příloh

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, udržování, využívání a uchovávání Digitálního modelu stavby.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části stavby.

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě (DDP): dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu stavby.

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i Digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě i prostřednictvím CDE v průběhu času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM: osoba na straně Zhotovitele.

Objednatel: je fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Zhotovitele objednala zhotovení, projednání a provedení výstupů podle Smlouvy.

Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí.

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady práce související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu stavby, zejména BIM manažer, Koordinátor BIM, popřípadě další fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění podle Smlouvy.

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití Informačního modelu stavby „BIM Protokol“.

Sdružený digitální model stavby: Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Smlouva: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby.

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu.

BIM manažer: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, kontrolou plnění metody BIM, včetně kontroly funkčnosti Společného datového prostředí (CDE).

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např.

předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

Zhotovitel: fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo nebo Projektování a správu a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby. Zhotovitelem se pro účely Protokolu rozumí Zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastníci se Díla nebo Projektování (projektant, správce zakázky atd.).

3 Úvodní a všeobecná ustanovení

3.1 PROTOKOL A SMLOUVA

Protokol jako součást Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti jednotlivých příloh Protokolu následující:

4.2. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

4.1. Požadavky Objednatele na informace

4.1.a Datový standard Pozemní stavby

Příloha č. 4.1.a Datový standard pozemní stavby je dostupná ve formě databáze na odkazu zde: <https://client.dcconsulting.cz/jihomoravsky-kraj/>. Pro zpřístupnění je nutné zadat přihlašovací údaje:

Uživatelské jméno: JMKNemHodonin

Heslo: JNodMurmGHKonPrinjem

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije výkladové pravidlo uvedené v článku 4 Protokolu.

3.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se Protokolem a připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými poddodavateli) jako součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby.

Odměna za použití metody BIM, včetně případného poskytnutí licenci Zhotovitelem, je na základě souhlasné vůle součástí ceny Díla.

3.2.1 Účel protokolu

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

3.2.2 Duševní vlastnictví

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního vlastnictví tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového týmu byla chráněna proti porušení.

3.2.2.1 Podlicence poskytnutá Objednatelem

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), zejména, nikoliv však výlučně, práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským, právo pořizovatele k jím pořízené databázi a jiná obdobná práva (dále jen „Autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
 - a) na dokončení nehotových částí Autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost autora takového Autorského díla se Zhotovitelem;
 - b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;
 - c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského díla stavbou, územně neomezená;
- podlicence je neomezená, pokud jde o množství rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

- podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatелеm a Zhotovitelem;
- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatelē užít Autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě; a

V případě, že by součástí Autorského díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel nevyužije k výkonu práv k Autorskému dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE), je Zhotovitel povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí podlicence jako i veškeré náklady související s poskytnutím podlicence dle tohoto ustanovení 3.2.2 byla Stranami plně zohledněna při stanovení Přijaté smluvní částky a pro vyloučení všech pochybností Strany se výslovně dohodly, že jakákoli odměna či náklady související s poskytnutím podlicence je na základě dohody Stran součástí ceny Díla.

3.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské dílo, ve smyslu Informačního modelu stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní;
- licence se poskytuje k užití Autorského díla pro účely rozmnoženiny Autorského díla stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména pro
 - a) publikaci Autorského díla včetně prezentace a propagace Autorského díla, popřípadě účely obdobné;
 - b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla;
 - c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského díla stavbou;
 - d) po dokončení Autorského díla též pro účely provádění změn Stavby;
 - e) pro provoz a správu Díla;
- licence je územně neomezená;
- licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské dílo užít;
- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a
- Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).

V případě, že by součástí Autorského díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze využívané opakovaně Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je Objednatel povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této licence je na základě výslovně dohody Stran, kterou Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, součástí ceny Díla.

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností i bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského díla, a to za předpokladu, že z povahy Autorského díle nebo jeho užití nevyplývá nemožnost autorského dohledu, anebo nelze-li po Objednateli nebo jiném uživateli Autorského díla spravedlivě požadovat, aby výkon autorského dohledu umožnil. Strany se dohodly, že výkon autorského dohledu je zejména omezen smyslem, účelem a povahou Díla a skutečností, že Dílo je zamýšleno pro veřejné užívání. Strany se výslovně dohodly, že výkon autorského dohledu je z povahy věci vyloučen v případě, že by jeho výkon vedl k jakémukoli omezení veřejného užívání Díla nebo zajištění plné funkčnosti Díla.

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské dílo k projektování dalších děl než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského díla, Zhotovitel za takto změněné Autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti Autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny Autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem, nebo se jedná o změny Autorského díla, které jsou Autorským díle předpokládáné.

Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského díla.

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského díla.

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfolio, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci.

3.2.3 Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

3.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

3.3 KOORDINÁTOR BIM/ BIM MANAŽER

Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osobu / osoby, které budou plnit úlohu Koordinátora BIM a BIM manažer.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení BIM manažera a musí zajistit, aby bylo obsazení funkce BIM manažera zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na celou dobu realizace Díla sjednanou ve Smlouvě.

3.4 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele na informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny.

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná konkrétní revize změnu ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci Plánu realizace BIM (BEP).

4 Přednost smluvních dokumentů

Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a Smlouvou platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení jeho příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními Smlouvy. Ustanovení příloh Protokolu mají přednost před obecnými ustanoveními Protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní vztah. Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl Protokol převzat i do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu.

5 Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností Člena projektového týmu:

- a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace;
- b) zajistit, aby roli BIM manažera zajišťovala fyzická, nebo právnická osoba, která není dodavatelem Společného datového prostředí, není majetkově ovládanou, nebo ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. a není v jiném smyslu ve střetu zájmů vůči Objednateli, nebo Zhotoviteli.

- c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého BIM manažerem;
- d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby zpracovaného, nebo aktualizovaného Zhotovitelem;
- e) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a
- f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů.

6 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu

6.1 ZHOTOVITEL JE POVINEN

- a) dodržovat Protokol;
- b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy;
- c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s Požadavky Objednatele na informace;
- e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů;
- g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby a s nimi související dokumenty v otevřených formátech;
- h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném formátu;
- i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace;
- j) zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;
- k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného datového prostředí (CDE);
- l) poskytnout součinnost a potřebné informace BIM manažerovi při vyhotovení a aktualizacích Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající požadavkům v BIM Protokolu a jeho přílohách do 5 pracovních dní od vyžádání BIM manažerem;
- m) na žádost Objednatele nebo BIM manažera doplnit, nebo upřesnit informace v Plánu realizace BIM (BEP) a předat je BIM manažerovi pro zapracování do BEP do 5 pracovních dní od žádosti Objednatele nebo BIM manažera;

- n) v případě, že Zhotovitel zjistí neaktuálnost informací uvedených v BEP, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost do 5 pracovních dní Objednateli a BIM manažerovi pro provedení aktualizace BEP;
- o) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
- p) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR;
- q) Zhotovitel je povinen zajistit možnost připojit se na uskutečňované schůzky projektového týmu online přes videokonferenční hovor.
- r) Zhotovitel bude v místě zařízení staveniště disponovat místností vybavenou zobrazovacím zařízením (např. širokoúhlá obrazovka, nebo projektor) umožňující připojení v místě zařízení staveniště za účelem zobrazení digitálního modelu staveb a práce se společným datovým prostředím během kontrolních dnů, místnost bude současně vybavena konferenčním mikrofonom / reproduktorem použitelné pro konferenční / online hovory. Zhotovitel bude toto vybavení využívat během kontrolních dnů.

Zhotovitel bude mít možnost vyjádřit se k Plánu realizace BIM (BEP) vyhotoveného BIM manažerem v rámci schvalovacího procesu ve Společném datovém prostředí (CDE).

6.2 KAŽDÝ ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU, NENÍ-LI STANOVENO JINAK, JE POVINEN

- a) dodržovat Protokol;
- b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
- c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy;
- d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu;
- e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal) v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby;
- f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související dokumenty v nativních a otevřených formátech;
- g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
- h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a
- i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

7 Výměna dat

Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou digitálních dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

8 Termíny plnění

BIM manažer připraví Plán realizace BIM (BEP) do 30 dní od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout informace nezbytné pro vypracování BEP do 5 dní od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel poskytne informace BIM manažerovi pro aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) pro každou další fázi / stupeň projektu dle Smlouvy do 5 dní po započetí prací na této fázi / stupni projektu. BIM manažer připraví aktualizaci BEP do 2 týdnů od oznámení Zhotovitele o započetí prací na další fázi / stupni projektu.

Zhotovitel poskytne informace BIM manažerovi pro aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) do 5 dní od pokynu k aktualizaci, nebo doplnění Objednatelem. BIM manažer připraví aktualizaci BEP do 2 týdnů od pokynu k aktualizaci nebo doplnění Objednatelem.

Jestliže Zhotovitel nepředá BIM manažerovi informace potřebné pro řádné vyhotovení či aktualizaci BEP v uvedených termínech, není BIM manažer povinen splnit termín odevzdání BEP.

Objednatel zprovozní a zpřístupní Zhotoviteli Společné datové prostředí (CDE) do 30 dní od účinnosti smlouvy.

DIMS DPS bude odevzdáván postupně. Zhotovitel odevzdá ke kontrole DIMS DPS části stavby v dostatečném předstihu před realizací dané části stavby. Realizace této části stavby může započnout až po odsouhlasení DIMS Objednatelem.

DIMS DSPS bude předán jako součást projektové dokumentace (včetně před-konceptu, konceptu a čistopisu) skutečného provedení díla. DIMS tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí být schválen Objednatelem. V případě neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla jako při neschválení Projektové dokumentace.

DIMS DPS bude aktualizován do 5 dní v případě, že bude aktualizován Harmonogram. Takto aktualizovaný DIMS bude umístěn na CDE a v případě aktualizace DIMS pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný DIMS schválení Objednatele.

9 Seznam příloh

4.1 Požadavky Objednatele na informace

4.1.a. Datový standard Pozemní stavby

4.2. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.

Příloha 4.1.

Požadavky Objednatele na
informace

—

**Nemocnice Hodonín - výstavba
pavilonu urgentního příjmu**

OBSAH

1	SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK	3
2	OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE	3
2.1	Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě	3
2.1.1	Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě	3
2.1.2	Pravidla pro pojmenování pracovních postupů	4
2.1.3	Pravidla pro verzování DDP	4
2.1.4	Pravidla pro nakládání s DDP	5
2.1.5	Soubory – dokumenty představující Digitální model stavby	5
2.1.6	Soubory – dokumenty představující výstupy z DIMS.....	5
2.1.7	Ostatní soubory	Chyba! Záložka není definována.
2.1.8	Požadavky na digitální publicitu	6
2.2	OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS	6
2.3	Požadavky na strukturu a organizaci DIMS.....	7
2.4	Požadavky na geometrii DIMS.....	9
2.4.1	Jednotky použité v DIMS.....	10
2.4.2	Geometrická podrobnost DIMS.....	10
2.4.3	Grafická podrobnost	10
2.4.4	Grafická podrobnost DPS	10
2.4.5	Referenční bod a souřadný systém.....	14
2.4.6	Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů	15
2.5	Požadavky na vlastnosti datových objektů	16
2.5.1	Vlastnosti	16
2.5.2	Informace o materiálech, výrobcích a konstrukcích	16
2.5.3	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel	17
2.5.4	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Zhotovitel	17
2.5.5	Požadavky na vlastnosti specifikující množství	18
2.6	Požadavky na vybavení	18
2.6.1	Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů	18
2.7	Požadavky na systémovou příslušnost datových objektů DIMS (systémová vazba).....	19
2.8	Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DIMS (prostorová vazba).....	19

1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

BIM	– Building Information Modelling - Informační modelování staveb
BEP	– BIM Execution Plan - Plán realizace BIM
CDE	– Common Data Environment - Společné datové prostředí
Digitální model stavby (DIMS)	– strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.
DoP	– Declaration of Performance - Prohlášení o vlastnostech
DPS	– Dokumentace pro provádění stavby
Koordinační model	– skládá se z dílčích modelů
Dílčí model	– samostatný model (např. model VZT nebo model ZTI)
DSPS	– Dokumentace skutečného provedení stavby
SO	– Stavební objekt
S-JTSK	– Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

2 Obecné požadavky na informace

Zhotovitel je povinen využívat CDE po celou dobu plnění předmětu Díla a předkládat veškeré digitální dokumenty (dále také jako dokumenty) **prostřednictvím tohoto CDE.** Součástí odevzdávaných dokumentů jsou také dokumenty týkající se BOZP a vad a nedodělků.

CDE Objednatele bude nastavovat a spravovat (včetně přístupů, adresářové struktury, pracovních toků (workflow) BIM manažer.

2.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je Zhotovitel, musí být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Příklady nativních formátů: *.docx, *.xls, *.rvt, *.dwg, *.dgn atd.
- Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.pdf atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech formátech je odpovědný Zhotovitel.

2.1.1 Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě

Povinná pravidla pro pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP):

- a. Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows.
- b. V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).

Příklad pro pozemní stavby:

Označování souborů projektové dokumentace bude následující:

A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE

Kde:

A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1)

BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001SO01)

CC – Reprezentuje část objektu (např. A1)

DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101)

EEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP)

Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem.

Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení:

D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP

Upozornění:

V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. Pro účely rezervy na relevantně nazvanou složku projektu se zakazuje použití souborů s délkou cesty >200 znaků.

2.1.2 Pravidla pro pojmenování pracovních postupů

Workflow (pracovní tok) je sekvence aktivit a jejich stavů, které popisují pracovní postup. V CDE musí být nástroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpoří digitální proces pro pracovní postupy definované organizací.

Pracovní postupy používané v CDE budou mít následující označení:

AAA_BB_CCC

Kde:

AAA – reprezentuje název pracovního postupu

BB – pořadové číslo pracovního postupu

CCC – reprezentuje upřesňující textový popis

2.1.3 Pravidla pro verzování DDP

1) Dokument musí být v systému CDE uložen vždy pouze jednou a na jednom místě, jeho nové verze (Revize) jsou vkládány jako jeho další verze nikoliv jako samostatné dokumenty s jiným názvem a v jiném umístění. Původní Verze dokumentu vždy musí být v CDE ponechána v nezměnitelné podobě včetně všech jejích vlastností.

2) Konkrétní pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě definuje pro konkrétní CDE BIM manažer v Plánu realizace BIM (BEP).

2.1.4 Pravidla pro nakládání s DDP

U dokumentů v digitální podobě musí být stanovena pravidla pro omezení jejich maximální velikosti a způsobu rozdělení velkých DDP na menší tak, aby splnila všechny požadavky Objednatele. Doporučuje se požadovat:

- 1) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu IFC do 1 GB.
- 2) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu PDF do 100 MB.
- 3) Zhotovitel neručí za integritu a bezpečnost dat po přenesení dokumentu v digitální podobě mimo CDE.

2.1.5 Soubory – dokumenty představující Digitální model stavby

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

- Formát IFC.
- Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP). Zhotovitel předá tyto informace BIM manažerovi.

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací se zachováním parametrickosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny.

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost data ve formátu IFC.

2.1.6 Soubory – dokumenty představující výstupy z DIMS

2.1.6.1 Výkresová dokumentace

Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní pohledy apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí Zhotovitel oznámit BIM manažerovi pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky musí Zhotovitel oznámit BIM manažerovi pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

Detaily, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku podrobnějším než 1:50 mohou být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je vytvářen DIMS. Musí však být zajištěna vazba takovýchto souborů – dokumentů na příslušné datové objekty DIMS. Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DIMS budou specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). Zhotovitel poskytne tuto informaci BIM manažerovi.

Výkresy budou předány Objednateli v nativním i v otevřeném datovém formátu podle kapitoly Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě.

2.1.6.2 Další výstupy z DIMS

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DIMS, automaticky se předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí Digitálnímu modelu stavby věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí Zhotovitel oznámit BIM manažerovi pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

2.1.7 Požadavky na digitální publicitu

Zhotovitel bude prostřednictvím CDE poskytovat Objednateli minimálně jednou měsíčně 5 fotografií zobrazující postup výstavby. Tyto fotografie budou pořízeny profesionálním fotografem pro účely propagace projektu. Tzn. bude možné je využít, bez dalšího, pro marketingové účely Objednatele, včetně jejich umístění na web Objednatele a jejich použití pro zprávy (tiskové) vydávané Objednatelem.

Fotografie budou předány vždy v následujících formátech a kvalitě:

- Fotografie v tiskové kvalitě o min. rozlišení 4000 px. - delší strana a v rozlišení 300dpi ve formátu *.jpeg
- Fotografie ve webové kvalitě o min. rozlišení 3000 px. - delší strana a v rozlišení 96dpi ve formátu .jpeg ve velikosti max. 1MB
- Poskytnutí finální fotografie (dokončení postprocess) v maximálním rozlišení ve formátu .tiff (tj. pro případné grafické práce či velkoformátový tisk)

Zhotovitel zajistí časosběrné video projektu, které bude prostřednictvím CDE předáváno Objednateli s měsíčním intervalem. Měsíčně bude tedy předáno aktualizované celkové video časosběru a soubor zobrazující postup během daného měsíce (tedy dva soubory). Pozice umístění zařízení pro časosběrné video bude stanovena v Plánu realizace BIM (BEP) a případně aktualizována. Video bude v rozlišení 1920x1080px tj. Full HD.

2.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS

- a) Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). Pro informační objekty dílčích objektů pozemních staveb (technologické objekty, nádraží atd.) jsou připuštěny milimetry. V tomto případě musí být toto uvedeno v Plánu realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle těchto jednotek vhodné měřítko DIMS.
- b) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce.
- c) Součástí dodání je poskytnutí informací pro Plán realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé nastavy použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji interpretována.
- d) Nebudou se opakovat stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity).
- e) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci.
- f) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře generována z DIMS.

- g) Výkresová dokumentace odpovídá DIMS.
- h) Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.
- i) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem shodné (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).
- j) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazování.
- k) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.
- l) Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo pomocí data postupu výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu výstavby).
- m) Výchozí verze IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2024). DS zároveň nabízí využití IFC 4.2 (verze 4.2.0.0).

2.3 POŽADAVKY NA STRUKTURU A ORGANIZACI DIMS

Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé Datové objekty a informace o nich – grafické i negrafické.

DIMS musí být podle níže stanovených principů, a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích DIMS. Jeden z odevzdávaných DIMS je označen jako tzv. **Koordinační digitální model stavby**, skládající se ze Zhotovitelem odevzdaných dílčích DIMS, ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní Dílčí DIMS. Připojením jednoho či více Dílčích DIMS náležících k jedné fázi či milníku (např. stupni projektové dokumentace) vzniká tzv. **Koordinační DIMS**.

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Koordinačního DIMS a dalších pro projekt potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v Plánu realizace BIM (BEP). V případě, že Zhotovitel předává vedle Koordinačního a Dílčích DIMS další sestavy, oznámí tuto skutečnost BIM manažerovi pro zapracování do Plánu realizace BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu daná sestava slouží.

Pro přehlednější identifikaci musejí být jednotlivé Dílčí DIMS a části v nich obsažené barevně odlišeny. Pokud není barevná konvence stanovena Objednatелеm, musí být navržena Zhotovitelem a specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

Pokud nedošlo k rozdělení DIMS na Dílčí DIMS již v předchozích fázích projektové přípravy, je při návrhu členění potřeba zohlednit tyto základní principy:

Prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice:

- místo stavby
- stavební objekty
- podlaží
- místnost

Doporučená forma zápisu do IFC:

Místo stavby je zapisováno jako IfcSite, dílčí stavební objekty jsou zapisovány jako IfcBuilding a podlaží jako IfcBuildingStorey.

Příklad dělení na (stavební) objekty:

Dělení na stavební objekty bude Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů projektové dokumentace.

Dělení po profesích může být Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů projektové dokumentace, nebo využito následujících příkladů. Zvolený způsob dělení po profesích bude Zhotovitelem upřesněn jako součást informací pro BIM manažera pro vypracování či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Příklad dělení po profesních odbornostech:

- Dílčí DIMS VZT
- Dílčí DIMS ZTI
- Dílčí DIMS UTCH

Příklad dalšího dělení:

- Dílčí DIMS konstrukční části
- Dílčí DIMS architektonicko-stavební části

Následující tabulka uvádí další příklady možného členění Digitálního modelu stavby na Dílčí DIMS podle profesí a jejich kódového označení.

Dílčí DIMS	Označení:
Architektonicko-stavební část	ARS
Konstrukční část – statika	STA
Požárně bezpečnostní řešení	PBS
Vzduchotechnika	VZT
Vytápění	UT
Chlazení	CHL
Kanalizace	KAN
Vodovod	VOD
Plynovod	PLY
Elektro silnoproud	ESI
Elektro slaboproud	ESL
Systémy měření a regulace	MAR
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	PZTS
Kamerový dohledový systém	CCTV
Elektronická kontrola vstupu	EKV
Televizní a satelitní systémy	TV-SAT
Elektrická požární signalizace	EPS
Zařízení pro odvod kouře a tepla	ZOKT
Sprinklerové stabilní hasicí zařízení	SHZ
Plynová stabilní hasicí zařízení	GHZ
Gastro	GAS
Interiér	INT
Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob	ZVHD

Tabulka 1 – Příklad Označení a členění Digitálního modelu stavby

2.4 POŽADAVKY NA GEOMETRII DIMS

Zhotovitel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DIMS ke Koordinačnímu digitálnímu modelu i mezi všemi Dílčími DIMS navzájem.

Zhotovitel musí předat Objednateli DIMS zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

Zhotovitel musí dále zajistit, že se v DIMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se nebudou opakovat modelované Datové objekty a elementy mezi Dílčími DIMS nebo v jednom z Dílčích DIMS, nebo v Koordinačním DIMS. Pokud je z technických důvodů nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede Zhotovitel jednotlivé výjimky jako součást informací poskytnutých BIM manažerovi pro vypracování či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

2.4.1 Jednotky použité v DIMS

DIMS musí být v jednotkách SI.

2.4.2 Geometrická podrobnost DIMS

Všechny elementy a Datové objekty budou zachyceny 3D geometrickými tvary.

Jednotlivé elementy a Datové objekty DIMS budou vzájemně zkoordinovány tak, že jejich navržená dispozice bude umožňovat realizaci Stavby bez koordinačních vad a nedodělků.

Prostorové dělení datových objektů odpovídá technologiím výstavby.

Manipulační a servisní prostory budou modelovány datovým objektem a označeny příslušnou vlastností umožňující identifikaci.

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DIMS (množství, velikosti, ohraničující rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či datových objektů) musí umožňovat číst informace přímo z geometrie vybraného elementu či datového objektu.

Jednotlivé elementy a Datové objekty musí být zařazeny do správné třídy IFC dle ISO 16739-1:2024.

Výztuže železobetonových konstrukcí nebudou modelovány.

2.4.3 Grafická podrobnost

Grafická podrobnost jednotlivých elementů a datových objektů:

- a) odpovídá stupni projektové dokumentace, pro něž je připravován model;
- b) odpovídá cílům použití metody BIM;
- c) je v detailu odpovídajícímu detailu projektové dokumentace;
- d) je dostatečná pro účely vykazování.

2.4.4 Grafická podrobnost DPS

Zhotovitel před realizací připraví DIMS DPS, který doplní o grafickou a negrafickou podrobnost. Zhotovitel může odevzdávat DIMS DPS po částech (dílčí DIMS). Před provedením stavebních prací, musí být schválen Objednatel DIMS DPS na danou část stavby.

DIMS DPS bude Zhotovitel aktualizovat tak, aby v případě změny byl model DPS vždy aktuální před realizací změny stavbou.

Zhotovitel bez schváleného DIMS DPS části díla společně se schválenými technickými listy, výrobní dokumentací nemůže zabudovat prvek, nebo realizovat část díla.

Předpokládá se tedy, že Zhotovitel bude DIMS DPS předkládat Objednateli ke schválení postupně.

Nedílnou součástí této specifikace je Příloha 4.1.a Datový standard Pozemní stavby, který obsahuje výčet požadovaných modelovaných elementů a datových objektů.

Jsou modelovány bourací práce.

Jsou modelovány všechny rozvody, včetně armatur.

Budou modelovány koncové elementy ve skutečné velikosti. Doplnění specifikace rozsahu koncových prvků je uvedeno v následujících odstavcích.

Strojovny budou modelovány, je-li strojovna/kotelna součástí zadání, v plném rozsahu z důvodu prostorové koordinace a nosných konstrukcí.

Elementy v DIMS jsou vykreslovány dle jednotlivých materiálů a použité technologie výstavby. Elementy tedy neodpovídají pouze materiálovému typu (beton, ocel, izolace), ale jejich podrobné specifikaci. Například konstrukce z betonu C30/37 XC2 je jiným materiálem, než konstrukce z betonu C30/37 XC1, a proto se v rámci DIMS jedná o dva elementy. U technologie výstavby se dělí elementy dle jednotlivých technologických úseků. Například totožná betonová stropní konstrukce může být technologicky rozdělena na dvě části a tvořit dva samostatné elementy.

2.4.4.1 Architektonicko-stavební část ARS

Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech tak, jak jsou předpokládány pro realizaci.

Stěny a sloupy modelovat ve skladbě pouze s omítkou. Omítky na železobetonových stěnách se modelují zvlášť.

Obklad, KZS a předstěny budou modelovány zvlášť jako další konstrukce. Malby budou součástí modelované skladby stěny s označením materiálového odlišení rozdílných ploch např. v souvislosti s podhledy a zdvojenými podlahami.

Každou část schodiště modelovat zvlášť, tj. – rameno (obecným elementem), mezipodesta, podesta (obě modelované jako podlahy). Současně jsou řešeny detaily napojení ramen na mezipodesty a podesty. Každá tato konstrukce má vlastní označení dle typu a je zatříděná do podlaží ve kterém se skutečně nachází.

Stropní desky budou modelovány samostatně odděleně od skladby podlah a podhledů.

Souvrství střechy bude modelováno jako jedna skladba. Střecha je modelována dle geometrie – sklony, odvodnění atd. Souvrství bude modelováno odděleně od nosné konstrukce (strop).

Hydroizolace a další vrstvy se musejí modelovat buď zvlášť, nebo označit a vykázat ze skladby podlah/střech. Zakončení hydroizolací se nemodeluje (je 2D detail).

Podhled nesmí být součástí skladby stropní desky.

Skladby podlah se musí modelovat jako jedna skladba. Souvrství podlahy bude modelováno odděleně od stropní desky.

Kontaktní zateplovací systém (KZS) se musí modelovat jako samostatná skladba odděleně od stěny, popřípadě sloupu. Skladba KZS bude včetně vnější úpravy tohoto systému. Stejný typ KZS lze modelovat přes všechny podlaží objektu v celé ploše.

Jiný typ KZS nebo tloušťka KZS v místě stropu a věnce, ostění oken apod. musí být modelována zvlášť.

Obklad se nemodeluje za zařizovacími předměty, kde nebude proveden (např. za vanami), pouze od vany výše. Obklad na obezdívkách van se musí modelovat.

Při modelování oken a dveří je nutné dodržet proříznutí otvoru skrz další svislé konstrukce jako KZS nebo obklady.

Vestavěné vybavení, vybavení recepcí, kompletní kuchyňské linky apod. budou reprezentovány 3D objektem (tj. tělesem). Ostatní nábytek (pracovní místa) není vyžadován. V prostorech se nebude modelovat mobilní nábytek (stoly, židle, skříně, ...) a obdobný „volný“ nábytek umisťovaný do stavby až po dokončení výstavby. Toto vybavení bude v modelu znázorněno pouze půdorysnými schématy. Toto je potřebné pro zajištění nutného přehledu a koordinace se stavbou a jejím technickým vybavením (umístění zásuvek, osvětlovacích těles, podlahových krabic, chladících trámů, apod.).

2.4.4.2 Konstrukční část

Všechny elementy konstrukční části jsou zahrnuty přímo v modelu části architektonicko-stavební, a to pouze ve smyslu charakteru a tvaru nosných konstrukcí. Dílčí elementy jako výztuž ŽB konstrukcí a spojovací elementy ocelových konstrukcí se ve stavební části nemodelují.

Zhotovitel zajistí soulad elementů obsažených v modelu ARS s dokumentací konstrukční části včetně správného umístění prostupů všemi nosnými konstrukcemi. Prostorové rezervace mezi jednotlivými stavebními objekty, technologiemi a v rámci stavebních objektů jsou navzájem zkoordinovány. Všechny prostupy v monolitických konstrukcích zaneseny do modelu v předpokládaných pozicích a velikostech. Prostupy v nosných monolitických stěnách zaneść do modelu, pokud je jejich rozměr roven nebo větší než 100/100 mm a průměr roven nebo větší než 100 mm. Prostupy menších rozměrů musí být součástí 2D dokumentace (dle vyhlášky 131/2024Sb.)

V modelu musí být obsaženy prostupy v příčkách a SDK na hranici požárních úseků.

2.4.4.3 Vzduchotechnika VZT

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Klapky a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Modelovány budou součásti systémů vzduchotechniky (např. VZT zařízení, potrubí, klapky, žaluzie, tlumiče hluku, filtry, distribuční elementy apod.).

Okna, světlíky, či klapky a žaluzie v zastřešení atrií a luceren, sloužící pro přirozené větrání, jsou součástí stavební části.

2.4.4.4 Vytápění, chlazení ÚT

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Armatury a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Modelovány budou součásti systémů vytápění a chlazení (např. tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, armatury, hybridní chladiče, zařízení strojoven UTCH a kotelny, potrubí, otopná tělesa).

2.4.4.5 Zdravotně-technické instalace ZTI (kanalizace, vodovod, plynovod)

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Speciální tvarovky (čistící, zpětné klapky apod.) budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Potrubí rozlišovat hrdlové, svařované apod.

Pro vykazování je nutné rozdělit dešťovou kanalizaci na podtlakové a gravitační potrubí

Modelovány budou součásti systémů vodovodu a kanalizace (např. čerpadla, ohřívače a další zařízení strojoven a kotelny navrhované jako součást rozvodů vodovodu a kanalizace).

2.4.4.6 Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, MaR

Výkresová projektová dokumentace elektroinstalací bude vydána formou standardních výkresů 2D.

Do modelu části elektro budou vloženy ty části silnoproudých i slaboproudých rozvodů, které jsou významné z hlediska koordinace s ostatními technickými zařízeními a rozvody a dále koncové elementy významné z hlediska údržby při provozu budovy, tj. především:

Páteční rozvody řešené jako kabelové lávky, žebříky či žlaby a případně instalační trubky.

Rozvaděče, rozvodné skříně a krabice, transformátory, osvětlení apod. ve skutečném tvaru a velikosti. Včetně všech revizních otvorů, které tvoří přístup k těmto prvkům nebo jejich částem (např. instalační krabice nad podhledem).

Ostatní elektrická zařízení systémů CCTV, PZTS, ACC, EPS, ER, MZS, MaR ad. budou do modelu umístěny v přesných pozicích.

Detail zpracování elementů bude zjednodušený, přičemž všechny elementy musejí celkovou velikostí, tvarem, umístěním a technickým popisem odpovídat skutečnosti.

2.4.4.7 Požárně-bezpečnostní řešení PBŘ

V rámci PBŘ budou modelovány rozvody ZOTK, stabilního hasícího zařízení. Závěry textové zprávy PBŘS budou zapracovány přímo do profesních částí modelu, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních elementů, typy a charakteristiky zařízení použitých v rozvodech VZT apod.). Rozdělení stavby na požární úseky bude dokumentováno výkresy 2D.

V modelu ARS budou modelovány požární ucpávky a hasicí přístroje s potřebnými parametry tak, aby je bylo možné vykázat. Dále budou modelovány revizní otvory popř. dosah endoskopické kamery pro revizi nepřístupných požárních ucpávek. Modelování rozvodů ZOTK bude provedeno podle pravidel stanovených pro modelování VZT. Rozvody stabilního hasícího zařízení budou ve stupni DPS modelovány podle stejných pravidel jako ZTI.

2.4.4.8 Medicinální plyny

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace.

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvarech.

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů.

Potrubí rozlišovat hrdlové, svařované apod.

Speciální tvarovky (např. redukční řady, odběrné panely apod.) budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry.

Modelovány budou rovněž jednotlivé součásti systémů (např. čerpadla, odběrné panely a další zařízení strojoven a zdrojů navrhované jako součást rozvodů, potrubí a speciální tvarovky, včetně koncových prvků).

2.4.4.9 Závěsné systémy

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace.

Modelovány budou rovněž jednotlivé součásti závěsných systémů pro prvky nad 50 kg (např. VZT jednotky, závěsný systém přepravy pacientů). Důraz bude kladem na kotvící prvky. Důraz bude kladem na kotvící prvky.

2.4.4.10 Zdravotně technické vybavení

Všechny elementy a zařízení budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci.

2.4.4.11 Areálové rozvody – inženýrské sítě

V rámci modelu budou modelovány inženýrské sítě a areálové rozvody včetně jejich výkopů a zpětných zásypů.

2.4.4.12 Vnější komunikace, výkopy a zpevněné plochy

Vnější dotčené komunikace a zpevněné plochy (parter) se modelují zjednodušeně. Modelují se skladby s důrazem na vykázání jejich výměr.

HTÚ jsou modelovány jako samostatné elementy (3D tělesa nebo 3D povrchy).

Čisté terénní úpravy okolí stavby budou zapracovány do modelu ARS.

2.4.5 Referenční bod a souřadný systém

Referenční bod relativního (lokálního modelového prostoru) souřadného systému musí Zhotovitel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os, nebo vnější hraně Digitálního modelu stavby, při založení DIMS architektonicko-stavební části. Souřadnice v S-JTSK taktového referenčního bodu musí být specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DIMS v nativním formátu i ve formátu IFC.

Vztah relativního (lokálního modelového prostoru) souřadného systému a S-JTSK musí být autorem jednoznačně vyřešen tak, aby byla zaručena strojová čitelnost těchto dat. Technicky lze řešit vztah relativního a absolutního umístění pomocí:

- a) Využití převodního systému IfcMapConversion
- b) Využití pomocných objektů odkazujících na J-TSK
 - 2D objekty: IfcGrid, IfcAnnotation (SurveyPoint)
 - 3D objekty: vložení pomocného objektu jedné nebo více krychlí (např. IfcSpace) o rozměru hrany 1m, orientovaných v lokálním souřadném systému a svými vlastnostmi referencujícími do systému S-JTSK (sada vlastností CZ_JTSK).
- c) Sadou vlastností CZ_JTSK pro IfcSite odkazující na jeho vztažný bod, resp. projektový střed souřadnic.

V případě, že projekt obsahuje více prostorově od sebe vzdálených dílčích DIMS, je každý dílčí DIMS modelován v souřadnicích souřadného a výškového systému. Polohové údaje jsou udávány souřadnicemi v souřadném systému S-JTSK. Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice X v modelu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y v modelu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS.

Výběr způsobu provedení a jeho upřesnění je Zhotovitelem upřesněn pro specifikaci v Plánu realizace BIM (BEP).

2.4.6 Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů

Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny – tj. musí být vytvořeno více prostorově navazujících Datových objektů podle následujících zásad:

Prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy korespondovaly s uváděnými popisnými vlastnostmi.

Modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v projektové dokumentaci (např. pavilon, křídlo apod.).

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky) musí být do DIMS umístěny s vazbou na konkrétní podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DIMS musí odpovídat skutečným podlažím navrhované Stavby. V DIMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě že je v objektu tzv. „mezipatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však musí být tyto skutečnosti specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musí být Zhotovitelem děleny i s přihlédnutím k požadovaných užití a výstupů z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) tak, aby byla i u těchto výstupů zajištěna potřebná úroveň podrobnosti.

2.5 POŽADAVKY NA VLASTNOSTI DATOVÝCH OBJEKTŮ

Veškerá značení použitá Zhotovitelem v DIMS musí být systematická a jednoznačná a popsaná v Plánu realizace BIM (BEP).

2.5.1 Vlastnosti

Vlastnosti (požadované popisné alfanumerické informace) budou doplněny Zhotovitelem na základě pravidel uvedených v BIM protokolu a jeho přílohách.

V DIMS budou zapsaná pouze data ověřená autorem DIMS.

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Zhotovitelem vytvořené duplicitní vlastnosti budou uvedeny v Plánu realizace BIM (BEP).

V Plánu realizace BIM (BEP) bude uvedena použitá verze IFC.

Pokud SW nástroj Zhotovitele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým typem dle zvolené verze IFC podle (<https://www.buildingsmart.org/>), musí Zhotovitel použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu zaznamenat v Plánu realizace BIM (BEP).

Vlastnosti Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty (např. hodnoty výčtových, nebo logických typů) v DIMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém jazyce, jestliže jsou tyto vlastnosti součástí formátu IFC.

Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty.

Konformita dat musí být Zhotovitelem dodržena i mezi DIMS jednotlivých fází a vývojových stupňů projektu, např. číslování místností musí být jednotné ve všech stupních (projektové) dokumentace.

Vlastnosti musí být zařazeny do správné třídy IFC dle ISO 16739-1:2024. Pro přiřazení vlastnosti k jednotlivým elementům a datovým objektům musí být vždy použita skupina vlastností.

Obsah a rozsah technických a provozních vlastností, které budou doplněny Zhotovitelem do DIMS DSPS pro jednotlivé materiály, konstrukce, výrobky a skladby budou navrženy v Plánu realizace BIM (BEP) před započítáním práce na DSPS.

Pro projekt určený způsob identifikace (pojmenování a značení) struktury a organizace musí být v DIMS uveden formou vlastností.

Zhotovitel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DIMS uvedených vlastností.

2.5.2 Informace o materiálech, výrobcích a konstrukcích

Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace pro účely kontroly kvality a množství v případě DIMS DPS.

Konkrétní způsob označování materiálů, výrobků, konstrukcí a skladeb bude uveden v Plánu realizace BIM (BEP).

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, konstrukcí, výrobků a skladeb. V případě použití zkratk musí Zhotovitel tyto zkratky blíže specifikovat pro vyhotovení či aktualizaci BEP. Výčet použitých materiálů v DIMS musí být úplný a jednoznačný.

Veškeré značení materiálů, konstrukcí, výrobků a vrstevnatých konstrukcí apod. použité v DIMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od platných Právních předpisů či technických norem, pak jej musí Zhotovitel jednoznačně specifikovat pro vyhotovení či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro účely správy a údržby v případě DIMS DSPS.

U DIMS v nativním formátu musí být informace o materiálech řešeny:

- Funkčností SW, která modelovaný objekt provazuje s materiály a skladbami, nebo
- příslušnými vlastnostmi.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem `IfcRelAssociatesMaterial`,
- příslušnými vlastnostmi,
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

2.5.3 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel

Formou vlastností budou zaznamenány požadavky na kontroly, revize a požadované cykly údržby. Tyto vlastnosti budou obsahovat druh kontroly, revize a cyklu údržby včetně četnosti. Bude se tedy jednat o dvě samostatné vlastnosti specifikující požadavky na kontrolu, revizi, a cyklus údržby.

Objednatel bude v průběhu realizace dodávat číselník servisních smluv, které musí Zhotovitel doplnit formou vlastností k jednotlivým elementům a datovým objektům DIMS.

Zhotovitel musí tyto požadavky do DIMS zapracovat, přičemž způsob naplnění těchto požadavků musí být specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

2.5.4 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Zhotovitel

Zhotovitel DIMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti specifické pro projekt nad rámec požadavků Objednatele. V případě zavedení nových skupin vlastností či vlastností oznámí Zhotovitel tuto skutečnost BIM manažerovi pro vyhotovení či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Formou vlastností budou uvedeny reference na manuály údržby, technické listy a prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) dle nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Každá vlastnost bude vyplněna samostatně. Použit může být hyperlink, nebo jiný typ vazby na tato data. Způsob zaručení funkčnosti této vazby na dokumenty v digitální podobě v průběhu správy a údržby bude Zhotovitelem upřesněn v Plánu realizace BIM (BEP).

V případě, že Příloha 4.1.a neuvádí konkrétní požadavky na elementy a datové objekty a jedná se o konstrukce, vybavení, výrobky, nebo technologie v dané fázi projektu řešené je povinností Zhotovitele sdělit formu modelování a vlastnosti BIM manažerovi pro vyhotovení či aktualizaci v Plánu realizace BIM (BEP) v souladu s principy uvedenými v Příloze 4.1.a.

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Zhotovitel dbát především jejich účelnosti a konformity v rámci DIMS.

2.5.5 Požadavky na vlastnosti specifikující množství

Všechny modelované Datové objekty a elementy musí mít formou vlastností specifikované množství, které je použité v rámci výkazu výměr a bude možné jej použít k měření množství skutečného provedení (dle metodiky měření Metodika měření, 1. vydání, květen 2019, Státní fond dopravní infrastruktury).

Elementy modelu budou obsahovat vlastnosti uvádějící číslo položky cenové soustavy (ÚRS) umožňující automatického vykazování.

Výměry (počty kusů, tloušťky, plochy, objemy) v soupisu skutečně provedených prací a v DiMS si navzájem odpovídají.

Veškeré elementy a Datové objekty budou umístěny do příslušných podlaží. Jestliže jsou elementy napříč více podlažími (např. v případě stoupaček), tak jsou umístěny do podlaží, ve kterém začínají.

2.6 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Vybavení a příslušenství budovy (např. kancelářské vybavení, nábytek, recepční pult) a další budou zobrazeny v DPS i DOPS jako elementy reprezentované 3D tělesem. Prostřednictvím vlastností těchto 3D těles bude specifikován typ vybavení. Tyto elementy budou dále disponovat vlastnostmi určujícími umístění (podlaží a číslo místnosti).

2.6.1 Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikace ÚRS. Jednotlivé elementy a objekty budou mít jednoznačně přidělené číslo položky, nebo položek, ze soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb. DIMS bude umožňovat kontrolu výměr prováděných prací, tzn. výměry uvedené v soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb budou u jednotlivých elementů a datových objektů uvedeny formou vlastností.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt zařazuje do příslušných položek klasifikace, nebo
- příslušnými vlastnostmi.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem `IfcRelAssociatesClassification` atributu `HasAssociations`,
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

2.7 POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ DIMS (SYSTÉMOVÁ VAZBA)

V DIMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, SHZ, topný systém). Pokud to zvolený SW Zhotovitele umožňuje, pak i k jednotlivým částem systému, tzv. subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlak upraveného vzduchu, mokrá vs. suchá soustava systému SHZ, jednotlivé topné okruhy topného systému apod.). Detail členění systémů a podsystémů odpovídá obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je zaznamenán v Plánu realizace BIM (BEP).

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, který modelovaný objekt provazuje se systémy/subsystémy (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k technickým systémům podle zvoleného klasifikačního systému.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem IfcRelAssignsToGroup (nebo podtřídy) atributu HasAssignments (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsáním způsobem.

2.8 POŽADAVKY NA PROSTOROVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ DIMS (PROSTOROVÁ VAZBA)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DIMS přiřazeny k příslušnému prostoru, místnosti, podlaží, budově a staveništi, aby byly co nejpřesněji zachyceny prostorové vazby.

Objednatel zde zdůrazňuje povinnost provést tuto vazbu i pro technické zařízení budovy včetně koncových prvků, pro mobiliář, vybavení i nábytek.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt automaticky provazuje s těmito abstraktními prostorovými objekty (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějícími prostorovou příslušnost.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- objektivizovaným vztahem IfcRelContainedInSpatialStructure atributu ContainedInStructure (preferované řešení), nebo
- příslušnými vlastnostmi, nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsáním způsobem.

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.

Příloha 4.2.

Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

—

Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu

OBSAH

1	ÚVOD	4
2	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU	4
2.1	KONTAKTNÍ SEZNAM	4
3	POUŽITÉ SOFTWARE NÁSTROJE	5
3.1	NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS	5
3.2	NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS	5
3.3	SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS	5
4	ORGANIZACE DIMS	5
4.1	SKLADBA DIMS	5
4.2	DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY	5
4.3	ZOBRAZENÍ DIMS VE SDRUŽENÉM MODELU	6
5	GEOMETRIE DIMS	6
5.1	GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS	6
5.2	REFERENČNÍ BOD	6
5.3	SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS	6
6	NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS	6
6.1	SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS	6
6.2	ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC	6

6.3	SPECIFICKÉ VLASTNOSTI.....	7
6.4	ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY	7
6.5	INFORMACE O MATERIÁLECH	7
6.6	KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS	7
6.7	SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST	7
7	VÝSTUPY Z DIMS	7
7.1	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE.....	7
7.2	OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS	8
8	ROZSAH DIMS	8
8.1	PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS.....	8
9	KOORDINACE V RÁMCI DIMS	8
9.1	DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI	8
10	ČÁST BEP – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE).....	8
10.1	PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK	8
10.2	DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW)	8

1 ÚVOD

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává BIM manažer na základě a v souladu s Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovenými v BIM Protokolu.

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití metody BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a jeho přílohami. Plán realizace BIM (BEP) konkretizuje plnění těchto požadavků Dodavatelem a případně je rozvíjí. Jedná se o dokument, jehož obsah se v průběhu projektu může měnit a jeho změna podléhá odsouhlasení Objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat BIM manažerovi aktuální informace obsažené v Plánu realizace BIM (BEP) po celou dobu trvání Smlouvy.

Dodavatel uvede, pro kterou fázi projektu (pokud je v rámci jeho plnění více fází) je doplňovaná informace relevantní.

Plán realizace BIM (BEP) bude BIM manažerem vypracován do 30 dní od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout informace nezbytné pro vypracování BEP do 5 dní od účinnosti smlouvy. Vypracování Plánu realizace BIM (BEP) zahrnuje předložení Plánu realizace BIM (BEP) Objednateli a vypořádání připomínek Objednatele. V tomto procesu schvalování bude mít Zhotovitel možnost vyjádřit se k BEP vypracovaném BIM manažerem.

Objednatel si může vyžádat aktualizaci (upřesnění nebo doplnění) Plánu realizace BIM (BEP). Toto aktualizaci vypracuje BIM manažer do 2 týdnů od obdržení takové žádosti. Zhotovitel je povinen poskytnout BIM manažerovi informace na základě žádosti Objednatele do 5 pracovních dnů.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Název projektu: Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu

Základní údaje o projektu:

Projektová fáze:

2.1 KONTAKTNÍ SEZNAM

BIM manažer:

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:

Email:

Koordinátor BIM:

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:

Email:

3 POUŽITÉ SOFTWAREVÉ NÁSTROJE

3.1 NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS

Každým Dílčím DIMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde budou uvedeny veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k Dílčímu DIMS.

Nástroje pro tvorbu DIMS			
Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model

3.2 NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS

S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. Zde budou uvedeny veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu.

Nástroje pro další nakládání s DIMS				
Nástroj (SW)	Účel nástroje	Formát	Verze	Dílčí model

3.3 SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS

Služby/ doplňky nástrojů DIMS				
Doplňek/ služba	Účel doplňku/ služby	Formát	Verze	Dílčí model

4 ORGANIZACE DIMS

DIMS je sestaven z Dílčích DIMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci bude uvedeno konkrétní členění včetně označení Dílčího DIMS.

4.1 SKLADBA DIMS

Skladba DIMS			
Zkratka Dílčího DIMS:	Název Dílčího DIMS:	Označení Dílčího DIMS:	Zobrazení DIMS ve Sdruženém digitálním modelu stavby:

4.2 DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

Popis konkrétního způsobu dělení DIMS na stavební objekty a provozní soubory, resp. na Dílčí DIMS s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu.

4.3 ZOBRAZENÍ DIMS VE SDRUŽENÉM MODELU

Popis způsobu grafického zobrazení Dílčích DIMS v rámci Sdruženého digitálního modelu stavby s ohledem na požadavek Objednatele – viz tabulka 3.1, sloupec „Zobrazení DIMS ve Sdruženém digitálním modelu stavby“.

5 GEOMETRIE DIMS

5.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS

Popis konkrétního způsobu splnění požadavku na geometrii datových objektů a elementů v DIMS.

5.2 REFERENČNÍ BOD

Popis umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah DIMS k referenčnímu bodu a jeho zápis v IFC.

5.3 SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS

Popis použitého souřadnicového systému, a to zejména vzhledem k možnostem vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace DIMS.

6 NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS

6.1 SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS

Použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DIMS. Systém popisu je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v projektu.

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty Elementu se shodnými vlastnostmi. Ve značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace výskytu).

Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno:

Systém značení objektů v DIMS (IFC)		
Zvolený způsob zápisu značení:	Podrobnosti	Omezení platnosti
vlastní vlastností (Property/PropertySet)		
atributem „Type“ nebo „Type Name“;		
atributem „Name“;		
vlastností „Reference“ v „*.Common.Reference“		

6.2 ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC

Popis změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity použitého SW nástroje pro tvorbu.

Změna datového typu IFC	
Nahrazovaný datový typ	Nahrazující datový typ

6.3 SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DIMS, které jsou nad rámec požadovaných vlastností Objednatele.

6.4 ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY

Zde budou uvedeny v DIMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části budou doplněny taktéž další způsoby Dodavatelem zvoleného třídění dat.

6.5 INFORMACE O MATERIÁLECH

Popis konkrétního způsobu použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DIMS a značení materiálů, pokud je odlišné od platných Právních předpisů nebo norem. Popis způsobu zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu.

6.6 KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS

Způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci. Uvede:

- Zvolené klasifikační systémy
- Jejich vztah k objektům v DIMS – jakým způsobem jsou klasifikovány jednotlivé Elementy
- Způsob zápisu klasifikace v IFC

6.7 SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST

Způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. Popis způsobu zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC modelu. Jsou provedeny následující systémy:

Systémová příslušnost			
číslo	pojmenování systému/subsystému	Podrobný popis výjimky	Dílčí DIMS

7 VÝSTUPY Z DIMS

7.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Přehlednou formou uvedený konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové dokumentace ve vazbě na DIMS:

- uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co není automaticky generováno na základě modelovaných objektů.

- uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DIMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu DIMS) a které jsou součástí DIMS.
- uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace.

7.2 OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS

Popis konkrétního způsobu tvorby výstupů z DIMS včetně vazby na související Dokumenty vytvářené mimo DIMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové dokumentace, výkazy množství apod. Dodavatel předloží popis konkrétních částí jednotlivých výstupů, které nejsou z DIMS automaticky generovány.

8 ROZSAH DIMS

8.1 PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS

Vymezení prostorové hranice DIMS.

9 KOORDINACE V RÁMCI DIMS

9.1 DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI

Seznam výjimek duplicitních Datových objektů a vlastností a zdůvodnění jejich výskytu.

Duplicitní objekty			
Číslo výjimky	Datový objekt/dílčí DIMS	Duplicita: Datový objekt/dílčí DIMS	Zdůvodnění výjimky

10 ČÁST BEP – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

10.1 PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK

Způsob splnění požadavků na pojmenovávání souborů a složek.

10.2 DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW)

Popis, jakým způsobem jsou splněny požadavky na procesy, které budou realizovány prostřednictvím CDE.

V tomto odstavci budou zobrazeny veškeré procesy prováděné v CDE formou procesních diagramů (např. notací BPMN). Procesní diagramy je možné zpracovat jako samostatnou přílohu tohoto dokumentu.

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele.