

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBT6Z

MMOPP00NBT6Z

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ, DIČ: **00300535, CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DUO STAV s.r.o.**
Sídlo: **U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ, DIČ: **25357522, CZ25357522**
Datová schránka: **m542ipu**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] **jednatelka**
Zapsán: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 9968**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatelka**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:
„Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky“,
(dále také jen "dílo").

Jedná se o stavební práce spočívající v opravě chodníků v městské části Opava – Zlatníky.

Práce zahrnují odstranění stávajících povrchů chodníků včetně odstranění obrub a podkladních vrstev, jejich nahrazení betonovou dlažbou do kameninového lože, vč. osazení nových betonových obrub a úpravy kanalizačních vpustí a poklopů, úpravy okolního terénu, vč. osetí trávou.

Součástí plnění je také likvidace stavební suti, provedení zkoušek únosnosti podloží, geodetické práce, vybudování a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu, zajištění záborů dotčených pozemků (včetně případné úhrady nájmu), zřízení dočasného dopravního značení apod.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu s položkovým rozpočtem, který je Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

V případě potřeby si zhotovitel dopravuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
 - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
 - zajištění všech dokladů nutných k převímce stavby,
 - zajištění úplného úklidu dotčených objektů a přilehlých prostor.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
2.104.699,90 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
441.986,98 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
2.546.686,88 Kč

(slovy: dva miliony pět set čtyřicet šest tisíc šest set osmdesát šest a 88 /100 korun českých)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou spolupráci se správcem objektu.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelům poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelům. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednatelům. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - číslo faktury;
 - den vystavení a den splatnosti;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - soupis provedených prací za fakturační období;
 - fakturovanou částku;
 - označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednatelům.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové

rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebního objektu, jehož úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, **do 84 kalendářních dní** od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.

- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je: Katastrální území Zlatníky u Opavy, p.č. 348/12, 348/13, 366/4, 114/15, 116/1; na ulici 6. května a Mošovec v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přílehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně

kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.

- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel. Zároveň zhotovitel veškeré odsouhlasené a provedené změny vč. jejich zdůvodnění písemně zpracuje do formuláře, který mu poskytne objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
- 10.23. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

- 10.25. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh realizace a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.26. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.27. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. Zhotovitel je povinen uhradit poplatky plynoucí z rozhodnutí (například nájem ze záboru pozemků).
- 10.28. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními lístky atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
- 10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.31. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby přístup zástupcům tiskového oddělení z Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy za účelem dokumentace a zaznamenávání postupu prací během celé stavby. Dokumentace a zaznamenávání bude prováděno jak pořizováním fotografií, tak pořizováním videozáznamů.
- 10.32. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu

objednatel staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele,
 - termín stavby – zahájení a ukončení,
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího.
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatel. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatel a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatel výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatel.

- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1%** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.26 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezhájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům objednatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.
- 17.4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezhájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany

objednatele.

- 17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.11. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.13. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.15. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje

než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.)

17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 28.04.2026, usnesení č. 4989/111/RM/26, bod 1a.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____

Za objednatele

primátor

_____ Digitálně
podepsal _____
Datum:
2026.04.29
17:19:47
+02'00'

Za zhotovitele

jednatelka

_____ Digitálně
podepsal _____
Datum:
2026.04.29
12:38:01 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PM-26-012 Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DUO STAV s.r.o.IČO: **25357522****U Lučního mlýna 1044/12**

DIČ:

74705**Opava - Kateřinky**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 039 537,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			41 158,15
Ostatní náklady			24 004,00
Celkem			2 104 699,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 104 699,90 CZK
Základní DPH	21 %	441 986,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**2 546 686,88 CZK**v [✓]
OPAVĚ

dne

20.4. 2026

Za zhotovitele

DUO STAV s.r.o.
 U Lučního mlýna 1044/12 OPAVA 5
 74705, DIČ: CZ25357522
 duo@stavba.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		0,00	2 104 699,90	441 986,98	2 546 686,88	100
Číslo položky	Název položky	0,00	580 652,40	121 937,00	702 589,40	28
Číslo položky	Název položky	0,00	1 524 047,50	320 049,98	1 844 097,48	72
Celkem za stavbu		0,00	2 104 699,90	441 986,98	2 546 686,88	100

Popis stavby: PM-26-012 - Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky

Popis objektu: -

Popis rozpočtu: Číslo položky - Název položky

Popis rozpočtu: Číslo položky - Název položky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			19 380,90	0,9
8	Povrchové úpravy terénu	HSV			22 732,63	1,1
6	Zpevněné plochy	HSV			1 156 234,37	54,9
	Trubní vedení	HSV			55 981,00	2,7
1	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 209,50	0,5
9	Staveništní přesun hmot	HSV			193 710,28	9,2
096	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			581 289,07	27,6
N	Vedlejší náklady	VN			41 158,15	2,0
N	Ostatní náklady	ON			24 004,00	1,1
ena celkem					2 104 699,90	100,0

Položkový rozpočet

S: PM-26-012 Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky

R: Číslo položky Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
8	113107625R00	Odstranění podkladu plochy nad 50 m2, kamenivo drcené tl. 250 mm	m2	113,90000	84,00	9 567,60	0,55000	62,64500
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 18,80000		18,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 95,10000		95,10000				
9	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy plochy do 50 m2, tl. 100 mm	m2	30,72000	305,50	9 384,96	0,22000	6,75840
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30,72000		30,72000				
10	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy plochy nad 50 m2, tl. 70 mm	m2	95,10000	51,60	4 907,16	0,15400	14,64540
		56,1+39,0		95,10000				
11	11320111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	3,00000	161,00	483,00	0,22000	0,66000
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		1,5*2		3,00000				
12	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	79,40000	132,00	10 480,80	0,27000	21,43800
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
13	11320411R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	105,40000	87,50	9 222,50	0,12500	13,17500
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		chodník : 79,4-(13,0+4,5)+1,5		63,40000				
		památník : 10,0*2+5,0+8,5*2		42,00000				
14	56487111RT2	Podklad ze štěrku dří tl. 250 mm po zhutnění štěrku dří frakce 0-32 mm	m2	121,24000	306,00	37 099,44	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 121,24000		121,24000				
15	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	30,72000	10,40	319,49	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		bez posypu kamenivem						
		bez posypu kamenivem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30.72000		30.72000				
16	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m ²	m ²	30.72000	21,70	666,62	0,00000	0,00000
		bez posypu kamenivem						
		bez posypu kamenivem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30.72000		30.72000				
17	577131111RT3	Beton asfaltový modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11+ šifry do 3 m, tl. 40 mm po zhutnění plochy 101-200 m ²	m ²	30.72000	484,00	14 868,48	0,00000	0,00000
		okolo měněných obrub : 0.3*(79,4+0,5*2)		24,12000				
		2*(0,3*2,0)		1,20000				
		0,3*(17,0+0,5*2)		5,40000				
18	577151113RT3	Beton asfaltový modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 16+, šifry do 3 m, tl. 60 mm po zhutnění plochy 101-200 m ²	m ²	30.72000	550,00	16 896,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30.72000		30.72000				
19	596811111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těžkého do tl. 30 mm	m ²	121,24000	292,50	35 462,70	0,00000	0,00000
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m ² , s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m ² , s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		památník : 12,2		12,20000				
		chodník : (79,4-(13,0+4,5))*1,6		99,04000				
		neředivatelné : 10		10,00000				
20	599142111R00	Úprava závluky dilatačních spár hloubky do 40 mm š. do 40 mm	m	104,20000	122,00	12 712,40	0,00000	0,00000
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						

Včetně odstranění zvětralé asfaltové závluky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlukou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 104,20000								
21	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně zahradního obrubníku ABO, rozměr 50 x 200 mm se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm památník : 10,0*4+2,5 chodník : 79,4-(13,0+4,5)*1,5	m	105,90000	319,50	33 835,05	0,00000	0,00000
42,50000 63,40000								
22	91786211RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně chodnikového obrubníku ABO, rozměr 100 x 250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 3,9+1,5*2	m	6,90000	593,00	4 091,70	0,00000	0,00000
6,90000								
23	91786211RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního obrubníku ABO 2-15, rozměr 150 x 250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 79,4	m	75,90000	681,00	51 687,90	0,00000	0,00000
79,4 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 17,50000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000*-1 odbočka na ul. Ke Mlýnu : 17,0								
24	91786211RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního nájezdového obrubníku CSB H.15, rozměr 150 x 150 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 13,0+4,5	m	17,50000	579,00	10 132,50	0,00000	0,00000
17,50000								
25	91786211RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního nábehového obrubníku CSB H.15/25, rozměr 150 x 150 x 250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	3,00000	926,00	2 778,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------	-------------------------

C-12/15

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

C-12/15

26	919735112R00	Řezání stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	104,20000	90,70	9 450,94	0,00000
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

okolo měněných obrub : 0,3+0,5+79,4+0,5+0,3

2*(0,3+2,0)

0,3+0,5+17,0+0,5+0,3

81,00000

4,60000

18,60000

27	59245340R	Dlažba betonová DITON STANDARD plošná 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m ²	127,30200	410,00	52 193,82	0,00000
----	-----------	---	----------------	-----------	--------	-----------	---------

Odkaz na mm. položky pořadí 19 : 121,24000*1,05

127,30200

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						
28	91443111R00	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci.	kus	1,00000	6 755,00	6 755,00	0,00000
						8 925,00	0,18700

Včetně:

- výkopu jámy pro sloupek nebo osazení nosné konstrukce do zdiava,

- osazení sloupku a obetonování patky nebo zazdění nosné konstrukce do zdiava,

- osazení a montáž zrcadlové části a zrcadla

- odhodu zbylého výkopku na vzdálenost do 3 m.

zpětná montáž : 1

1,00000

29	96664111R00	Odstranění dopravního zrcadla a částí včetně sloupku a demontáž zrcadlové části, s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00	0,18700
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	---------

Pro zpětné použití

vodorovně do 200 m

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
30	99822301R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičkový	t	146,60546	347,00	50 872,09	0,00000
						50 872,09	0,00000

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny sutí a vyburaných hmot						
31	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17.01.01 z Katalogu odpadů	t	39,50300	90,10	3 559,22	0,00000
						146 887,51	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 4,23000		4,23000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,66000		0,66000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 21,43800		21,44000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 13,17500		13,18000				
32	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	21,40380	650,00	13 912,47	0,00000	0,00000
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 6,75840		6,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 14,64540		14 65000				
33	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	62,64500	350,00	21 925,75	0,00000	0,00000
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 62,64500		62,64500				
34	97908111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	123,55180	319,00	39 413,02	0,00000	0,00000
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 729,72520	15,00	25 945,88	0,00000	0,00000
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	123,55180	220,00	27 181,40	0,00000	0,00000
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	247,10360	60,50	14 949,77	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 225,70		0,00000
38	00511020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	2 225,70	2 225,70	0,00000	0,00000
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.						
		Vyhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
39	00511021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000
		Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
41	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S: PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R: Číslo položky	Název položky

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON				10 002,00			
42 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
43 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.							
44 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní a dopravní řád).							
45 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							
46 00523 X	Zkouška únosnosti podloží	ks	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1							15 137,50	
1	18110111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	432,50000	35,00	15 137,50	0,00000	0,00000
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 432,50000								

Díl: 18							5 097,55	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,05000	352,50	370,13	0,00000	0,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla

travnaté plochy poškozené výstavbou - dovoz ornice :

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,00000*0,05

3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	1,05000	425,50	446,78	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,05000								

4	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, v ploše do 500 m2, do tl. 100 mm	m2	21,00000	78,90	1 656,90	0,00000	0,00000
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,00000

5	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevelením a dodáním osiva	m2	21,00000	65,90	1 383,90	0,00000	0,00000
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	---------

Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

okolo nových obrub : 0,5*2,0

travnaté plochy dotčené stavbou : 20

6	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	1,68000	738,00	1 239,84	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,05000*1,6								

Díl: 46							828 372,75	
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na suchu	m2	51,00000	97,10	4 952,10	0,13800	7,03800

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kaménka, jakákoliv plocha	m2	41,00000	86,20	3 534,20	0,22500	9,22500
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

9	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kaménka hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	407,50000	84,00	34 230,00	0,55000	224,12500
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 51,00000		51,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 41,00000		41,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 315,50000		315,50000				
10	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstev 100 mm	m ²	58,02000	305,50	17 725,11	0,22000	12,76440
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,02000		58,02000				
11	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstev 70 mm	m ²	315,50000	51,60	16 279,80	0,15400	48,58700
		175,4+232,1		407,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 51,00000*-1		-51,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 41,00000*-1		-41,00000				
12	11320111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	161,00	322,00	0,22000	0,44000
13	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	191,40000	132,00	25 264,80	0,27000	51,67800
		75,2+116,2		191,40000				
14	11320311R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	22,00000	137,00	3 014,00	0,11500	2,53000
		8,0+14,0		22,00000				
15	56487111R12	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m ²	432,50000	306,00	132 345,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 91,40000		91,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,84000		26,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,26000		314,26000				
16	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m ² bez posypu kamenivem	m ²	58,02000	10,40	603,41	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,02000		58,02000				
17	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m ²	m ²	58,02000	21,70	1 259,03	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky bez posypu kamenivem	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,02000		58,02000				
18	57713111RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	58,02000	484,00	28 081,68	0,00000	0,00000
		okolo měněných obrub : 0,3*(75,2+0,5*2)		22,86000				
		0,3*(116,2+0,5*2)		35,16000				
19	577151113RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m ²	m ²	58,02000	550,00	31 911,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,02000		58,02000				
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. sjezdy : 1,6*(5,0+5,0) 1,6*(10,0+10,0+4,0+6,0+4,0) nepředvidatelné : 5	m ²	91,40000	440,00	40 216,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 58,02000		58,02000				
21	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. varovný pás - reliéfní dlažba : 0,4*(0,5+5,0+0,5)+(0,5+5,0+0,5) 0,4*(0,5+10,0+0,5)+(0,5+10,0+0,5)+(0,5+4,0+0,5)+(0,5+1 0,0+0,5)+(0,5+6,0+0,6)+(0,5+4,0+0,5) nepředvidatelné : 2	m ²	26,84000	440,00	11 809,60	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 91,40000*1		91,40000				
22	59681111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěši, z dlažby betonové, lože z kameniva těžkého do tl. 30 mm komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m ² , s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 175,4+232,1 - sjezdy : - sjezdy : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 91,40000*1	m ²	314,26000	292,50	91 921,05	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 91,40000*1		91,40000				

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012 Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,84000*-1 nepředvidatelné : 25,0		-26,84000 25,00000				
23	59914211R00	Úprava závlivky dilatčních spár hloubky do 40 mm š. do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 194,60000	m	194,60000	122,00	23 741,20	0,00000	0,00000
24	91786211R15	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně chodníkového obrubníku ABO, rozměr 100 x 250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 2,0 8,0+14,0	m	24,00000	593,00	14 232,00	0,00000	0,00000
25	91786211R17	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního obrubníku ABO 2-15, rozměr 150 x 250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 75,2+116,2	m	122,40000	681,00	83 354,40	0,00000	0,00000
26	91786211R17V3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního nájezdového obrubníku,CSB.H.15, rozměr 150 x 150 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 5,0+5,0 10,0+10,0+4,0+10,0+6,0+4,0	m	54,00000	579,00	31 266,00	0,00000	0,00000
27	91786211R17V4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu C 12/15 včetně silničního nábehového obrubníku,CSB.H.15/25, rozměr 150 x 150-250 mm S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. C 12/15 2+2+1	m	15,00000	926,00	13 890,00	0,00000	0,00000
				5,00000				

Položkový rozpočet

S: PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R: Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		1+2+2+2+2+1		10,00000				
28	919735112R00	Řezání stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	194,60000	90,70	17 650,22	0,00000	0,00000
		včetně spotřeby vody						
		okolo měněných obrub : 0,3+0,5+75,2+0,5+0,3		76,80000				
		0,3+0,5+116,2+0,5+0,3		117,80000				
29	592451158R	Díazba betonová PRESBETON HOLLAND I SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná	m ²	27,64520	700,00	19 351,64	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,84000*1,03		27,64520				
30	592451170R	Díazba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m ²	94,14200	490,00	46 129,58	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 91,40000*1,03		94,14200				
31	59245340R	Díazba betonová DITON STANDARD plošná 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m ²	329,97300	410,00	135 288,93	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,26000*1,05		329,97300				
Díl: 8		Trubní vedení				55 981,00		0,22500
32	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00000	1 832,00	14 656,00	0,00000	0,00000
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy						
33	89910211R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	5,00000	1 115,00	5 575,00	0,00000	0,00000
34	97608531R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochých do 0,6 m ²	kus	5,00000	150,00	750,00	0,04500	0,22500
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000		5,00000				
35	55242163R	Poklop šachtový litina PARXESS 700, C250, vnitřní rozměr 600 x 600 mm	kus	5,00000	7 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000		5,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 284,50		0,00400
36	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, zpětná montáž : 1	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00	0,00000	0,00000
				1,00000				

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
37	966006211R00	Odstřanění svislých dopravních značek ze sloupů nebo konzol s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Pro zpětné použití	kus	1,00000	116,50	116,50	0,00400	0,00400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	142 838,19						
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný vodorovně do 200 m	t	411,63743	347,00	142 838,19	0,00000	0,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	434 401,56						
39	979951111R00	Výkup kovu železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,22500	t	0,22500	-2 499,85	-562,47	0,00000	0,00000

40	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17_01_01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 7,03800	t	70,91100	90,10	6 389,08	0,00000	0,00000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 9,22500						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,44000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 51,67800						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,53000						

41	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17_03_02 z Katalogu odpadů 170_302	t	61,35140	650,00	39 878,41	0,00000	0,00000
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 12,76440						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 48,58700						
42	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17_01_07 z Katalogu odpadů 17_107	t	224,12500	350,00	78 443,75	0,00000	0,00000

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 224,12500						
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	356,61240	319,00	113 759,36	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012	Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky	Název položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
44	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 992,57360	15,00	74 888,60	0,00000
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	356,61240	220,00	78 454,73	0,00000
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	713,22480	60,50	43 150,10	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady						0,00000
47	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	5 932,45	5 932,45	0,00000

Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

48	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
50	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000
Koordínace stavebních a technologických dobávek stavby.							

Díl: ON	Ostatní náklady						0,00000
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění ~~do ukončení stavebních prací~~.

52	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00000
----	------------	--	--------	---------	------	------	---------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

53	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00000
----	------------	--	--------	---------	------	------	---------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).

54	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	---------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

55	00523 X	Zkouška únosnosti podloží	ks	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000
----	---------	---------------------------	----	---------	--------	----------	---------

Položkový rozpočet

S:	PM-26-012 Oprava chodníků ul. Mošovec a 6. května v MČ Zlatníky
R:	Číslo položky Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)