

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **028/2017** **Znojmo - Loucký klášter**

Objekt: **01** **Oprava průchodu**

Rozpočet: **1** **Oprava průchodu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			156 358,88
PSV			46 822,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			213 181,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 181,19 CZK
Základní DPH	21 %	44 768,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,19** CZK

Cena celkem s DPH 257 949,00 CZK

v _____ dne **26.9.2017**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 576,40	4
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			129 344,19	61
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 500,00	6
97	Prorážení otvorů	HSV			5 682,30	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			234,31	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 727,53	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 045,76	1
783	Nátěry	PSV			36 366,72	17
784	Malby	PSV			5 682,30	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 021,68	0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	5
Cena celkem					213 181,19	100

Položkový rozpočet

S:	028/2017	Znojmo - Loucký klášter
O:	01	Oprava průchodu
R:	1	Oprava průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			
1	216904112R00	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	189,41000	40,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky			
2	602011102R00	Postřík Cemix 052 ručně	m2	19,00000	55,00
3	602011118RT3	Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	19,00000	200,00
4	622420010RAC	Omítka stěn vnější vápenná štuková stupeň složitosti 4	m2	189,41000	450,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské			
5	764421340R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 250 mm	m	10,00000	270,00
6	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02030	1 356,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			
7	941955002RVL	Lešení lehké pomocné	ks	1,00000	12 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady			
8	005261030R	VRN	Soubor	1,00000	10 000,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky			
9	612401916R00	Příplatek za zaoblení hran a koutů	m2	189,41000	27,30
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	189,41000	180,00
Díl:	97	Prorážení otvorů			
11	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	189,41000	30,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,94705	250,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,31468	25,00
14	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,94705	126,80
15	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,94705	407,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
16	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	6,00000	120,00
17	59247430R	Sokl pásek S-A 100/300 mm - teraco, 300x60x12 mm	kus	22,00000	60,00
18	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,01406	410,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
19	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,94705	207,00
Díl:	784	Malby			
20	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	189,41000	30,00
Díl:	783	Nátěry			
21	783942212R00	Nátěr antigrafiti, hladké plochy, VERNA PU16 2 x	m2	113,64600	320,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,94863	247,00

Celkem
7 576,40
7 576,40
90 079,50
1 045,00
3 800,00
85 234,50
2 727,53
2 700,00
27,53
12 500,00
12 500,00
10 000,00
10 000,00
39 264,69
5 170,89
34 093,80
5 682,30
5 682,30
825,64
236,76
82,87
120,09
385,92
2 045,76
720,00
1 320,00
5,76
196,04
196,04
5 682,30
5 682,30
36 366,72
36 366,72
234,31
234,31