

Objednávka číslo: 163/2026

Dodavatel:

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 27.4.2026

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, Plačice
500 04 Hradec Králové

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
výstavbu hřiště pro plážový volejbal vč. oplocení a hrací sítě v souladu s přiloženou situací a nabídky zhotovitele. Termín dokončení prací: do 30.7.2026 Technická zpráva a další části prováděcí dokumentace bude předány po potvrzení objednávky. <i>Příloha: Situace</i>	1	ks	1 222 408,-
Cena bez DPH			1 222 408,93
DPH 21 %			256 705,87
Cena celkem v Kč			1 479 114,80

jméno

podpis

datum 27.4.2026

Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Korda

Příkazce operace: Ing. Milan Slavík

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují

Objekt:

Soupis:

VOLEJBALOVÉ HRŠTĚ - část A

Místo:

Datum: 23.04.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 140 532,09

D	1	Zemní práce						36 618,90
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	64,59750	71,50	4 618,72	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Z MEZIDEPONIE : zemina násypu pod hřištěm - zahrnutá v HTÚ : obsyp opěrných zidek : gabion : 0,55*1,55*(23,0+4,0*2) opěr zídka v š.1,05m : stáv zem : 1,4*0,95*(22,0) opěr zídka v š.0,55m : stáv zem : 0,9*0,45*(22,0)						
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	64,59750	60,50	3 908,15	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Z MEZIDEPONIE : zemina násypu pod hřištěm - zahrnutá v HTÚ : obsyp opěrných zidek : gabion : 0,55*1,55*(23,0+4,0*2) opěr zídka v š.1,05m : stáv zem : 1,4*0,95*(22,0) opěr zídka v š.0,55m : stáv zem : 0,9*0,45*(22,0)						
8	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny SE ZHUTNĚNÍM - použita stávající zemina	m3	77,24750	173,80	13 425,62	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> zemina násypu pod hřištěm - zahrnutá v HTÚ : obsyp opěrných zidek : gabion : 0,55*1,55*(23,0+4,0*2) opěr zídka v š.1,05m : stáv zem : 1,4*0,95*(22,0) ŠD : 1,4*0,25*(22,0) opěr zídka v š.0,55m : stáv zem : 0,9*0,45*(22,0) ŠD : 0,9*0,25*(22,0)						
9	M	583425602R	Kamenivo drčené 8/16 JHM	t	23,65550	620,00	14 666,41	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Začátek provozního součtu zemina násypu pod hřištěm - zahrnutá v HTÚ : obsyp opěrných zidek : opěr zídka v š.1,05m : ornice/substrát : 1,4*0,25*(22,0) opěr zídka v š.0,55m : ornice/substrát : 0,9*0,25*(22,0) Konec provozního součtu 1,7t/m3 : 12,65*1,7*1,1						
D	2	Základy a zvláštní zakládání						65 485,31
10	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vál	m2	370,30000	9,35	3 462,31	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> (16,1*23,0)						
11	K	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	3,96000	4 167,60	16 503,70	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> podkladní beton opěr zdí : 0,15*0,7*(22,0) 0,15*0,5*(22,0)						
12	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,20000	415,97	5 490,80	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> podkladní beton opěr zdí : 0,15*(22,0)*2 0,15*(22,0)*2						
13	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,20000	81,47	1 075,40	
14	K	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,14066	35 000,00	4 923,10	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Začátek provozního součtu podkladní beton opěr zdí : 0,7*(22,0) 0,5*(22,0) Konec provozního součtu 4,44kg/m2 : 26,4*4,44/1000*1,2						
15	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,14066	39 000,00	5 485,74	
	VV	"4,44kg/m2 : " 26,4*4,44/1000*1,2 0,14066						
16	K	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	3,45600	0,00	0,00	nahrazeno
	P	<i>Poznámka k položce:</i> patky oplacení hřiště : 0,6*(0,6*0,6)*16						
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,45600	4 380,00	15 137,28	
	VV	"patky oplacení hřiště : " 0,6*(0,6*0,6)*16 3,45600						
18	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	23,04000	0,00	0,00	nahrazeno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: patky oplocení hřiště : 0,6*(0,6*4)*16					
19	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	23,04000	490,00	11 289,60	
VV			"patky oplocení hřiště : " 0,6*(0,6*4)*16 23,04000					
20	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	23,04000	0,00	0,00	nahrazeno
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	23,04000	91,90	2 117,38	
D 5			Komunikace				625 093,56	
22	K	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	87,24600	155,10	13 531,85	
P			Poznámka k položce: Začátek provozního součtu skladba S1 tl.300 mm : hřiště : (13,1*22,2) Konec provozního součtu 290,82*0,3					
23	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-32 mm,tl. 20 cm	m2	290,82000	268,88	78 195,68	
P			Poznámka k položce: skladba S1 tl.150-250 mm (průměr 200 mm) : hřiště : (13,1*22,2)					
24	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	290,82000	17,60	5 118,43	
P			Poznámka k položce: skladba S1 : hřiště : (13,1*22,2)					
25	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	72,00000	35,20	2 534,40	
P			Poznámka k položce: opěr zídka+2xhřiště : 24,0*3					
26	K	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/25	m	46,40000	0,00	0,00	nahrazeno
P			Poznámka k položce: (12,1*2+22,2)					
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,40000	226,00	10 486,40	
VV			(12,1*2+22,2) 46,40000					
28	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	46,40000	120,00	5 568,00	
29	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,78400	3 575,00	9 952,80	
P			Poznámka k položce: (12,1*2+22,2)*0,3*0,2					
30	K	5 PC 001	D+M Opěrné zídky z PREFA pohled L 300/550 š.1000 mm, tl. 100 mm vč. úpravy spár	m	22,00000	7 109,30	156 404,60	
P			Poznámka k položce: ozn 2 : 22,0					
31	K	5 PC 002	D+M Opěrné zídky z PREFA pohled L 500/1050 š.1000 mm, tl. 100 mm vč. úpravy spár	m	22,00000	7 626,30	167 778,60	
P			Poznámka k položce: ozn 1 : 22,0					
32	K	5 PC 003	D+M Schodišť stupně z PREFA pohled 100x20x25 mm vč. lože	m	6,00000	2 413,00	14 478,00	
P			Poznámka k položce: ozn 3 : 1,0*6					
33	K	5 PC 004	D+M Odpadkového koše pro tříděný odpad š.1000 mm	kpl	0,00000	0,00	0,00	nahrazeno
34	K	24551542R	Písek křemičitý zrnitost 0,1 - 0,63 mm - vhodný pro plážový volejbal	t	163,15000	878,90	143 392,54	
P			Poznámka k položce: dle nabídky od investora					
P			Začátek provozního součtu skladba S1 tl.300 mm : hřiště : (13,1*22,2) Konec provozního součtu cca 1700,0kg/m3 : 290,82*0,3*1700,0*1,1					
35	K	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	79,20000	48,39	3 832,49	
P			Poznámka k položce: Začátek provozního součtu opěr zídka+2xhřiště : 24,0*3 Konec provozního součtu 72,0*1,1					
36	K	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	348,98400	39,60	13 819,77	
P			Poznámka k položce: Začátek provozního součtu skladba S1 : hřiště : (13,1*22,2) Konec provozního součtu 290,82*1,2					
D 99			Staveništní přesun hmot				35 392,59	
37	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	412,50101	85,80	35 392,59	
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				377 941,73	
38	K	767 PC 001	D+M Oplocení hřiště v š.3,0 m - ocel sloupky (14ks), drát síť vč.PÚ, kotvení a VSTUPNÍ DVOUKŘ. BRÁNY 1800x300 mm	m	46,40000	7 642,21	354 598,54	
P			Poznámka k položce: 1 - sloupky demontovatelné v.3,0 m - trubka 60/3, do základ pouzdra z trub 70/3 : (12,1*2+22,2) 2 - sloupky pevné v.3,0 m - trubka 60/3 : 3 - sloupky pevné v.3,5 m : naplnění nerez lanko : rozpěrné táhlo z oc.profilu 40/80/2 : síť plastová 100/100, šňůrky 2 mm :					
39	K	767 PC 002	D+M Herní síť pro plážový volejbal vč. ocel sloupů, kotvení v.2550 (2430/2240) mm	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	767 PC Z/14	D+M Lavice 1000x540mm kotvené do žb prefabrikátu ocel. kce žárově Zn, sedák z akát prken 100x30mm vč povrch úpravy (44ks) NEOCEŇOVAT!!! ZAHRNUTO VE VÝPISU PRVKŮ ZÁZEMÍ	ks	0,00000	0,00	0,00	neoceňovat
41	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 490,80340	0,74	1 843,19	

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují

Objekt:

Soupis:

VOLEJBALOVÉ HRŠTĚ B) - položky nad VV

Místo:

Datum: 23.04.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 876,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 149,84	
D	1		Zemní práce				71 149,84	
1	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	198,36000	165,00	32 729,40	
	P		<i>Poznámka k položce: 1PP : 2,7*(9,45*8,7) VV (16,1+0,5*2)*(22,2+0,5*2)*0,5</i>		198,36000			
2	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	198,36000	55,00	10 909,80	
6	K	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	3,92500	401,50	1 575,89	
	P		<i>Poznámka k položce: PASY z PB : pravé křídlo : úroveň -1,250/-1,750 : 0,6*0,5*(20,85+14,1+7,65*5+3,9*2+3,9*2+2,4+0,95+1,4) 0,7*0,5*(6,75+6,15) spojovací krček : úroveň -1,250/-1,750 : 0,6*0,5*(7,157+7,705+2,28) úroveň -1,500/-2,000 : 0,6*0,5*(0,8*2) levé křídlo : úroveň -3,150/-3,600 : 0,7*0,45*(7,45*2+5,3*2+6,05) 0,6*0,45*(2,3+0,9+1,4) úroveň -1,500/-2,000 : 0,6*0,5*(27,6+18,0*3+8,3+1,65*3+2,4*3+2,4*3) úroveň -1,500/-2,800 : 0,6*1,3*(0,8*5) úroveň -1,500/-3,600 : 0,6*2,1*(0,8*5) patky -1,500/-2,000 : 0,5*0,5*(1,8*2) 0,5*(0,6*0,55)*2 Začátek provozního součtu PASY ze ZB : pravé křídlo : úroveň -0,350/-1,250 : 0,5*(20,45+1,95*5) úroveň -0,500/-1,250 : 0,5*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25+1,1+2,65) spojovací krček : úroveň -0,500/-1,250 : 0,5*(8,4+9,0+2,5) levé křídlo : úroveň -0,350/-1,500 : 0,8*(27,2+1,8*2+1,95*4) úroveň -0,500/-1,500 : 0,8*(6,2+19,8*3+2,65*3+2,65*3) patky -0,350/-1,500 : 0,8*(1,6*2) Konec provozního součtu 166,915*1,0</i>					
	VV		nápojení drenáže		3,92500			
3	K	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	202,28500	71,50	14 463,38	
	P		<i>Poznámka k položce: NA MEZIDEPONII : retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) Z MEZIDEPONIE : Začátek provozního součtu retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) -3,1*(2,3*3,3) Konec provozního součtu 16,056</i>		202,28500			
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,92500	242,00	949,85	
	P		<i>Poznámka k položce: (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6*8)*0,35 : 508,071</i>					
	VV		nápojení drenáže		3,92500			
	VV		0,5*0,5*(13,0+2,7)					
9	K	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	7,06500	369,60	2 611,22	
	VV		3,925*1,8		7,06500			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	290,82000	27,20	7 910,30	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 727,00	
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				10 727,00	
7	K	2861350346	NAPOJENÍ GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY DO SACHTY V OSE POTRUBÍ RADU, NAVRTÁVKA UTĚSNĚNÍ+TVAROVKA + PROPOJENÍ + MONTÁŽ	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,70000	410,00	6 437,00	
	VV		13,0+2,7		15,70000			