

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přemístění uměleckých děl v areálu Holice	Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	areál UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice	Zhotovitel:	JITOLA TRADE s.r.o.	IČO/DIČ:	04468813/CZ04468813
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.04.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 292,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00		
	Montáž	26 444,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	5 000,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	5 000,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		73 020,19						
ZRN celkem		119 757,29	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	134 757,29	DPH 21%	28 299,03
		Celkem bez DPH	134 757,29
		Celkem včetně DPH	163 056,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
		JITOLA TRADE s.r.o.	
		15.04.2026	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přemístění uměleckých děl v areálu Holice	Doba výstavby:	Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	
Druh stavby:	stavební práce	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	areál UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	JITOLA TRADE s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.04.2026	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	3 010,00	3 010,00	4,40		
1		113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, stávající mulč a kačírek tl.10 cm	m2	20,00	150,50	0,00	3 010,00	3 010,00	0,22	4,40	RTS II / 2025
13 Hloubené výkopávky							0,00	4 781,00	4 781,00	0,00		
2		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,00	650,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
3		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	7,00	33,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
16 Přemístění výkopku							0,00	10 007,50	10 007,50	0,00		
4		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,00	120,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	7,00	385,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
6		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,90	120,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
7		162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	8,10	195,00	0,00	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
8		97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	14,50	330,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
17 Konstrukce ze zemin							0,00	718,20	718,20	0,00		
9		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,10	22,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,90	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	7 300,00	7 300,00	0,00		
11		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00	65,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
12		639571210R00	Kačírek pro okapový chodník 0,1 m	m2	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
27 Základy							9 081,44	3 423,96	12 505,40	7,13		
13		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,50	2 150,00	3 549,49	1 825,51	5 375,00	2,16	5,40	RTS II / 2025
14		275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,65	5 500,00	3 242,26	332,74	3 575,00	2,53	1,64	RTS II / 2025
15		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,02	1 000,00	298,78	721,22	1 020,00	0,04	0,04	RTS II / 2025
16		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,02	200,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
17		275361921RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí	t	0,03	45 000,00	1 099,51	340,49	1 440,00	1,07	0,03	RTS II / 2025
18		56281145	Podložka distanční betonářská plastová s výřezy AL 50, l = 2 m	kus	1,00	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	RTS II / 2025
19		60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebrušená 4PD tl. 18 mm	m2	1,20	700,00	840,00	0,00	840,00	0,01	0,01	RTS II / 2025
58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							11 211,39	1 988,61	13 200,00	2,77		
20		584121111RT4	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	6,00	2 200,00	11 211,39	1 988,61	13 200,00	0,46	2,77	RTS II / 2025
H00 Běžné stavební práce							0,00	1 235,19	1 235,19	0,00		
21		99800101R	Přesun hmot	t	12,54	98,50	0,00	1 235,19	1 235,19	0,00	0,00	RTS II / 2025
H99 Ostatní přesuny hmot							0,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
22		9992811R	Přesun uměleckých děl - restaurátor	t	1,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	vlastní
Celkem:									119 757,29		14,30	

Poznámka: