

Oprava omítek,maleb kasárna 6.října Liberec obj.007 Příloha č. 1 k SOD č.6440-0401-2017-44

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
Příčky	Odstranění a provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou (umývárny)	m2	18		
	Nátěr hydroizolační-tekutá lepenka - dodávka	m2	18		
	Oprava omítek po sekání potrubí (vnitřní štuková)	mb	190		
Voda,kanalizace	Rozvody kanalizační demontáž vč. vysekání	mb	130		
	Rozvody kanalizační , napojení záchodů ,pisoárů a sprchových koutů, výměna potrubí v místech prosaků vč. spojovacího materiálu ,dodávka a montáž	mb	110		
	Odtokový kanálek v podlaze - demontáž	ks	2		
	Dodávka a montáž - podlahový odtokový kanálek vč.spojovacího materiálu a mřížky cca 15x15 cm	ks	2		
	Zkouška kanalizace	soubor	1		
	Rozvody vodovodní demontáž, vč. vysekání	mb	60		
	Rozvody vodovodní plastové (napojení umyvadel a záchodů)vč. spojovacího materiálu,izolace - dodávka a montáž	mb	52		
	Proplach potrubí,zkouška tlaková	mb	60		
Zařizovací předměty	Demontáž záchodů a pisoárů	ks	20		
	Montáž záchodu kombi	ks	16		
	Dodávka WC kombi spodní odpad, vč. příslušenství a sedátka a materiálu pro připojení	ks	16		
	Montáž pisoáru	ks	4		
	Dodávka pisoáru zadní přítok,vč.příslušenství ,ovladače splachování a materiálu pro připojení	ks	4		
	Demontáž a zpětná montáž umyvadel,výlevky vč. sifónu a vod.baterií po obkladech	ks	32		
	Demontáž a zpětná montáž sprchových baterií po obkladech	ks	6		
	Demontáž mýdelníku	ks	34		
	Dodávka a montáž mýdelníku (klasický na kusové mýdlo)	ks	34		

		Demontáž,dodávka a montáž věšáků na ručníky nástěnný 6 háčků	ks	2	
	Topení	Demontáž a zpětná montáž radiátoru po obkladech,vč. vypustění a napuštění topné vody a odzkoušení	ks	20	
	Zástěny a plastové stěny	Demontáž sprchové zástěny	ks	6	
		Montáž sprchové zástěny	ks	6	
		Dodávka sprchové zástěny plastové (cca 90 - 100/200 cm)	ks	6	
		Demontáž - Plastová stěna pojízdná vč kolejniček (90/200 cm)	ks	6	
		Montáž - Plastová stěna pojízdná vč kolejniček (90/200 cm)	ks	6	
		Dodávka - Plastová stěna pojízdná vč kolejniček a rámu (90/200 cm) ATYPICKÁ -výroba na míru	ks	6	
	Nátěry	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí - radiátor článkový	ks	20,00	
		Nátěr syntetický článkových radiátorů 1x antikorozi,1x email-barva bílá	ks	20,00	
		Nátěry kovových stavebních konstrukcí - syntetický (zárubně) barva červenohnědá vč. okartáčování	ks	31	
		Nátěry syntetické potrubí do DN50 1x antikorozi,1x email - barva bílá vč.okartáčování starých nátěrů	mb	160	
	Malby	Oškrábání starých maleb ,vyrovnání povrchu,sádrování, broušení	m2	1100	
		Otlučení omítky,štukování,penetrace	m2	150	
		Dodávka a montáž - malba , Primalex Plus 2 x	m2	1250	
	Obklady,dlažby	Demontáž dlažby (venkovní - sklep) a betonu	m2	20	
		Demontáž dlažby vnitřní (koupelny,záchody)	m2	150	
		Demontáž obkladů	m2	441	
		Vyrovnání zdiva po osekání obkladu	m2	441	
		Vyrovnání podlahy betonem a betonovou stěrkou do 5 cm (sklep), 2 vrstva nivelační stěrka	m2	20	
		Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou tl.10 mm pevnost 15 Mpa	m2	150	
		Montáž podlahových dlaždic (venkovních - sklep)	m2	20	
		Dodávka dlaždice venkovní (sklep) 30x30 cm (výměra bez prořezu)	m2	20	

		Montáž podlahových dlaždic keramických vč. materiálu	m2	150	
		Dodávka dlaždice keramická 20 x 20 cm protiskuzová (výměra bez prořezu)	m2	150	
		Příplatek za spádovost dlažby ke vpusti	m2	18	
		Montáž obkladů stěn z obkladaček keramických	m2	441	
		Obkladačky keramické vnitřní 200x100 mm (výměra bez prořezu)	m2	441	
		Mřížka plastová 20x20cm větrací (demontáž,dodávka a montáž)	ks	8	
		Přesun hmot	%	1,32	
	Dveře	Vyvěšení dřevěných křidel dveří plochy do 2 m2	ks	31	
		Montáž dveří plnostěnných	ks	31	
		Dodávka - dveře dřevěné vnitřní,protipožární EI,EW 30 D3-C jednokřídlové, plné 900-950/1970 mm včetně kování,zámků,klik,štítků a vložek barva světlehnědá (dle stávajících na chodbě)	ks	7	
		Dveře dřevěné vnitřní jednokřídle - bílé,plné 650/1970 mm	ks	24	
		Demontáž práh dřevěný	ks	8	
		Montáž práhu dveří jednokřídlych š.do 100 mm	ks	8	
		Dodávka práh - dub 900-950/100 mm	ks	8	
		Přesun hmot	%	1,7	
	Úklid	Zakrytí oken,dveří, nábytku apod. , úklid během i po dokončení prací,zamezení šíření prachu do přilehlých chodeb	kpl	1	
	Odpady	Odvoz veškerého odpadu včetně poplatku za uložení na skládku (vybourané podlahové krytiny,dlažby,obklady ,odkopy,dveře,záchody,atd.	t	40	

celkem cena bez DPH	1 483 623,74 Kč
DPH 21%	311 560,98 Kč
celkem cena včetně DPH	1 795 184,72 Kč