

## REKAPITULACE STAVBY

Kod 202522  
Stavba: Zatepleni objektu dílen DPKV

KSO  
Místo

CC-CZ  
Datum 9 9 2025

Zadavatel

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznamka

Cena bez DPH			248 686,37
DPH základni snižena	Sazba daně 21 00% 12 00%	Základ daně 248 686,37 0,00	Vyše daně 52 224,14 0,00
Cena s DPH	v	CZK	300 910,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 202522

Stavba: Zateplení objektu dílen DPKV

Místo

Datum:

9.9.2025

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>248 686,37</b>	<b>300 910,51</b>
ZL01	Změnový list č.01	248 686,37	300 910,51
01	Méněpráce	-216 393,99	-261 836,73
02	Vícepráce	465 080,36	562 747,24

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Zateplení objektu dílen DPKV  
Objekt  
ZL01 - Změnový list č 01  
Soupis  
01 - Měněpráce

KSO  
Místo Sportovní 656/1 Karlovy Vary

CC-CZ  
Datum 9 9 2025

Zadavatel  
Dopravní podnik Karlovy Vary

IC  
DIČ

Zhotovitel  
BAUING KV s r o

IC  
DIČ

Projektant

IC  
DIČ

Zpracovatel

IC  
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH -216 393,99

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-216 393 99	21 00%	-45 442 74
	0 00	12 00%	0 00

Cena s DPH v CZK -261 836,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Zateplení objektu dílen DPKV  
Objekt ZL01 - Změnový list č 01  
Soupis  
**01 - Méněpráce**

Místo Sportovní 656/1, Karlovy Vary  
Zadavatel Dopravní podnik Karlovy Vary  
Zhotovitel BAUING KV s r o

Datum 9 9 2025  
Projektant  
Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-216 393,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-40 561,92
5 - Komunikace pozemní	-8 689,23
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	-15 317,38
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	-14 596,79
998 - Přesun hmot	-1 958,52
PSV - Práce a dodávky PSV	-175 832,07
766 - Konstrukce truhlářské	-89 613,07
767 - Konstrukce zamečnické	-86 219,00

## SOUPIŠ PRACÍ

Stavba Zateplení objektu dílen DPKV

Objekt ZL01 - Změnový list č 01

Soupis 01 - Měněpráce

Místo Sportovní 656/1, Karlovy Vary

Datum 9 9 2025

Zadavatel Dopravní podnik Karlovy Vary

Projektant

Zhotovitel BAUING KV s r o

Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-216 393,99</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-40 561,92
D	5		Komunikace pozemní				-8 689,23
1	K	596611220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-11,325	316,40	-3 583,23
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-15 : 1*0,75		-11,325		
2	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	-11,891	429,40	-5 106,00
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-15 : 1*0,75		-11,325		
	W		-11,325*1,05 - Přepočtené koeficientem množství		-11,891		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 317,38
3	K	968052376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2	m2	-146,880	101,70	-14 937,70
	W		nebude realizováno				
	W		-16*2,4*1,6		-69,120		
	W		-21*2,4*1,5		-75,600		
	W		-1,2*1,6		-2,160		
	W		Součet		-146,880		
4	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-2,100	180,80	-379,68
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-1*2,1		-2,100		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				-14 596,79
5	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	-5,126	339,00	-1 737,71
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	-5,126	791,00	-4 054,67
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,126	429,40	-2 201,10
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKd 1 km přes 1 km	t	-82,016	16,95	-1 390,17
	W		-5,126*16		-82,016		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-5,126	1 017,00	-5 213,14
D	998		Přesun hmot				-1 958,52
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,476	791,00	-1 958,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-175 832,07
D	766		Konstrukce truhlářské				-89 613,07
11	K	76622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	-4,320	768,40	-3 319,49
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-2,4*1,8		-4,320		
12	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklípné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-4,320	5 424,00	-23 431,68
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-2,4*1,8		-4,320		
13	K	76660441	Montáž vchodových dveří včetně ramu jednokřídlových s díly a nadsvětlikem do zdíva	kus	-1,000	6 215,00	-6 215,00
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-1		1,000		
14	M	61140516R	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-5,570	10 170,00	-56 646,90

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-(2,4*1,6+1*1,25)		-5,570		
	D	767	Konstrukce zámečnické				-85 219,00
15	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	-2 000	3 955,00	-7 910,00
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-2		-2,000		
16	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-4 200	18 645,00	-78 309,00
	W		nebude realizováno - změna dle požadavku investora				
	W		-2*1*2,1		-4,200		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zateplení objektu dílen DPKV

Objekt

ZL01 - Změnový list č.01

Soupis

02 - Vícepráce

KSO

Místo

Sportovní 656/1 Karlovy Vary

CC-CZ

Datum

9.9.2025

Zadavatel

Dopravní podnik Karlovy Vary

IC

DIČ

Zhotovitel

BAUING KV s.r.o.

IC

DIČ

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

465 080,36

DPH základní  
snižená

Základ daně  
465 080,36  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
97 666,88  
0,00

Cena s DPH

v CZK

562 747,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zateplení objektu dílen DPKV

Objekt

ZL01 - Změnový list č 01

Soupis

**02 - Vícepráce**

Místo

Sportovní 656/1, Karlovy Vary

Datum

9 9 2025

Zadavatel

Dopravní podnik Karlovy Vary

Projektant

Zhotovitel

BAUING KV s r o

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**465 080,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**183 894,98**

1 - Zemní práce

30 788,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 686,74

6 - Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní

19 945,58

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

47 649,48

997 - Doprava suší a vybouraných hmot

75 129,59

998 - Přesun hmot

695,29

PSV - Práce a dodávky PSV

**246 601,38**

751 - Vzduchotechnika

12 191,60

766 - Konstrukce truhlářské

81 535,70

767 - Konstrukce zámečnické

149 584,10

783 - Dokončovaci práce - nátěry

3 289,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**34 584,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Zateplení objektu dílen DPKV

Objekt

ZL01 - Změnový list č 01

Soupis

02 - Vícepráce

Místo

Sportovní 656/1 Karlovy Vary

Datum: 9 9 2025

Zadavatel

Dopravní podnik Karlovy Vary

Projektant

Zhotovitel

BAUING KV s r o

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>465 080,36</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 894,98
D	1		Zemní práce				30 788,30
1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 150 do 300 mm ručně	m2	22 200	1 310,00	29 082,00
			10°C 6		6 000		
			27°C 6		16 200		
			Součet		22 200		
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1 000	1 243,00	1 243,00
			"Hromosvod č 6 0,5*1*2		1 000		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	1 000	11,30	11,30
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1 000	452,00	452,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 686,74
5	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 440	1 730,00	2 491,20
			"dveře s nadsvětlíkem" 0,8*1,8		1 440		
6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0 007	13 100,00	91,70
			"dveře do m č 1 18 2*1 2*3 06*0,001		0 007		
7	M	13011064	úhevník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0 007	32 000,00	224,00
			"dveře do m č 1 18 2*1 2*3 06*0,001		0 007		
8	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,124	12 000,00	1 488,00
			"vrata 2x UPN 160 2*3,3*18 8*0 001		0 124		
9	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0 124	35 400,00	4 389,60
			"vrata 2x UPN 160 2*3,3*18 8*0 001		0 124		
10	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0 864	1 160,00	1 002,24
			"vrata 2*0 16*2 7		0 864		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 945,58
11	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,700	113,00	1 435,10
			"vrata 2*2,5+2 7		7 700		
			"dveře do m č 1 18 2*2+1		5 000		
			Součet		12 700		
12	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	15 180	836,00	12 690,48
			provizorní zastěna v dílně				
			3 3*4 6		15 180		
			Součet		15 180		
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2 5 m2	kus	1 000	1 570,00	1 570,00
14	M	55331442	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1 000	4 250,00	4 250,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				47 649,48
15	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2 532	1 010,00	2 557,32
			"vrata 2 7*2 5*0 3-1*2*0 3		1 425		
			"zakázková kancelář" 0 6*1 8*0 3		0 432		
			"dveře s nadsvětlíkem" 1 25*1*0 3		0 375		
			"dveře do m č 1 18 1*2*0 15		0 300		
			Součet		2 532		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zvojených včetně křídle pl do 4 m2	m2	146 880	307 00	45 092 16
	W		16*2,4*1,8		69 120		
	W		21*2,4*1,5		75 600		
	W		1,2*1,8		2 160		
	W		Součet		146 880		
	D	997	Doprava suť a vybouraných hmot				75 129,59
17	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	26 521	335 00	8 990 62
18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	26 521	791 00	20 978 11
19	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26 521	429 40	11 388 12
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	419 472	16 95	7 110 05
	W		26 217*16		419 472		
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26 217	1 017 00	26 662 69
	D	998	Přesun hmot				695 29
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0 879	791 00	695 29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				246 601,38
	D	751	Vzduchotechnika				12 191 60
23	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	2 000	5 180 00	10 360 00
24	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	2 000	176 00	352 00
25	M	42990005	konzole pevné nástěnné pro klimatizační jednotku délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus	2 000	160 00	320 00
26	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku délka podpěry 620mm nosnost konzoly 80kg	kus	2 000	267 00	534 00
27	M	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada	2 000	97 20	194 40
28	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	0 200	1 470 00	294 00
29	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	0 200	686 00	137 20
	D	766	Konstrukce truhlářské				81 535 70
30	K	766660441	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdva	kus	1 000	6 215 00	6 215 00
31	M	61140516R	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem a díly bezpečnostní třídy RC2	m2	7 010	10 170 00	71 291 70
	W		3,2*1,8+1*1,25		7 010		
32	K	766660001	Montáž dveřních křídle otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelově zárubně	kus	1 000	964 00	964 00
33	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1 000	1 810 00	1 810 00
34	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1 000	209 00	209 00
35	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1 000	697 00	697 00
36	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1 000	149 00	149 00
37	M	54924015	zámek zadlabací mezipokojeový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	1 000	200 00	200 00
	D	767	Konstrukce zámečnické				149 584 10
38	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1 000	5 670 00	5 670 00
39	M	55341336	dveře jednokřídle Al plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3.3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3 050	21 200 00	64 660 00
	W		1*3 05		3 050		
40	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1 000	6 680 00	6 680 00
41	M	55345868R	vrata garážová sekční z ocelových lamel zateplená PUR tl 42mm 2,7x2,45m	kus	1 000	72 574 10	72 574 10
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 289 98
42	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3 828	193 77	741 75
	W		vrata 2xUPN 150 2*3 3*0 58		3 828		
43	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3 828	338 75	1 296 74
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3 828	326 93	1 251 49

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 584,00
45	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24 000	573 00	13 752 00
			prověření funkčnosti elektroinstalací, odpojení a demontáž rozvodů apod.				
			B*3		24 000		
46	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	48 000	434 00	20 832 00
			demontáže a odstranění nefunkčních rozvodů UT a ZTI				
			demontáže obkládacích konstrukcí SDK apod.				
			2*8*3		48 000		