

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_2026
Stavba: ASU_Chodníky



KSO:
Místo: Ondřejov

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Numistav s.r.o.

IČ: 08311978
DIČ: CZ08311978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 83 952,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 83 952,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	83 952,36	17 630,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 101 582,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22 2026

Stavba: ASU_Chodníky

Místo: Ondřejov

Zadavatel:

Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Datum:

4. 5. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	83 952,36	101 582,36
1	Chodníky	83 952,36	101 582,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		83 952,36	101 582,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ASU_Chodníky
Objekt:
1 - Chodníky

KSO:
Místo: Ondřejov

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Numistav s.r.o.

IČ: 08311978
DIČ: CZ08311978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 952,36
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 952,36	21,00%	17 630,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	101 582,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ASU_Chodníky

Objekt: **1 - Chodníky**

Místo: Ondřejov

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 952,36

HSV - Práce a dodávky HSV

64 677,36

1 - Zemní práce

6 875,00

5 - Komunikace pozemní

28 581,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 003,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 245,00

998 - Přesun hmot

9 971,97

PSV - Práce a dodávky PSV

13 425,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 225,00

767 - Konstrukce zámečnické

9 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 850,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ASU_Chodníky

Objekt: 1 - Chodníky

Místo: Ondřejov

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 952,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 677,36
D	1		Zemní práce				6 875,00
1	K	171152501R	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	25,000	275,00	6 875,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Vibrační válec</i>				
D	5		Komunikace pozemní				28 581,93
2	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,400	484,90	9 891,96
VV			0,8*25,5		20,400		
3	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	20,400	128,05	2 612,22
4	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	12,000	512,20	6 146,40
5	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	16,500	601,90	9 931,35
P			<i>Poznámka k položce: □ 7,5 m2 dlažby použito stávající, 16,5 m2 dokoupeno</i>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 003,46
6	K	622215124	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,000	2 420,00	4 840,00
7	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	2,000	1 581,73	3 163,46
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 245,00
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,000	293,80	7 345,00
9	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	25,000	156,00	3 900,00
D	998		Přesun hmot				9 971,97
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,785	594,10	9 971,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 425,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 225,00
11	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	25,000	169,00	4 225,00
D	767		Konstrukce zámečnické				9 200,00
12	K	767995101	Montáž a výroba 2 kusů kastlíku k zakrytí kebelového vedení	ks	2,000	4 600,00	9 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 850,00
13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou (doprava osob a materiálů)	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00