

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN</b>
Projekt	<b>SO 102 MONTAZNI HALA U OBJEKTU B15</b>
Investor	<b>SO 103 SPOJOVACÍ KRČEK MEZI HALOU A OBJ. B15</b>
Investor	<b>Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín</b>
Z. č.	<b>24-40/029</b>
A. č.	<b>852 039 50</b>
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	<b>20.6.2025</b>
Zpracovatel	
CÚ	<b>2/2025</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	331 614,50	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	11 938,12	3 316,15
Montáž - materiál		67 261,00
Montáž - práce		107 327,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>343 552,62</b>	<b>177 904,15</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 475,28
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěru a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>343 552,62</b>	<b>188 379,43</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>531 932,05</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>531 932,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	531 932,00	111 705,72
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>643 637,72</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky	331 614,50	43 466,00
Datové rozvody	59 013,50	9 220,00
Kamerový systém	103 656,00	1 380,00
Elektronický přístupový systém	117 511,00	14 895,00
Elektrická zabezpečovací signalizace	51 434,00	17 971,00
Elektromontáže	67 261,00	63 861,00
Datové rozvody	440,00	3 707,00
Kamerový systém	0,00	7 270,00
Elektronický přístupový systém	2 347,00	16 021,00
Elektrická zabezpečovací signalizace	2 761,00	3 541,00
Úložné konstrukce	57 843,00	28 122,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	16 800,00
Ostatní náklady	5 000,00	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Dodávky</b>						
<b>Datové rozvody</b>						
19" rozváděč stojanový 18U, 600x600mm, IP54, 2-bod. zámek	ks	1,00	19 380,00	-19 380,00	-1 200,00	-1 200,00
19" stojanový, rozložený 42U, 600 x 800, sklo/perforace IP20	ks	1,00	29 145,50	29 145,50	1 200,00	1 200,00
Zemnicí svorka	ks	1,00	45,00	45,00	25,00	25,00
Montážní sada - 4 ks šroub M6, 4 ks matice, 4 ks podložka	ks	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00
Patch panel 1U, 24xRJ45, STP kat.6	ks	1,00	3 715,00	3 715,00	120,00	120,00
19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytlů, hloubka 64mm	ks	1,00	324,50	324,50	120,00	120,00
Datová zásuvka 2x RJ45, FTP CAT 6 kompletní, do krabice pro povrchovou montáž	ks	2,00	448,00	896,00	55,00	110,00
Krabice pro povrchovou montáž datové zásuvky, vč. kotevního materiálu	ks	2,00	18,00	36,00	18,00	36,00
Konektor RJ 45, FTP CAT 6	ks	13,00	8,00	104,00	18,00	234,00
19" Rozvodný panel (napájení 230V) 1U, 8x zásuvka podle ČSN, podsvícený vypínač, kabel 2m	ks	1,00	854,00	854,00	120,00	120,00
Propojovací kabel FTP 4 páry kat. 6, 1m	ks	6,00	18,00	108,00	6,00	36,00
Propojovací kabel FTP 4 páry kat. 6, 2m	ks	9,00	45,00	405,00	6,00	54,00
KABEL FI/UTP, kat.6, LSZH, 4 páry, hořlavosti Eca	ks	459,00	8,50	3 901,50	15,00	6 885,00

WiFi Access Point - WiFi 6, dual-band (2.4 GHz 573.5 Mb/s + 5 GHz 2402 Mb/s), 1 port s rychlostí 1 Gbit, standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a 802.11ax, aktivní PoE s napětím od 44 do 57 V, 1x WAN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA2-Enterprise šifrování, neodimabilní anténa, přístup přes cloud, QoS (Quality of Service)	ks	2,00	-2 150,00	-4 300,00	300,00	600,00
UPS pro zálohování napájených zařízení v datovém rozvaděči 2200VA/1980W, montáž do Rack 19", včetně univerzálních vodičích lišt pro uchycení do Rack 19" (pro řízení ukončení provozu Switch a pro provoz kamerového systému při výpadku sítě	ks	1,00	-16 500,00	-16 500,00	-1 000,00	-1 000,00
UPS pro zálohování napájených zařízení v datovém rozvaděči 2200VA/1980W, montáž do Rack 19", včetně univerzálních vodičích lišt pro uchycení do Rack 19" APC s kartou (pro řízení ukončení provozu Switch a pro provoz kamerového systému při výpadku sítě	ks	1,00	57 941,00	57 941,00	1 000,00	1 000,00
Optický kabel OS2 SM 4 vlákna 9/125, průměr 3mm, k zařazení do mikrotrubičky MK 14/10	m	48,00	6,00	288,00	15,00	720,00
Optická vana 24 ST simplex, 1U, výsuvná, 1 kazeta pro 24 svárů, neosazená	ks	1,00	930,00	930,00	100,00	100,00
Optický adaptér SM 9/125, SC, SM SIPLEX	ks	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00
SC simplex záslepka	ks	20,00	3,00	60,00	3,00	60,00
Pigtail SC, SM 9/125, 1m	ks	8,00	26,00	208,00	0,00	0,00
Ochrana sváru teplem smšitelná	ks	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00

**POZNÁMKA:**

POE Switch není součástí rozpočtu.

<b>Datové rozvoody - celkem</b>					<b>59 013,50</b>			<b>9 220,00</b>
<b>Kamerový systém</b>								
Záznamové zařízení 10ch IP Camera Input, resolution up to 4K, 8ch Sync playback; Bandwidth I/O: 80Mbps/80Mbps, Plug&Play with 8 PoE Interfaces, Support Camera Smart VCA, HDMI&VGA, 2 USB, Alarm I/O 0/1, 2 SATA(Up to 8TB)	ks	1,00	-3 680,00	-3 680,00	-1 600,00			-1 600,00
Záznamové zařízení 64ch IP Camera Input, resolution up to 4K, 8ch Sync playback; 2x LAN, Plug&Play, Support Camera Smart VCA, HDMI&VGA, 2 USB, Alarm I/O 0/1, 4x HDD 80 TB,Audio I/O: 1/2Alarm I/O: 16/6	ks	1,00	27 222,00	27 222,00	1 600,00			1 600,00
HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	1,00	-1 978,00	-1 978,00	-135,00			-135,00
HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	2,00	7 298,00	14 596,00	135,00			270,00
Kamera 4MP, PoE, (2560x1440)@30fps; S+265, WDR, NIR, BLC, Dual ICR, Motorized Lens 2.8-12mm, 50m IR, Smart VCA function, Metal Housing, Audio 1/1, Alarm I/O, MicroSD Slot, USB, IP67, S+265	ks	9,00	-3 680,00	-33 120,00	-300,00			-2 700,00

Kamera 8Mpix, 60m IR a 60m bílé LED, WizSense 2 Series, audio a alarm I/O, MIC, Venkovní kamera řady WizSense 2 Series, IVS (ochrana perimetru), SMD (detekce člověka a vozidla) Plus, Smart hledání, Integrovaný mikrofon, audio a alarm I/O, slot pro micro SD kartu, napájení PoE, Objektiv: 2.7 mm-13.5 mm	kš	9,00	10 607,00	95 463,00	300,00	2 700,00
Venkovní kryt kamery Bullet Lite, VF Bullet, mini PTZ	kš	9,00	485,00	4 365,00	125,00	1 125,00
19" Rozvodný panel (napájení 230V) 1U, 8x zásuvka podle ČSN, podsvícený vypínač, kabel 2m	kš	1,00	788,00	788,00	120,00	120,00
<b>Kamerový systém - celkem</b>				<b>103 656,00</b>		<b>1 380,00</b>
<b>Elektronický přístupový systém</b>						
Duální čtečka bezkontaktních karet pro frekvence 125 kHz a 13.56 MHz, podpora NFC komunikace	kš	3,00	7 650,00	22 950,00	0,00	0,00
SW Licence přístupového systému na 1ks čtečky	kš	3,00	2 100,00	6 300,00	0,00	0,00
<b>Kabel VL24-2x0,5+4x0,22 COMINFO</b>	m	<b>300,00</b>	<b>21,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>32,00</b>	<b>9 600,00</b>
Externí napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 3A provozní teplota : -30st. C. +50 st. C	kš	1,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00
AKU 12V 7 Ah	křl	1,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Řídící jednotka přístupového systému, plastový box IP55, 4 vstupy/výstupy, napájení 10VDC - 30VDC nebo PoE, připojení Ethernet	kš	1,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
Licence rozhraní Ethernet	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
Licence na kartu	ks	40,00	135,00	5 400,00	0,00	0,00
Vedení projektu	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
SW a jeho instalace	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00

Nastavení konfigurace SW/HW	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
Školení na instalovaný systém	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Elektrický samozamykací zámek 12V DC pro montáž do dveřního křídla, kompletní sestava, paniková klika	ks	3,00	13 000,00	39 000,00	400,00	1 200,00
Kování pro instalaci elektrického samozamykacího zámku	ks	3,00	1 335,00	4 005,00	215,00	645,00
Pruchoodka kabelová pancéřová do křídla dveří	ks	3,00	260,00	780,00	150,00	450,00
<b>Elektronický přístupový systém - celkem</b>				<b>117 511,00</b>		<b>14 895,00</b>
<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>						
Sběrníková ústředna 8 zón na základní desce ústředny, 192 zón připojitelných přes sběrnici, až 8 nezávislých oblastí, na desce 4+1 PGM, NBÚ 3	ks	1,00	-3 559,00	-3 559,00	-450,00	-450,00
Skříň 280x280x70mm s tamper kontaktem a transformátorem 20VA	ks	1,00	952,00	952,00	150,00	150,00
Akumulátor 12V, 7 Ah	ks	1,00	458,00	458,00	150,00	150,00
Klávesnice s LCD displejem	ks	1,00	3 951,00	3 951,00	150,00	150,00
Sběrníkový expandér pro 0 8 zón	ks	2,00	-2 012,00	-4 024,00	-350,00	-700,00
Sběrníkový expandér pro 0 8 zón	ks	4,00	2 012,00	8 048,00	350,00	1 400,00
Box pro modul	ks	2,00	-187,00	-374,00	-62,00	-124,00
Box pro modul	ks	4,00	187,00	748,00	62,00	248,00
Instalační krabice 5 svorek + Tamper	ks	7,00	25,00	175,00	35,00	245,00
PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 12m, NBÚ 3	ks	5,00	1 241,00	6 205,00	180,00	900,00
PIR detektor venkovní IP55	ks	1,00	3 645,00	3 645,00	180,00	180,00
Duální PIR + MW detektor, dosah 20m / 85° : antimasking	ks	4,00	1 250,00	5 000,00	180,00	720,00

MG hliníkový vratový polar. s pracovní mezerou 35mm, kabel 6m, arm. hadice 1m, NBÚ 3	ks	2,00	1 397,00	2 794,00	163,00	326,00
MG kontakt hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 8mm a armovanou hadicí 57cm, NBÚ 3	ks	5,00	412,00	2 060,00	150,00	750,00
Kouřové čidlo - konvenční multisenzorový detektor	ks	8,00	2 563,00	20 504,00	530,00	4 240,00
Trubka elektroinstalační tuhá pro pevné povrchové uložení pr20	m	3,00	17,00	51,00	62,00	186,00
Kabel SYKFY 3x2x0.5	m	300,00	16,00	4 800,00	32,00	9 600,00
Poznámka:						
Zřízení dálkového přenosu na PCO není součástí tohoto rozpočtu						
<b>Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem</b>				<b>51 434,00</b>		<b>17 971,00</b>
<b>DODÁVKY - Celkem</b>				<b>331 614,50</b>		<b>43 466,00</b>
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Datové rozvody</b>						
Programování aktivních prvků, ovladění a uvedení do provozu (1x Switch)	kpl	1,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
Ukončení datového kabelu 4P F/UTP CAT 6 na datové zásuvce	port	4,00	0,00	0,00	35,00	140,00
Ukončení datového kabelu na konektoru 4P f/UTP na kabelu (vývod k připojovanému přístroji)	ks	13,00	0,00	0,00	35,00	455,00
Ukončení datového kabelu 4P UTP na Patch panelu	ks	21,00	0,00	0,00	35,00	735,00
CY 6, zelená/žlutá, zatažen	m	5,00	18,00	90,00	6,00	30,00
Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	2,00	0,00	0,00	15,00	30,00
Měření na datovém kabelu	ks	19,00	0,00	0,00	62,00	1 178,00
Certifikace rozvodu, port 1xRJ45	ks	19,00	0,00	0,00	38,00	722,00
Popis patch panelu a zásuvek	ks	25,00	0,00	0,00	3,00	75,00

HDPE mikrotrubička vnitřní 10/8mm LSHF, modrá, vnitřní lubrikační vrstva pro snížení tření, min. povolený poloměr ohybu 14cm	m	45,00	0,00	0,00	0,00	12,00	540,00
Svář jednoho optického vlákna SM 9/125	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2 640,00
Popis optiky v kazetě	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	48,00
Měření vlákna optiky oboustranné	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	183,00	1 464,00
Drobný blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	350,00	350,00	150,00		150,00
<b>Datový rozvod - celkem</b>				<b>440,00</b>			<b>3 707,00</b>
<b>Kamerový systém</b>							
Nastavení provozních parametrů kamery	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-1 800,00
Nastavení provozních parametrů kamery	ks	9,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4 050,00
Nastavení provozních parametrů na záznamovém zařízení a programování	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
Nastavení provozních parametrů na záznamovém zařízení a programování	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Zaškolení obsluhy kamerového systému	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
Zaškolení obsluhy kamerového systému	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
Ukončení datového kabelu konektorem RJ45	ks	10,00	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00
<b>Kamerový systém - celkem</b>				<b>0,00</b>			<b>7 270,00</b>
<b>Elektronický přístupový systém</b>							
Uvedení systému do provozu, nastavení provozních parametrů	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Čtečky - Montážní a instalační práce hardware	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	3 750,00

Rídící jednotka - montážní a instalační práce hardware	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
Zdroj 12V DC - montážní práce	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Datový kabel 4páry F/UTP CAT5E	m	66,00	6,50	429,00	6,00	396,00	396,00
Kabel J-Y(S)Y 3x2x0,8	m	69,00	-8,00	-552,00	-25,00	-1 725,00	-1 725,00
Kabel J-Y(S)Y 3x2x0,8	m	265,00	8,00	2 120,00	25,00	6 625,00	6 625,00
Ukončení přívodního datového kabelu 4P STP CAT5E	ks	3,00	0,00	0,00	25,00	75,00	75,00
Ukončení kabelu J-Y(S)Y 3x2x0,8	ks	6,00	0,00	0,00	25,00	150,00	150,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	350,00	350,00	150,00	150,00	150,00
<b>Elektronický přístupový systém - celkem</b>				<b>2 347,00</b>			<b>16 021,00</b>
<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>							
Uvedení systému EZS do provozu, programování ústředny, nastavení provozních parametrů detektorů a ústředny	kpl	1,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	170,00	6,50	1 105,00	12,00	2 040,00	2 040,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	107,00	8,00	856,00	12,00	1 284,00	1 284,00
Ukončení kabelu 3x2x0,5	ks	17,00	0,00	0,00	35,00	595,00	595,00
Ukončení kabelu 5x2x0,5	ks	6,00	0,00	0,00	412,00	2 472,00	2 472,00
Bližší nespecifikovaný drobný montážní materiál	kpl	1,00	800,00	800,00	150,00	150,00	150,00
<b>Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem</b>				<b>2 761,00</b>			<b>3 541,00</b>
<b>Úložné konstrukce</b>							
Ocelový žlab MARS NKZ 20x40mm, vč. kolen, oblouků, konzol a kotevního materiálu, zinkováno ponorem	m	234,00	166,00	38 844,00	80,00	18 720,00	18 720,00
Ocelový žlab MARS NKZJ 50x62mm, vč. kolen, oblouků, konzol a kotevního materiálu, zinkováno ponorem	m	6,00	312,00	1 872,00	80,00	480,00	480,00

Víko žlábu MARS V40 S, zinkováno ponorem	m	234,00	38,00	8 892,00	15,00	3 510,00
Víko žlábu MARS V62 S, zinkováno ponorem	m	6,00	72,00	432,00	22,00	132,00
1216 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	20,00	6,50	130,00	22,00	440,00
8016 Trubka elektroinstalační tuhá pro pevné povrchové uložení	m	97,00	38,00	3 686,00	36,00	3 492,00
8020 Trubka elektroinstalační tuhá pro pevné povrchové uložení	m	20,00	65,00	1 300,00	36,00	720,00
8025 Trubka elektroinstalační tuhá pro pevné povrchové uložení	m	13,00	75,00	975,00	36,00	468,00
8032 Trubka elektroinstalační tuhá pro pevné povrchové uložení	m	4,00	133,00	532,00	36,00	144,00
Krabice přístrojová pro povrchovou montáž LKM45	ks	2,00	25,00	50,00	8,00	16,00
<b>DROBNÝ MATERIÁL, oka, redukce ap. spojovací mater.</b>	<b>kpl</b>	<b>1,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 130,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Úložné konstrukce - celkem</b>				<b>57 843,00</b>		<b>28 122,00</b>
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500	hod	8,00	0,00	0,00	650,00	5 200,00
<b>Příprava, koordinace slaboproudá el. instalace</b>	<b>hod</b>	<b>16,00</b>		<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>11 600,00</b>
<b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>16 800,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
Dokumentace skutečného provedení stavby - v počtu 6 vyhotoveních v papírové podobě a 2x na CD	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady - celkem</b>				<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
Podružný materiál						
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>67 261,00</b>		<b>63 861,00</b>

Stavba	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	PS	SO
Akce	SO Pomocná konstrukce		
Místo	Slavičín	Dodavatel	
Investor	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín	Dodatek	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VCP

# OCELOVÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

## Rozpočet

Dodávka :	200 058 Kč
Montáž :	151 296 Kč
Dodávka + montáž :	351 354 Kč
Nátěry :	15 189 Kč
Celkem :	366 544 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
	Kozel			3
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
		DPS		1

PRŮJEM DISKŮ A ODPOČET VĚŠTĚNÉ DÍLEŽNOSTI										
Stavba :		MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVICIN						Zařaz. číslo	0	
Objekt :		SO Pomocná konstrukce						Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem	
767 ZAMEČNICKÉ KONSTRUKCE										
1	2	<b>OCELOVÁ KONSTRUKCE</b>								
		Pomocná konstrukce								
		č.v. KS								
		<b>Dodávka</b>	ks	1	88	205 744		2,3380	2,3380	
		Kotevní šroub M12	ks	152	132,00	20 064				
		Montáž kotev	ks	152	64		9 728			
		<b>Montáž OK</b>	kg	2 388	57,00		133 266			
		Odpočet z rozpočtu UT řádek č. 194				-33 750				
		Zpracování Výrobní dokumentace	ks	1	8 000	8 000				
MEZISOUČET						200 058	142 994		2,3380	
988										
76-7202		Přesun hmot v objektech výšky do 12 m			2,35		4 701			
76-7293		Příplatek za zvětšený přesun do 500 m			1,8		3 601			
<b>800 - 767</b>										
<b>OCELOVÉ KONSTRUKCE</b>										
<b>CELKEM</b>						200 058	151 296			

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN						Zakázk. číslo	0	
Objekt :	SO Pomocná konstrukce						Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) Jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
	783	NÁTĚRY							

1. Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) Jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
1.	1	OCELOVÁ KONSTRUKCE Pomocná konstrukce	m2	48,60					
SOUČET NÁTĚROVÝCH PLOCH					48,60				
2.	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí bezpachovým	m2	48,60	9	434			
3.	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	48,60	16	787			
4.	783237100	Nátěr syntetický Tollens kov. konstr zákl antikor	m2	48,60	75	3 664			
5.	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	48,60	212	10 303			

800 - 783  
NÁTĚRY  
CELKEM

15 189

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Vojenský technický ústav s.p. o.z. VTUVM, Slavičín		
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		B-projekting Zlín		
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Onderka Pavel		
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		12.03.2026		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>17 766,75</b>	<b>17 766,75</b>
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	75,00	24,00	0,00	1 800,00	1 800,00
2	113202111R00	Vytřihání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	72,00	82,00	0,00	5 904,00	5 904,00
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	75,00	120,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,75	42,00	0,00	409,50	409,50
5	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,75	67,00	0,00	653,25	653,25
<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>225 020,16</b>	<b>225 020,16</b>
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,50	16 500,00	0,00	24 750,00	24 750,00
7	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	41,04	67,00	0,00	2 749,68	2 749,68
8	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	41,04	95,00	0,00	3 898,80	3 898,80
9	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	41,04	67,00	0,00	2 749,68	2 749,68
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	896,00	165,00	0,00	147 840,00	147 840,00
11	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	896,00	18,00	0,00	16 128,00	16 128,00
12	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - nasypy	m3	20,00	165,00	0,00	3 300,00	3 300,00
13	122201409R00	Příplatek za lepidlost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	20,00	12,00	0,00	240,00	240,00
14	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - ornice	m3	132,00	165,00	0,00	21 780,00	21 780,00
15	122201409R00	Příplatek za lepidlost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	132,00	12,00	0,00	1 584,00	1 584,00
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>6 969,50</b>	<b>6 969,50</b>
16	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3.STROJNĚ	m3	4,10	290,00	0,00	1 189,00	1 189,00
17	132301119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	4,10	155,00	0,00	635,50	635,50
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ	m3	10,50	450,00	0,00	4 725,00	4 725,00
19	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,50	40,00	0,00	420,00	420,00
<b>15</b>		<b>Roubení</b>				<b>237,02</b>	<b>3 416,98</b>	<b>3 654,00</b>
20	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	21,00	132,00	237,02	2 534,98	2 772,00
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	21,00	42,00	0,00	882,00	882,00
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>446 495,00</b>	<b>446 495,00</b>
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	891,00	215,00	0,00	191 565,00	191 565,00
23	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	891,00	250,00	0,00	222 750,00	222 750,00

24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	40,00	95,00	0,00	3 800,00	3 800,00
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - ornice	m3	132,00	215,00	0,00	28 380,00	28 380,00
17		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>44 121,10</b>	<b>44 121,10</b>
26	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných	m3	20,00	47,00	0,00	940,00	940,00
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	891,00	47,00	0,00	41 877,00	41 877,00
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,45	138,00	0,00	1 304,10	1 304,10
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 910,54</b>	<b>90 715,46</b>	<b>92 626,00</b>
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 495,00	16,00	0,00	23 920,00	23 920,00
30	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	396,00	40,00	659,52	15 180,48	15 840,00
31	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	264,00	33,00	560,41	8 151,59	8 712,00
32	182300012RA0	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm	m2	396,00	35,00	362,51	13 497,49	13 860,00
33	181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	264,00	35,00	328,10	8 911,90	9 240,00
34	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	396,00	4,50	0,00	1 782,00	1 782,00
35	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	264,00	4,50	0,00	1 188,00	1 188,00
36	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	264,00	16,00	0,00	4 224,00	4 224,00
37	182201101R00	Svahování násypů	m2	396,00	35,00	0,00	13 860,00	13 860,00
21		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>7 106,81</b>	<b>2 954,74</b>	<b>10 061,55</b>
38	212571112R00	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem netříděným	m3	3,51	1 185,00	2 874,61	1 284,74	4 159,35
39	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisku tříděného	m3	0,59	1 080,00	344,26	292,94	637,20
40	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	39,00	135,00	3 887,94	1 377,06	5 265,00
56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>553 673,43</b>	<b>73 617,27</b>	<b>627 290,70</b>
41	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	957,40	338,00	291 842,65	31 758,55	323 601,20
42	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 140,70	265,00	260 681,34	41 604,16	302 285,50
43	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,20	195,00	1 149,44	254,56	1 404,00
58		<b>Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>730 750,75</b>	<b>35 481,75</b>	<b>766 232,50</b>
44	581132111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	819,50	935,00	730 750,75	35 481,75	766 232,50
45	584121111R00	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm	m2	106,50		0,00	0,00	0,00
59		<b>Dlažby a přeulazby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>396,13</b>	<b>2 210,27</b>	<b>2 606,40</b>
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dířtě tl. 4 cm	m2	7,20	362,00	396,13	2 210,27	2 606,40
47	599141111R00	Výplnění spár mezi panely živíchnou závlivkou	m	165,00		0,00	0,00	0,00
83		<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>468,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 650,00</b>
48	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	3,00	550,00	468,00	1 182,00	1 650,00
87		<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>3,45</b>	<b>576,55</b>	<b>580,00</b>
49	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00	135,00	2,58	402,42	405,00
50	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,00	25,00	0,87	174,13	175,00
89		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>1 311,41</b>	<b>21 738,59</b>	<b>23 050,00</b>
51	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	1 200,00	413,24	786,76	1 200,00
52	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	950,00	6,13	943,87	950,00
53	895941111R00	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	9 500,00	874,49	18 125,51	19 000,00
54	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,00	950,00	17,55	1 882,45	1 900,00
91		<b>Uspínající konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>42 664,16</b>	<b>40 368,84</b>	<b>83 033,00</b>

55	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	63,00	65,00	0,00	4 095,00	4 095,00
56	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	3 565,00	0,20	211,97	501,03	713,00
57	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	290,00	42,00	6 232,36	5 947,64	12 180,00
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	229,00	285,00	35 780,70	29 484,30	65 265,00
59	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,00	195,00	439,13	340,87	780,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>3 685,50</b>	<b>3 685,50</b>
60	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	87,75	42,00	0,00	3 685,50	3 685,50
	<b>M</b>	<b>Ostatní materiál</b>				<b>167 467,58</b>	<b>235 410,46</b>	<b>402 878,04</b>
61	162-02VD	Poplatek za skládku - vybourané hmoty	t	41,04	350,00	14 364,00	0,00	14 364,00
62	162-04VD	Poplatek za skládku - suť	t	9,75	350,00	3 412,50	0,00	3 412,50
63	58337370	Štěrkopisek frakce 0-63 C	T	19,09	235,00	4 486,15	0,00	4 486,15
64	162-21VD	Poplatek za ornici	m3	132,00	125,00	16 500,00	0,00	16 500,00
65	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL	kg	20,79	142,00	2 952,18	0,00	2 952,18
66	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00
67	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	7,27	388,00	2 820,76	0,00	2 820,76
68	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	179,78	226,00	40 630,28	0,00	40 630,28
69	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	45,45	155,00	7 044,75	0,00	7 044,75
70	59217426	Obrubník chodníkový přechodový pohledový OB-3	kus	6,06	280,00	1 696,80	0,00	1 696,80
71	59217310	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 II nat	kus	8,08	65,00	525,20	0,00	525,20
72	59381102	Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun	kus	1,01		0,00	0,00	0,00
73	59381134	Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun	kus	10,10		0,00	0,00	0,00
74	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm	kus	12,12		0,00	0,00	0,00
75	28651830.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	3,00	65,00	195,00	0,00	195,00
76	28651706.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus	3,00	315,00	945,00	0,00	945,00
77	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	39,00	35,00	1 365,00	0,00	1 365,00
78	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5.9x1000	kus	7,00	450,00	3 150,00	0,00	3 150,00
79	55340394	Rám s mříží, zatížení 40 t	kus	2,00	2 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00
80	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	2,02	985,00	1 989,70	0,00	1 989,70
81	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,02	645,00	1 302,90	0,00	1 302,90
82	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	2,02	615,00	1 242,30	0,00	1 242,30
83	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	2,02	265,00	535,30	0,00	535,30
84	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	2,02	388,00	783,76	0,00	783,76
85	592 01VD	Štěrbínový žlab - s umělým spádem dna 1 m D+M	m	7,00	5 800,00	40 600,00	0,00	40 600,00
86	592 03VD	Štěrbínový žlab - vpust' 1 m D+M	ks	1,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00
87	592 05VD	Štěrbínový žlab - ukončení - D+M	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
88	998224111R00	Přísun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	1 471,32	160,00	0,00	235 410,46	235 410,46
<b>Celkem:</b>							<b>2 757 720,20</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	Doba výstavby	Objednatel:	Vojenský technický ústav s.p. o.z. VTÚVM, Slavíči
Druh stavby:	SO 314 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Začátek výstav	Projektant:	
Lokalita:	Slavičín	Konec výstavby	Zhotovitel:	B-projektning Zlín
Zpracoval	Onderka Pavel	Zpracováno dn 12.03.2026	Zpracováno dne:	12.03.2026
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	17 766,75	17 766,75
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	225 020,16	225 020,16
13	Hloubené vykopávky	0,00	6 969,50	6 969,50
15	Roubení	237,02	3 416,98	3 654,00
16	Přemístění výkopku	0,00	446 495,00	446 495,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	44 121,10	44 121,10
18	Povrchové úpravy terénu	1 910,54	90 715,46	92 626,00
21	Úprava podloží a základové spáry	7 106,81	2 954,74	10 061,55
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	553 673,43	73 617,27	627 290,70
58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch	730 750,75	35 481,75	766 232,50
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	396,13	2 210,27	2 606,40
83	Potrubi z trub kameninových	468,00	1 182,00	1 650,00
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	3,45	576,55	580,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 311,41	21 738,59	23 050,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	42 664,16	40 368,84	83 033,00
S	Přesuny sutí	0,00	3 685,50	3 685,50
M	Ostatní materiál	167 467,58	235 410,46	402 878,04
	<b>Celkem:</b>			<b>2 757 720,20</b>