

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	Objednatel:	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 314 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Slavičín	Zhotovitel:	B-projektng Zlín	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	88
JKSO:		Zpracoval:	Onderka Pavel	Datum:	12.03.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 338 521,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 002 174,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		167 467,58				
Přesun hmot a sutí		249 556,87				
ZRN celkem		2 757 720,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	0,00
Základ 21%	2 757 720,20
	DPH 12%
	DPH 21%
	0,00
	579 121,24
	2 757 720,20
	2 757 720,20
	3 336 841,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý položkový rozpočet stavby

Stavba:	2953024	VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS
Objekt:	SO 314	Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet:	24.1	rozpočet - opěrná stěna
Objednatel:	Vojenský technický ústav, s.p. Dlouhá 300 76321 Slavičín	IČO: 24272523 DIČ: CZ24272523
Zhotovitel:	SVUNDZI CZ s.r.o.	IČO: 2186772 DIČ:
Vypracoval:	Beneš	
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		359 704,70
PSV		42 000,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>401 704,70</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 704,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>401704,70 CZK</b>
v	dne	18.3.2026
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 2953024 - VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS  
z. č. 852 039 50

Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (výkresové dokumentace, technické zprávy, zadávacích dokumentů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.  
Popis objektu: SO 314 - Komunikace a zpevněné plochy  
Popis rozpočtu: 24.1 - rozpočet - opěrná stěna

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 214,38	18,0
27.5	Základová deska	HSV			65 538,27	16,3
313	Zdi prefabrikované	HSV			143 813,53	35,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 221,65	6,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			29 313,70	7,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 603,17	5,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 000,00	10,5
Cena celkem					401 704,70	100,0

### Položkový rozpočet

S:	VTÚVM s.p. Slavčín - Montážní hala u objektu B15 Slavčín - DPS
O:	Komunikace a zpevněné plochy
R:	rozpočet - opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	
<b>Díl: 1</b>							<b>72 214,38</b>	<b>84,36000</b>		<b>0,00000</b>	
1	132201211R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3. do 100 m3. STROJNĚ	m3	65,79000	850,00	29 605,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
výkop pro opěrnou stěnu počištěn orientálně (20,0+1,5)*1,8*1,7											
2	132201219R00	Příprava lepkavosti Houbení rýh 240cm, hor. 3. STROJNĚ	m3	65,79000	0,00	2 631,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 7-4 do 10000 m	m3	65,79000	115,00	14 144,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	65,79000	7,00	3 082,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	174101101V05	Záryp jam, rýh šachet se zrušením včetně odvětví škrt. kořti	m3	45,60000	13,00	6 252,80	1,85000	84,36000	0,00000	0,00000	
výkop pro opěrnou stěnu počištěn orientálně (20,0+1,5)*1,8*1,7											
odpočet konstrukci											
- podkladní beton, deska -5-0-7,0											
- stěna -(19,0+2,0)*0,3*1,3											
6	199000002R00	Poplatek za skladku horizonty 1-4	m3	65,79000	2,00	16 447,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Díl: 27.5</b>							<b>65 538,27</b>	<b>18,65000</b>		<b>0,00000</b>	
7	273321411R00	Základová deska Železobeton základových desek C 25/30-XC2	m3	6,93000	1,00	33 893,73	2 52500	17 430,00	0,00000	0,00000	
poušaca opěrné stěny (7,5*1,0+11,7*1,2+2,1*0,7)*0,3											
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (19,1+2,1+0,7+1,2+11,3+0,2+7,5+1,0)*0,3	m2	13,05000	965,00	9 657,00	0,00000	0,51000	0,00000	0,00000	
Bednění stěn základových desek - ods./zanění											
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek - ods./zanění	m2	13,05000	35,00	1 761,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	273361621R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,69000	210,00	20 225,79	1 027,53	0,71000	0,00000	0,00000	
výztuž do poušady oca 100-g/m3 6,903*0,1											
<b>Díl: 313</b>							<b>143 813,53</b>	<b>32,54000</b>		<b>0,00000</b>	
11	311112330RT14	Stěna z tvárnice ztraceného betonu tl. 300 mm zápis tvárnice betonem C 25/30	m2	41,38190	2,00	99 330,96	0,73105	30 260,00	0,00000	0,00000	

### Položkový rozpočet

S:	2953024 VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS	
O:	SO 314 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	24.1 rozpočet - opěrná stěna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------	---------------	-------------------------

plocha změněna ve výřezu 17,03\*1,98+2,0\*2,2+2,0\*2,06  
-41,38790

12	311361821R00	Výzluž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10505)	t	0,84804	29 300,00	24 847,57	1,02110	0,87000	0,00000
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Výzluž do stěny cca 100kg/m<sup>3</sup> : 41,4\*0,3\*0,6828 0,1 (do 1m<sup>3</sup> stěny je spotřeba 0,6828m<sup>3</sup> betonu)

13	CN1	Oplechování, včetně namontování /mytování, úprava nátěr	m	21,00000	935,00	19 635,00	0,06727	1,41000	0,00000
----	-----	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------

19,5+2,0  
21,00000

#### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

14	631313511RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 XC0 z betonu prosklo	m <sup>3</sup>	4,67400	50,00	15 657,90	2,52500	11,80000	0,00000
----	--------------	--	----------------	---------	-------	-----------	---------	----------	---------

podkladní beton pod opěrnou stěnou (7,6\*1,2+11,7\*1,4+2,0\*0,9)\*0,1  
zeřízení podkladního betonu  
1,2\*1,1\*0,3+1,4\*1,0\*0,33+0,9\*0,2\*2

15	631351101R00	Bednění stěn, vln a otvorů v podlahách - zřízení bednění zesíleného podkladního betonu v místě prostupu kanalizace	m <sup>2</sup>	10,93000	740,00	8 088,20	0,01408	0,15000	0,00000
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	---------	---------	---------

1,4\*0,7+1,3\*0,7\*2+2,7\*0,45\*2+2,0\*0,3\*2+1,0\*0,3  
2,0\*0,5+0,6+0,5+1,0\*(0,3+0,4+0,3)

16	631351102R00	Bednění stěn, vln a otvorů v podlahách - odstavení	m <sup>2</sup>	10,93000	135,00	1 475,55	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	---------	---------	---------

#### Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

17	311101211R00	Osazení prostupové károvky plochy do 0,02 m <sup>2</sup> v monolitických nosných zdech	m	5,20000	885,00	4 602,00	0,00000	0,00000	0,13000
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------

13\*0,4  
5 200,00

18	970051130R00	Vřtaní jader do ŽB do D 130 mm	m	3,90000	4 500,00	17 550,00	0,00192	0,01000	0,03317
----	--------------	--------------------------------	---	---------	----------	-----------	---------	---------	---------

13\*0,3  
3,90000

19	970054130R00	Přip. za jádr. vřt. vodor. ve stěně ŽB do D 130 mm	m	3,90000	161,00	3 747,90	0,00001	0,00000	0,00000
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------

Trubka PVC DN 110 mm  
50,00  
3 813,80

20	286102302R	Trubka PVC DN 110 mm	m	5 252,00	50,00	3 813,80	0,00200	0,01000	0,00000
----	------------	----------------------	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	Doba výstavby:	Objednatel:	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičí				
Druh stavby:	SO 314 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SANACE PODLOŽÍ	Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	Slavičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SVUNDZICZ s-r-o-				
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Onderka Pavel				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	6 000,00	6 000,00
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.10 cm	m2	50,00	120,00	0,00	6 000,00	6 000,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				21 024,53	3 355,47	24 380,00
42	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	92,00	265,00	21 024,53	3 355,47	24 380,00
<b>Celkem:</b>								<b>30 380,00</b>

Poznámka

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	Doba výstavby:	Objednatel:	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičí
Druh stavby:	SO 314 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SANACE PODLOŽÍ	Začátek výstav	Projektant:	
Lokalita:	Slavičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SVUNDZI CZ s-r-o-
Zpracoval:	Onderka Pavel	Zpracováno dn 12.03.2026	Zpracováno dne:	12.03.2026
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	6 000,00	6 000,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	21 024,53	3 355,47	24 380,00
<b>Celkem:</b>				<b>30 380,00</b>

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN	Objednatel:	Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičí	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 314 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SANACE PODLOŽÍ	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita	Slavičín	Zhotovitel:	SVUNDZI CZ s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	88
JKSO:		Zpracoval:	Onderka Pavel	Datum:	12.03.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 024,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení slaveniště	0
	Montáž	9 355,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		30 380,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	0,00
Základ 21%	30 380,00
	DPH 12%
	DPH 21%
	0,00
	6 379,80
	Celkem bez DPH
	30 380,00
	Celkem včetně DPH
	36 759,80

Projektant		Objednatel	
		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Název	Mj	Počet	Měrná cena	Materiální celkem	Montáž celkem	Celkem	Cena celkem	Měrnostř. (množství celkem)
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
Výkopa plynu pro STL plynovod	m3	4,00	0,00	290,00	1 160,00	290,00	1 160,00	0,00
Ruční výkopa v blízkosti stávajících sítí	m3	3,00	0,00	290,00	870,00	290,00	870,00	0,00
Podšyp potrubí pískem	m3	1,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Obsyp potrubí pískem	m3	2,00	0,00	1 080,00	2 160,00	1 080,00	2 160,00	0,00
Zásyp rýhy se ztuhnutím	m3	4,00	0,00	138,00	552,00	138,00	552,00	0,00
Odvoz přebytečné zeminy	m3	1,00	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00
Výstražná fólie pro plyn, potrubí vč. Uložení	m	6,00	0,00	13,00	78,00	13,00	78,00	0,00
Signalizační vodič CYY 2,5mm pro plyn vč. Montáže	m	6,00	0,00	165,00	990,00	165,00	990,00	0,00
Připojení signalizačního vodiče, vč. zkoušky vodivosti	m	6,00	0,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	9 000,00	0,00
<b>ZEMNÍ PRÁCE - celkem</b>			<b>0,00</b>		<b>15 975,00</b>		<b>15 975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODZEMNÍ STL PLYNOVOD</b>								
Dodávka a montáž potrubí PE 32x3	m	6,00	110,00	660,00	600,00	210,00	1 260,00	1,00
Elektrovarovky PE – spojky	ks	4,00	190,00	760,00	720,00	370,00	1 480,00	1,00
Elektrovarovky PE – kolena	ks	6,00	320,00	1 920,00	220,00	540,00	3 240,00	1,60
Nápojení nové přeložky na stávající plynovod	ks	2,00	0,00	1 480,00	2 960,00	1 480,00	2 960,00	1,60
Přechodka PE / ocel DN 32	ks	2,00	640,00	1 280,00	230,00	460,00	1 740,00	2,80
Zemní plynový uzávěr DN 32	ks	1,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	2,80
Osazení zemního uzávěru DN 32	ks	1,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2,80
Orientační sloupek uzávěru	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	500,00	1 750,00	1 750,00	2,80
<b>PODZEMNÍ STL PLYNOVOD - celkem</b>			<b>7 510,00</b>		<b>6 900,00</b>		<b>14 410,00</b>	<b>36,80</b>
<b>NADZEMNÍ STL PLYNOVOD</b>								
Dodávka a montáž ocelového potrubí DN 32	m	16,00	648,00	10 368,00	0,00	648,00	10 368,00	1,00
Ocelová kolena DN 32 vč. montáže	ks	6,00	197,00	1 182,00	0,00	197,00	1 182,00	1,00
<b>NADZEMNÍ STL PLYNOVOD - celkem</b>			<b>11 550,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11 550,00</b>	<b>22,00</b>
<b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b>								
Potrubní objímky DN 32 vč. záv. lýčů	kg	10,00	380,00	3 800,00	0,00	380,00	3 800,00	1,00
Konzoly a držáky potrubí vč. záv. lýčů	ks	8,00	175,00	1 400,00	0,00	175,00	1 400,00	1,00
Kotvení do betonové konstrukce	ks	4,00	220,00	880,00	0,00	220,00	880,00	1,00
Kotvení do ocelové konstrukce	ks	8,00	190,00	1 520,00	0,00	190,00	1 520,00	1,00
Pomocný materiál – šrouby, matice, podložky, hmoždinky, kotvy...kpl		1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - celkem</b>			<b>8 600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8 600,00</b>	<b>30,00</b>
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>								

Základní aritmetická měřítka	m	6,70	32,30	192,00	0,00	32,00	192,00	0,00	0,00
Výšňní rozdíly výškr	m	6,70	48,00	288,00	0,00	48,00	288,00	0,00	0,00
Barvěné označení plynovodu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - celkem</b>			<b>1 980,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 980,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PROSTUPY</b>									
Prostupy konstrukcerni	ks	2,00		0,00	1 250,00	2 500,00	1 250,00	2 500,00	0,00
Chřanický potrubí	m	16,00	250,00	4 000,00	150,00	2 400,00	400,00	6 400,00	0,00
Utěšnění prostupů	ks	2,00	400,00	800,00	160,00	320,00	560,00	1 120,00	0,00
<b>PROSTUPY - celkem</b>			<b>4 800,00</b>		<b>5 220,00</b>		<b>10 020,00</b>		<b>0,00</b>
<b>LEŠENÍ</b>									
Montážní plošina	den	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>LEŠENÍ - celkem</b>			<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>HZS</b>									
Présun hmot pro plynovod do výšky 6 m	t	0,10		0,00	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00	0,00
Příplatek zvěš, přesun hmot pro plynovod do 100 m	t	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytěšnění stávajícího plynovodu a nové trasy přeložky	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odkrytí stávajícího plynovodu v místě napojení	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž zrušené části stávajícího plynovodu DN 32, dl. 5 m	kpl	1,00		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Zaslepení / ukončení zrušené části potrubí	kpl	1,00		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Ekologická likvidace demontovaného potrubí	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tlaková zkouška plynovodu	kpl	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Zkouška těsnosti	kpl	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Revize plynového zařízení	kpl	1,00		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Uvedení plynovodu do provozu	kpl	1,00		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Součinnost s provozovatelem plynu	kpl	1,00		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Geodetické vytyčení	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	hod	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevídatelné práce	hod	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	650,00	2 600,00	650,00	2 600,00	0,00
<b>HZS - celkem</b>			<b>0,00</b>		<b>10 890,00</b>		<b>10 890,00</b>		<b>0,00</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	63 405,00	
Lešení	15 020,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
Demonláže	0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>78 425,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 2,85% ze základních nákladů celkem		2 235,11
Provozní vlivy 1,85% ze zákl. nákl. celkem		1 450,86
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>3 685,98</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>82 110,98</b>
Základ a hodnota DPH 0%	3 685,98	0,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>82 110,98</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
ZEMNÍ PRÁCE	15 975,00	0,00
PODZEMNÍ STL PLYNOVOD	14 410,00	36,80
NADZEMNÍ STL PLYNOVOD	11 550,00	22,00
KONSTRUKCE ZÁMEČNICE	8 600,00	30,00
PŮVRCHOVÁ ÚPRAVA	1 980,00	0,00
PROSTUPY	10 020,00	0,00
LEŠENÍ	5 000,00	0,00
HZS	10 890,00	0,00
<b>Seznam výrobců</b>	<b>=PRODUCERS()</b>	
Ceník 23M - dodávky		
HZS		
Rockwool		

HZS						
Presun hmot pro plynovod do výšky 6 m	t	0,10	0,00	3 000,00	300,00	3 000,00
Příplatek zvěřš, přesun hmot pro plynovod do 100 m	t	0,10	0,00		0,00	0,00
Vytyčení stávajícího plynovodu a nové trasy přeložky	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
Odkrytí stávajícího plynovodu v místě napojení	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
Demontáž zrušené části stávajícího plynovodu DN 32. dl. 5 m	kpl	1,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Zaslepení / ukončení zrušené části potrubí	kpl	1,00	0,00	340,00	340,00	340,00
Ekologická likvidace demontovaného potrubí	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
Tlaková zkouška plynovodu	kpl	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zkouška těsnosti	kpl	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Revize plynového zařízení	kpl	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Uvedení plynovodu do provozu	kpl	1,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Součinnost s provozovatelem plynu	kpl	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Geodetické vytyčení	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00		0,00	0,00
HZS	hod	8,00	0,00		0,00	0,00
Nepředvídatelné práce	hod	7,00	0,00		0,00	0,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	650,00	2 600,00	650,00
<b>HZS - celkem</b>			<b>0,00</b>		<b>10 890,00</b>	

Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 160,00	0,00	0,00
870,00	0,00	0,00
950,00	0,00	0,00
2 160,00	0,00	0,00
552,00	0,00	0,00
215,00	0,00	0,00
78,00	0,00	0,00
990,00	0,00	0,00
9 000,00	0,00	0,00
<b>15 975,00</b>		<b>0,00</b>
1 260,00	1,00	6,00
1 480,00	1,00	4,00
3 240,00	1,60	9,60
2 960,00	1,60	3,20
1 740,00	2,80	5,60
1 640,00	2,80	2,80
340,00	2,80	2,80
1 750,00	2,80	2,80
<b>14 410,00</b>		<b>36,80</b>
10 368,00	1,00	16,00
1 182,00	1,00	6,00
<b>11 550,00</b>		<b>22,00</b>
3 800,00	1,00	10,00
1 400,00	1,00	8,00
880,00	1,00	4,00
1 520,00	1,00	8,00
1 000,00	0,00	0,00
<b>8 600,00</b>		<b>30,00</b>
192,00	0,00	0,00
288,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00
<b>1 980,00</b>		<b>0,00</b>
2 500,00	0,00	0,00
6 400,00	0,00	0,00
1 120,00	0,00	0,00
<b>10 020,00</b>		<b>0,00</b>
5 000,00	0,00	0,00
<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>

300.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
850.00	0.00	0.00	
340.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
1 500.00	0.00	0.00	
1 000.00	0.00	0.00	
3 000.00	0.00	0.00	
800.00	0.00	0.00	
500.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
2 600.00	0.00	0.00	
<b>10 890.00</b>		<b>0.00</b>	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek</b>
Akce	<b>Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín</b>
Projekt	<b>MONTÁŽNÍ HALA U OBJEKTU B15 SLAVIČÍN SO 307 PŘELOŽKA PLYNU U SPOJOVACÍHO KRČKU</b>
Investor	<b>Vojenský technický ústav s.p., o.z. VTÚVM, Slavičín</b>
Z. č.	<b>852 039 50</b>
A. č.	<b>24-40/028</b>
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. Jiří Gregorovič</b>
Kontroloval	<b>Ing. Petr Dostál</b>
Datum	<b>09.03.2026</b>
Zpracovatel	<b>B-Projektíng spol. s r.o. Zlín</b>
CÚ	<b>2026</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty</b>
GZS %	<b>2,85</b>
Provozní vlivy %	<b>1,85</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2	<b>0,00</b>
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>0</b>
2. sazba DPH %	<b>0</b>

