

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 -  
Oprava venkovních prvků - 2025-2027 - SSZT OVA  
požadavek č. 55 - výměna dobíječů baterií ve spádovištním zařízení v žst. Ostrava  
pravé nádraží  
Rozpočet č. 550100/**

**BATPRO napájecí systémy s.r.o.**

Michelská 18/12a  
145 00 Praha 1

tel: 420 602 241 870  
email: [info@batpro.cz](mailto:info@batpro.cz)  
IČO: 27746895  
DIČ: CZ27746895

**Správa železnic, státní organizace**

Muglinovská 1038/5  
702 00 Ostrava

tel:

**Rekapitulace rozpočtu**

Dodávka materiálu  
Montážní práce a služby  
Nezbytné vícepráce

**Celkem bez DPH**

Základní sazba DPH 21%

**Celkem s DPH**

**Rozpočet**

**MONTÁŽE**

Číslo položky	Popis položky	Počet	Mj	Jedn.cena	Celkem
7593007022	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	2	kus		
7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení	2	kus		
7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	2	hod		
9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek - suti - atd. do 10 km.Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu	1	hod		

**Celkem**

**Nezbytné vícepráce a dodávky k požadavku na provedení prací č.55**

**MATERIÁL**

Číslo položky	Popis položky	Počet	Mj
7496600210	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 50A v samostatné skříni	1	kus
7593000190	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/50, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i hezpotenciálové	1	kus
7493601410	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilře Skříň plastová do na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 600 mm, výška 600 mm, hloubka do 400 mm. -PUR lak	1	kus
7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	2	m
7492501910	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J2.5 (4Bx2.5)	5	m
7492501920	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)	6	m
7494003500	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA	1	kus
7494003506	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA	1	kus
7494003036	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA	2	kus
7491600060	Uzemnění Vnitřní H07V-U 6 žž (CY)	6	m
7491600070	Uzemnění Vnitřní H07V-K 10 žž (CYA)	11	m
7491600080	Uzemnění Vnitřní H07V-U 16 žž (CY)	6	m
7491400190	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vyládací bílá 2m	2	kus
7491403290	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 200/50 M2 oalv.zinek	4	m
7494004712	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu napětí 3-fázových sítí - 3x 230V AC	1	kus

**Celkem materiál**

**PRÁCE**

Číslo položky	Popis položky	Počet	Mj
7494153025	Montáž prázdných plastových kabelových skříň min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm do výlenku nebo na stěnu nebo na stožár § 660-1.060 mm - včetně elektrovlázdrie	1	kus
7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	2	m
7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	11	m
7494351040	Montáž jističů (do 10 kA) tří+N pólových do 20 A	2	kus
7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	2	kus
7492552010	Montáž kabelů jednožilových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	23	m
7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednkomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně sponek obvhň rohů hez krahic	4	m
7491454010	Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 75 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování	4	m
7494559010	Montáž relé modulárního	1	kus
023101002	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	0,04	%

**Celkem práce**