

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6970  
Stavba: ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:  
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:  
DPT s.r.o. Ostrov

Zpracovatel:  
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 8.4.2026

IC:  
DIČ:

IC: 14707551  
DIČ: CZ14707551

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 678 835,99</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>5 678 835,99</b>	<b>1 192 555,56</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>6 871 391,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6970

**Stavba:** ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Místo: Datum: 08.04.2026

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-  
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 678 835,99</b>	<b>6 871 391,55</b>
01	Stavební část	3 193 094,24	3 863 644,03
02	Zdravotní technika	421 711,60	510 271,04
03	Silnoproudá elektrotechnika	404 692,21	489 677,57
04	Slaboproud	232 919,24	281 832,28
05	Vytápění	617 079,38	746 666,05
06	Vzduchotechnika	691 220,62	836 376,95
07	Plynoinstalace	18 430,70	22 301,15
08	Vedlejší náklady	99 688,00	120 622,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 193 094,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 193 094,24	21,00%	670 549,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 863 644,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 193 094,24**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 220 568,04**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	234 217,36
61 - Úprava povrchů vnitřních	150 200,46
62 - Úprava povrchů vnějších	289 683,56
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 782,80
94 - Lešení a stavební výtahy	36 354,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	39 911,20
96 - Bourání konstrukcí	35 782,26
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 410,40
985 - Sanace	194 685,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	95 820,00
998 - Přesun hmot	23 520,00
VYB - Vybavení	86 201,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 972 526,20**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	984,94
712 - Povlakové krytiny	15 586,00
713 - Izolace tepelné	71 395,90
714 - Akustická opatření	329 278,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 100,00
762 - Konstrukce tesařské	33 058,45
763 - Konstrukce suché výstavby	249 017,24
764 - Konstrukce klempířské	81 471,20
766 - Konstrukce truhlářské	9 391,00
767 - Konstrukce zámečnické	11 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	127 537,00
776 - Podlahy povlakové	203 186,44
781 - Dokončovací práce - obklady	78 269,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 628,50
784 - Dokončovací práce - malby	126 060,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	24 400,00
DEM - Demontáže	113 276,78
OTV - Výplně otvorů	449 885,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Statutární město Karlovy Vary

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 193 094,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 220 568,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				234 217,36
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,43	8 630,00	3 710,90
	WV		výkres č.2,3				
	WV		poznámka 18				
	WV		1,0*0,50*0,20+1,0*0,50*0,65		0,43		
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,09	59 500,00	5 355,00
	WV		výkres č.2,3				
	WV		poznámka 16				
	WV		nika - překlady				
	WV		10/1000		0,01		
	WV		pro VZT				
	WV		pro otvory 500/400 - 2x, 700/700 - 1x - I80				
	WV		5,94*(0,80*5*2+1,0*5)/1000		0,08		
	WV		Součet		0,09		
3	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,18	9 800,00	1 764,00
	WV		výkres č.2,3				
	WV		poznámka 16				
	WV		nika - překlady				
	WV		0,30*0,80*0,08		0,02		
	WV		pro VZT				
	WV		pro otvory 500/400 - 2x, 700/700 - 1x - I80				
	WV		0,80*0,75*0,08*2+1,0*0,75*0,08		0,16		
	WV		Součet		0,18		
4	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,00	659,00	1 977,00
	WV		pro nové zdivo				
	WV		v.č.6				
	WV		3		3,00		
5	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	17,52	698,00	12 228,96
	WV		nové příčky				
	WV		v.č.6				
	WV		3,62*(2,85+1,575*2)		21,72		
	WV		-0,7*2*3		-4,20		
	WV		Součet		17,52		
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,00	1 090,00	6 540,00
	WV		nové příčky				
	WV		v.č.6				
	WV		3,62*1,65+0,03		6,00		
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	14,50	155,00	2 247,50
	WV		3,62*4+0,02		14,50		
8	K	319202121	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	12,00	550,00	6 600,00
	P		Poznámka k položce: včetně vrtů				
	WV		výkres č.5				
	WV		11		11,00		
	WV		1		1,00		
	WV		Součet		12,00		
9	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	5,00	2 040,00	10 200,00
	P		Poznámka k položce: včetně vrtů				
	WV		rezerva - viz popis v TZ				
	WV		5		5,00		
10	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	52,00	3 060,00	159 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně vrtů				
WV			výkres č.5				
WV			21+23+5		49,00		
WV			3		3,00		
WV			Součet		52,00		
11	K	319202126	Dodatečná izolace zdiva tl přes 900 do 1200 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	6,00	4 079,00	24 474,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně vrtů				
WV			výkres č.5				
WV			5		5,00		
WV			1		1,00		
WV			Součet		6,00		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				150 200,46
12	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	33,90	35,70	1 210,23
WV			okna				
WV			1,50*1,75*10+1,2*1,7+1,2*1,1+1,1*1,95*2		33,90		
13	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zalížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,00	300,00	4 500,00
WV			vyspravení omítky (jádra) po vybourání keramických obkladů				
WV			tl.20mm				
WV			výměra dle TZ				
WV			15		15,00		
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,00	95,00	2 850,00
WV			vyspravení omítky (jádra) po vybourání keramických obkladů				
WV			tl.20mm				
WV			výměra dle TZ				
WV			15*2		30,00		
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	121,00	411,00	49 731,00
WV			štuková omítka po odstranění olejového nátěru				
WV			23		23,00		
WV			po odstranění palubkového obkladu				
WV			98		98,00		
WV			Součet		121,00		
16	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	333,00	250,00	83 250,00
WV			přeštukování stěn				
WV			3,20*(17,75*2+6,83*2)+2,2*0,8*2		160,83		
WV			3,55*(3,46*2+3,38*2+0,5*2)		52,11		
WV			2,80*(4*2+3*2)		39,20		
WV			3,47*(4,7*2+9,50*2)		98,55		
WV			3,0*(7,1*2+2,7*4)		75,00		
WV			3,62*(2,6*2+7,1*2)		70,23		
WV			2,50*(1,575*2*3+0,9*2*3+2,72*2+2*2+0,9*2+2*2)		75,23		
WV			-(1,5*1,75*10+1,2*1,7*2+1,1*1,95*2)		-34,62		
WV			-(0,6*2,0+0,7*2,0*3+0,8*2,0*11+0,9*2,0)		-24,80		
WV			odpočet keramických obkladů				
WV			-58		-58,00		
WV			odpočet kompletní opravy omítek				
WV			-121		-121,00		
WV			0,27		0,27		
WV			Součet		333,00		
17	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,00	724,00	2 896,00
WV			výkres č.2,3				
WV			poznámka 18				
WV			na zazděných otvorech				
WV			2+2		4,00		
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,80	1 100,00	5 280,00
WV			pro VZT				
WV			otvory 500/400 - 2x, 700/700 - 1x				
WV			0,75*(0,5*2+0,40*2)*2		2,70		
WV			0,75*0,70*4		2,10		
WV			Součet		4,80		
19	K	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	1,91	253,00	483,23
WV			výkres č.2,3				
WV			poznámka 16				
WV			nika - překlady				
WV			0,50*(0,08+0,30)		0,19		
WV			pro VZT				
WV			pro otvory 500/400 - 2x, 700/700 - 1x - 180				
WV			0,50*(0,08*2+0,75)*2		0,91		
WV			0,70*(0,08*2+1,0)		0,81		
WV			Součet		1,91		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		62	Úprava povrchů vnějších				289 683,56
20	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,25	15,45	405,56
	vv		1,50*1,75*10		26,25		
21	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm	m2	51,00	1 041,00	53 091,00
	vv		skladba fasády F2				
	vv		0,80*(18,55+5,0)+0,41*(18,55+7,30)+1,56		31,00		
	vv		skladba fasády F4				
	vv		1,75*(18,55+7,30-1,5*10)+1,01		20,00		
	vv		Součet		51,00		
22	M	28376074	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 60mm	m2	54,00	154,00	8 316,00
	vv		skladba fasády F2 + F4				
	vv		51*1,05+0,45		54,00		
23	K	622211022	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm	m2	49,00	1 061,00	51 989,00
	vv		skladba fasády F3				
	vv		1,34*(18,55+7,30)		34,64		
	vv		1,50*(7,30+0,43)+2,76		14,36		
	vv		Součet		49,00		
24	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 100mm	m2	52,00	255,00	13 260,00
	vv		skladba fasády F3				
	vv		49*1,05+0,55		52,00		
25	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za záпустnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	100,00	12,36	1 236,00
	vv		skladba fasády F1 + F2 + F3				
	vv		31+49+20		100,00		
26	K	6222100R1	Fasádní dekorační profily s povrchovou úpravou - bosáž tl.30mm (EPS) - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	20,00	2 025,00	40 500,00
	vv		skladba fasády F4				
	vv		1,75*(18,55+7,30-1,5*10)+1,01		20,00		
27	K	6222100R2	Fasádní horizontální dekorační lišta EPS 150 S s finálním omítkovým povrchem v.120mm x š.80mm - montáž a dodávka vč.dopravy	m	68,00	813,00	55 284,00
	vv		výkres č.8				
	vv		poznámka 22				
	vv		(18,6+7,4)*2+7*2+1*2		68,00		
28	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	9,00	495,00	4 455,00
	vv		na ostění a nadpraží oken				
	vv		0,18*(1,5+1,75*2)*10		9,00		
29	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	89,00	443,00	39 427,00
	vv		skladba fasády F2 +F3				
	vv		31+49		80,00		
	vv		na ostění a nadpraží oken				
	vv		0,18*(1,5+1,75*2)*10		9,00		
	vv		Součet		89,00		
30	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	89,00	15,45	1 375,05
31	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	23,60	52,00	1 227,20
	vv		zakládací lišta				
	vv		18,6+5		23,60		
32	M	59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	25,00	110,99	2 774,75
33	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	136,00	52,00	7 072,00
	vv		rohové				
	vv		6+1,75*2*10		41,00		
	vv		s okapničkou				
	vv		1,5*10		15,00		
	vv		parapetní				
	vv		1,5*10		15,00		
	vv		okenní				
	vv		1,5*2*10+1,75*2*10		65,00		
	vv		Součet		136,00		
34	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	43,00	32,50	1 397,50
	vv		41*1,05-0,05		43,00		
35	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	16,00	45,50	728,00
	vv		15*1,05+0,25		16,00		
36	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	16,00	45,50	728,00
	vv		15*1,05+0,25		16,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	69,00	45,50	3 139,50
	vv		65*1,05+0,75		69,00		
38	K	6220000R1	Odtřhová zkouška pro ověření přidrženosti nové lepicí hmoly na stávající omítce (min.80kPa)	m2	69,00	11,00	759,00
	vv		fasáda F3 + F4				
	vv		49+20		69,00		
39	K	6220000R2	Ověření smykové únosnosti stávající skladby ETICS (síla min.2kN)	m2	69,00	11,00	759,00
	vv		fasáda F3 + F4				
	vv		49+20		69,00		
40	K	6220000R3	Ověření vnitřní skladby původního zateplovacího systému - sonda 1x1m	m2	2,00	880,00	1 760,00
	vv		fasáda F3 + F4				
	vv		1+1		2,00		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 782,80
41	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	42,34	420,00	17 782,80
	vv		vyspravení podkladu podlahy P1, P2, P3				
	vv		po vybourání stávající				
	vv		cca 20% plochy				
	vv		(146,14+64,15+1,42)*0,20		42,34		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				36 354,00
42	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	145,00	88,00	12 760,00
	vv		(6,5-1,5)*(19+7,5+1,2*2)+0,5		145,00		
43	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	4 350,00	1,10	4 785,00
	vv		145*30		4 350,00		
44	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	145,00	55,00	7 975,00
45	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	145,00	6,00	870,00
46	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	212,00	47,00	9 964,00
	vv		vnitřní lešení				
	vv		242-30		212,00		
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				39 911,20
47	K	9500000R1	Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž tabulí a nástěnných hodin	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
48	K	9500000R2	Doplnění zabetonování stávající revizní šachty	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	P		Poznámka k položce: - demontáž poklopu - zásep šachty stavebním recyklatem v.600mm - betonová deska tl.200 (C20/25, výztuž Q18B) - zpětná montáž poklopu				
	vv		v.č.2				
	vv		poznámka 19				
	vv		1		1,00		
49	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,00	70,00	17 500,00
50	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pro sloupek kovového zábradlí	kus	4,00	56,70	226,80
	vv		výkres č.8				
	vv		pozn.21				
	vv		4		4,00		
51	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	4,00	67,10	268,40
52	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,00	591,00	591,00
	vv		nový poklop revizní šachty 600/600				
	vv		plynotěsný pro zadláždění				
	vv		v.č.6 - poznámka 1				
	vv		1		1,00		
53	M	5530000R1	Poklop hliníkový 600x600 plynotěsný pro zadláždění - dodávka vč.dopravy	kus	1,00	6 325,00	6 325,00
	D	96	Bourání konstrukcí				35 782,26
54	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	28,10	150,00	4 215,00
	vv		výkres č.2,3				
	vv		poznámka 10				
	vv		3,62*(1,50+2,60+1,55+1,05+2,25)		32,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-(0,6*2,0+0,75*2,0+0,8*2,0)		-4,30		
	W		Součet		28,10		
55	K	9660800R1	Odstanění římsy z EPS	m	60,00	400,00	24 000,00
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 22				
	W		18,5*2+7,30*3+1,1		60,00		
56	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,42	211,00	1 354,62
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 16				
	W		nika 500/1200 hl.300mm				
	W		0,50*1,20+0,30*(0,5*2+1,2*2)		1,62		
	W		pro VZT				
	W		otvory 500/400 - 2x, 700/700 - 1x				
	W		0,75*(0,5*2+0,40*2)*2		2,70		
	W		0,75*0,70*4		2,10		
	W		Součet		6,42		
57	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,60	756,00	1 209,60
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 7				
	W		0,30*5,22+0,03		1,60		
58	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,40	234,00	327,60
	W		v.č.2				
	W		vybourání okenní výplně 1000/1400				
	W		1,40		1,40		
59	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,60	161,00	1 545,60
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 7				
	W		5,22*1,84		9,60		
60	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	6,42	102,00	654,84
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 8				
	W		3,0*2,14		6,42		
61	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,40	450,00	1 980,00
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 10,12				
	W		0,6*2,0+0,8*2,0*2		4,40		
62	K	7606900R1	Vyvěšení křidel dveří plochy do 2 m2	kus	11,00	45,00	495,00
	W		11		11,00		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 410,40
63	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,18	6 080,00	1 094,40
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 16				
	W		nika 500/1200 hl.300mm				
	W		0,50*1,20*0,30		0,18		
64	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
	W		pro VZT otvor 500/400				
	W		2		2,00		
65	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,37	3 300,00	1 221,00
	W		pro VZT				
	W		0,70*0,70*0,75		0,37		
66	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,00	331,00	331,00
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 17				
	W		1,0		1,00		
67	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	14,60	461,00	6 730,60
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 16				
	W		nika - překlady				
	W		0,80*2		1,60		
	W		překlady pro nové otvory pro VZT				
	W		0,8*2*5		8,00		
	W		1,0*5		5,00		
	W		Součet		14,60		
68	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,00	129,00	129,00
	W		výkres č.2,3				
	W		poznámka 6				
	W		poklop 600x600				
	W		1,0		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	98,00	39,70	3 890,60
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 1				
	VV		98		98,00		
70	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	31,00	19,80	613,80
	VV		skladba fasády F2				
	VV		31		31,00		
D	985		Sanace				194 685,00
71	K	9850000R1	Sanace 1 vnitřního zdiva - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	79,00	2 245,00	177 355,00
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje:  - odstranění omítek 500mm nad vlhk.mapy, vyškrábání spár - nástřik fluatovací - sanační podhoz do poslední čerstvé stěrky - sanační omítku jádrovou tl.25mm - sanační omítku šlukovou - prodyšnou interiérovou barvu				
	VV		1,0*71		71,00		
	VV		1,0*3,0		3,00		
	VV		rezerva - viz popis v TZ				
	VV		5		5,00		
	VV		Součet		79,00		
72	K	9850000R2	Sanace 2 vnitřního zdiva - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	6,00	2 245,00	13 470,00
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje:  - odstranění omítek 500mm nad vlhk.mapy, vyškrábání spár - nástřik fluatovací - sanační podhoz do poslední čerstvé stěrky - sanační omítku jádrovou tl.25mm				
	VV		1,0*5		5,00		
	VV		1,0		1,00		
	VV		Součet		6,00		
73	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl.přes 10 do 20 mm	m2	2,00	1 930,00	3 860,00
	VV		rezerva - viz popis v TZ				
	VV		2		2,00		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				95 820,00
74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	30,00	1 070,00	32 100,00
	VV		30		30,00		
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,00	315,00	9 450,00
	VV		30		30,00		
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	330,00	19,00	6 270,00
	VV		celkem 12km				
	VV		30*11		330,00		
77	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	30,00	1 600,00	48 000,00
D	998		Přesun hmot				23 520,00
78	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	11,20	2 100,00	23 520,00
D	VYB		Vybavení				86 201,00
79	K	9000000R1	Kuchyňská linka - dl.1,4m, pracovní deska s výřezem pro dřez, horní skříňky	kpl	1,00	47 345,00	47 345,00
	P		Poznámka k položce: dřez je součástí rozpočtu ZTI				
80	K	9000000R2	Stůl + 2 židle - laminovaná dřevotřísková deska, podnož MDF materiál	kpl	1,00	8 946,00	8 946,00
81	K	9000000R3	Satní skříň - 1800x500x500mm svařovaná dvoudvěřová na soklu, š.oddílu 250mm, uzamykání otočný uzávěr	kus	5,00	5 982,00	29 910,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 972 526,20
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				984,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	711113117	izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrka jednosložkovou na bázi cementu	m2	2,42	407,00	984,94
	VV		hydroizolační cementová stěrka ve sprše				
	VV		1,42+0,2*(1,6*2+0,9*2)		2,42		
	D	712	Povlakové krytiny				15 586,00
83	K	7124617R1	Montáž fólie - parozábrany	m2	126,00	67,00	8 442,00
	P		Poznámka k položce: fólie lepené se svařovanými či lepenými spoji				
	VV		skladba střechy S1				
	VV		18*7		126,00		
84	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	152,00	47,00	7 144,00
	VV		skladba střechy S1				
	VV		ztratiné 20%				
	VV		126*1,20+0,8		152,00		
	D	713	Izolace tepelné				71 395,90
85	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	252,00	82,40	20 764,80
	VV		skladba střechy S1				
	VV		minerální izolace tl.250 = 200+50mm				
	VV		mezi pásnicemi vazníků				
	VV		18*7*2		252,00		
86	M	63152455	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 200mm	m2	129,00	288,40	37 203,60
	VV		126*1,02+0,48		129,00		
87	M	63148151	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 50mm	m2	129,00	72,10	9 300,90
	VV		126*1,02+0,48		129,00		
88	K	7130000R1	Deska XPS pod osazení nového měděného parapetu	m2	4,50	180,00	810,00
	VV		0,3*1,5*10		4,50		
89	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	1,61	2 060,00	3 316,60
	D	714	Akustická opatření				329 278,00
90	K	7141200R1	Minerální podhled - canopy - kruhový tvar pr.1200, 800mm, tl.40mm na zavěšený rošt (včetně roštu) - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	122,00	2 699,00	329 278,00
	P		Poznámka k položce: vysoká úroveň zvukové pohltivosti				
	VV		včetně závěsů a kotvení a doplňků				
	VV		viz popis v PD				
	VV		minerální canopy podhled, m.č.01				
	VV		v.č.6				
	VV		122		122,00		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 100,00
91	K	7212400R1	Posunutí lapače splavenin o 100mm od fasády	kpl	1,00	7 100,00	7 100,00
	P		Poznámka k položce: - vybourání betonu - posun lapače - zpětné obetonování C12/15				
	VV		výkres č.4				
	VV		poznámka 25				
	VV		1		1,00		
	D	762	Konstrukce tesařské				33 058,45
92	K	7623400R1	Laťování - osová vzdálenost do 600 mm	m2	122,00	227,00	27 694,00
	VV		latě 50/50 po 600mm pod vazníky				
	VV		pro tepelnou izolaci				
	VV		skladba S1				
	VV		122		122,00		
93	K	762361321	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek cementotřískových tl 18 mm	m2	3,65	1 353,00	4 938,45
	VV		v.č.8				
	VV		poznámka 23				
	VV		0,50*7,30		3,65		
94	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,10	4 260,00	426,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				249 017,24
95	K	7631315R1	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	122,00	1 112,40	135 712,80
	VV		m.č. 01 - požární odolnost 30minut				
	VV		122		122,00		
96	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	53,00	844,60	44 763,80
	VV		jídlna - lem po obvodu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,67+0,39)*(17,75*2+6,83*2)+0,89		53,00		
97	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	141,50	40,00	5 660,00
			122+0,39*50		141,50		
98	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	54,00	474,00	25 596,00
			m.č.02,03,04,05 + 07-11				
			3,5*1,5+12,18+4,7*1,6+17,01+1,35+1,42+1,42+5,44+1,80+0,61		54,00		
99	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	57,00	387,00	22 059,00
			54*1,05+0,30		57,00		
100	K	7631317R1	Skoková změna v přes 0,5 m pro SDK a minerální podhledy	m	8,20	886,00	7 265,20
			m.č.2 + 4				
			3,50+4,70		8,20		
101	K	7630000R1	Zakrytí niky po osazení WC nádržky	m2	0,60	2 266,00	1 359,60
			0,50*1,20		0,60		
102	K	7630000R2	SDK desky 12,5mm pro drobné konstrukce - montáž a dodávka	m2	2,00	1 030,00	2 060,00
			rezerva - viz popis v TZ				
			2		2,00		
103	K	7631723R1	Revizní dvířka kovová s tlačným zámkem 150x150mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	907,00	907,00
			rezerva - viz popis v TZ				
			1		1,00		
104	K	998763120	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m	t	2,94	1 236,00	3 633,84
D	764		Konstrukce klempířské				81 471,20
105	K	764235406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	7,30	2 332,00	17 023,60
			v.č.8				
			poznámka 23				
			7,30		7,30		
106	K	764031424	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 200 mm	m	7,30	781,00	5 701,30
			v.č.8				
			poznámka 23				
			7,30		7,30		
107	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	15,50	1 573,00	24 381,50
			v.č.8				
			poznámka 20				
			1,55*10		15,50		
108	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	12,00	1 628,00	19 536,00
			výkres č.8				
			poznámka 24				
			6*2		12,00		
109	K	7645081R1	Úpravy napojení nového svodu na okapový žlab vlivem odsazení od fasády	m	12,00	1 100,00	13 200,00
			zpětná montáž svodu				
			výkres č.8				
			poznámka 24				
			6*2		12,00		
110	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,12	13 573,33	1 628,80
D	766		Konstrukce truhlářské				9 391,00
111	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	15,00	211,00	3 165,00
			výkres č.6				
			poznámka 2				
			1,5*10		15,00		
112	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 160mm	m	15,00	350,00	5 250,00
113	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	20,00	43,00	860,00
			2*10		20,00		
114	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,05	2 320,00	116,00
D	767		Konstrukce zámečnické				11 000,00
115	K	7670000R1	Sloupek kovového zábradlí (cca 4kg) - výroba, montáž a dodávka vč.dopravy, vč.nátěru pro tř.prostředí C3, životnost 10 let	kus	1,00	3 350,00	3 350,00
			výkres č.8				
			poznámka 21				
			1		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	7670000R2	Sloup - ocelová konstrukce - svařenec 2x1140 - montáž a dodávka vč.dopravy, vč.nátěru	kg	45,00	170,00	7 650,00
	VV		výkres č.6				
	VV		v jídelně				
	VV		45		45,00		
	D	771	Podlahy z dlaždic				127 537,00
117	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	66,00	44,00	2 904,00
	VV		skladba podlahy P2 + P3				
	VV		12,18+24,95+17,01+1,35+1,42+1,42+5,44+1,80+0,43		66,00		
118	K	7711510R1	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 - 10 mm	m2	66,00	402,00	26 532,00
	VV		skladba podlahy P2 + P3				
	VV		12,18+24,95+17,01+1,35+1,42+1,42+5,44+1,80+0,43		66,00		
119	K	7715744R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	66,00	603,00	39 798,00
	VV		skladba podlahy P2 + P3				
	VV		12,18+24,95+17,01+1,35+1,42+1,42+5,44+1,80+0,43		66,00		
120	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	60,00	268,00	16 080,00
121	M	59761132	dlažba keramická protiskluzná R10 300x300mm, nerektifikovaná, vzhled matný, dlaždice slinutá - dodávka vč.dopravy	m2	77,00	440,00	33 880,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		66*1,10+60*0,06*1,10+0,44		77,00		
122	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	3,24	2 575,00	8 343,00
	D	776	Podlahy povlakové				203 186,44
123	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	147,00	60,00	8 820,00
	VV		skladba podlahy P1				
	VV		121,23+12,72+12,19+0,86		147,00		
124	K	7761411R1	Stěrka podlahová samonivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 5 - 10 mm	m2	147,00	495,00	72 765,00
	VV		skladba podlahy P1				
	VV		121,23+12,72+12,19+0,86		147,00		
125	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	147,00	186,00	27 342,00
	VV		skladba podlahy P1				
	VV		121,23+12,72+12,19+0,86		147,00		
126	M	28411012	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	162,00	415,00	67 230,00
	VV		147*1,10+0,30		162,00		
127	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	85,00	140,00	11 900,00
	VV		17,75*2+6,83*2+0,8*2+3,46*2+3,83*2+0,5*2		66,34		
	VV		2,60*2+6,56*2+0,34		18,66		
	VV		Součet		85,00		
128	M	28411010R	lišta podkladní fabionová soklová PVC + ukončovací plastová lišta	m	94,00	98,00	9 212,00
	VV		85*1,10+0,50		94,00		
129	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	2,76	2 144,00	5 917,44
	D	781	Dokončovací práce - obklady				78 269,75
130	K	7814723R1	Montáž obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	58,00	817,00	47 386,00
	VV		2,0*(1,85-0,60+3,04+1,32)		11,22		
	VV		2,0*(1,575*2*3+0,9*2*3-0,7*5)		22,70		
	VV		2,0*(2,0*2+2,72*2+0,9*2+2*2+0,3*2-0,8*5)+0,40		24,08		
	VV		Součet		58,00		
131	M	59761200R	obklad keramický - mozaika 300x300mm, rektifikovaná, vzhled matný - dodávka vč.dopravy	m2	64,00	327,00	20 928,00
	VV		58*1,10+0,20		64,00		
132	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	44,00	87,00	3 828,00
	VV		2,0*22		44,00		
133	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	29,00	87,00	2 523,00
	VV		1,85-0,60+3,04+1,32		5,61		
	VV		1,575*2*3+0,9*2*3-0,7*5		11,35		
	VV		2,0*2+2,72*2+0,9*2+2*2+0,3*2-0,8*5+0,2		12,04		
	VV		Součet		29,00		
134	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	77,00	1,00	77,00
	VV		(44+29)*1,05+0,35		77,00		
135	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,37	2 575,00	3 527,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				41 628,50
136	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	130,00	258,00	33 540,00
	VV		skladba fasády F2 + F3 + F4				
	VV		31+49+20+9		109,00		
	VV		navíc římsy - poznámka 22				
	VV		0,3*68+0,6		21,00		
	VV		Součet		130,00		
137	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	130,00	36,05	4 686,50
138	K	7830000R1	Mechanické zbroušení povrchu + nátěrový systém ocelové konstrukce pro prostředí C1, životnost 10 let	m2	6,00	567,00	3 402,00
	VV		ponechané zárubné				
	VV		1,0*6		6,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				126 060,00
139	K	7840000R1	Malba vnitřních stěn a stropů dvojnásobná	m2	764,00	165,00	126 060,00
	VV		stropy				
	VV		121,23+12,72-3,5*1,5+24,95-4,7*1,6+12,19+15,68		174,00		
	VV		Mezisoučet		174,00		
	VV		stěny				
	VV		3,20*(17,75*2+6,83*2)+2,2*0,8*2+3,0*0,80+0,1*(1,5+1,75*2)*		169,03		
	VV		10+0,1*(1,2*2+1,7*2+1,1*2)				
	VV		3,55*(3,46*2+3,38*2+0,5*2)		52,11		
	VV		2,80*(4*2+3*2)		39,20		
	VV		3,47*(4,7*2+9,50*2)		98,55		
	VV		3,0*(9,6*2+2,7*4)		90,00		
	VV		3,62*(2,6*2+7,1*2)		70,23		
	VV		2,50*(1,575*2*3+0,9*2*3+2,72*2+2*2+0,9*2+2*2)		75,23		
	VV		Mezisoučet		594,35		
	VV		odpočet keramických obkladů				
	VV		-58		-58,00		
	VV		53,65		53,65		
	VV		Mezisoučet		-4,35		
	VV		Součet		764,00		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				24 400,00
140	K	7866100R1	Zatemňovací rolety z textilií 1500x1750mm, mechanické ovládání - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	10,00	2 440,00	24 400,00
	VV		na vnitřní okna v jídelně				
	VV		10		10,00		
D		DEM	Demontáže				113 276,78
141	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	121,23	40,00	4 849,20
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 3				
	VV		17,75*6,83		121,23		
142	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	126,00	45,00	5 670,00
	VV		skladba střechy S1				
	VV		odstranění původní izolace				
	VV		18*7		126,00		
143	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	121,23	250,00	30 307,50
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 3				
	VV		17,75*6,83		121,23		
144	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	11,80	260,00	3 068,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 9				
	VV		11,80		11,80		
145	K	7631200R1	Demontáž SDK obkladu topení	m2	4,78	190,00	908,20
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 4				
	VV		(0,30+0,40)*6,83		4,78		
146	K	763121811	Demontáž SDK předsazené stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	3,38	200,00	676,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 14				
	VV		1,50*2,25		3,38		
147	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	7,50	250,00	1 875,00
	VV		výkres č.4				
	VV		poznámka 24				
	VV		7,50		7,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,30	100,00	2 030,00
	VV		výkres č.2,3,4				
	VV		poznámka 7				
	VV		5,30		5,30		
	VV		poznámka 20				
	VV		1,5*10		15,00		
	VV		Součet		20,30		
149	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	23,50	149,00	3 501,50
	VV		výkres č.4				
	VV		poznámka 23				
	VV		18,5+5,0		23,50		
150	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,00	85,40	1 024,80
	VV		výkres č.4				
	VV		poznámka 25				
	VV		6*2		12,00		
151	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	98,00	190,00	18 620,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 1				
	VV		98		98,00		
152	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	98,00	51,10	5 007,80
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 1				
	VV		98		98,00		
153	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	12,18	209,00	2 545,62
	VV		výkres č.2, 3				
	VV		poznámka 5				
	VV		4,06*3,0		12,18		
154	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	12,18	54,20	660,16
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 5				
	VV		4,06*3,0		12,18		
155	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	15,00	70,00	1 050,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 2				
	VV		15		15,00		
156	K	7671600R1	Ořezání trubkového zábradlí 200mm od fasády	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
	VV		výkres č.2,3,4				
	VV		poznámka 21				
	VV		1		1,00		
157	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,00	100,00	1 300,00
	VV		m.č.08-11				
	VV		3,24+2,14+5,44+1,80+0,38		13,00		
158	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	199,00	80,00	15 920,00
	VV		m.č.01-07				
	VV		121,23+12,72+12,18+24,95+17,01+8,96+1,47+0,48		199,00		
159	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	25,88	100,00	2 588,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 13				
	VV		2,0*(1,8-0,6+3,04+1,32)		11,12		
	VV		1,80*(1,5*2*2+1,2*2+0,9*2-0,6*2-0,8)		14,76		
	VV		Součet		25,88		
160	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	23,00	425,00	9 775,00
	VV		výkres č.2,3				
	VV		poznámka 15				
	VV		23		23,00		
D	OTV		Výplně otvorů				449 885,00
161	K	7600000R1	Prvek D1 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, plně hladké, povrch HPL laminát vč. ocelové lakované zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	16 600,00	16 600,00
	P		Poznámka k položce.				
162	K	7600000R2	Prvek D2 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, plně hladké, povrch HPL laminát - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	5,00	12 800,00	64 000,00
	P		Poznámka k položce.				
	VV		do původní zárubně				
	VV		5		5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	7600000R3	Prvek D2a - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm protipožární, plně hladké, povrch HPL laminát - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
	P		Poznámka k položce: EW30DP3-C2				
	W		do původní zárubně		1,00		
	W		1				
164	K	7600000R4	Prvek D3 - vnitřní ocelové dveře 800/1970mm, vč.rámové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	22 300,00	22 300,00
	P		Poznámka k položce:				
165	K	7600000R5	Prvek D4 - vnitřní dřevěné dveře 700/1970mm, plně hladké, povrch HPL laminát vč. ocelové lakované zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	15 700,00	15 700,00
	P		Poznámka k položce:				
166	K	7600000R6	Prvek D5 - vnitřní dřevěné dveře 700/1970mm, plně hladké, povrch HPL laminát vč. ocelové lakované zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	15 700,00	15 700,00
	P		Poznámka k položce:				
167	K	7600000R7	Prvek D6 - vnitřní sprchové dveře skládací prosklené 700/1970mm, vč. zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
	P		Poznámka k položce:				
168	K	7600000R8	Prvek D7 - vnitřní dřevěné dveře 600/1970mm, plně hladké, povrch HPL laminát - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	12 100,00	12 100,00
	P		Poznámka k položce:				
	W		do původní zárubně		1,00		
	W		1				
169	K	7600000R9	Prvek D8 - vnitřní hliníkové požární dveře plně v prosklené stěně, zárubeň rámová - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	179 781,00	179 781,00
	P		Poznámka k položce: EW30DP3-C2				
	W		rozměr otvoru 3000x2200		1,00		
	W		1				
170	K	7600000R10	Prvek O1 - vnitřní podávací okno dvoukřídlové výsuvné hliníkové - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	51 204,00	51 204,00
	P		Poznámka k položce:				
	W		rozměr otvoru 4045x1880, rozměr křídla 1950x950 (2x)		1,00		
	W		1				
171	K	7600000R11	Prvek O2 - Okno dřevěné s plnou výplní 1000/1400 - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	35 000,00	35 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**02 - Zdravotní technika**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**421 711,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	421 711,60	21,00%	88 559,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**510 271,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt: **02 - Zdravotní technika**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 08.04.2026  
Projektant: DPT s.r.o. Ostrov  
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>421 711,60</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>85 551,60</b>
1 - Zemní práce		31 689,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 280,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		9 582,00
ZED - Zednické vypomoci		30 000,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>336 160,00</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		12 190,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		201 590,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		85 120,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		8 700,00
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana		20 000,00
DEM - Demontáže		8 560,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**02 - Zdravotní technika**

Místo:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>421 711,60</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				85 551,60
D		1	Zemní práce				31 689,60
1	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,00	1 460,00	8 760,00
	VV		výkop pro svodné kanalizační potrubí 1,0*1,0*6		6,00		
2	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého pod potrubí 1,0*0,10*6	m3	0,60	1 950,00	1 170,00
	VV		pod potrubí 1,0*0,10*6		0,60		
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,40	647,00	1 552,80
	VV		pro potrubí 1,0*0,40*6		2,40		
4	M	58337331	štěrkořísek frakce 0/22	t	4,80	403,00	1 934,40
	VV		pro obsyp potrubí 2,40*2,0		4,80		
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně nakoupeným materiálem 1,0*(1,0-0,1-0,4)*6	m3	3,00	274,00	822,00
	VV		1,0*(1,0-0,1-0,4)*6		3,00		
6	M	58331200	štěrkořísek netříděný	t	6,00	343,00	2 058,00
	VV		pro zpětný zásyp 3,0*2,0		6,00		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,00	308,00	1 848,00
	VV		k místu nakládky 6		6,00		
8	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,00	279,00	6 696,00
	VV		celkem cca 50m 6*4		24,00		
9	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,00	313,00	1 878,00
	VV		vykopaná zemina 6		6,00		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,00	23,30	279,60
	VV		celkem 12km 6*2		12,00		
11	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,00	22,80	136,80
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,00	352,00	4 224,00
	VV		6,0*2,0		12,00		
13	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	6,00	55,00	330,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 280,00
14	K	9600000R1	Vybourání a obnova betonové mazaniny v místě výkopu pro vnitřní ležatou kanalizaci 1,0*6*0,20	m3	1,20	11 900,00	14 280,00
	VV		1,0*6*0,20		1,20		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				9 582,00
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,00	1 070,00	3 210,00
	VV		3		3,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,00	315,00	945,00
	VV		3		3,00		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	33,00	19,00	627,00
	VV		celkem 12km				
	VV		3*11		33,00		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,00	1 600,00	4 800,00
D	ZED		<b>Zednické výpomoci</b>				<b>30 000,00</b>
19	K	310000001	Zednické výpomoci	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: (drobné práce položkově nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů a jejich začáštění apod.)</i>				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>336 160,00</b>
D	721		<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>12 190,00</b>
20	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,00	410,00	820,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek</i>				
21	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,00	470,00	1 880,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek</i>				
22	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,00	870,00	2 610,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
23	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,00	540,00	1 080,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,00	590,00	590,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
25	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,00	680,00	680,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,00	860,00	860,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	14,00	30,00	420,00
	VV		6+3+5		14,00		
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,00	100,00	700,00
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,00	170,00	170,00
30	K	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	1,00	750,00	750,00
	VV		napojení nového potrubí				
	VV		na stávající kameninu				
	VV		1		1,00		
31	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	1,00	100,00	100,00
32	M	56231250	přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
	P		<i>Poznámka k položce: např. HL900</i>				
33	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,04	2 000,00	80,00
D	722		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>201 590,00</b>
34	K	722130146	Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 50	m	14,00	1 400,00	19 600,00
	VV		6+8		14,00		
35	K	7221319R1	Napojení na stávající potrubí ocelové pozinkované DN50	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
36	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	17,00	480,00	8 160,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
	VV		přípojovací potrubí				
	VV		13		13,00		
	VV		přeložky rozvodů pod stropem				
	VV		4		4,00		
	VV		Součet		17,00		
37	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	35,00	560,00	19 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a dodávka vč. tvarovek, vč. uchycení</i>				
	VV		ležatý rozvod pod stropem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		15		15,00		
	WV		připojovací potrubí				
	WV		10		10,00		
	WV		přeložky rozvodů pod stropem				
	WV		10		10,00		
	WV		Součet		35,00		
38	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	8,00	670,00	5 360,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž a dodávka vč.tvarovek, vč. uchycení				
	WV		přeložky rozvodů pod stropem				
	WV		8		8,00		
39	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	18,00	760,00	13 680,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž a dodávka vč.tvarovek, vč. uchycení				
	WV		přeložky rozvodů pod stropem				
	WV		18		18,00		
40	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	25,00	1 050,00	26 250,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž a dodávka vč.tvarovek, vč. uchycení				
	WV		přeložky rozvodů pod stropem				
	WV		25		25,00		
41	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	12,00	1 240,00	14 880,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž a dodávka vč.tvarovek, vč. uchycení				
	WV		přeložky rozvodů pod stropem				
	WV		12		12,00		
42	K	7221739R1	Napojení na stávající plastové potrubí	kus	21,00	2 200,00	46 200,00
43	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	23,00	100,00	2 300,00
	WV		10+13		23,00		
44	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	37,00	170,00	6 290,00
	WV		15+4+10+8		37,00		
45	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	43,00	200,00	8 600,00
	WV		18+25		43,00		
46	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	12,00	230,00	2 760,00
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	14,00	280,00	3 920,00
	WV		7*2		14,00		
48	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	450,00	900,00
49	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	78,00	50,00	3 900,00
	WV		15+10+13		38,00		
	WV		4+10+8+18		40,00		
	WV		Součet		78,00		
50	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	51,00	50,00	2 550,00
	WV		25+12+6+8		51,00		
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	129,00	60,00	7 740,00
	WV		78+51		129,00		
52	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,39	10 000,00	3 900,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				85 120,00
53	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,00	5 900,00	5 900,00
54	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šifky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,00	4 800,00	19 200,00
55	K	7252400R1	Sprchový kout - jednokřídlové dveře 900x2000mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	16 800,00	16 800,00
56	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,00	2 400,00	2 400,00
57	K	7253311R1	Výlevka včetně splachovací nádrže	soubor	1,00	4 800,00	4 800,00
58	K	7254100R1	Sprchový žlab, svislý odtok DN50 + odtokový žlábek 900mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
59	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,00	2 800,00	2 800,00
60	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	4,00	2 400,00	9 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	7258413R1	Baterie sprchová nástěnná + sprchová sada (ruční sprcha, tyč)	soubor	1,00	3 200,00	3 200,00
62	K	7258200R1	Nástěnná páková baterie pro výlevku	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
63	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,00	350,00	3 500,00
	WV		pro umyvadlové a dřezové baterie				
	WV		5*2		10,00		
64	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,00	850,00	850,00
65	K	7259800R1	Větrací mřížka 150x150mm - monáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	670,00	670,00
66	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,13	10 000,00	1 300,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				8 700,00
67	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00	8 700,00	8 700,00
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				20 000,00
68	K	7270000R1	Požární ucpávky	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	D	DEM	Demontáže				8 560,00
69	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	5,00	150,00	750,00
70	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	3,00	40,00	120,00
71	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	13,00	120,00	1 560,00
72	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	29,00	30,00	870,00
	WV		10+10+2+7		29,00		
73	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	44,00	40,00	1 760,00
	WV		7+15+22		44,00		
74	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	10,00	50,00	500,00
75	K	7221700R1	Zaslepení odbočky na stávajícím vodovodním potrubí	kus	2,00	250,00	500,00
76	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,00	250,00	250,00
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	250,00	750,00
78	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,00	250,00	250,00
79	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00	500,00	500,00
80	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,00	150,00	750,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**03 - Silnoproudá elektrotechnika**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

DIČ:

14707551

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**404 692,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 692,21	21,00%	84 985,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**489 677,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt: **03 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 08.04.2026  
Projektant: DPT s.r.o. Ostrov  
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>404 692,21</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	395 325,37
741 - Elektroinstalace - silnoproud	395 325,37
M - Práce a dodávky M	4 326,84
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	4 326,84
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 040,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**03 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:

Statutární město Karlovy Vary

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant: DPT s.r.o. Ostrov  
Neubauerová Soňa,  
Zpracovatel: SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>404 692,21</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				395 325,37
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				395 325,37
1	K	741110513	Montáž lišta a kanálků vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	10,00	162,75	1 627,50
2	M	34571221	kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm	m	10,50	641,55	6 736,28
	vv		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,50		
3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	40,00	51,45	2 058,00
4	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00	8,40	336,00
5	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	25,00	225,75	5 643,75
6	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	25,00	27,30	682,50
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	305,00	49,35	15 051,75
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	350,75	19,95	6 997,46
	vv		45 "O"		45,00		
	vv		260 "J"		260,00		
	vv		Součet		305,00		
	vv		305*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		350,75		
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	225,00	52,50	11 812,50
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	258,75	33,60	8 694,00
	vv		225*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		258,75		
11	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	120,00	67,20	8 064,00
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	138,00	33,60	4 636,80
	vv		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,00		
13	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	35,00	33,60	1 176,00
14	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	9,00	75,60	680,40
15	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	9,00	122,85	1 105,65
16	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	9,00	48,30	434,70
17	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	9,00	30,45	274,05
18	K	741310102	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopolový s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,00	87,15	87,15
19	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	1,00	140,70	140,70
20	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	1,00	39,90	39,90
21	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	1,00	69,30	69,30
22	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00	30,45	30,45
23	K	741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,00	87,15	261,45
24	M	34539021	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	3,00	140,70	422,10
25	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	3,00	39,90	119,70
26	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	3,00	69,30	207,90
27	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00	30,45	91,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	24,00	168,00	4 032,00
29	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	24,00	152,25	3 654,00
30	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,00	30,45	152,25
31	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	11,00	55,65	612,15
32	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	3,00	152,25	456,75
33	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,00	810,60	2 431,80
34	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	7,00	216,30	1 514,10
35	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,00	162,75	813,75
36	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,00	237,30	474,60
37	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,00	273,00	819,00
38	M	1713642	KOMBICHRANIC COMPACT DS201 B10 A30	kus	3,00	1 523,55	4 570,65
39	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,00	428,40	428,40
40	M	1185629	CHRANIC COMPACT F204 AC-40/0,03	kus	1,00	1 296,75	1 296,75
41	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	2,00	229,95	459,90
42	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	2,00	443,10	886,20
43	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	18,00	635,25	11 434,50
44	M	RMAT0003	B-LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K, (např. MODUS FIT5000A_KN)	kus	2,00	2 484,30	4 968,60
45	M	RMAT0004	D-Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, (např. MODUS ESO3000RMKO)	kus	6,00	1 858,50	11 151,00
46	M	RMAT0005	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K (např. MODUS BRBS_KO300V6_2000)	kus	4,00	683,55	2 734,20
47	M	RMAT0006	F-LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K (např. MODUS SPMN2000KN_1E190)	kus	4,00	792,75	3 171,00
48	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	16,00	803,25	12 852,00
49	M	RMAT0001	A-závěsné, 1 x LED modul L20E1000, 46W, d-500mm, sklo triplex opál mat, 1 x LED, 46W, 7380lm, Ra80, 3000K (např. CARINA_LE2_LED-1L20E1000ZLEN96_426_3K)	kus	16,00	12 181,05	194 896,80
50	K	741372078	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu	kus	2,00	698,25	1 396,50
51	M	RMAT0007	PPO-LED nouzové svítidlo AX N, přisazené, optika pro únikové cesty, 6W, 1 x bod, 6W, 600lm, Ra80, 4000K (např. AXNR/6W)	kus	2,00	3 562,65	7 125,30
52	K	741372079	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	3,00	733,95	2 201,85
53	M	RMAT0008	NO-Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem, 1 x ETE/1W, 1W, 50lm, Ra80, 4000K, 1 hodina	kus	3,00	769,65	2 308,95
54	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,00	640,50	640,50
55	M	RMAT0002	C-Vestavné LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 33W, 4000lm, Ra80, 4000K (např. MODUS ID_A2KO_V1/700)	kus	1,00	2 059,05	2 059,05
56	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,00	16 305,45	16 305,45
57	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	6,00	236,25	1 417,50
58	M	11.124.988	KOPOS Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR, délka 3m	m	6,00	253,05	1 518,30
59	K	741920323	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,00	2 176,65	2 176,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,14	3 822,00	535,08
61	K	Recyklpopl	Recyklační poplatek svítidla	kus	38,00	15,75	598,50
62	K	Zednpřip	Zednické přípomoce (sekání drážek, průrazů, krabice pro ele, zapravení, začíštění) vč. materiálu	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>4 326,84</b>
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>4 326,84</b>
63	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,20	262,50	315,00
64	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,20	665,70	798,84
65	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	12,00	19,95	239,40
VV					1,2*10 'Přepočtené koeficientem množství	12,00	
66	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,20	2 478,00	2 973,60
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>5 040,00</b>
67	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáž)	hod	8,00	630,00	5 040,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**04 - Slaboproud**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**232 919,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 919,24	21,00%	48 913,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**281 832,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**04 - Slaboproud**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

08.04.2026

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**232 919,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

**232 919,24**

742 - Elektroinstalace - slaboproud

213 349,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 107,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 462,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

04 - Slaboproud

Místo:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>232 919,24</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				232 919,24
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				213 349,64
1	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,00	64,80	1 296,00
2	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	21,00	33,48	703,08
3	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	100,00	32,40	3 240,00
4	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	120,00	11,88	1 425,60
5	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,00	125,28	1 002,24
6	M	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	4,00	8,64	34,56
7	M	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	4,00	64,80	259,20
8	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	2,00	187,92	375,84
9	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	2,00	34,56	69,12
10	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	2,00	54,00	108,00
11	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	4,00	66,96	267,84
12	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	4,00	19,44	77,76
13	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,00	1 069,20	1 069,20
14	M	35712089	switch 8 portů 10/100Mbps (4x PoE, 4x bez PoE) kapacita 1,6Gbps 30W	kus	1,00	2 669,76	2 669,76
15	K	742420121R	Montáž HDMI zásuvky	kus	2,00	224,64	449,28
16	M	37451003	zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432)	kus	2,00	1 560,60	3 121,20
17	M	37451021	kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím těmenem	kus	2,00	151,20	302,40
18	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00	32,40	64,80
19	K	742430001R	Montáž interaktivního displeje s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,00	3 304,80	3 304,80
20	M	RMAT001	Touchscreen 98", úhlopříčka 249 cm, celkové rozměry 224 x 133 cm. rozlišení 3840 x 2160	kus	1,00	135 000,00	135 000,00
21	K	742240023R	Montáž AV nastavení PC	kus	1,00	4 374,00	4 374,00
22	M	RMAT002	PC modul kompatibilní s displejem, vestavný PC modul (OPS), RAM 8GB, pevný disk 128GB SSD, wifi	kus	1,00	27 540,00	27 540,00
23	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	2,00	1 285,20	2 570,40
24	M	38447005	reproduktor nástěnný 20W černý včetně montážního úchytu	kus	2,00	8 372,16	16 744,32
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Aktivní reproduktor.				
25	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	20,00	71,28	1 425,60
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Připojení reproduktoru				
26	M	34169190	vodič mikrofonní 2x0,50mm2 (MK)	m	20,00	45,36	907,20
27	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	1,00	1 285,20	1 285,20
28	M	34199014	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 25m	kus	1,00	2 577,96	2 577,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998742202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 642,00	0,41	1 084,28
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 107,20
30	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	24,00	712,80	17 107,20
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nastavení AV techniky</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 462,40
31	K	977342122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	20,00	123,12	2 462,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

05 - Vytápění

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**617 079,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	617 079,38	21,00%	129 586,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**746 666,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**05 - Vytápění**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**617 079,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**89 584,38**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 050,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 830,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 165,00

997 - Přesun sutě

8 368,28

998 - Přesun hmot

3 171,00

### PSV - PSV

**494 495,00**

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

379 215,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

30 980,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

69 800,00

730D - Ústřední vytápění - demontáže

14 500,00

### OST - Ostatní

**33 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**05 - Vytápění**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**617 079,38**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>89 584,38</b>
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 050,00
1	K	310235R1	Zaplnění prostupů zdíkem do prům. 150mm tl do 300 mm	kus	4,00	500,00	2 000,00
2	K	310235R2	Zaplnění prostupů zdíkem do prům. 150mm tl do 650 mm	kus	6,00	700,00	4 200,00
3	K	310235R3	Zaplnění prostupů zdíkem do prům. 150mm tl do 800 mm	kus	3,00	950,00	2 850,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 830,10
4	K	612325101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,85	626,00	4 914,10
	WV		0,1*9,5+0,15*30,0+0,2*12,0		7,85		
	WV		Součet		7,85		
5	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	13,35	1 200,00	16 020,00
	WV		0,3*9,5+0,35*30,0		13,35		
	WV		Součet		13,35		
6	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	4,80	1 020,00	4 896,00
	WV		0,4*12,0		4,80		
	WV		Součet		4,80		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 165,00
7	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	9,50	170,00	1 615,00
	WV		3,5+6,0		9,50		
	WV		Součet		9,50		
8	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	30,00	200,00	6 000,00
9	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	12,00	300,00	3 600,00
10	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,70	4 500,00	7 650,00
	WV		0,65*2+0,2*2		1,70		
	WV		Součet		1,70		
11	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,50	5 400,00	24 300,00
	WV		0,15*2+0,8*2+0,65*4		4,50		
	WV		Součet		4,50		
D	997		Přesun sutě				8 368,28
12	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,62	1 070,00	2 803,40
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,62	315,00	825,30
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,82	19,00	547,58
	WV		2,62*11		28,82		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,62	1 600,00	4 192,00
D	998		Přesun hmot				3 171,00
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,51	2 100,00	3 171,00
D	PSV		PSV				494 495,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				379 215,00
17	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	50,00	350,00	17 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	733122223	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	20,00	410,00	8 200,00
19	K	733122224	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	20,00	470,00	9 400,00
20	K	733122225	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	35,00	560,00	19 600,00
21	K	733122228	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	40,00	1 280,00	51 200,00
22	K	733122230	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	35,00	4 800,00	168 000,00
23	K	733122231	Potrubi z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 88,9x2 mm	m	10,00	5 600,00	56 000,00
24	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	125,00	20,00	2 500,00
vv		50,0+20,0+20,0+35,0			125,00		
25	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	40,00	25,00	1 000,00
26	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	45,00	30,00	1 350,00
vv		35,0+10,0			45,00		
27	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	78,00	100,00	7 800,00
vv		38,0+20,0+20,0			78,00		
28	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	25,00	145,00	3 625,00
29	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	12,00	170,00	2 040,00
30	K	733811252R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,00	220,00	2 200,00
31	K	733811253R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	40,00	260,00	10 400,00
32	K	733811254R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 mm DN přes 63 do 89m	m	45,00	300,00	13 500,00
vv		35,0+10,0			45,00		
33	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,49	10 000,00	4 900,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				30 980,00
34	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,00	110,00	220,00
35	M	42210570	ventil horkovodní regulační vypouštěcí PN16 DN 15	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
36	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,00	200,00	400,00
37	M	48466560	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1"	kus	2,00	2 450,00	4 900,00
38	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,00	450,00	2 700,00
39	K	734220101R	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
40	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	12,00	420,00	5 040,00
41	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	11,00	870,00	9 570,00
42	K	734261402R	Armatura připojovací rohová s termost. ventilem 1/2" HM	kus	1,00	2 450,00	2 450,00
43	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,02	10 000,00	200,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				69 800,00
44	K	735152475R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W s vestavěným termostatickým ventilem	kus	9,00	4 800,00	43 200,00
45	K	735152595R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W s vestavěným termostatickým ventilem	kus	1,00	7 200,00	7 200,00
46	K	735152601R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm výkon 3701 W s vestavěným termostatickým ventilem	kus	1,00	9 800,00	9 800,00
47	K	735164231R	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 900/595 mm	kus	1,00	5 800,00	5 800,00
48	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,38	10 000,00	3 800,00
D		730D	Ústřední vytápění - demontáže				14 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	90,00	40,00	3 600,00
50	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	30,00	80,00	2 400,00
51	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	30,00	100,00	3 000,00
52	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	11,00	500,00	5 500,00

D OST

Ostatní

33 000,00

53	K	OST 11	Nespecifikovaný závěsný a spojovací materiál	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
54	K	OST 12	Předepsané zkoušky, napuštění systému a uvedení do provozu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
55	K	OST 13	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**06 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**691 220,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	691 220,62	21,00%	145 156,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**836 376,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**06 - Vzduchotechnika**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 08.04.2026

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**691 220,62**

PSV - PSV

**622 617,42**

751-2 - Zařízení č.2 - Jídelna

575 585,13

751-3 - Zařízení č.3A+3B - Denní místnost a úklidová komora

47 032,29

OST - Ostatní

**68 603,20**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**06 - Vzduchotechnika**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>691 220,62</b>
D	PSV	PSV					<b>622 617,42</b>
D	751-2	Zařízení č.2 - Jídelna					<b>575 585,13</b>
1	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	14,00	335,51	4 697,14
	VV		7+7		14,00		
	VV		Součet		14,00		
2	M	4297267D-1.07a	výustka komfortní jednořadá s reg., rozměr 525x125 mm s UR	kus	7,00	974,48	6 821,36
3	M	4297272D1.07a	výustka komfortní dvouřadá s reg., rozměr 625x125 mm s UR	kus	7,00	1 348,88	9 442,16
4	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,00	894,29	1 788,58
5	M	4297603d-1.05	tlumič hluku čtyřhranný s 3 kulisami š=100 mm, 600x400 mm, délka 1500 mm	kus	2,00	8 484,32	16 968,64
6	K	751344123	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,00	1 192,80	1 192,80
7	M	4297603D-1.06	tlumič hluku čtyřhranný s 3 kulisami š=100 mm, 630x500 mm, délka 1000 mm	kus	1,00	7 309,12	7 309,12
8	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,00	1 006,54	2 013,08
9	M	4297292R-1.03	žaluzie protidešťová 630x630 mm, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu (Sef = min. 0,190 m2)	kus	1,00	5 126,16	5 126,16
10	M	4297292D-1.04	žaluzie protidešťová 630x500 mm, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu (Sef = min. 0,140 m2)	kus	1,00	4 423,12	4 423,12
11	K	751511063	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2	m	10,00	340,45	3 404,50
12	M	42982104	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	m	12,00	706,16	8 473,92
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,00		
13	K	751511064	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	28,00	511,91	14 333,48
14	M	42982106	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	m	33,60	974,48	32 742,53
	VV		28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,60		
15	K	751511065	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,13 m2	m	1,00	573,58	573,58
16	M	42982110	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2	m	1,20	1 922,96	2 307,55
	VV		1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,20		
17	K	75151433R1	Montáž tvarovky do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,070 do 0,140 m2	kus	13,00	1 245,84	16 195,92
18	M	4298230D-1.10	potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,14 m <sup>2</sup> – tvarové	kus	13,00	976,56	12 695,28
19	K	75151433R2	Montáž tvarovky do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,210 do 0,280 m2	kus	4,00	1 048,48	4 193,92
20	M	4298230D-1.13	potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,21-0,28 m <sup>2</sup> – tvarové	kus	4,00	1 360,32	5 441,28
21	K	75151434R3	Montáž tvarovky do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,280 do 0,350 m2	kus	2,00	1 232,28	2 464,56
22	M	4298230D-1.14	potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,28-0,35 m <sup>2</sup> – tvarové	kus	2,00	1 922,96	3 845,92
23	K	75151434R4	Montáž tvarovky do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,420 do 0,500 m2	kus	1,00	1 239,68	1 239,68
24	M	4298230D-1.15	potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,35-0,50 m <sup>2</sup> – tvarové	kus	1,00	1 922,96	1 922,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	751537074	Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z Al folie D přes 300 do 400 mm	m	6,00	340,45	2 042,70
26	M	42981752	hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 315mm	m	7,20	382,72	2 755,58
	VV		6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,20		
27	K	751611122R	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h	kus	1,00	15 295,47	15 295,47
28	M	751-D1.01	VZT jednotka v podstropním provedení, vzduch.výkon:2175/2175m <sup>3</sup> /hod (přívod/odvod), vnitř.provedení, integr.vodní dohřev(ccca 2,0 kW), vč.směš.uzle s 4-cestným ventilem, čerpadlem a uzávěry, filtrace F7-přívod+M5-odvod, desk.rekuperátor, vč.MaR a ovladače	kus	1,00	347 308,00	347 308,00
29	K	751614121	Montáž čidla CO2	kus	1,00	529,18	529,18
30	M	751-D1.02	kouřové čidlo do potrubí, včetně propojení s MaR VZT	kus	1,00	10 955,36	10 955,36
31	K	751-MD1.17	Tepelná izolace kaučuková s Al. polepem, tl. 20 mm - dodávka vč.montáže	m2	13,00	624,00	8 112,00
32	K	751-MD1.18	Tepelná izolace kaučuková s Al. polepem, tl. 10 mm - dodávka vč.montáže	m2	38,00	499,20	18 969,60
	D	751-3	Zařízení č.3A+3B - Denní místnost a úklidová komora				47 032,29
33	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm	kus	1,00	326,88	326,88
34	M	42917D-3.02	ventilátor radiální v potrubním provedení, , průměr 100 mm, výkon: 50m3/hod – min. 150 Pa	kus	1,00	3 607,76	3 607,76
35	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,00	402,12	402,12
36	M	42917D-3.01	ventilátor radiální v potrubním provedení, průměr 160 mm, výkon: 400m3/hod – min. 180 Pa	kus	1,00	4 337,84	4 337,84
37	M	42917D-3.03	pružná spojovací manžeta – průměr 160 mm	kus	2,00	138,32	276,64
38	M	42917D-3.04	pružná spojovací manžeta – průměr 100 mm	kus	2,00	168,48	336,96
39	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	5,00	280,01	1 400,05
	VV		3+1+1		5,00		
40	M	42972213R	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový bílý D 125mm	kus	3,00	168,48	505,44
41	M	42972215R	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový bílý D 160mm	kus	1,00	253,76	253,76
42	M	42972216R	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový bílý D 200mm	kus	1,00	326,56	326,56
43	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,00	614,29	1 228,58
44	M	42976004	tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=1000mm	kus	1,00	2 434,64	2 434,64
45	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	1,00	2 759,12	2 759,12
46	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,00	447,76	895,52
47	M	42972D-3.09	výfuková protidešťová žaluzie v přetlakovém provedení, připojení 200 mm	kus	2,00	1 120,08	2 240,16
48	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	9,00	158,08	1 422,72
49	K	751510041R	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm - srovnatelně tvarovky	kus	6,00	218,40	1 310,40
50	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,00	305,76	2 140,32
	VV		prům.160mm + 200mm				
	VV		1+6		7,00		
	VV		Součet		7,00		
51	K	751510042R	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm - srovnatelně tvarovky	kus	11,00	502,32	5 525,52
	VV		prům. 125mm + 160mm + 200mm				
	VV		3+1+7		11,00		
	VV		Součet		11,00		
52	K	751514678	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	1,00	170,22	170,22
53	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	1,00	326,56	326,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	751514679	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	6,00	255,34	1 532,04
		vv	1+(3+1+1)		6,00		
55	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,00	424,32	424,32
56	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	3,00	342,16	1 026,48
57	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus	1,00	737,36	737,36
58	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	1,00	8 089,12	8 089,12
59	K	751-MD3.24	Tepelná izolace kaučuková s Al. polepem, tl. 10 mm - dodávka vč.montáže	m2	6,00	499,20	2 995,20
<b>D OST</b>			<b>Ostatní</b>				<b>68 603,20</b>
60	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	2,00	6 580,00	13 160,00
61	K	OST 01	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,00	14 560,00	14 560,00
62	K	OST 02	Zednická výpomoc nspecifikovaná	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
63	K	OST 03	Doprava materiálu mimostaveništní	kpl	1,00	7 363,20	7 363,20
64	K	OST 04	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	11 440,00	11 440,00
65	K	OST 09	Uvedení do provozu, zaregulování....	kpl	1,00	2 080,00	2 080,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**07 - Plynoinstalace**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 430,70</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 430,70	21,00%	3 870,45	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>22 301,15</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**07 - Plynoinstalace**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 430,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 930,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 250,00

997 - Přesun sutě

159,70

998 - Přesun hmot

21,00

### PSV - PSV

9 500,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 150,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 350,00

### OST - Ostatní

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

07 - Plynoinstalace

Místo: Karlovy Vary

Datum: 08.04.2026

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 430,70</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 930,70
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				500,00
1	K	310235R1	Zaplnění prostupů zdívem do prům.150mm tl do 300 mm	kus	1,00	500,00	500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00
2	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,15	15 000,00	2 250,00
D	997		Přesun sutě				159,70
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,05	1 070,00	53,50
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,05	315,00	15,75
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,55	19,00	10,45
	vv		0,05*11		0,55		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,05	1 600,00	80,00
D	998		Přesun hmot				21,00
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,01	2 100,00	21,00
D	PSV		PSV				9 500,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				8 150,00
8	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	9,00	750,00	6 750,00
9	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76	m	9,00	100,00	900,00
10	K	998723121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,05	10 000,00	500,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 350,00
11	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	9,00	10,00	90,00
12	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	9,00	60,00	540,00
13	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	9,00	80,00	720,00
D	OST		Ostatní				6 000,00
14	K	OST 04	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
15	K	OST 08	Tlaková zkouška plynovodu, revize, ostatní..	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**08 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

DPT s.r.o. Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>99 688,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 688,00	21,00%	20 934,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>120 622,48</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt:

**08 - Vedlejší náklady**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

08.04.2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Uchazeč:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,  
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**99 688,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 688,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Objekt: **08 - Vedlejší náklady**

Místo: Karlovy Vary  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 08.04.2026  
Projektant: DPT s.r.o. Ostrov  
Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**99 688,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					99 688,00
1	K	0300010R1	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, ohrazení, připojení a spotřeba energií, zrušení	kpl	1,00	83 686,00	83 686,00
	P	<i>Poznámka k položce:</i>					
2	K	0132540R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
3	K	0450020R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	1,00	1,00
4	K	0710020R1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,00	1,00	1,00
5	K	0910000R1	Náklady na vyklizení, dočasné uložení a zpětné osazení vybavení (stoly, židle....)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00