

SŽ: Interní

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2027 - obvod ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: 30.6.2026

CES objednatele: E639-S-373/2025

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	205,000	637,00	130 585,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,200	166 950,00	534 240,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	3,200	55 000,00	176 000,00
	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	350,000	530,00	185 500,00
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	350,000	224,00	78 400,00
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	350,000	139,00	48 650,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000	125 000,00	375 000,00
	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	3,200	15 000,00	48 000,00
	5913035110	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m2	222,000	662,00	146 964,00
	5913040110	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m2	222,000	1 647,00	365 634,00
					celkem Kč / akce	2 088 973,00

Cena celkem bez DPH: 2 088 973,00**upřesňující podmínky akce**

Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění štěrku a úprava kolejového lože do profilu.