

celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 755 650,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 1245/10RM/2026 ze dne 04. 05. 2026.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy - změnový list č. ZL1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.



.....
za objednatel



za hotovitele



AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321 /38a
102 00 Praha 10

Změnový list rozsahu provedených prací, použita Varianta 1 nabídky

Technické řešení zakrytí

- Nelze pohybovat s jednotlivými haldami, ani rovnat povrch před zakrytím
- Výkop kotevního zámku po obvodu jednotlivých hald nebo spojený zámek pro několik hald, přesun úseků sutí k jednotlivým hromadám
- Pokládka podkladní geotextilie se zvýšenou odolností proti proražení, spojování svařováním, zatažení do kotevního zámku, resp. na upravený povrch panelů s přesahy
- Pokládka folie HDPE 1mm. spoje svařováním, zatažení do kotevního zámku, resp. na upravený povrch panelů s přesahy
- Kotvení u-profilů z betonářské oceli do dna kotevního zámku, hutněný zásyp kotevního zámku, resp. přitížení povrchu folie nekontaminovaným materiálem – přitížení okrajů izolačního souvrství nekontaminovaným materiálem vhodným k použití z nekontaminovaných hromad suti, žuly cihelných bloků apod. kusy žuly, pneumatikami, vaky s pískem nebo zeminou

Varianta 1

Plocha 2a, 2b, 2cd, 3 a 13	540m ² kotevní zámek 110m – nahrazeno přitížením okrajů
Plocha 10	110m ² kotevní zámek 40m - nahrazeno přitížením okrajů
Plocha 4a, 5, 6	480m ² kotevní zámek 95m - nahrazeno přitížením okrajů
Plocha 1	80m ² kotevní zámek 35m - nahrazeno přitížením okrajů

Plocha 11	600m ² kotevní zámek 85m, provedeno 57 m, zbytek přitížení okrajů																								
Plocha 12a	115m ² kotevní zámek 40m - nahrazeno přitížením okrajů																								
Plocha 7	70m ² kotevní zámek 35m - nahrazeno přitížením okrajů																								
Celková bilance	<table> <tr> <td>podkladní geotextilie</td> <td>cca 2800m²</td> <td>dodávka 34,50Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>folie HDPE 1mm</td> <td>cca 2800m²</td> <td>dodávka 92,00Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>krycí geotextilie</td> <td>0 m²</td> <td>dodávka 34,50Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>podkladní geotextilie</td> <td>cca 2500m²</td> <td>montáž 23.00Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>folie HDPE 1mm</td> <td>cca 2500m²</td> <td>montáž 57,50Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>krycí geotextilie</td> <td>cca 0m²</td> <td>montáž 23,00Kč/m²</td> </tr> <tr> <td>zámek výkop</td> <td>57m', 0,5m³/1m', 220m³</td> <td>455,00Kč/m³</td> </tr> <tr> <td>zámek zásyp</td> <td>57m', 0,5m³/1m', 220m³</td> <td>455,00Kč/m³</td> </tr> </table>	podkladní geotextilie	cca 2800m ²	dodávka 34,50Kč/m ²	folie HDPE 1mm	cca 2800m ²	dodávka 92,00Kč/m ²	krycí geotextilie	0 m ²	dodávka 34,50Kč/m ²	podkladní geotextilie	cca 2500m ²	montáž 23.00Kč/m ²	folie HDPE 1mm	cca 2500m ²	montáž 57,50Kč/m ²	krycí geotextilie	cca 0m ²	montáž 23,00Kč/m ²	zámek výkop	57m', 0,5m ³ /1m', 220m ³	455,00Kč/m ³	zámek zásyp	57m', 0,5m ³ /1m', 220m ³	455,00Kč/m ³
podkladní geotextilie	cca 2800m ²	dodávka 34,50Kč/m ²																							
folie HDPE 1mm	cca 2800m ²	dodávka 92,00Kč/m ²																							
krycí geotextilie	0 m ²	dodávka 34,50Kč/m ²																							
podkladní geotextilie	cca 2500m ²	montáž 23.00Kč/m ²																							
folie HDPE 1mm	cca 2500m ²	montáž 57,50Kč/m ²																							
krycí geotextilie	cca 0m ²	montáž 23,00Kč/m ²																							
zámek výkop	57m', 0,5m ³ /1m', 220m ³	455,00Kč/m ³																							
zámek zásyp	57m', 0,5m ³ /1m', 220m ³	455,00Kč/m ³																							

Celkový výpočet ceny

podkladní geotextilie	cca 2800m ²	dodávka 96.600Kč
folie HDPE 1mm	cca 2800m ²	dodávka 257.600Kč
krycí geotextilie	0m ²	dodávka 0Kč
podkladní geotextilie	cca 2500m ²	montáž 57.500Kč
folie HDPE 1mm	cca 2500m ²	montáž 143.750Kč
krycí geotextilie	0m ²	montáž 0Kč
zámek výkop	57m' x 227,50	12.967,50Kč
zámek zásyp	57m' x 227,50	12.967,50Kč
Přesun suti k hromadě	383m' x 227,50Kč	87.132,50Kč
Přitížení folie	383m' x 227,50Kč	87.132,50Kč

Celková cena dle skutečnosti	755.650,-Kč bez DPH
Celková cena dle původní nabídky (předpokladu)	909.750,- Kč bez DPH
Měněpráce ve výši	154.100,- Kč bez DPH

V Praze dne 14.04.2026