

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mraznice Kladnitá

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Konstruktial s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25399063

CZ25399063

Cena bez DPH

441 717,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 717,42	21,00%	92 760,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

534 478,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Mraznice Kladná

Místo:

Datum: 24.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

441 717,42

D HSV Práce a dodávky HSV

441 717,42

D 1 Zemní práce

5 690,25

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	26,250	135,00	3 543,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 50*3,5*0,15 "úsek 3 26,250

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhotovených strojně	m3	26,500	81,00	2 146,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

371 050,00

3	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	175,000	215,00	37 625,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 50*3,5"úsek 3 175,000

4	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	2 815,000	95,00	267 425,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

VV 3,5*450 "Úsek 1 1 575,000

VV 50 "rozšíření při nájezdu na LC Slezská Úsek 1 50,000

VV 3,5*290 "Uesk 2 1 015,000

VV 50*3,5 "Uesk 3 175,000

VV Frakce 0-63

VV Součet 2 815,000

5	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	2 640,000	25,00	66 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV 3,5*450 "Úsek 1 1 575,000

VV 50 "rozšíření při nájezdu na LC Slezská Úsek 1 50,000

VV 3,5*290 "Uesk 2 1 015,000

VV "frakce 2-5

VV Součet 2 640,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 312,00

6	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	404,000	28,00	11 312,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 450*(0,4+0,4)*0,8 288,000

VV 290*0,4 116,000

VV Součet 404,000

D 998 Přesun hmot

53 665,17

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	638,871	75,00	47 915,33	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

8	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	638,871	9,00	5 749,84	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------