

SMLOUVA O DÍLO
č. S 921/2017/305



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Pecka Místav s.r.o.

IČO: 27489531

DIČ: CZ 27489531

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 22064

sídlo: Travní 934 53803 Heřmanův Městec

zastoupený: Milanem Peckou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:*

..... (jméno)..... (příjmení),

IČO:

DIČ: *

místem podnikání:

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení:, číslo účtu.....

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava cest na revíru Brodek**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/305**, a to dle projektové dokumentace **LC Trejbálek, LC Horáčkova, LC Bahenská, LC Brodecká, LC Prodašská** vypracované Ing. Janem Košuličem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zhotovitel zajistí předání všech vážných lístků použitého kameniva na opravyCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **22.9.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 698 712,30Kč** bez DPH
jedenmilionšestsetdevadesátosmtisícšedmsetdvanácttisícčtyřicetthaléřů.....
..... bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejdou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na fakturační adresu: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Lesní správa Nymburk, Pobřežní 1953/10, 288 02 Nymburk. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
2 vyhotovení projektové dokumentace ke každé opravě cesty.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (životnostný rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), životníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatel požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o

opatření a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hra. Mlýna dne 19.9. 2017




Za zhotovitele
Milan Pecka jednatel

21-09-2017
V Brandýse nad Labem, dne:



.....
Za objednatele Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-16

Stavba: LC Bahenská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

IČ:

42196451

DIČ:

27489531

IČ:

CZ27489531

DIČ:

03826287

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

248 035,26

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

248 035,26

0,00

Výše daně

52 087,40

0,00

Cena s DPH

V

CZK

300 122,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-16

Stavba: LC Bahenská

Místo:

Datum:

10. 6. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk
Uchazeč: Milan Pečka Místav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	LC Bahenská	248 035,26	300 122,66	STA
		248 035,26	300 122,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Bahenská

Objekt:

SO 01 - LC Bahenská

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 6. 2017

42196451

27489531

CZ27489531

03826287

Cena bez DPH

248 035,26

DPH základní
snižená

Základ daně
248 035,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 087,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 122,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bahenská

Objekt:

SO 01 - LC Bahenská

Místo:

Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

248 035,26

HSV - Práce a dodávky HSV

247 035,26

1 - Zemní práce	138 116,04
5 - Komunikace pozemní	67 063,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 510,10
998 - Přesun hmot	2 345,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Bahenská

Objekt:

SO 01 - LC Bahenská

Místo:

Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Košulič

Milan Pecka Místav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

248 035,26

D HSV Práce a dodávky HSV

247 035,26

D 1 Zemní práce

138 116,04

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	862,000	25,00	21 550,00	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W		862		862,000			

2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m ²	2 067,000	5,00	10 335,00	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W		2067,0		2 067,000			

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezaopávané s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	8,697	250,00	2 174,25	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; 75% z plochy					
	W		(77,31*0,15)*0,75		8,697			
	W		Součet		8,697			

4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	8,697	85,00	739,25	CS ÚRS 2016 01
	W		"odkopávky" 8,697		8,697			
	W		Součet		8,697			

5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m ³	563,137	55,00	30 972,54	CS ÚRS 2016 01
	W		563,137		563,137			

6	K	181951102	Úprava pláně vyrovňováním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	2 067,000	35,00	72 345,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			2067,0		2 067,000			
D 5					67 063,50			
Komunikace pozemní								
7	K	564751111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 150 mm	m2	77,310	60,00	4 638,60	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			77,31		77,310			
8	K	564811112	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 60 mm	m2	42,610	40,00	1 704,40	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			frakce 0/32mm					
VV			42,61		42,610			
9	K	564851111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 150 mm	m2	558,000	55,00	30 690,00	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			frakce 0/63mm					
VV			558,00		558,000			
10	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuutněním kamenným drceným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	600,610	50,00	30 030,50	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			frakce 0/8mm					
VV			600,61		600,610			
D 9					39 510,10			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	938902112	Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	965,300	25,00	24 132,50	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			965,3		965,300			
12	K	938902113	Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	386,700	28,00	10 827,60	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			386,7		386,700			
13	K	938902411	Čišění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2016 01
VV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
VV			propustek DN 400* 13,0		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				2 345,62	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,679	185,00	2 345,62	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
15	K	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-14

Stavba: LC Trejbálek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

431 423,72

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

431 423,72

0,00

Výše daně

90 598,98

0,00

Cena s DPH

v

CZK

522 022,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-14

Stavba: LC Trejbálek

Místo: Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk
Uchazeč: Milan Pecka Místav s.r.o. Projektant: Ing. Jan Košulič

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 431 423,72 522 022,70

SO 01 LC Trejbálek 431 423,72 522 022,70 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Trejbálek

Objekt:

SO 01 - LC Trejbálek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 6. 2017

42196451

27489531

CZ27489531

03826287

Cena bez DPH

431 423,72

DPH základní
snížená

Základ daně
431 423,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 598,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

522 022,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trejbálek

Objekt:

SO 01 - LC Trejbálek

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Datum:

10. 6. 2017

Projektant: Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	189 927,51
5 - Komunikace pozemní	181 115,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 091,80
998 - Přesun hmot	4 289,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trejbálek

Objekt:

SO 01 - LC Trejbálek

Místo:

Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Košulič

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

431 423,72

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201102	m2	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2			
				2 449,600	25,00	61 240,00	CS ÚRS 2016 01

430 423,72

189 927,51

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmene stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příslušným terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysní plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav				
W			2 449,60				
2	K	111301111	m2	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše			
				1 669,500	5,00	8 347,50	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav				
W			1 669,50				
3	K	122201101	m3	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3			
				69,244	250,00	17 311,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; 75% z plochy				
W			(615,50*0,15)*0,75				

69,244

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		69,244			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	69,244	85,00	5 885,74 CS ÚRS 2016 01	
WV			"odkopávky" 69,244		69,244			
WV			Součet		69,244			
5	K	171201101	Uložení sypaniny do náspů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	598,514	55,00	32 918,27 CS ÚRS 2016 01	
WV			598,514		598,514			
6	K	181951102	Úprava pláňe vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	1 835,000	35,00	64 225,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		1 835,000			
WV			1835,00					
D	5		Komunikace pozemní				181 115,00	
7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 250 mm	m2	100,500	60,00	6 030,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		100,500			
WV			100,50					
8	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	615,500	60,00	36 930,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		615,500			
WV			615,50					
9	K	564811112	Podklad ze šěrťokodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 60 mm	m2	430,000	40,00	17 200,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		430,000			
WV			frakce 0/32mm					
WV			430,00					
10	K	564851111	Podklad ze šěrťokodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	590,500	60,00	35 430,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		590,500			
WV			frakce 0/63mm					
WV			590,50					
11	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuťnutím kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 020,500	50,00	51 025,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		1 020,500			
WV			frakce 0/8mm					
WV			1020,50					
12	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	15,000	2 300,00	34 500,00 CS ÚRS 2016 01	
WV			viz souhrnná technická zpráva		15,000			
WV			15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 091,80	
13	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav	m	1 000,400	25,00	25 010,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
W					1 000,400			
14	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav	m	405,600	28,00	11 356,80	CS ÚRS 2016 01
VV								
W					405,600			
15	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav	m	53,500	350,00	18 725,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
W					53,500			
D	998		Přesun hmot				4 289,41	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,186	185,00	4 289,41	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
17	K	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-17

Stavba: LC Brodecká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

272 696,10

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

272 696,10

0,00

Výše daně

57 266,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

329 962,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-17

Stavba: LC Brodecká

Místo: Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk Projektant: Ing. Jan Košulič
Uchazeč: Milan Pecka Městav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	LC Brodecká	272 696,10	329 962,28	STA
		272 696,10	329 962,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Brodecká

Objekt:

SO 01 - LC Brodecká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

272 696,10

DPH základní
snížená

Základ daně
272 696,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 266,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

329 962,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Brodecká

Objekt:

SO 01 - LC Brodecká

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Datum: 10. 6. 2017

Projektant: Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	147 683,34
5 - Komunikace pozemní	87 931,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 755,30
998 - Přesun hmot	2 326,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Brodecká

Objekt:

SO 01 - LC Brodecká

Místo:

Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Košulič

Milan Pecka Místav s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 696,10

D HSV Práce a dodávky HSV

271 696,10

D 1 Zemní práce

147 683,34

1	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	2 797,000	5,00	13 985,00 CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav				
	W		2797		2 797,000		

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,766	250,00	7 941,50 CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; 75% z plochy		31,766		
	W		(282,3625*0,15)*0,75		31,766		
	W		Součet				

3	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	31,766	85,00	2 700,11 CS ÚRS 2016 01
	W		"odkopávky" 31,766		31,766		
	W		Součet		31,766		

4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	457,486	55,00	25 161,73 CS ÚRS 2016 01
	W		457,486		457,486		

5	K	181951102	Úprava plně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	2 797,000	35,00	97 895,00 CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav				
	W		2797		2 797,000		

D 5 Komunikace pozemní

87 931,45

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K 564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	282,363	60,00	16 941,78	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	282,3625		282,363			
7	K 564811112	Podklad ze šěrčkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	158,663	40,00	6 346,52	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	frakce 0/32mm					
	W	158,6625		158,663			
8	K 564851111	Podklad ze šěrčkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	411,000	60,00	24 660,00	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	frakce 0/63mm					
	W	411		411,000			
9	K 571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	569,663	50,00	28 483,15	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	frakce 0/8mm					
	W	569,6625		569,663			
10	K 597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	5,000	2 300,00	11 500,00	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva					
	W	5		5,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 755,30	
11	K 938902112	Profilace a čištění příkopů příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	509,900	25,00	12 747,50	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	509,9		509,900			
12	K 938902113	Profilace a čištění příkopů příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	110,100	28,00	3 082,80	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	110,1		110,100			
13	K 938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	37,500	350,00	13 125,00	CS ÚRS 2016 01
	W	viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W	"propustek DN 400" 37,5		37,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suší. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku. viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpois navržených oprav "propustek DN 600" 12								
D	998		Přesun hmot		12,000		2 326,01	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,573	185,00	2 326,01	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
16	K	R01	Zařízení scaveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-18

Stavba: LC Prodašská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

229 649,02

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
229 649,02
0,00

Výše daně
48 226,29
0,00

Cena s DPH

V

CZK

277 875,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-18

Stavba: LC Prodašská

Místo: Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk Projektant: Ing. Jan Košulič

Uchazeč: Milan Pecka Mistav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

229 649,02 277 875,31

SO 01 LC Prodašská 229 649,02 277 875,31 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC Prodašská

Objekt:

SO 01 - LC Prodašská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

229 649,02

DPH základní
snížená

Základ daně
229 649,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 226,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

277 875,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Prodašská

Objekt:

SO 01 - LC Prodašská

Místo:

Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Košulič

Milan Pecka Místav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 649,02

HSV - Práce a dodávky HSV

228 649,02

1 - Zemní práce

127 537,47

5 - Komunikace pozemní

39 675,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 339,50

998 - Přesun hmot

1 097,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Prodašská

Objekt:

SO 01 - LC Prodašská

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk
Uchazeč: Milan Pecka Místav s.r.o.

Datum: 10. 6. 2017

Projektant: Ing. Jan Košulič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 649,02

D HSV Práce a dodávky HSV

228 649,02

D 1 Zemní práce

127 537,47

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	249,500	25,00	6 237,50	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W		249,5		249,500			
2	K	111301111	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m ²	2 102,500	5,00	10 512,50	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
	W		2102,5		2 102,500			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	17,089	250,00	4 272,25	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; 75% z plochy					
	W		(151,9*0,15)*0,75		17,089			
	W		Součet		17,089			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	17,089	85,00	1 452,57	CS ÚRS 2016 01
	W		"odkopávky" 17,089		17,089			
	W		Součet		17,089			
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m ³	543,639	55,00	29 900,15	CS ÚRS 2016 01
	W		543,639		543,639			
6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	2 147,500	35,00	75 162,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			2147,5		2 147,500			
D	5		Komunikace pozemní				39 675,00	
7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	45,000	60,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			45,0		45,000			
8	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	151,900	60,00	9 114,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			151,9		151,900			
9	K	564811112	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	151,900	40,00	6 076,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			frakce 0/32mm					
W			151,9		151,900			
10	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	129,000	60,00	7 740,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			frakce 0/63mm					
W			129		129,000			
11	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	280,900	50,00	14 045,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			frakce 0/8mm					
W			280,9		280,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 339,50	
12	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nespevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	888,500	25,00	22 212,50	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			888,5		888,500			
13	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nespevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	346,500	28,00	9 702,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					
W			346,5		346,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	938902311	Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosu do 100 mm	m	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suší. viz souhrnná technická zpráva, detailní rozpis navržených oprav Čištění svodnic 10								
15	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	46,500	350,00	16 275,00	CS ÚRS 2016 01
viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav "propustek DN 400" 46,5								
16	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	28,500	400,00	11 400,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suší. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se používají položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku. viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav "propustek DN 600" 21,0 "propustek DN 800" 7,5 Součet 21,000 7,500 28,500								
D	998	Přesun hmot					1 097,05	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,930	185,00	1 097,05	CS ÚRS 2016 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 000,00	
18	K	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-15

Stavba: LC Horáčkova

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

27489531

DIČ:

CZ27489531

IČ:

03826287

DIČ:

Cena bez DPH

516 908,35

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

516 908,35

0,00

Výše daně

108 550,75

0,00

Cena s DPH

v

CZK

625 459,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-15

Stavba: LC Horáčkova

Místo: Datum: 10. 6. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk Projektant: Ing. Jan Košulič

Uchazeč: Milan Pecka Místav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 516 908,35 625 459,10

SO 01 LC Horáčkova 516 908,35 625 459,10 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Horáčkova

Objekt:

SO 01 - LC Horáčkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Mistav s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 6. 2017

42196451

27489531

CZ27489531

03826287

Cena bez DPH

516 908,35

DPH základní
snížená

Základ daně
516 908,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
108 550,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

625 459,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Horačková

Objekt:

SO 01 - LC Horačková

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Datum: 10. 6. 2017

Projektant: Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

516 908,35

HSV - Práce a dodávky HSV

515 908,35

1 - Zemní práce

234 869,78

5 - Komunikace pozemní

208 705,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 643,60

998 - Přesun hmot

6 689,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Horáčkova

Objekt:

SO 01 - LC Horáčkova

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Nymburk

Uchazeč:

Milan Pecka Místav s.r.o.

Datum:

10. 6. 2017

Projektant:

Ing. Jan Košulič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

516 908,35

D HSV Práce a dodávky HSV

515 908,35

D 1 Zemní práce

234 869,78

1	K	111201101	Odstranění krovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ² .	m ²	560,000	25,00	14 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav
560

2	K	111301111	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m ²	4 081,250	5,00	20 406,25	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	------	-----------	----------------

viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav
4081,25

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	30,330	250,00	7 582,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

viz souhrnná technická zpráva; 75% z plochy
(269,6*0,15)*0,75

Součet
30,330
30,330

4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	30,330	85,00	2 578,05	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

"odkopávky" 30,33
Součet

5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m ³	862,895	55,00	47 459,23	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

862,895

6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	4 081,250	35,00	142 843,75	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		4 081,25			
W			4081,25					
D	5		Komunikace pozemní				208 705,00	
7	K	564751111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	269,600	60,00	16 176,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		269,600			
W			269,6					
8	K	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	227,600	40,00	9 104,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		227,600			
W			frakce 0/32mm					
W			227,6					
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 459,500	60,00	87 570,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		1 459,500			
W			frakce 0/63mm					
W			1459,5					
10	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 687,100	50,00	84 355,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		1 687,100			
W			frakce 0/8mm					
W			1687,1					
11	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	5,000	2 300,00	11 500,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva		5,000			
W			5					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 643,60	
12	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 159,800	25,00	28 995,00	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		1 159,800			
W			1159,8					
13	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	481,200	28,00	13 473,60	CS ÚRS 2016 01
W			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		481,200			
W			481,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	938902311	Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosu do 100 mm	m	64,000	75,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, které se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutl. viz souhrnná technická zpráva, detailní rozpis navržených oprav čištění svodnic 64								
15	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	52,500	350,00	18 375,00	CS ÚRS 2016 01
	W		viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav		52,500			
	W		"propustek DN 400" 52,5					
D	998		Přesun hmot				6 689,97	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,162	185,00	6 689,97	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
17	K	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

