

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0726  
Stavba: DOMAŽLICE - OPRAVA CHODNÍKU DUKELSKÁ - HUSOVA



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Domažlice  
Uchazeč:  
FINAL KOM s.r.o.  
Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2026

IČ:  
DIČ:  
IČ: 02877155  
DIČ: CZ02877155

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 058 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 058 000,00</b>	<b>222 180,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 280 180,00**  
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0726

**Stavba:** DOMAŽLICE - OPRAVA CHODNÍKU DUKELSKÁ - HUSOVA

Místo: Datum: 16.04.2026

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 058 000,00</b>	<b>1 280 180,00</b>
SO101	KOMUNIKACE	1 058 000,00	1 280 180,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
DOMAŽLICE - OPRAVA CHODNÍKU DUKELSKÁ - HUSOVA  
Objekt:  
**SO101 - KOMUNIKACE**



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Domažlice  
Uchazeč:  
FINAL KOM s.r.o.  
Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.04.2026  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 02877155  
DIČ: CZ02877155  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 058 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 058 000,00	21,00%	222 180,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 280 180,00</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMAŽLICE - OPRAVA CHODNÍKU DUKELSKÁ - HUSOVA  
Objekt: **SO101 - KOMUNIKACE**



Místo:  
Zadavatel: Město Domažlice  
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 16.04.2026  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>1 058 000,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>1 010 943,75</b>
1 - Zemní práce		67 190,00
5 - Komunikace pozemní		682 366,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		36 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		143 559,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		65 562,75
998 - Přesun hmot		16 265,40
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>47 056,25</b>
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		7 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště		39 256,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMAŽLICE - OPRAVA CHODNÍKU DUKELSKÁ - HUSOVA  
 Objekt: SO101 - KOMUNIKACE



Místo: Datum: 16.04.2026  
 Zadavatel: Město Domažlice Projektant: MACÁN PROJEKCE  
 Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 1 058 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 010 943,75

D 1 Zemní práce 67 190,00

1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	850,000	58,00	49 300,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
 Přesun a likvidace viz položka 997211511R.  
 tloušťka vrstvy 70 mm  
 VV odstranění stávajícího živičného krytu - chodníky a sjezdy  
 VV 690+160 850,000  
 VV Součet 850,000

2	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
 Přesun a likvidace viz položka 997211511R.  
 VV odstranění betonového podkladu  
 VV 3 3,000  
 VV Součet 3,000

3	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	850,000	2,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
 tloušťka vrstvy 60 mm  
 VV odstranění podkladu - chodníky a sjezdy  
 VV 690+160 850,000  
 VV Součet 850,000

4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
 Přesun a likvidace viz položka 997211511R.  
 VV vytrhání stávajících betonových záhonových obrub  
 VV 36+12 48,000  
 VV Součet 48,000

5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
 Přesun a likvidace viz položka 997211511R.  
 VV vytrhání ručně s ohledem na nepoškození stávající přídlažby.  
 VV vytrhání stávajících silničních obrub stojatých  
 VV 14 14,000  
 VV Součet 14,000

D 5 Komunikace pozemní 682 366,00

6	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	850,000	100,00	85 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV chodníky  
 VV 690 690,000  
 VV sjezdy  
 VV 160 160,000  
 VV Součet 850,000

7	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	690,000	80,00	55 200,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV chodníky  
 VV 690 690,000  
 VV Součet 690,000

8	K	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	132,000	651,00	85 932,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV sjezdy  
 VV 132 132,000  
 VV Součet 132,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	577133112	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 8 CH v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	817,000	498,00	406 866,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníky					
	VV		685		685,000			
	VV		sjezdy					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		817,000			
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	680,00	3 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníky - dlažba pro nevidomé					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,100	800,00	4 080,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníky - dlažba pro nevidomé					
	VV		5*1,02		5,100			
	VV		Součet		5,100			
12	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000	680,00	19 040,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníky sjezdy - dlažba pro nevidomé					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,560	800,00	22 848,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníky sjezdy - dlažba pro nevidomé					
	VV		28*1,02		28,560			
	VV		Součet		28,560			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							36 000,00	
14	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: výšková úprava - budou použity stávající poklopy					
	VV		stávající poklopy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu plynovodního samoniveláčního nebo pevného šoupátkového	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: výšková úprava - budou použity stávající poklopy					
	VV		stávající poklopy plynovodních šoupat					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							143 559,60	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,000	620,00	8 680,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		silniční betonové obruby					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
17	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	4,080	220,00	897,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		silniční betonové obruby délky 1000 mm					
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
18	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	10,200	250,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		silniční betonové obruby délky 500 mm					
	VV		10*1,02		10,200			
	VV		Součet		10,200			
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	620,00	29 760,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníkové betonové obruby					
	VV		36+12		48,000			
	VV		Součet		48,000			
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	48,960	200,00	9 792,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		chodníkové betonové obruby - předpoklad doplnění ve vjezdech					
	VV		48*1,02		48,960			
	VV		Součet		48,960			
21	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	3,000	493,00	1 479,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: značky budou demontovány a po dokončení prací zpětně osazeny					
	VV		odstranění stávajících dopravních značek					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zpětná montáž stávajících značek		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	859,00	2 577,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	785,00	2 355,00	CS ÚRS 2026 01
25	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2026 01
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	0001R	Veřejné osvětlení - výměna stávajícího AYKY kabelu za CYKY 4x16mm a to v úseku mezi lampami č. 12, 13, 14, 18, 19 včetně zemních prací (rýha 0,35x0,85m), demonáže a montáže kabelů, odpojení a napojení do sloupu, zemíciho drátu FeZn 10mm, obsypu pískem, výstražné fólie, zásypu rýhy novým materiálem ŠD 0/32 mm, chrániček kabelů, dodání potřebného materiálu a včetně odvozu a likvidace přebytečných materiálů a zeminy	m	160,000	500,00	80 000,00	
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				65 562,75	
29	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech - zajišťuje zhotovitel	t	238,410	275,00	65 562,75	
	VV		z položky 113107241 odstranění podkladu živičného		130,9	130,900		
	VV		130,9		130,900			
	VV		z položky 113107130 odstranění podkladu betonového		0,72	0,720		
	VV		0,72		0,720			
	VV		z položky 113107221 odstranění podkladu z kameniva drceného		102	102,000		
	VV		102		102,000			
	VV		z položky 113204111 vytrhání obrub záhonových		1,92	1,920		
	VV		1,92		1,920			
	VV		z položky 113202111 vytrhání obrub silničních		2,87	2,870		
	VV		2,87		2,870			
	VV		Součet		238,410			
D 998			Přesun hmot				16 265,40	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	108,436	150,00	16 265,40	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				47 056,25	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				7 800,00	
31	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN3			Zařízení staveniště				39 256,25	
32	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	24 256,25	24 256,25	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: náklady za dočasný zábor pozemků RSD. Předpokládaná plocha a záboru 250 x 3,5 m. Skutečnou plochu záboru a délku jeho trvání si určí zhotovitel.</i>					
33	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti (projednání jednotlivých etap s úřady), včetně zajištění značení pro jednotlivé etapy DIO a kontroly a údržby DIO po celou dobu trvání uzavírky.	kč	1,000	15 000,00	15 000,00	