

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 0726040088

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno

zastoupená starostou Ing. Davidem Grundem

IČ: 449 92 785

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

INGVIS, s.r.o.

Slatinská 4456/41, 636 00, Brno

Zastoupen jednatelům Ing. Janisem Petiniséem

IČ: 076 69 178

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:
zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce: „**Kontejnerová stání**“ – **podzemní, ul. Plotní**“ dle projektové dokumentace a výkazu výměř, který vypracoval HB Projekt Plus, s.r.o. Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Objednatel se zavazuje výše uvedenou projektovou dokumentaci po podpisu smlouvy neprodleně předat zhotoviteli společně i s dalšími nezbytnými podklady potřebnými k zahájení a provádění stavby.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

II. Doba plnění

- 2.1 Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a nabytí právní moci povolení stavby.

- 2.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu do 7 dní od nabytí právní moci povolení stavby.
- 2.3 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu **do 3 měsíců od předání staveniště.**

III. Cena za zhotovení díla

- 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

1 469 642, 72 Kč bez DPH

308 624, 97 Kč DPH

1 778 267, 69 Kč vč. DPH

- 3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí každé z faktur bude souhrnný zjišťovací protokol.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.
- 4.4 Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

V. Záruka

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování

případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace ne zahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.
- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
 - bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.


- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.
- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.
- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Ke zveřejnění smlouvy se zavazuje objednatel.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 16. schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 22.04.2026

V Brně, dne 06.05.2026



za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih



za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
podzemní kontejnery ul. Plotní
Objekt:
SO 01 - Stavební práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
INGVIS, s.r.o. Slatinská 4456/41, 636 00, Brno

CC-CZ:
Datum: 18.03.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 076 69 178
DIČ: CZ 07669178

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 469 642,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 469 642,72	21,00%	308 624,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **1 778 267,69** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
podzemní kontejnery ul. Plotní

Objekt:
SO 01 - Stavební práce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: **INGVIS, s.r.o. Slatinská 4456/41, 636 00, Brno**

Datum: **18.03.2026**

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 469 642,72

HSV - Práce a dodávky HSV	1 442 717,52
1 - Zemní práce	542 002,41
2 - Zakládání	104 957,99
5 - Komunikace pozemní	17 532,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	683 429,03
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	65 990,71
998 - Přesun hmot	28 805,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 925,20
762 - Konstrukce tesařské	1 925,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

podzemní kontejnery ul. Plotní

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 18.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INGVIS, s.r.o. Slatinská 4456/41, 636 00, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 469 642,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 442 717,52

D 1 Zemní práce

542 002,41

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,000	118,00	5 664,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	32,800	80,40	2 637,12
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111				
48	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,043	364,00	20 763,65
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103				
50	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,043	313,00	17 854,46
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
51	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	741,559	23,30	17 278,32
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119				
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	102,677	2 180,00	223 835,86
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	57,043	22,80	1 300,58
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
14	K	175111201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	19,711	974,00	19 198,51
	PP		Obsypání objektů nad přílehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201				
15	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	37,057	491,00	18 194,99
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48,000	7,27	348,96
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
56	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,400	110,00	264,00
	PP		osivo směs travní univerzál				
17	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	48,000	56,20	2 697,60
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112				
49	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	34,419	27,20	936,20
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112				
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	9,600	23,60	226,56
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	10,080	1 270,00	12 801,60
	PP		substrát pro trávníky VL				
57	K	198526887RRR	Přesazení stromu, výkop, nové osazení včetně hnojiva a závlivky	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Přesazení stromu, výkop, nové osazení včetně hnojiva a závlivky				
58	K	286000RRR	Přeložka kabelu VO - výkop, přeložení, pískové lože a obsyp, zpětný zásyp, úprava povrchu do původního stavu, včetně přepojení na stávající vedení (asistence TSK)	m	47,000	4 000,00	188 000,00
	PP		Přeložka kabelu VO - výkop, přeložení, pískové lože a obsyp, zpětný zásyp, úprava povrchu do původního stavu, včetně přepojení na stávající vedení (asistence TSK)				
	D	2	Zakládání				104 957,99
20	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	3,174	1 960,00	6 221,04
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 63 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113				
21	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	21,158	4 410,00	93 306,78
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411				
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,918	705,00	2 762,19
	PP		Bednění základů desek zřízení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121				
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,980	151,00	600,98
	PP		Bednění základů desek odstranění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122				
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	39 000,00	2 067,00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021				
	D	5	Komunikace pozemní				17 532,35
25	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,819	263,00	3 371,40
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011				
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,890	509,00	6 561,01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210				
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	14,179	536,00	7 599,94
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				683 429,03
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,360	412,00	8 800,32
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213				
34	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	23,496	197,00	4 628,71
PP			obrubník silniční betonový 1000x100x250mm				
37	K	951	D+M podzemních prefabrikovaných kontejnerů včetně vyrovnávacího rámu, bezpečnostní podlahy nůžkového systému, vlastní ocelové nádoby na odpad, pochozí plochy, vhozové šachty s nášlapným systémem a antigrafitů úpravou, instalace kontejnerů a dopravy	soubor	1,000	670 000,00	670 000,00
PP			D+M podzemních prefabrikovaných kontejnerů včetně vyrovnávacího rámu, bezpečnostní podlahy nůžkového systému, vlastní ocelové nádoby na odpad, pochozí plochy, vhozové šachty s nášlapným systémem a antigrafitů úpravou, instalace kontejnerů a dopravy				
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				65 990,71
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,204	54,30	1 042,78
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551				
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	480,100	11,40	5 473,14
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559				
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,204	577,00	11 080,71
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612				
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,204	2 520,00	48 394,08
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615				
D	998		Přesun hmot				28 805,03
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	107,884	267,00	28 805,03
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 925,20
D	762		Konstrukce tesařské				1 925,20
45	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	2,980	586,00	1 746,28
PP			Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431016				
46	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,042	4 260,00	178,92
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762121				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
47	K	030001000	Zařízení staveniště	sbr	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Zařízení staveniště				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				