

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Srdce v domě, příspěvková organizace

se sídlem: Klentnice 81, PSČ 69201
zastoupen: Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel
IČO: 48452751
DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zastoupena: Mgr. Sylvou Demjanovič, Ing. Peterem Poulíkem, prokuristy
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
bankovní spojení: Oberbank AG, Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3000003221/8040, 12-4705460267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Modernizace domova Srdce v domě Klentnice (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p. o. a Humanizaci třetí domácnosti)“ pro Srdce v domě, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy a objednatel postupuje v souladu s článkem III. odst. 3 a článkem IV. odst. 5 smlouvy o dílo a dále pak v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. V odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 2 254 744,49Kč bez DPH, DPH 12 % je 270 569,34 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2 525 313,83 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 310 456,17 Kč bez DPH, DPH v sazbě 12 % činí 37 254,74 Kč a cena méněprací včetně DPH je 347 710,91 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a Dodatku č.1, č.2 a č.3 se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	96 635 016,94 Kč
DPH 12 %	11 596 202,03 Kč
cena včetně DPH	108 231 218,97 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 4 - Předmět změny č.36-60

Příloha č. 2 Položkový rozpočet více a méně prací

V Klentnici dne



za objednatele
Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel

V Hruškách dne



za zhotovitele
Mgr. Sylvou Demjanovič,
prokuristka

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 04

Zhotovitel:	<i>Hrušecká stavební spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky</i>
Změnový list vystavil:	Ing. Bronislav Vašulka
Datum:	20.1.2026

Předmět změny:

- 36) Doplnění čidel EPS objekt E Humanizace
- 37) Nový elektro rozvaděč HRE objekt E
- 38) Venkovní vodoměrná šachta u objektu E
- 39) Svítidla Humanizace
- 40) Příprava pro EPS
- 41) Úprava akustického přístřešku
- 42) Úprava potrubí vodoinstalace - zdroj tepla objekt D
- 43) Úpravna pitné vody
- 44) Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C
- 45) Změna vnitřních madel objekt E
- 46) Doplnění zábradlí Z4 na podestě objektu C mezi 3.NP a podkrovím
- 47) Chybějící prvky ve výkazu výměr kotelna
- 48) Úprava podlahy v kotelně na objektu C
- 49) Přesun klima jednotek Objekt E
- 50) Přesun venkovních klima jednotek zbylá část areálu
- 51) SDK zapravení kolem oken v krčku D a E
- 52) Změna detailu podstřešní římsy na střeše objektu C
- 53) VZT potrubí na objektu C - doplnit nové potrubí
- 54) Doplnění nezámrazných ventilů
- 55) Doplnění vnitřních dveří objekt B a C
- 56) Úprava stavebních otvorů pro osazení venkovních dveří a oken
- 57) Elektropřívod pro úpravnu vody
- 58) Zálohování kotelny
- 59) Střecha na objektu C
- 60) Oplechování stávajícího komínového tělesa na objektu C

Popis a zdůvodnění změny:

Ad 36) Doplnění čidel EPS objekt E Humanizace

Dle projektové dokumentace mají být v místnostech objektu E „část díla Humanizace“ osazeny čidla EPS. Během realizace díla byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr. Čidla EPS nejsou ve výkazu výměr vykázaná. Na základě daného zjištění je nutné dodat chybějící čidla EPS v souladu s PD pro zajištění kladného stanoviska HZS.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 37) Nový elektro rozvaděč HRE objekt E

Projektová dokumentace stanovovala, pro objekt E „Humanizace“, osazení podružných rozvaděčů R1.1 v 1.NP a R2.1 ve 2.NP včetně jejich napojení do hlavního rozvaděče HR umístěného ve vstupní místnosti E 101. Po provedení kompletní prohlídky oprávněnou osobou, bylo konstatováno, že stávající stav a vybavení rozvaděče HR dané napojení neumožňuje z důvodu nevyhovujícího vybavení. Na základě daného zjištění je nutná jeho kompletní výměna.

Danou výměnou bude provedeno řádné napojení dle platných předpisů a vydání kladné revizní zprávy nutné pro provoz zařízení.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

38) Venkovní vodoměrná šachta u objektu E

Na základě požadavku objednatele, pro možnost budoucího napojení WC na objektu E „Humanizace“ na šedou vodu, jsou veškeré WC napojeny na samostatný rozvod vody. Tento rozvod vody je napojený na vodovodní venkovní přípojku nacházející se na severní straně objektu E. Pro možnost budoucího přepojení vnitřního rozvodu vody pro WC na „šedou“ vodu, bude toto napojení provedeno v nově realizované venkovní šachtě.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

39) Svítidla Humanizace

Během realizace osvětlení na objektu E „Humanizace“, byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr. Výkaz výměr stanovoval menší počet svítidel, než bylo zakresleno v PD. Pro splnění hygienických požadavků na intenzitu osvětlení bude nutné daná svítidla doplnit dle návrhu PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

40) Příprava pro EPS

Na základě požadavku objednatele, který připravuje projektovou dokumentaci pro realizaci EPS v areálu objektu „Srdce v domě“, bylo dohodnuto provedení osazení napájecí kabeláže pro budoucí ústřednu EPS pod nově realizovaným zateplením fasády (KZS) objektu „C“.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

41) Úprava akustického přístřešku

Pro splnění projektem požadovaných technických parametrů tepelných čerpadel a následného vzorkování bylo zjištěno, že projektem navržený tvar akustického přístřešku s plochou střechou nezajišťuje výrobci požadovaný dostatečný odvod vzduchu od tepelných čerpadel. Bez řádného odvodu vzduchu od tepelných čerpadel nebude zajištěna řádná funkčnost a výrobcem garantované výkony nebo větší náchylnost na jeho poškození. Z tohoto důvodu bude nutné, návrh tvaru přístřešku upravit tak, aby splňoval požadavky výrobce zařízení. Pro posouzení nově navrženého tvaru přístřešku, bude aktualizována akustická studie, posuzující nový tvar akustického přístřešku.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

42) Úprava potrubí vodoinstalace - zdroj tepla objekt D

Při realizaci prací na novém zdroji tepla objektu C, bylo zjištěno, že stávající rozvody vody jsou v kolizi s nově navrženými instalacemi a technickým zařízením kotelny. Z tohoto důvodu bude nutné stávající rozvody vody upravit, případně přesunout tak, aby nevznikla kolize s nově budovanými instalacemi a technickým zařízením kotelny.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

43) Úpravna pitné vody

Na základě požadavku investora a rozborů pitné vody, bude dodána úpravna pitné vody pro vodovodní přípojku zajišťující zdroj pitné vody pro celý areál. Úpravna pitné vody bude umístěna v místnosti č.D006 označeno dle PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

44) Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C

Z důvodu nutného zachování nepřetržitého provozu objektu s nutností zajistit zdroj teplé vody bylo rozhodnuto o změně povrchu podlahy. Původně navržená podlaha z epoxidového nátěru dle PD byla nahrazena keramickou dlažbou, která umožňovala provádění prací po jednotlivých částech, zohledňující demontáž původní a montáž nově navržené technologie při zachování provozu kotelny a objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

45) Změna vnitřních madel objekt E

Na základě požadavku investora, byla provedena změna materiálu madel a nárazníků na objektu E. Nově madla budou provedeny z hliníku a osazeny plastovou krycí částí s antibakteriální úpravou. Madla budou doplněna o koncovky, koutové a rohové spojky. Nově budou osazeny nárazníková svodidla výšky 200mm. Celá sestava bude doplněna o ochranné pláty. Vše dle investorem schváleného vzorkování. Z důvodu nemožnosti ukotvení madel do SDK příček v místě osazení dveřních pouzder pro posuvné dveře, bude pro ukotvení madel na SDK konstrukci nainstalována laminátová třísková deska na SDK příčku.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

46) Doplnění zábradlí Z4 na podestě objektu C mezi 3.NP a podkrovím

Po osazení okenních výplní ve schodišťovém prostoru objektu C, do líce venkovní stávající fasády, vznikla mezi vnitřním lícem výplně a stávající schodišťovou mezipodestou mezi 3.NP a podkrovím mezera o velikosti 270 mm. Z důvodu zajištění řádné bezpečnosti (ochrana proti pádu) bude nutné, před dané výplně, naistalovat ochranné zábradlí a tím splnění normových a bezpečnostních požadavků.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

47) Chybějící prvky ve výkazu výměr kotelna

Při realizaci prací na novém zdroji tepla v objektu C, byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr. Ve výkazu výměr nebyly vykázané položky vodoměrné sestavy, expanzní nádoba, a menší počet uzavíracích klapek, než předpokládá PD. Na základě daného zjištění je nutné dodat chybějící prvky a zařízení dle PD a zajistit tak řádnou funkčnost díla.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

48) Úprava podlahy v kotelně na objektu C

Při postupné demontáži stávajícího zařízení kotelny, bylo zjištěno, že projektem předpokládaný tvar podlahy neodpovídá skutečnosti. Stávající podlaha měla různé výškové úrovně – základy pod jednotlivá stávající zařízení. Z důvodu nově instalované technologie je nutné provést úpravy podlahy tak, aby umožnila instalaci jednotlivých zařízení nově budované kotelny.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

49) Přesun klima jednotek Objekt E

PD předpokládala demontáž a zpětnou montáž venkovních klimatizačních jednotek na fasádě objektu E. Na základě požadavku investora došlo k přesunutí daných klimatizačních jednotek (vnitřních i vnějších) do nových pozic, včetně všech navazujících prací. Nově jsou klimatizační jednotky osazeny v místnosti č. 1.12 v 1.NP a v místnosti č. 2.12 ve 2.NP objektu E.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

53) VZT potrubí na objektu C - doplnit nové potrubí

Na západní fasádě objektu C, se nachází rozvod VZT potrubí pro větrání kuchyně v 1.NP. Projektová dokumentace předpokládala demontáž a zpětnou montáž po provedení zateplení fasády (KZS). Při důkladné kontrole stavu potrubí odbornou osobou bylo zjištěno, že původní venkovní tepelná izolace s ochranou hliníkovou fólií není určena pro venkovní použití. Stávající izolace byla poškozená od ptactva a povětrnostních vlivů. Tepelná izolace byla nasáklá vodou a tedy neplnila svou tepelně izolační funkci. Dále při demontáži potrubí bylo zjištěno, že stávající VZT potrubí je vlivem dlouhodobého používání značně znečištěné. Z výše uvedených důvodů, je nutné provést dodávku nového rozvodu VZT potrubí včetně nové tepelné izolace s pozinkovaným oplechováním vhodný pro venkovní použití. Danou výměnou dojde k zajištění řádné funkčnosti vnějšího rozvodu VZT.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

54) Doplnění nezámrzných ventilů

Na základě požadavku investora budou na fasádě objektu C osazeny dva nezámrzné ventily sloužící pro zásobování venkovního prostoru vodou.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

55) Doplnění vnitřních dveří objekt B a C

Na základě požadavku investora budou do objektu C osazeny dvoje nové interiérové dveře.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

56) Úprava stavebních otvorů pro osazení venkovních dveří a oken

Pro zachování rozměrů nově dodávaných dveřních a okenních výplní stanovených dle PD, bylo nutné provést lokální stavební úpravy stávajících otvorů na požadovaný rozměr úpravou nadpraží a ostění. Danou úpravou došlo k zachování rozměrů výplní dle návrhu PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

57) Elektropřívod pro úpravnu vody

Na základě požadavku investora provede GZ doplnění elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, rozvody ELI) v místě úpravny pitné vody a úpravny vody pro doplňování vody do topného systému v místnosti č.D006.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

58) Zálohování kotelný

Na požadavek investora bude provedena úprava elektroinstalace v kotelně na objektu C tak, aby byl zajištěn provoz vytápění a ohřevu TUV pomocí plynových kotlů i během odstávky dodávky elektrické energie. Nově bude napájení plynových kotlů a čerpadel zajišťující vytápění objektu napájeno ze stávajícího rozvaděče R3, který je v případě výpadku elektrické energie zálohovaný stávajícím dieselaagrátem.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

59) Střecha na objektu C

Po demontáži původní střešní skladby objektu C a po obnažení stávající nosné konstrukce, bylo měřením zjištěno, že část nosné konstrukce střechy „snížená část střechy“ vykazuje značnou nerovnost. Dále bylo měřením zjištěno, že spád této části střechy rovněž nenavazuje na sklon střechy hlavní. Tyto zjištěné nerovnosti je nutné, vzhledem ke zvolené finální střešní krytině, srovnat do roviny. Vzhledem ke křivosti stávající konstrukce a k dalšímu nepřítěžování



stávajících konstrukcí i s ohledem na rozsah výměny stávajících prvků stanovených mykologickým průzkumem, bylo rozhodnuto o kompletní výměně původního krovu této části střechy, a to dle návrhu statika stavby.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

60) Oplechování stávajícího komínového tělesa na objektu C

Na základě požadavku investora bude doplněno oplechování stávajícího komínového tělesa na objektu C.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 310 456,17,- Kč	2 254 744,49,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 944 288,32,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24257 MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE**
ZŘ04 Změnové řízení 04

Objednatel: **Srdce v domě, příspěvková organizace** IČO: **48452751**
č.p. 81 DIČ:
69201 Klentnice

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			491 513,20
PSV			1 326 073,67
MON			80 018,45
Vedlejší náklady			43 775,00
Ostatní náklady			2 908,00
Celkem			1 944 288,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		1 944 288,32 CZK
Snížená DPH	12 %		233 314,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 177 602,92 CZK

dne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZŘ04	Změnové řízení 04	1 944 288,32	0,00	233 314,60	2 177 602,92	100
36	Doplnění čidel EPS objekt E Humanizace	8 296,00	0,00	995,52	9 291,52	0
37	Nový elektro rozvaděč HRE objekt E	49 278,50	0,00	5 913,42	55 191,92	3
38	Venkovní vodoměrná šachta u objektu E	36 385,76	0,00	4 366,29	40 752,05	2
39.1	Svítidla - Humanizace - VCP	159 105,70	0,00	19 092,68	178 198,38	8
39.2	Svítidla - Humanizace - MNP	-82 396,00	0,00	-9 887,52	-92 283,52	-4
40	Příprava pro EPS	17 895,70	0,00	2 147,48	20 043,18	1
41.1	Úprava akustického přístřešku - VCP	150 968,77	0,00	18 116,25	169 085,02	8
41.2	Úprava akustického přístřešku - MNP	-45 398,83	0,00	-5 447,86	-50 846,69	-2
42	Úprava potrubí vodoinstalace_zdroj tepla objekt D	28 757,87	0,00	3 450,94	32 208,81	1
43	Úpravna pitné vody	158 216,52	0,00	18 985,98	177 202,50	8
44.1	Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C - VCP	47 521,08	0,00	5 702,53	53 223,61	2
44.2	Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C - MNP	-32 742,56	0,00	-3 929,11	-36 671,67	-2
45.1	Změna vnitřních madel objekt E - VCP	244 946,22	0,00	29 393,55	274 339,77	13
45.2	Změna vnitřních madel objekt E - MNP	-118 235,46	0,00	-14 188,26	-132 423,72	-6
46	Doplnění zábradlí Z4 na podestě objektu C mezi 3.NP a podkrovím	37 411,68	0,00	4 489,40	41 901,08	2
47	Chybějící prvky ve výkazu výměr kotelna	108 707,50	0,00	13 044,90	121 752,40	6
48	Úprava podlahy v kotelně na objektu C	11 395,39	0,00	1 367,45	12 762,84	1
49	Přesun klima jednotek Objekt E	32 723,97	0,00	3 926,88	36 650,85	2
50	Přesun venkovních klima jednotek zbylá část areálu	44 840,00	0,00	5 380,80	50 220,80	2
51.1	SDK zapravení kolem oken v krčku DaE - VCP	73 088,28	0,00	8 770,59	81 858,87	4
51.2	SDK zapravení kolem oken v krčku DaE - MNP	-31 683,32	0,00	-3 802,00	-35 485,32	-2
52	Změna detailu podstřešní římsy na střeše objektu C	318 419,05	0,00	38 210,29	356 629,34	16
53	VZT potrubí na objektu C - doplnit nové potrubí	223 511,10	0,00	26 821,33	250 332,43	11
54	Doplnění nezámrazných ventilů	21 217,80	0,00	2 546,14	23 763,94	1
55	Doplnění vnitřních dveří objekt B a C	110 190,56	0,00	13 222,87	123 413,43	6
56	Úprava stavebních otvorů pro osazení venkovních dveří a oken	33 243,69	0,00	3 989,24	37 232,93	2
57	Elektropřívod pro úpravnu vody	26 224,92	0,00	3 146,99	29 371,91	1
58	Zálohování kotelny	26 524,28	0,00	3 182,91	29 707,19	1

59	Střecha na objektu C	271 118,50	0,00	32 534,22	303 652,72	14
60	Oplechování stávajícího komínového tělesa na objektu C	14 755,65	0,00	1 770,68	16 526,33	1
Celkem za stavbu		1 944 288,32	0,00	233 314,60	2 177 602,92	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_20		HSV			244 946,22	12,6
10	Zařízení č.W - Větrání místnosti FVE	HSV			2 116,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 726,88	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 659,27	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-24 056,16	-1,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-9 317,32	-0,5
8	Trubní vedení	HSV			25 899,00	1,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-106 167,76	-5,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 471,00	2,9
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			73 088,28	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 504,24	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			699,78	0,0
D2	Svítlidla	HSV			76 709,70	3,9
D3	Kabely a vodiče	HSV			5 828,00	0,3
D6	Datové rozvody	HSV			2 538,00	0,1
D8	Ostatní	HSV			32 508,00	1,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			63 326,00	3,3

712	Povlakové krytiny	PSV			-45 398,83	-2,3
713	Izolace tepelné	PSV			79 002,22	4,1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			7 155,77	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			195 878,64	10,1
724	Strojní vybavení	PSV			12 270,00	0,6
732	Strojovny	PSV			2 120,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			1 184,00	0,1
734	Armatury	PSV			89 335,00	4,6
751	Vzduchotechnika	PSV			289 485,58	14,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			408 094,95	21,0
764	Krytiny tvrdé	PSV			14 755,65	0,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			102 563,40	5,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			144 605,45	7,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			47 521,08	2,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-23 425,24	-1,2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			926,00	0,0
M21-02	Rozvaděče	MON			47 220,50	2,4
M21-03	Kabeláž a HSV	MON			13 521,20	0,7
M21-05	Osvětlení	MON			3 332,00	0,2
M21-11	Ostatní náklady	MON			8 296,00	0,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 536,00	0,2

M5	Kotvení	MON			1 273,10	0,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 839,65	0,1
99	Staveništní přesun hmot	PSU			136,56	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 897,51	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			43 775,00	2,3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	ON			2 908,00	0,1
Cena celkem					1 944 288,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	36	Doplnění čidel EPS objekt E Humanizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-11		Ostatní náklady				8 296,00
1	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	8,00000	617,00	4 936,00
2	222325032	Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici	kus	21,00000	160,00	3 360,00

Celkem						8 296,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	37	Nový elektro rozvaděč HRE objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-02		Rozvaděče				46 370,50
1	RX	D+M Rozvaděč HRE	kus	1,00000	37 641,50	37 641,50
2	210800114R00	Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 uložený pod omítkou	m	8,00000	62,90	503,20
3	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	8,00000	214,10	1 712,80
4	210010555	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 1	kus	1,00000	950,00	950,00
5	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	447,00	447,00
6	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	8,00000	100,00	800,00
7	220890202	Revize	h	2,00000	924,00	1 848,00
8	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	4,00000	617,00	2 468,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 908,00
9	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	4,00000	727,00	2 908,00

Celkem						49 278,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	38	Venkovní vodoměrná šachta u objektu E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						25 899,00
1	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00
2	286971888R	Roura šachtová PP Wavin TEGRA 1000 NG korugovaná bez hrdla dl. 2400 mm	kus	1,00000	7 485,00	7 485,00
3	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	885,00	885,00
4	592243501R	Deska šachtová přechodová Prefa TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,00000	6 660,00	6 660,00
5	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	1 063,00	1 063,00
6	55241713R	Poklop šachtový litina Wavin TEGRA 600, D400	kus	1,00000	8 680,00	8 680,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 424,20
7	722170922R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"	kus	2,00000	364,00	728,00
8	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky do D 32 mm	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00
9	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	3,00000	14,40	43,20
10	722131935R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 40	kus	1,00000	954,00	954,00
11	722131902R00	Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového potrubí, dlouhý závit G 3/4"	soubor	1,00000	224,00	224,00
12	722131912R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20	soubor	2,00000	1 086,00	2 172,00
13	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	2,00000	166,00	332,00
14	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	2,00000	423,00	846,00
15	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	1,00000	1 697,00	1 697,00
16	722170947T00	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 2	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						926,00
17	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	2,00000	463,00	926,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						136,56
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,67602	202,00	136,56
Celkem						36 385,76

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	39.1	Svítlidla - Humanizace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D2		Svítlidla				159 105,70
1	1.1	VML 120 D3	ks	3,00000	1 644,00	4 932,00
2	2.1	VML 130 LS3	ks	21,00000	3 559,00	74 739,00
3	5	LV3P/R/1W	ks	6,00000	1 766,00	10 596,00
4	6	VML 120 LS3	ks	11,00000	3 559,00	39 149,00
5	RX	Typ P - Piktogram	ks	11,00000	1 678,20	18 460,20
6	10	Poplatek na svítidlo	ks	35,00000	16,00	560,00
7	11	Poplatek na svítidlo - malé svítidla do 50 cm	ks	17,00000	6,00	102,00
8	RX	Svítlidlo nad umyvadlo Pandela 74051	ks	6,00000	898,75	5 392,50
9	RX	LED pásek do kuchyňské linky vč. trafa	m	4,50000	1 150,00	5 175,00

Celkem

159 105,70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	39.2	Svítlidla - Humanizace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D2		Svítlidla				-82 396,00
1	3	VML 130 LS3 NZ 1h	ks	-4,00000	5 170,00	-20 680,00
2	4	VML 115 D1 O	ks	-8,00000	1 325,00	-10 600,00
3	7	VML 120 LS3 NZ 1h	ks	-4,00000	5 170,00	-20 680,00
4	8	VML 135 LS4	ks	-8,00000	3 559,00	-28 472,00
5	9	VML 130 D3 O	ks	-1,00000	1 644,00	-1 644,00
6	10	Poplatek na svítidlo	ks	-17,00000	16,00	-272,00
7	11	Poplatek na svítidlo - malé svítidla do 50 cm	ks	-8,00000	6,00	-48,00

Celkem						-82 396,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	40	Příprava pro EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3 Kabely a vodiče						5 828,00
1	3.1	1-CXKH-R(J) 3x2,5 B2cas1d0	m	27,00000	73,00	1 971,00
2	262676	B16/1 Jistic, ch.B, 1p.10kA, 16A	KS	1,00000	425,00	425,00
3	220890202	Revize	h	2,00000	924,00	1 848,00
4	0001T	podružný instalační materiál - vruty, hmoždinky, sádra, svorkovnice aj	komplet	1,00000	350,00	350,00
5	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace - dozbrojení rozvaděče	h	2,00000	617,00	1 234,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						12 067,70
6	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,30000	8 129,00	10 567,70
7	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	294,00	588,00
8	OS2	Mřížka větrací 200 x 200 mm s pevnými žaluziemi a sítkou proti hmyzu, extrudovaný Al s PE nástřikem	kus	2,00000	456,00	912,00
Celkem						17 895,70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	41.1	Úprava akustického přístřešku - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				107 193,77
1	Z2	D+M Protihluková stěna TČ z panelů, sendvič.panel 100mm, cementotř.deska 12mm, MV tl.20mm kašír., aku.fólie, PVC aku.rozptyl.mřížka, mřížovina, vč. příslušenství	m2	7,91896	5 773,00	45 716,16

Skladba S28 ::

blížeší specifikace viz Výpis prvků: Výpis zámečnických prvků ::

Z2 : 42,52 :

Koeficient : 0,05 :

Nová výměra: 50,065678 :

Koeficient : 0,05 :

7,91896189999999

7,92000

2	Z2a	D+M Protihluková střeška TČ z panelů, sendvičový panel 100mm, cementotř.deska 12mm, MV 20mm kašír., aku.fólie, PVC aku.rozptyl.mřížka, mřížovina, vč. příslušenství	m2	0,70730	6 223,00	4 401,53
---	-----	---	----	---------	----------	----------

Skladba S29 ::

blížeší specifikace viz Výpis prvků: Výpis zámečnických prvků ::

Z2 : 60,45 :

Koeficient : 0,05 :

Nová výměra: 61,121239 :

Koeficient : 0,05 :

0,707300949999997

0,71000

3	767392112R00	Montáž krytiny střešek, tvar. plechem, šroubováním	m2	64,17730	304,00	19 509,90
4	553506270R	Plech trapézový Lindap LTP 18/LVP18 Classic PE, tl. 1,0 mm	m2	73,80389	509,00	37 566,18

64,17730*1,15 :

73,803895

73,80000

Díl: VN		Vedlejší náklady				43 775,00
5	Pol_0010	Hluková studie	soubor	1,00000	43 775,00	43 775,00

Celkem	150 968,77
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	41.2	Úprava akustického přístřešku - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-45 398,83
1	712372121	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, kotvy, fólie ve specifikaci	m2	-63,34000	287,00	-18 178,58

viz výkres D.1.1.b - Střecha protihlukové stěny - Nový stav

::

Skladba S29 ::

63,34 :

-63,34

-63,34000

2	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	-63,34000	34,00	-2 153,56
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 63,34000 :

-63,34

-63,34000

3	28322311	Fólie hydroizolační mPVC, tl.1,6 mm šedá, střešní	m2	-72,84100	287,00	-20 905,37
---	----------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 63,34000*1,15 :

-72,841

-72,84000

4	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	-72,84100	54,00	-3 933,41
---	----------	--------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 63,34000*1,15 :

-72,841

-72,84000

5	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	-0,14809	1 539,00	-227,91
---	-----------	---	---	----------	----------	---------

Celkem						-45 398,83
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	42	Úprava potrubí vodoinstalace_zdroj tepla objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod						26 918,22
1	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	10,00000	446,00	4 460,00
2	722174025	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	20,00000	586,00	11 720,00
3	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsností vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	30,00000	35,00	1 050,00
4	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,00000	181,00	5 430,00
5	722171914R00	Odřiznutí plastové trubky D 32 mm	kus	2,00000	16,20	32,40
6	722171915R00	Odřiznutí plastové trubky D 40 mm	kus	4,00000	18,20	72,80
7	722171913R00	Odřiznutí plastové trubky D 25 mm	kus	4,00000	14,40	57,60
8	722171912R00	Odřiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00000	12,90	25,80
9	722170932R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnitřní závit 25 x 3/4"	kus	2,00000	377,00	754,00
10	722172915R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	4,00000	193,50	774,00
11	722172914R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	167,00	334,00
12	722172913R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	2,00000	137,00	274,00
13	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	1,00000	125,00	125,00
14	722173915R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 40 mm	kus	4,00000	92,00	368,00
15	722173914R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	79,40	158,80
16	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	256,36400	5,00	1 281,82
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						1 839,65
17	650022123R00	Montáž nosného profilu na stěnu + 3 konzoly	kus	7,00000	219,50	1 536,50
18	42310114R	Objímka ocelová dvoušroubová s vložkou 31 - 38 mm, M8, pozink	kus	5,00000	19,01	95,05
19	42310115R	Objímka ocelová dvoušroubová s vložkou 40 - 46 mm, M8, pozink	kus	10,00000	20,81	208,10

Celkem	28 757,87
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	42	Úprava potrubí vodoinstalace_zdroj tepla objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	43	Úpravna pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 260,00
1	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,00000	463,00	9 260,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 210,00
2	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,00000	670,00	670,00
3	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,00000	268,00	1 340,00
4	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	85,00	85,00
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,00000	23,00	115,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				131 979,42
6	722131904R00	Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového potrubí, dlouhý závit G 5/4"	soubor	1,00000	324,00	324,00
7	722172965R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 40 mm, vodovod	kus	1,00000	356,00	356,00
8	722172915R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	1,00000	193,50	193,50
9	722131914R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32	soubor	1,00000	1 531,00	1 531,00
10	R_48470052.MR	Úpravna vody bloková vč. filtru a obtoková hlava	sada	1,00000	107 689,00	107 689,00
11	43632460R	Sůl regenerační pro změkčovače, bal. 25 kg	kus	3,00000	389,64	1 168,92
12	722170936R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnitřní závit 40 x 5/4"	kus	1,00000	749,00	749,00
13	722235814R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 32	kus	1,00000	10 010,00	10 010,00
14	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	167,00	334,00
15	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	12,00000	586,00	7 032,00
16	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	12,00000	181,00	2 172,00
17	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,00000	35,00	420,00
Díl: 734		Armatury				8 958,00
18	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 046,00	6 276,00
19	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	591,00	591,00
20	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4"	kus	1,00000	555,00	555,00
21	28655077R	DG přechodka MZD D40 x 1 1/4" PP R Instaplast	kus	3,00000	512,00	1 536,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 536,00
22	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	6,00000	756,00	4 536,00
Díl: M5		Kotvení				1 273,10
23	650022121R00	Montáž nosného profilu na stěnu + 1 konzola	kus	10,00000	106,50	1 065,00
24	42310115R	Objímka ocelová dvoušroubová s vložkou 40 - 46 mm, M8, pozink	kus	10,00000	20,81	208,10
Celkem						158 216,52

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	43	Úpravna pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	44.1	Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				47 521,08
1	771111131	Vyplnění spár tmelem, dlažba	m	24,99000	90,00	2 249,10
2	771775109	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m2	30,79000	724,00	22 291,96
3	77147501RRU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty	m	24,99000	96,00	2 399,04
4	59764210	Dlažba keramická hladká protiskluzná 300 x 300 x 9 mm	m2	32,32950	542,00	17 522,59
5	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,63347	4 828,00	3 058,39

Celkem						47 521,08
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	44.2	Úprava povrchu podlahy v kotelně na objektu C - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-9 317,32
1	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 ozn.R36 : : Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 37,12400 : -37,124	m2	-37,12400	49,00	-1 819,08
				-37,12000		
2	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem ozn.R36 : : Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 37,12400 : -37,12	m2	-37,12000	202,00	-7 498,24
				-37,12000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-23 425,24
3	777645210	Nátěr podlah polyuretanový, 2x, s tmelením viz výkres D.1.1.b - 1S - Bourací práce : : ozn.R36 : : Budova D : : 29,7+1,0*0,4+1,3*0,53 : 0,25*(7,08*2+5,35*2+0,08*6) : -37,124	m2	-37,12400	631,00	-23 425,24
				-37,12000		
Celkem						-32 742,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	45.1	Změna vnitřních madel objekt E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 20						244 946,22
1	Pol__0003	D+M pomocného madla kotveného ke stěně ve výšce 900 mm, antibakteriální hliníkové madlo MA 42 spiastovou krycí částí, včetně koncovek, rohových a koutových spojek, přesná specifikace madla dle schváleného vzorkovacího protokolu Původní množství: : 48,14	m	48,14000	1 581,50	76 133,41
				48,14000		
2	Pol__0004	D+M nárazového svodidla SN 200, výšky 200mm, horní hrana umístěna 300mm nad podlahou, včetně koncovek, přesná specifikace madla dle schváleného vzorkovacího protokolu.	m	48,14000	1 248,48	60 101,83
3	Pol__0005	D+M ochranných plátů PL tloušťka 1,5mm, výšky 500mm, přesná specifikace madla dle schváleného vzorkovacího protokolu	m	58,50000	997,35	58 344,98
4	Pol__0006	D+M Kryt rohu OR 50, výška 1500 mm	ks	38,00000	699,40	26 577,20
5	Pol__0007	Laminátová třísková deska EGER H3433 ST22 + abs hrana 2 mm - obklad 1475x2600 mm	ks	2,00000	7 146,00	14 292,00
6	Pol__0008	Laminátová třísková deska EGER H3433 ST22 + abs hrana 2 mm - obklad 995x2600 mm	ks	2,00000	4 748,40	9 496,80
Celkem						244 946,22

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	45.2	Změna vnitřních madel objekt E - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-118 235,46
1	999-M	D+M pomocného madla kotveného ke stěně ve v. 800 mm	m	-48,14000	1 177,00	-56 660,78
2	999-N	D+M ochranného nástěnného nárazníku proti poškození nárazem inval. vozíku	m	-58,42000	1 054,00	-61 574,68

Celkem						-118 235,46
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	46	Doplnění zábradlí Z4 na podestě objektu C mezi 3.NP a podkrovím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 411,68
1	Z4	D+M Systémové zábradlí dl. 1200mm ze čtyř nerez trubek prům 42mm, vč. kotvení	kus	3,00000	12 470,56	37 411,68

Celkem					37 411,68
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	47	Chybějící prvky ve výkazu výměr kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod						12 756,50
1	722172917R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 63 mm	kus	1,00000	313,50	313,50
2	722269114R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 5/4"	kus	1,00000	805,00	805,00
3	722265315R00	Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 32 x 260 mm, Qn 5,0	kus	1,00000	4 455,00	4 455,00
4	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 132,00	4 132,00
5	734245426R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
6	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	167,00	167,00
7	722174025	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	2,00000	586,00	1 172,00
8	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,00000	181,00	362,00
Díl: 724 Strojní vybavení						12 270,00
9	724301108RT2	Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy objem do 80 l, vč. dodávky nádoby expanzní s membránou 50 l, 10 bar	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00
Díl: 732 Strojovny						2 120,00
10	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						1 184,00
11	733161923R00	Vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	4,00000	296,00	1 184,00
Díl: 734 Armatury						80 377,00
12	734109116V	Uzavírací klapka mezipřírubová PN 6 DN80	ks	12,00000	6 168,00	74 016,00
13	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 693,00	2 693,00
14	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	428,00	1 712,00
15	734255135R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	978,00	1 956,00
Celkem						108 707,50

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	48	Úprava podlahy v kotelně na objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 836,62
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,27000	4 890,00	1 320,30
		1*1,8*0,15 :				
		0,27		0,27000		
2	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,96000	117,00	1 516,32
		(1*2,8+1,4*2,8+1,4*2,4+4,8*0,6) :				
		12,96		12,96000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 695,92
3	389381001	Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	1,29600	4 395,00	5 695,92
		(2,4*4,2+0,6*4,8)*0,1 :				
		1,296		1,30000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 862,85
4	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,93010	275,00	255,78
		0,27*2,6+(12,96*0,008*2,2) :				
		0,930096		0,93000		
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93010	217,00	201,83
		0,27*2,6+(12,96*0,008*2,2) :				
		0,930096		0,93000		
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,67190	24,00	424,13
		0,9301*(20-1) :				
		17,6719		17,67000		
7	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,44080	31,00	230,66
		0,9301*((50-10)/5) :				
		7,4408		7,44000		
8	979990107	Poplatek za skládku suti	t	0,93010	1 580,00	1 469,56
		0.930100000000000004 :				
		0,9301		0,93000		
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,93010	302,00	280,89
		0.930100000000000004 :				
		0,9301		0,93000		
Celkem						11 395,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	49	Přesun klima jednotek Objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 393,00
1	970041100	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,00000	3 393,00	3 393,00
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						4 945,77
2	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	8,00000	206,00	1 648,00
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	8,00000	21,00	168,00
4	OS20	D+M Sifon podomítkový plastový pro odvod kondenzátu, s přídav.mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička)	kus	2,00000	1 463,00	2 926,00
5	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00264	77 187,00	203,77
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						2 778,00
6	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	6,00000	463,00	2 778,00
Díl: 751 Vzduchotechnika						21 607,20
7	733164101R00	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 6-12 mm, bez tvarovek	m	16,00000	291,00	4 656,00
8	19631836R	Potrubí měděné předizolované dvojité 1/4-3/8	m	16,80000	1 009,00	16 951,20
Celkem						32 723,97

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	50	Přesun venkovních klima jednotek zbylá část areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				44 840,00
1	733164101R00	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 6-12 mm, bez tvarovek	m	26,00000	291,00	7 566,00
2	19631836R	Potrubí měděné předizolované dvojité 1/4-3/8	m	26,00000	1 009,00	26 234,00

posun jednotky č.3 - 5m :

posun jednotky č.4 - 4m :

posun jednotky č.5 - 4m :

posun jednotky č.7 - 4m :

posun jednotky č.8 - 2m :

posun jednotky č.15 - 3m :

posun jednotky č.16 - 4m :

26

26,00000

3	Pol__0003	Demontáž klimatizační jednotky, příprava pro osazení nové klimatizační jednotky - osazení prodloužené konzoly, prodloužení kabeláže a potrubí	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

jednotky č. 5 :

1

1,00000

4	Pol__0004	Provizorní montáž a zpětná demontáž klimatizační jednotky na lešení z důvodu zajištění nepřetržitého provozu - požadavek klienta včetně zajištění provizorní konzoly, prodloužení kabeláže a potrubí	kus	1,00000	6 640,00	6 640,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

jednotky č. 3 :

1

1,00000

Celkem						44 840,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	51.1	SDK zapravení kolem oken v krčku DaE - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				73 088,28
1	954114202R00	Sádrokartonový obklad ocel. Sloupu, třístranný, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm (5,71*2+3,5)*2 : 29,84	m	29,84000	1 576,00	47 027,84
				29,84000		
2	954312202R00	Sádrokartonový obklad, 2. str. do 500x500 mm, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm (5,71*2*2) : 22,84	m	22,84000	1 141,00	26 060,44
				22,84000		

Celkem						73 088,28
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	51.2	SDK zapravení kolem oken v krčku DaE - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-31 683,32
1	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	-45,52200	43,00	-1 957,45
		45.521999999999998 :				
		-45,522		-45,52000		
2	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-45,52200	544,00	-24 763,97
		O29: $((0,93+2*5,71)*4)*0,6 + (0,93*4*0,15)$:				
		O30: $((1,08+2*5,71)*2)*0,6 + (1,08*2*0,15)$:				
		-45,522		-45,52000		
3	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	-45,52200	109,00	-4 961,90
		45.521999999999998 :				
		-45,522		-45,52000		
Celkem						-31 683,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	52	Změna detailu podstřešní římsy na střeše objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				43 620,00
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	60,00000	727,00	43 620,00
Díl: 713		Izolace tepelné				79 002,22
2	713141323	Montáž tepelné izolace střešů do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	54,76000	406,00	22 232,56
		109,52*0,5 :				
		54,76 :				
		54,76 :				
		54,76		54,76000		
3	283765954	Deska izolační PIR, tl. 80 mm, střešní	m2	57,49800	465,00	26 736,57
		54,76*1,05 :				
		57.497999999999998 :				
		57.497999999999998 :				
		57,498		57,50000		
4	283765956	Deska izolační PIR, tl. 100 mm, střešní	m2	57,49800	493,00	28 346,51
		54,76*1,05 :				
		57.497999999999998 :				
		57.497999999999998 :				
		57,498		57,50000		
5	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,31049	5 432,00	1 686,58
Díl: 762		Konstrukce tesařské				195 796,83
6	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	168,00000	512,00	86 016,00
		Námětky: :				
		112*1,5 :				
		168		168,00000		
7	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	2,95680	20 997,00	62 083,93
		Námětky: :				
		112*1,5*0,1*0,16*1,1 :				
		2,9568		2,96000		
8	765799242R00	Montáž bednění z prken nad 10 m2	m2	65,71200	275,50	18 103,66
		109,52*0,6 :				
		65,712		65,71000		
9	60515111T	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm	m3	1,66251	5 360,00	8 911,05
		109,52*0,6*0,022*1,15 :				
		1,6625136		1,66000		
10	3114840277R	Vrut pro dřevostavby HBS 8x340 mm záпустná hlava MJ - 1000 ks	ks	0,33600	30 991,00	10 278,58
		112*3 :				
		0,336		0,34000		
11	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	32,00000	232,00	7 424,00
		Uřezání konců krokví: 32 :				
		32		32,00000		
12	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,64984	1 806,00	2 979,61
Celkem						318 419,05

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	52	Změna detailu podstřešní římsy na střeše objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	53	VZT potrubí na objektu C - doplnit nové potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751 Vzduchotechnika						223 038,38
1	R240001008	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí)	m2	67,74487	2 115,00	143 280,40

Potrubí A: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435*1,2 :

Potrubí B: (0,9+1,5+6,8+2,0+2,0+0,9+0,9)*3,14*0,52*1,2 :

Potrubí C: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435*1,2 :

67,744872

67,74000

2	713300822R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových	m2	56,45406	125,50	7 084,98
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Potrubí A: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435 :

Potrubí B: (0,9+1,5+6,8+2,0+2,0+0,9+0,9)*3,14*0,52 :

Potrubí C: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435 :

56,45406

56,45000

3	P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 25kg)	komplet	1,00000	23 205,00	23 205,00
4	P.2	Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina	komplet	1,00000	25 990,00	25 990,00
5	42981329R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 315 mm	m	28,00000	499,00	13 692,00
6	42981346R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 450 mm	m	14,00000	699,00	9 786,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						472,72
7	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,13549	3 489,00	472,72

Potrubí A: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435*2,4 :

Potrubí B: (0,9+1,5+6,8+2,0+2,0+0,9+0,9)*3,14*0,52*2,4 :

Potrubí C: (0,9+7,8+2,1+0,9)*3,14*0,435*2,4 :

0,135489744

0,14000

Celkem		223 511,10
---------------	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	54	Doplnění nezámrazných ventilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 345,50
1	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	1,50000	2 897,00	4 345,50
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 072,00
2	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,00000	518,00	2 072,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				14 800,30
3	R_01	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI XL DN 15 vč. prodloužení s rukojetí	kus	2,00000	7 177,15	14 354,30
4	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	2,00000	223,00	446,00

Celkem						21 217,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	55	Doplnění vnitřních dveří objekt B a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				102 563,40
1	DX1	Dveře plastové dvoukřídle 1800x2200mm, bez prahu (kartáč), panikové kování - klika-klika, dvojsklo, oboustranný connex, stavěč křídla	kus	1,00000	51 980,00	51 980,00
2	DX2	Dveře plastové dvoukřídle 1900x2200mm, bez prahu (kartáč), dvojsklo, oboustranný connex, klika-klika, stavěč křídla	kus	1,00000	43 585,00	43 585,00
3	766711001	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	16,20000	432,00	6 998,40

16.2000000000000003 :

16,2

16,20000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 627,16
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

4	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	9,44000	43,00	405,92
---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	--------

9.44000000000000013 :

9,44

9,44000

5	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,28000	31,00	504,68
---	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	--------

(1,8*2,2+1,9*2,2)*2 :

16,28

16,28000

6	610991001	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	23,60000	67,00	1 581,20
---	-----------	--	---	----------	-------	----------

7	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,44000	544,00	5 135,36
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

9.44000000000000013 :

9,44

9,44000

Celkem

110 190,56

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	56	Úprava stavebních otvorů pro osazení venkovních dveří a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 726,88
1	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30 <small>Základ pro dozdění u dveří D7 + O9 - 6*0,6*0,2 : 0,72</small>	m3	0,72000	3 824,00	2 753,28
					0,72000	
2	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení <small>6*0,6 : 3,6</small>	m2	3,60000	882,00	2 455,20
					3,60000	
3	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,60000	144,00	518,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 695,74
4	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 <small>Okna 01 - snížení parapetu - 0,56*0,2*0,5*4 : 0,224</small>	m3	0,22400	1 495,00	334,88
					0,22000	
5	974031144	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm <small>Dveře D10: (1,985+1,985+1,4) : 5,37</small>	m	5,37000	227,00	1 218,99
					5,37000	
6	974031155	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm <small>Dveře D5+D6: (2,1+2,1+1,15+2,1+2,1+1,2) : 10,75</small>	m	10,75000	341,00	3 665,75
					10,75000	
7	713103311R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm <small>2*2,5*2,5-1,17*1,14-2,215*1,14 : 8,6411</small>	m2	8,64110	55,10	476,12
					8,64000	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 963,35
8	310238211	Zazdívkva otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi <small>Dveře D3 pod schody - 2,072*0,4*0,1+1,315*0,75*0,1 : 0,181505</small>	m3	0,18151	6 103,00	1 107,76
					0,18000	
9	311271175	Zdivo z tvárnice pórobetonových hladkých tl. 200 mm <small>Dozdívka kolem dveří D7 + O9: : 2*2,5*2,5-1,17*1,14-2,215*1,14 : 8,6411</small>	m2	8,64110	1 372,00	11 855,59
					8,64000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						699,78
10	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,60500	436,00	699,78
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						5 596,00
11	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník <small>Odstranění výztužné vrstvy z tepelné izolace u dveří D7+O9 : 6</small>	hod	6,00000	727,00	4 362,00
					6,00000	
12	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace <small>Přesun vypínače u dveří D3 : 2</small>	h	2,00000	617,00	1 234,00
					2,00000	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 561,94

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	56	Úprava stavebních otvorů pro osazení venkovních dveří a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (0,4032+0,10203+0,4085) :	t	0,91400	217,00	198,34
		0,914		0,91000		
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,914*(20-1) :	t	17,36600	24,00	416,78
		17,366		17,37000		
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,914*((50-10)/5) :	t	7,31200	31,00	226,67
		7,312		7,31000		
16	979990107	Poplatek za skládku sutí 0,914000000000000003 :	t	0,91400	1 580,00	1 444,12
		0,914		0,91000		
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,914000000000000003 :	t	0,91400	302,00	276,03
		0,914		0,91000		
Celkem						33 243,69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	57	Elektropřívod pro úpravnu vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-03 Kabeláž a HSV						4 905,92
1	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	20,00000	92,00	1 840,00
2	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	10,00000	77,00	770,00
3	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Monoflex 1420	m	8,00000	62,50	500,00
4	210010004RU2	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	8,00000	66,60	532,80
5	RX1	Vodič CYA 6	m	10,00000	52,37	523,70
6	RX2	Zásuvka 230V PRAKTIK	ks	1,00000	279,47	279,47
7	RX3	Krabice OBO	ks	1,00000	209,55	209,55
8	RX4	Vypínač PRAKTIK č.	ks	1,00000	250,40	250,40
Díl: M21-05 Osvětlení						3 332,00
9	210201521	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	1,00000	506,00	506,00
10	PL3500L1N3ND	Svítilno A úzký korpus 1575mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K	Soubor	1,00000	2 826,00	2 826,00
Díl: M21-02 Rozvaděče						850,00
11	262674	B10/1 Jistic, ch.B, 1p. 10kA, 10A	KS	2,00000	425,00	850,00
Díl: D8 Ostatní						17 137,00
12	1.7	Pomocné práce a materiál	kpl	1,00000	1 840,00	1 840,00
13	4.4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00
14	220890202	Revize	h	4,00000	924,00	3 696,00
15	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace - úprava rozvaděče	h	10,00000	617,00	6 170,00
16	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,00000	727,00	2 181,00
Celkem						26 224,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	58	Zálohování kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-03		Kabeláž a HSV				8 615,28
1	RX	Kabel CYKY-J 5X6	m	30,00000	194,64	5 839,20
2	RX1	CYA 6	m	30,00000	52,37	1 571,10
3	210010004RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	9,00000	66,60	599,40
4	RX2	Jistič B25/3	ks	1,00000	605,58	605,58
Díl: D8		Ostatní				15 371,00
5	1.7	Pomocné práce a materiál	kpl	1,00000	1 750,00	1 750,00
6	4.4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
7	220890202	Revize	h	3,50000	924,00	3 234,00
8	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace - úprava rozvaděče	h	11,00000	617,00	6 787,00
Díl: D6		Datové rozvody				2 538,00
9	220262131	Kabel.žlab s integr.spojku 50x62 mm s víkem	m	3,00000	846,00	2 538,00
Celkem						26 524,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	59	Střecha na objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Zařízení č.W - Větrání místnosti FVE				2 116,00
1	R240010007	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m2	2,00000	1 058,00	2 116,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				55 471,00
2	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,00000	150,00	8 100,00
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	186,50000	254,00	47 371,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 233,38
4	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,82500	1 495,00	1 233,38

2,75*0,5*0,6 :
0,825

0,83000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				212 298,12
5	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	136,80000	512,00	70 041,60

Komínová výměna :

(1,3+3,7) :

Výměna nároží :

(5,8+6,2+6,2) :

Krokve přístavby :

(1,2+2,1*5+3,4*5+0,9*4+4,8*16) :

Výměna kleštin :

(2+1,5+1) :

136,8

136,80000

6	762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	32,70000	792,00	25 898,40
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Výměna pozednic :

(6,4*2+6,6) :

Výměna středových vaznic :

(5*2+2*1,65) :

32,7

32,70000

7	762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	125,50000	131,00	16 440,50
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Krokve přístavby :

(16*5,2+1,6+2,4*5+3,8*5+1,3*4) :

Výměna kleštin :

(2+1,5+1) :

125,5

125,50000

8	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	52,10000	306,00	15 942,60
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Výměna nároží :

(6,2+6,6+6,6) :

Výměna pozednic :

(6,4*2+6,6) :

Výměna středových vaznic :

(5*2+2*1,65) :

52,1

52,10000

9	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	3,81995	20 997,00	80 207,49
---	----------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

Výměna pozednic :

(6,4*0,2*0,16*2+6,6*0,2*0,16)*1,1 :

Výměna středových vaznic + pásy :

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	59	Střecha na objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(5*0,2*0,16*2)*1,1+(2*1,65*0,14*0,14)*1,1 :

Komínová výměna: :

(1,3+3,7)*0,2*0,14*1,1 :

Výměna nároží: :

(5,8+6,2+6,2)*0,14*0,2*1,1 :

Krokve přístavby: :

(1,2+2,1*5+3,4*5+0,9*4+4,8*16)*0,08*0,2*1,1 :

Výměna kleštin: :

(2+1,5+1)*0,08*0,2*1,1 :

3,819948

3,82000

10	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,08612	1 806,00	3 767,53
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Celkem						271 118,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ04	Změnové řízení 04
R:	60	Oplechování stávajícího komínového tělesa na objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Krytiny tvrdé				14 755,65
1	764339210R00	Lemování komínů v ploše z Pz plechu, šikmá střecha 1,075*2+1,81+0,71+1,44 : 6,11	m2	6,11000	2 415,00	14 755,65
				6,11000		

Celkem	14 755,65
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání