

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „OA a HŠ Havlíčkův Brod – Rekonstrukce elektroinstalace školy Kyjovská“

ID 183 975

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
Ing. Martin Kukla, hejtman
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602283; +420 564602419
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

QDS Group a.s.

Kneslova 700/1, 618 00 Brno
Bc. Richard Fanta, MSc., člen správní rady
Bc. Richard Fanta, MSc., člen správní rady
Daniel Křížek, Jiří Tomášek
Ing. Lubor Havlík
608 828 276, rfanta@gdscz.cz
28265971
CZ28265971
UniCredit Bank
1002377340/2700
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7894

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**OA a HŠ Havlíčkův Brod – Rekonstrukce elektroinstalace školy Kyjovská**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované firmou, s.r.o., Všeckova 560/2, 180 00 Praha 1, IČO 275735244, pod názvem „OA a HŠ Havlíčkův Brod – Rekonstrukce elektroinstalace školy Kyjovská“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

Zhotovitel je povinen pro předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též „CDE“) objednatele.

Veškerá komunikace bude probíhat v rámci realizace díla prostřednictvím Společného datového prostředí objednatele (CDE) ASPE HUB na adrese <https://cde.kr-vysocina.cz>, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel zašle nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy objednateli seznam požadovaných přístupů do CDE. Objednatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu zřídit požadované přístupy do CDE. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do CDE.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: OA a HŠ Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, 580 01 Havlíčkův Brod

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **15. 6. 2026**

3.3. Plnění předmětu díla bude probíhat ve dvou etapách:

1. etapa:

Zahájení dílčího předmětu plnění (1. a 2. NP objektu) se předpokládá 15. 6. 2026.

Dokončení dílčího předmětu plnění se stanovuje nejpozději do 10 týdnů ode dne předání staveniště.

2. etapa:

Zahájení dílčího předmětu plnění (3. a 4. NP objektu) se předpokládá 14. 6. 2027.

Dokončení dílčího předmětu plnění se stanovuje nejpozději do 10 týdnů od dne předání staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti třetích osob,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou,
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá

z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 6 720 303,32 Kč

DPH 21 %: 1 411 263,70 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 8 131 567,02 Kč

slovy: osm milionů jedno sto třicet jedna tisíc pět set šedesát sedm korun českých dva haléře

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci,

kteře budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technickým dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**OA a HŠ Havlíčkův Brod – Rekonstrukce elektroinstalace školy Kyjovská**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. **Stavební deník bude veden v elektronické formě po celou dobu stavby a poskytne jej objednatel.** V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- pravidelné vkládání fotografií v průběhu realizace díla
- u dotčených autorizovaných osob vložení jejich osvědčení o autorizaci ve formě konverze
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně **8 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13. 4. 2026 usnesením č. 0605/12/2026/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Bc. Richard Fanta, MSc.
Člen správní rady

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1102508
Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

KSO:
Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Účastník:
QDS Group a.s.

IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971

Projektant:
premise, s.r.o.

IČ: 27573524
DIČ: CZ27573524

Zpracovatel:
premise, s.r.o.

IČ: 27573524
DIČ: CZ27573524

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 720 303,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 720 303,32	1 411 263,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 131 567,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1102508		
Stavba:	OAHS HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace		
Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 720 303,32	8 131 567,02	
1102508_1	OAHS HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1	3 634 730,19	4 398 023,53	STA
1102508_1_1	OAHS HB Kyjovská - VRN - etapa 1	83 500,00	101 035,00	Soupis
1102508_1_2	OAHS HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 1	1 738 847,00	2 104 004,87	Soupis
1102508_1_3	OAHS HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 1	1 812 383,19	2 192 983,66	Soupis
1102508_2	OAHS HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2	3 085 573,13	3 733 543,49	STA
1102508_2_1	OAHS HB Kyjovská - VRN - etapa 2	83 500,00	101 035,00	Soupis
1102508_2_2	OAHS HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 2	1 248 953,22	1 511 233,40	Soupis
1102508_2_3	OAHS HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 2	1 753 119,91	2 121 275,09	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1
Soupis: 1102508_1 - 1 - OAHŠ HB Kyjovská - VRN - etapa 1

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	83 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	39 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1
Soupis: 1102508_1 - 1 - OAHŠ HB Kyjovská - VRN - etapa 1

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 17. 11. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: premise, s.r.o.
Účastník: QDS Group a.s. Zpracovatel: premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 500,00

D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				13 000,00		
1	K	013254000-R1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x tištěná verze, 1x elektronická	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013294000-R1	Ostatní dokumentace stavby - dílenská dokumentace	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	

D	VRN3	Zařízení stavenišť				39 500,00		
3	K	031002000-R1	Přípravné práce pro zařízení stavenišť - koordinace s požadavky objenatele (přístup, silnoproudé a slaboproudé systémy)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	031002999-R1	Zařízení stavenišť	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	

P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním stavenišť v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby. Provádění každodenního hrubého úklidu stavenišť a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.						
5	K	032002000-R1	Vybavení stavenišť - zřízení skladů, zajištění přístupů	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	032903000-R1	Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť - přimístění skladů, úprava napájení stavenišť, dočasná opatření k zajištění provozu	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	033103000-R1	Připojení energií pro zařízení stavenišť - dočasné připojení elektřiny mimo RH	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	033203000-R1	Spotřeba energií pro zařízení stavenišť - zajištění měření	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	
9	K	039002000-R1	Zrušení zařízení stavenišť - vyklizení po ukončení montáží, demontáž dočasných opatření	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	

D	VRN4	Inženýrská činnost				31 000,00		
10	K	043002000-R1	Zkoušky a ostatní měření - zkoušky funkčnosti po zpětném připojení stávajících technologií - TEL, ACS, CCTV - vč. protokolu	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	043203000-R1	Měření, monitoring, rozbory - kontrolní měření intezity osvětlení včetně protokolu - prostory u nichž byl proveden výpočet	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
16	K	043203000-R2	Měření, monitoring, rozbory - funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení včetně protokolu	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
12	K	044002000-R1	Revize dočasných objektů nebo zařízení stavenišť - revize elektro dočasného připojení stavenišť	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	049303000-R1	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - předávací dokumentace - atesty, návody, katalogové listy atd. - 2x tištěná verze, 1x elektronická	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

P		<i>Poznámka k položce:</i> Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy (bez závad), doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěná verze, 1x elektronická						
14	K	049303000-R2	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - zaškolení obsluhy	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	049303000-R3	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. po dokončení realizace.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1
Soupis: 1102508_1 - 2 - OAHŠ HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 1

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 738 847,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 738 847,00
741-1 - Elektroinstalace - silnoprúd rozvaděče	295 800,00
741-2 - Elektroinstalace - silnoprúd svítidla	411 836,00
741-3 - Elektroinstalace - kabeláže silnoprúd + slaboprúd	521 254,10
741-DEM - Elektroinstalace - demontáže (silnoprúd + slaboprúd)	54 070,00
741-REV - Elektroinstalace - silnoprúd revize	10 000,00
742-TRA - Elektroinstalace - trasy (silnoprúd + slaboprúd)	230 102,00
741-PRV - Elektroinstalace - přístroje, prvky (silnoprúd + slaboprúd)	134 959,00
742-SLP - Elektroinstalace - slaboprúdy	68 579,00
99874 - Přesuny hmot - elektroinstalace	12 246,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1

Soupis: 1102508_1 - 2 - OAHŠ HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 1

Místo: Havlíčkův BrodDatum: 17. 11. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: premise, s.r.o.

Účastník: QDS Group a.s.Zpracovatel: premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 738 847,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 738 847,00

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud rozvaděče

295 800,00

1	K	741130001-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	125,000	25,00	3 125,00	
	VV		RH					
	VV		9+17		26,000			
	VV		RP01					
	VV		15+15		30,000			
	VV		RPZ					
	VV		3		3,000			
	VV		RP02					
	VV		18+33		51,000			
	VV		RSRV					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		125,000			
2	K	741130003-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 4 mm2	kus	33,000	30,00	990,00	
	VV		RH					
	VV		17		17,000			
	VV		RP01					
	VV		8		8,000			
	VV		ZS1					
	VV		4		4,000			
	VV		ZS2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		33,000			
3	K	741130004-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 6 mm2	kus	48,000	40,00	1 920,00	
	VV		RH					
	VV		17		17,000			
	VV		RP01					
	VV		8		8,000			
	VV		ZS1					
	VV		5		5,000			
	VV		ZS2					
	VV		5		5,000			
	VV		RP02					
	VV		6		6,000			
	VV		RSRV					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		48,000			
4	K	741130005-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 10 mm2	kus	5,000	45,00	225,00	
	VV		RH					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
206	K	741130006-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 16 mm2	kus	54,000	50,00	2 700,00	
	VV		RH + provizorní spojky kabelů AYKY z 3. a 4. NP					
	VV		31+8		39,000			
	VV		RP01					
	VV		5		5,000			
	VV		RPZ					
	VV		5		5,000			
	VV		RP02					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		54,000			
207	K	741130007-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 25 mm2	kus	6,000	55,00	330,00	
	VV		RH					
	VV		3		3,000			
	VV		RP10					
	VV		2		2,000			
	VV		RSM1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
208	K	741130008-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 35 mm2	kus	12,000	60,00	720,00	
	VV		RH.Pekárna					
	VV		4		4,000			
	VV		Provizorní spojka ve 3.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		12,000			
209	K	741130011-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 50 mm2	kus	16,000	75,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RH					
	VV		4		4,000			
	VV		RP10					
	VV		8		8,000			
	VV		RSM1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
210	K	741130012-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 70 mm2	kus	1,000	80,00	80,00	
	VV		RH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	741130015-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 150 mm2	kus	3,000	120,00	360,00	
	VV		RH					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210001					
12	M	35711099-R2	Rozvaděč RPZ podle výkresu C.2001, zapuštěný	kus	1,000	23 600,00	23 600,00	
	VV		1. NP - RPZ					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	35711099-R4	Rozvaděč ZS1 podle výkresu C.2011, přisazená	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
	VV		1. NP - ZS1					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	35711099-R5	Rozvaděč ZS2 podle výkresu C.2012, přisazená	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
	VV		1. NP - ZS2					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
215	M	35711099-R6	Rozvaděč RSRV podle výkresu C.2021, přisazený	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2. NP - RSRV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					
16	M	35711099-R3	Rozvaděč RP01 podle výkresu C.201, zapuštěný	kus	1,000	48 500,00	48 500,00	
	VV		1. NP - RP01					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	35711099-R7	Rozvaděč RP02 podle výkresu C.202, zapuštěný	kus	1,000	54 250,00	54 250,00	
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2. NP - RP02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210003					
19	M	35711099-R1	Rozvaděč RH podle výkresu C.200, skříňový	kus	1,000	99 800,00	99 800,00	
	VV		1. NP - RH					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	741211833	Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741211833					
	VV		1. NP - ZS1, ZS2					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	741211817-R1	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2 - kompletní demontáž včetně kabeláže a jisticích prvků	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	VV		1. NP - RS1, RPO					
	VV		2		2,000			
	VV		2. NP - RP2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	741211853-R1	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy přes 1 m2 - kompletní demontáž včetně kabeláže a jisticích prvků	kus	3,000	800,00	2 400,00	
	VV		1. NP - RSM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
D	741-2		Elektroinstalace - silnoproud svítidla				411 836,00	
24	K	741371823-R1	Demontáž svítidla bez zachování funkčnosti	kus	139,000	80,00	11 120,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž stávajících svítidel přisazených, montáž stropní/nástěnná					
	VV		1. NP					
	VV		58		58,000			
	VV		2. NP					
	VV		81		81,000			
	VV		Součet		139,000			
25	K	741374843	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	46,000	80,00	3 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741374843					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž svítidel typu A, B, Bx, C, D, E, F, H, K, L					
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2. NP					
	VV		15+4+6+6+15		46,000			
	VV		Součet		46,000			
26	K	741372022-R1	Zpětná montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	46,000	350,00	16 100,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž svítidel typu A, B, Bx, C, D, E, F, H, K, L					
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2. NP					
	VV		15+4+6+6+15		46,000			
	VV		Součet		46,000			
27	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	96,000	350,00	33 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372022					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž svítidel typu A1, A2, B1, C1, C2, E, E1, F1, F2, J					
28	M	34825002R1-A1	A1 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla bílé lakovaný ocelový plech, difuzor opálový polykarbonátový s prizmatickou strukturou, světelný zdroj LED, 30W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 128lm/W, životnost LED L80 75.000 hodin, rozměr svítidla 1155x145x70mm, IP44, záruka 60 měsíců	kus	12,000	1 850,00	22 200,00	
	VV		1. NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
29	M	34825002R1-A2	A2 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla bílé lakovaný ocelový plech, difuzor opálový polykarbonátový s prizmatickou strukturou, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 128lm/W, životnost LED L80 75.000 hodin, rozměr svítidla 1155x145x70mm, IP44, záruka 60 měsíců	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
	VV		1. NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	34825002R1-B1	B1 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla samozhasivý polykarbonát, provedení antivandal, difuzor PC, světelný zdroj LED, 21W, 4000K, CRI 80+, měrný výkon svítidla 138lm/W, životnost LED L80 50.000 hodin, IP65, IK07, třída II, rozměr svítidla ø280mm x 63mm, hmotnost 0,88kg, certifikace ENEC, záruka 60 měsíců	kus	18,000	1 505,00	27 090,00	
	VV		1. NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		18,000			
31	M	34825002R1-C1	C1 - Svítidlo průmyslové, korpus svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 47W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 147lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	6,000	1 568,00	9 408,00	
	VV		1. NP					
	VV		5		5,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	34825002R1-C2	C2 - Svítidlo průmyslové, korpus svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 34W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 153lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	5,000	1 653,00	8 265,00	
	VV		1. NP					
	VV		5		5,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		5,000			
33	M	34825002R1-E	E - Svítidlo přisazené / vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, rám pro přisazení svítidla hliník, difuzor z prismatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 125lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1200x300x45mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	28,000	2 220,00	62 160,00	
	VV		1. NP					
	VV		11		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		28,000			
34	M	34825002R1-ER	E - rám pro přisazenou montáž pro svítidlo E	kus	28,000	588,00	16 464,00	
	VV		1. NP					
	VV		11		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		28,000			
35	M	34825002R1-E1	E1 - Svítidlo přisazené / vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, rám pro přisazení svítidla hliník, difuzor z prismatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 133lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1200x300x45mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, cdertifikace ENEC	kus	24,000	2 220,00	53 280,00	
	VV		1. NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		24,000			
36	M	34825002R1-ER1	E1 - rám pro přisazenou montáž pro svítidlo E1	kus	24,000	588,00	14 112,00	
	VV		1. NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		24,000			
37	M	34825002R1-J	J - Svítidlo přisazené / závěsné, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, asymetrická optika, světelný zdroj LED, 38W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 126 lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1195x100x60mm, IP20, záruka 60 měsíců	kus	0,000	0,00	0,00	
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
38	K	741372031	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372031					
39	M	34825002R1-N1.1	N1.1 - Nouzové LED nástěnné, těleso svítidla PC, reflektor PMMA, difuzor čirý PC, světelný zdroj LED, příkon AC 1.9VA, AUTOTEST, IP65, IK08, pro rozsah teplot 0- 40 °C, autonomie 3 hodiny, rozměr 325x130x45mm	kus	0,000	0,00	0,00	
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
40	M	34825002R1-N3	N3 - Svítidlo nouzové LED nástěnné, materiál PC, světelný zdroj LED, 4.7W, 241lm, AUTOTEST, IP65, IK08, pro rozsah teplot -15 - 40 °C, autonomie 3 hodiny	kus	4,000	3 186,00	12 744,00	
	VV		1. NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372032					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	34825002R1-N1	N1 - Svítidlo nouzové, montáž stropní / nástěnná, těleso svítidla ABS, světelný zdroj LED, AUTOTEST, IP20, pro rozsah provozních teplot 0 °C - +40 °C, dohledová vzdálenost 24m, autonomie 3 hodiny, rozměr 265x210x45mm	kus	17,000	1 688,00	28 696,00	
	VV		1. NP					
	VV		11		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		17,000			
43	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372063					
44	M	34825002R1-N4	N4 - Svítidlo nouzové, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla polykarbonát, světelný zdroj LED, 300lm, AUTOTEST, asymetrická optika, IP40, autonomie 90 minut, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii	kus	2,000	2 829,00	5 658,00	
	VV		1. NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	19,000	350,00	6 650,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372112					
46	M	34825002R1-D1	D1 - Svítidlo vestavné, korpus svítidla tlakově litý hliník, opálový difuzor, světelný zdroj LED, 19W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI90+, měrný výkon svítidla 119lm/W, životnost LED L80 55.000 hodin, rozměr svítidla Ø180x58mm, IP44, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	8,000	1 417,00	11 336,00	
	VV		1. NP					
	VV		8		8,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		8,000			
47	M	34825002R1-F1	F1 - Svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, difuzor z prizmatického technopolymery, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 133lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 596x596x12mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, cdertifkace ENEC	kus	11,000	1 951,00	21 461,00	
	VV		1. NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		11,000			
48	M	34825002R1-F2	F2 - Svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, difuzor z prizmatického technopolymery, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 125lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 596x596x12mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, cdertifkace ENEC	kus	0,000	0,00	0,00	
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
49	K	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372161					
50	M	34825002R1-N2	N2 - Svítidlo nouzové, optika AREA / KORIDOR výměnná, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla polykarbonát, světelný zdroj LED, 300lm, AUTOTEST, IP40, autonomie 90 minut, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii	kus	12,000	2 501,00	30 012,00	
	VV		1. NP					
	VV		6		6,000			
	VV		2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
D		741-3	Elektroinstalace - kabeláže silnoproud + slaboproud					521 254,10
51	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	224,000	30,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411					
52	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	78,200	23,00	1 798,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		1. NP - RH - ZS1, RH - ZS2					
	VV		18+18		36,000			
	VV		2. NP - RP02 - RSRV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			32		32,000			
			Součet		68,000			
			68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		78,200			
53	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	48,300	38,00	1 835,40	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - RH - RD					
			42		42,000			
			Součet		42,000			
			42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,300			
54	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	131,100	56,00	7 341,60	CS ÚRS 2025 02
			1. NP - RH - RP01, RP02, RP03, RP04					
			8+22+36+48		114,000			
			2.NP					
			0		0,000			
			Součet		114,000			
			114*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		131,100			
55	K	210800413	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	52,000	45,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800413					
56	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	59,800	91,00	5 441,80	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - 2.NP (RSM1 - RP10)					
			42+10		52,000			
			Součet		52,000			
			52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,800			
57	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3 014,000	35,00	105 490,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011					
58	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 679,000	15,00	25 185,00	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - RH + RP1 + RPZ + ZS1 + ZS2					
			10+690+160+0+0		860,000			
			2.NP - RP02 + RSRV					
			600+0		600,000			
			Součet		1 460,000			
			1460*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 679,000			
59	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 787,100	26,00	46 464,60	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - RH + RP01 + RPZ + ZS1 + ZS2					
			4+540+0+0+0		544,000			
			2.NP - RP02 + RSRV					
			890+120		1 010,000			
			Součet		1 554,000			
			1554*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 787,100			
60	K	210812031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812031					
61	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	69,000	60,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 02
			1NP - ZS1 - vrtačka, ZS2 - soustruh					
			20+20		40,000			
			4. NP RP04 - RP04.1					
			20		20,000			
			Součet		60,000			
			60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
62	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812033					
63	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	73,600	130,00	9 568,00	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - 2.NP (RH - RD)					
			64		64,000			
			Součet		64,000			
			64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		73,600			
64	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2	m	41,400	89,00	3 684,60	CS ÚRS 2025 02
			1.NP RP01 - ZS01, ZS02					
			2*18		36,000			
			Součet		36,000			
			36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,400			
65	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	144,000	40,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035					
66	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	165,600	238,00	39 412,80	CS ÚRS 2025 02
			1.NP - 3.NP (RP01, RPZ, RP02, RP03, RP04)					
			28+24+42+50		144,000			
			Součet		144,000			
			144*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		165,600			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	210812041	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	52,000	75,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812041					
68	M	341113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	59,800	738,00	44 132,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP - 2.NP (RSM1 - RP10)					
	VV		42+10		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,800			
69	K	210812051	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x35+25 až 50+35 mm2	m	62,000	75,00	4 650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812051					
70	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2	m	71,300	532,00	37 931,60	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Propojení rozvaděčů RH.Pekárna (1.NP) - R.Pekárna (3.NP)					
	VV		1.NP - 3.NP					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
	VV		62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		71,300			
71	K	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	56,000	40,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812063					
72	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	6,900	70,00	483,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP - zásuvka 400V rozvodna					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,900			
73	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	57,500	102,00	5 865,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2.NP RP02 - RSRV					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
74	K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812065					
75	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
76	K	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122131					
77	M	34111569	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2	m	25,300	45,00	1 138,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP - RH - tlačítko TOTAL STOP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	VV		22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,300			
78	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122201					
79	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	32,200	14,00	450,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP RH - soumrakové čidlo					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	VV		28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,200			
200	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	3 544,000	20,00	70 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124001					
201	M	34121321	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	4 252,800	18,00	76 550,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		11*62		682,000			
	VV		2.NP					
	VV		57*48+2*63		2 862,000			
	VV		Součet		3 544,000			
	VV		3544*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4 252,800			
D 741-DEM			Elektroinstalace - demontáže (silnoproud + slaboproud)					54 070,00
80	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	315,000	20,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112801					
	VV		1. NP					
	VV		180		180,000			
	VV		2.NP					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		315,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	741113811	Demontáž elektroinstalačních krabic nástěnných plastových kruhových nebo čtyřhranných	kus	106,000	20,00	2 120,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741113811					
	VV		1.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		2.NP					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		106,000			
82	K	741113871	Demontáž elektroinstalačních krabic rozvodek včetně odpojení vodičů lištových plastových čtyřhranných jednoduchých	kus	44,000	30,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741113871					
	VV		1.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		2.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		44,000			
83	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	771,000	20,00	15 420,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122851					
	VV		1.NP					
	VV		315		315,000			
	VV		2.NP					
	VV		456		456,000			
	VV		Součet		771,000			
84	K	741122857	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2	m	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122857					
	VV		Propoj RH.Pekárna - 3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
85	K	741126811	Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2	m	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741126811					
	VV		Demontáž přívod RH - RP10, RSM1					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
86	K	742121801	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	800,000	10,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121801					
	P		Poznámka k položce: Telefoní rozvod, rozvod STA, rozhlas, jednotný čas, PZTS atd.					
	VV		1. NP					
	VV		380		380,000			
	VV		2. NP					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		800,000			
87	K	742124801	Demontáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody ze žlabu nebo lišty	m	536,000	10,00	5 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124801					
	VV		1. NP					
	VV		112		112,000			
	VV		2.NP					
	VV		424		424,000			
	VV		Součet		536,000			
88	K	742330805-R1	Demontáž rozvaděče stojanového 600x600mm - kompletní	kus	1,000	500,00	500,00	
		P	Poznámka k položce: Demontáž stávajícího datového rozvaděče vč. veškerého vybavení					
	VV		2.NP - stávající					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	742330811-R1	Demontáž telefonní ústředny	kus	1,000	500,00	500,00	
		P	Poznámka k položce: stávající TU ATUS					
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	742340811	Demontáž jednotného času přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340811					
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	742340803	Demontáž jednotného času hodin hlavních jednotného času	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340803					
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	742340801	Demontáž jednotného času hodin závěsných oboustranných nebo nástěnných	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340801					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
93	K	742410801	Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410801						
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
94	K	742222832	Demontáž příslušenství pro PZTS detektoru ze stěny nebo ze stropu	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742222832						
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	742430801-R1	Demontáž audiovizuální techniky - plátna včetně držáku a instalace	kus	0,000	0,00	0,00	
	P	Poznámka k položce: Demontáž konstrukce pro plátno v m.č. 3.10 - kompletní						
96	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	78,000	50,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311815						
	VV		1.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		2.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		78,000			
97	K	741311899-R1	Demontáž stávajícího osoušeče rukou se zachováním ke zpětné montáži	kus	2,000	120,00	240,00	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	741311857	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311857						
	VV		1. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311865						
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		2.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		22,000			
100	K	741311897	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální přes 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311897						
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	66,000	50,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741315825						
	VV		1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		2.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		66,000			
D		741-REV	Elektroinstalace - silnoproud revize				10 000,00	
102	K	741810003-R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: Výchozí revize obvodů rozvaděčů RH, RPZ, RP01, ZS1, ZS2, RP02, RSRV včetně přívodů a dalších částí instalace (provizorní úpravy pro přípravu 2. etapy)						
D		742-TRA	Elektroinstalace - trasy (silnoproud + slaboproud)				230 102,00	
103	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	906,000	45,00	40 770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110501						
104	M	34571004	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 20x20mm	m	504,000	20,00	10 080,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		284		284,000			
	VV		2.NP					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		504,000			
105	M	34571007	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x20mm	m	254,000	28,00	7 112,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		124		124,000			
	VV		2.NP					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		254,000			
106	M	34571008	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x40mm	m	132,000	43,00	5 676,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		2.NP					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		132,000			
107	M	34571002	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm	m	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
108	K	741112051	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných	kus	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112051					
109	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	36,000	40,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		2.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		36,000			
110	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	85,000	50,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112071					
111	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	85,000	24,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		21+1+1+11+2+8		44,000			
	VV		2.NP					
	VV		15+10+2+2+1+1+10		41,000			
	VV		Součet		85,000			
112	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	83,000	65,00	5 395,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112072					
113	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná	kus	83,000	37,00	3 071,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		2.NP					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		83,000			
114	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	96,000	150,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110102					
115	M	34575603	žlab kabelový drátěný ŽŽ v do 60mm š do 150mm, včetně kotvicích a montážních prvků	m	96,000	311,00	29 856,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: Kabelová trasa nad podhledem chodby - slaboproud					
	VV		1.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		2.NP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		96,000			
116	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	96,000	265,00	25 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110104					
117	M	34575424	žlab kabelový drátěný ŽŽ v do 60mm š přes 150 do 250mm, včetně kotvicích a montážních prvků	m	96,000	443,00	42 528,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: Kabelová trasa nad podhledem chodby - silnoproud					
	VV		1. NP					
	VV		42		42,000			
	VV		2.NP					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		96,000			
213	K	210021055-R1	Montáž kabelových příchyttek kovových nebo plastových průměru do 60 mm	kus	656,000	20,00	13 120,00	
P			Poznámka k položce: Trasy nad podhledy					
214	M	34571762-R1	příchytka kovová jednostranná pro kabely do 5x6	kus	234,000	14,00	3 276,00	
	VV		1.NP					
	VV		88		88,000			
	VV		2.NP					
	VV		146		146,000			
	VV		Součet		234,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	M	35432545-R1	spona kabelová (GRIP) 18-60mm	kus	422,000	44,00	18 568,00	
	VV		1.NP					
	VV		154		154,000			
	VV		2.NP					
	VV		268		268,000			
	VV		Součet		422,000			
	D	741-PRV	Elektroinstalace - přístroje, prvky (silnoproud + slaboproud)				134 959,00	
118	K	741130001-R2	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	807,000	25,00	20 175,00	
	VV		1. NP + 2.NP (vypínače a zásuvky do 16A)					
	VV		36*2+1*3+11*4+13*4+2*4+3*4+1*2+18*6+83*6+2*2+1*4		807,000			
	VV		Součet		807,000			
119	K	741130003-R2	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	17,000	30,00	510,00	
	VV		1.NP + 2.NP - vypínače a zásuvky nad 16A					
	VV		1*5+3*4		17,000			
	VV		Součet		17,000			
120	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	36,000	110,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
121	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	36,000	90,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		36,000			
122	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	36,000	36,00	1 296,00	CS ÚRS 2025 02
123	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2025 02
124	K	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310104					
125	M	34539011	přístroj spínače dvoupólového, řazení 2, 2S bezšroubové svorky	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
126	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2025 02
127	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2025 02
128	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231					
129	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	11,000	134,00	1 474,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
130	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	11,000	45,00	495,00	CS ÚRS 2025 02
131	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	11,000	24,00	264,00	CS ÚRS 2025 02
132	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310122					
133	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	13,000	99,00	1 287,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
134	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	13,000	36,00	468,00	CS ÚRS 2025 02
135	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	13,000	24,00	312,00	CS ÚRS 2025 02
136	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310238					
137	M	34539007	přístroj přepínače dvojitěho střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
138	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
139	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310126								
141	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
142	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2025 02
143	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2025 02
144	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310402								
145	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
146	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310111								
147	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2025 02
149	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2025 02
150	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310113								
151	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
152	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
153	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
154	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
155	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002								
156	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,000	115,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		2.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		18,000			
157	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	18,000	24,00	432,00	CS ÚRS 2025 02
158	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	83,000	120,00	9 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313003								
159	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	83,000	175,00	14 525,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		2.NP					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		83,000			
160	K	741313152	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313152								
161	M	35811343	zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311071								
163	M	34532001-R1	Spínač TOTAL STOP, nástěnné provedení se sklíčkem, 2x kontakt	kus	1,000	660,00	660,00	
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311002					
165	M	40461077-R1	spínač soumrakový exteriérový, s fotočlánkem, regulace 2 - 100LUX, spínání nočního osvětlení za soumraku, kabel 1m, nástěnná montáž	kus	1,000	919,00	919,00	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	741130023-R1	Ukončení vodič izolovaný od 1,5 do 6 mm2 na kabelové svorce	kus	360,000	15,00	5 400,00	
	VV		360		360,000			
167	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		68		68,000			
	VV		2.NP					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		180,000			
168	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291680					
	P		Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajících demontovaných osoušečů					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	41,000	300,00	12 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330044					
170	M	37451004	třímen se soklem (pro 2x keystone)	kus	41,000	75,00	3 075,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		7+2		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		8+24		32,000			
	VV		Součet		41,000			
171	M	37451021	kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem	kus	41,000	30,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
172	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	41,000	24,00	984,00	CS ÚRS 2025 02
173	K	742330049-R1	Montáž strukturované kabeláže modulu Keystone cat. 6 UTP	kus	67,000	60,00	4 020,00	
	P		Poznámka k položce: ukončení na zásuvkách					
174	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	67,000	45,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP					
	VV		7+4		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		8+48		56,000			
	VV		Součet		67,000			
175	M	37451210-R1	záslepka do datové zásuvky, rozměr Keystone	kus	15,000	15,00	225,00	
	VV		1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		15,000			
176	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	67,000	25,00	1 675,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330051					
	VV		1.NP					
	VV		7+2*2		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		8+2*24		56,000			
	VV		Součet		67,000			
177	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	69,000	65,00	4 485,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330101					
	VV		1.NP					
	VV		7+2*2		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		8+2*24		56,000			
	VV		Propoj do vedlejší budovy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		69,000			
197	K	742330012R_18	Montáž přístupového bodu WiFi	kus	6,000	350,00	2 100,00	
198	M	SLP_230546	WiFi 6 nástěn.přístup. bod,2x2 OFDMA, 2x GE, Omada SDN, 5 let záruka	kus	6,000	3 550,00	21 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Ultra vysoké přenosové rychlosti WiFi 6: Simultánní rychlosti 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 2 402 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 2 976 Mbit/s v síti WiFi. - Vysoce účinná síť WiFi 6: Větší počet připojených zařízení může využívat vyšších rychlostí. - Centralizovaná cloudová správa: Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada. - Kanál 160 MHz: Zdvoujnásobte kapacitu dat přenášených během špičky v jednom datovém proudu s technologií HE160. - Plynulé přepínání mezi připojenými zařízeními: Uživatelé se mohou volně pohybovat v pokryté oblasti, aniž by to mělo nějaký dopad na streamování videa a hlasové hovory. - Omada Mesh: Umožňuje bezdrátovou konektivitu mezi přístupovými body k získání prodlouženého dosahu a flexibilního nasazení. Technologie PoE+: Podporuje 802.3at PoE+ napájení pro usnadnění instalace					
		VV	1. NP					
		VV	2		2,000			
		VV	2.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		6,000			
199	M	SLP_230550	SW pro správu bezdrátových a klasických sítí, slouží pro real-time monitoring, zabezpečení WiFi sítí i pro četné diagnostické funkce, licence k přístupovému bodu	kus	6,000	300,00	1 800,00	
		P	Poznámka k položce: SK SK					
		D	742-SLP	Elektroinstalace - slaboproudy				68 579,00
178	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330005					
179	M	35712032	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/600x800mm	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 02
180	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330021					
181	M	35712069	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
182	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330022					
183	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	699,00	699,00	CS ÚRS 2025 02
184	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330034					
185	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	DR1					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
186	K	742330049-R1	Montáž strukturované kabeláže modulu Keystone cat. 6 UTP	kus	70,000	60,00	4 200,00	
		P	Poznámka k položce: ukončení v DR1					
187	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	70,000	45,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	1.NP					
		VV	7+4		11,000			
		VV	2.NP					
		VV	9+48+2		59,000			
		VV	Součet		70,000			
188	K	742230801	Demontáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230801					
		VV	DR1					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
189	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230001					
		P	Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajícího záznamového zařízení po demontáži					
190	K	742330811	Demontáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, serveru	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330811					
191	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330012					
		VV	DR1 - stávající					
		VV	6		6,000			
		VV	DR1 - nový					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		8,000			
202	M	SLP_230598	26 portový POE+ gigabitový Easy Smart switch s 2 gigabitovými combo SFP/RJ45 sloty, 250W, 802.3af/at na 24 portech, rack, PoE Auto recovery, 5 let záruka	kus	2,000	13 890,00	27 780,00	
		VV	2. NP - DR1					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
192	K	742230804	Demontáž kamerového systému kamery vnitřní	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230804					
193	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230004					
P			Poznámka k položce:					
VV			Zpětná montáž stávajících kamer po demontáži					
VV			1.NP					
VV			2					
VV			2.NP					
VV			2					
VV			Součet					
D 99874			Přesuny hmot - elektroinstalace					12 246,90
194	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,243	1 364,00	3 059,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741102					
195	K	469972112-R1	Odvoz demontovaného zařízení při elektromontážích na skládku do 10 km	t	2,258	1 667,00	3 764,09	
VV			3,764*0,6 'Přepočtené koeficientem množství					
196			2,258					
196	K	469973199-R1	Poplatek za uložení elektroodpadu (skládkovné) na skládce směsného elektroodpadu	t	1,784	3 040,00	5 423,36	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1
Soupis: 1102508_1 - 3 - OAHŠ HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 1

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 812 383,19
HSV - Práce a dodávky HSV	785 193,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 569,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	355 203,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	362 863,48
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17 438,65
998 - Přesun hmot	30 118,61
PSV - Práce a dodávky PSV	1 027 189,47
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	18 789,75
763 - Konstrukce suché výstavby	339 195,02
767 - Konstrukce zámečnické	68 942,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	83 036,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	517 226,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: 1102508_1 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 1

Soupis: 1102508_1 - 3 - OAHŠ HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 1

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	785 193,72
------------------------	------------

D		HSV	Práce a dodávky HSV				785 193,72	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				19 569,30	
1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	14,700	951,00	13 979,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225					
VV			E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
VV			č123					
VV			(0,7+0,3*2)*3					
VV			(0,7+0,3)*3					
VV			E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
VV			č212					
VV			(0,7+0,3*2)*3*2					
VV			Součet					
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	4,900	144,00	705,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111					
VV			E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
VV			č123					
VV			(0,7+0,3*2)					
VV			(0,7+0,3)					
VV			E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
VV			č212					
VV			(0,7+0,3*2)*2					
VV			Součet					
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	24,000	203,50	4 884,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121					
VV			E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
VV			3*4					
VV			E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
VV			3*4					
VV			Součet					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				355 203,68	
4	K	611325412-R1	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 5 do 10%	m2	418,000	88,10	36 825,80	
VV			1.NP					
VV			155					
VV			2.NP					
VV			263					
VV			Součet					
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	14,700	308,50	4 534,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121					
VV			porobetonové příčky					
VV			14,7					
VV			Součet					
7	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	14,700	382,00	5 615,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	14,700	456,50	6 710,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131					
9	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	3 055,047	77,80	237 682,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325411					
VV			viz otlučení					
VV			3055,047					
VV			Součet					
11	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	1 031,385	21,00	21 659,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991005					
VV			E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
VV			1,78*2,1					
VV			2,46*0,9					
VV			2,07*1,51					
VV			2,37*1,51					
VV			5,32*1,51					
VV			1,49*1,17					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,77*1,16		2,053			
	VV		3,56*0,64		2,278			
	VV		2,41*0,9		2,169			
	VV		3,28*0,9		2,952			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		1,53*0,9		1,377			
	VV		ostatní					
	VV		300		300,000			
	VV		Mezisoučet		334,072			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		2,5*2,04		5,100			
	VV		2,1*2,04		4,284			
	VV		2,37*2,04		4,835			
	VV		5,39*2,04		10,996			
	VV		1,54*2,37		3,650			
	VV		1,18*2,03*3		7,186			
	VV		2,36*2,03		4,791			
	VV		0,66*1,5		0,990			
	VV		4,34*1,5		6,510			
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		2,4*1,5		3,600			
	VV		1,8*0,9		1,620			
	VV		1,35*2,04		2,754			
	VV		1,1*2,04*2		4,488			
	VV		0,5*1,75*2		1,750			
	VV		1,97*2,05		4,039			
	VV		2,71*2,04		5,528			
	VV		2,04*2,04		4,162			
	VV		2,39*2,04		4,876			
	VV		5,38*2,04		10,975			
	VV		1,48*2,04		3,019			
	VV		ostatní					
	VV		600		600,000			
	VV		Mezisoučet		697,313			
	VV		Součet		1 031,385			
12	K	619996117A-R1	Provedení ochrany podlahy před poškození zakrytím	m2	1 251,330	31,00	38 791,23	
15	K	641941111	Osazování rámu kovových okenních na cementovou maltu, o ploše do 1 m2	kus	4,000	404,00	1 616,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/641941111					
	VV		pozn.5					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		2		2,000			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	4,000	442,00	1 768,00	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				362 863,48	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 502,660	85,00	212 726,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		19,95+2,88+8,81+1,02+0,94+14,43+13,29+4,69+1,04+39,29+19,89		126,230			
	VV		14,95+32,84		47,790			
	VV		1,79+51,55+18,62+10,57+55,43+17,25+16,68+27,06+5,66+7,3		211,910			
	VV		7,24+8,34+39,18+3,47+19,71		77,940			
	VV		463,87		463,870			
	VV		Mezisoučet		927,740			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		25,12+8,81+1,02+0,94+2,72+4,16+1,91+16,69+16,62+37,71		115,700			
	VV		9,58+107,95+146,16+21,76+11,28+90,42+8,37+12,29+12,14+7,68		427,630			
	VV		2,73+10,12+3,24+1,26+1,6+2,57+3,13+2,16+8,32+32,95		68,080			
	VV		16,5+13,75+14,97+1,44+1,25+1,71+1,71+1,44+1,44+17,6		71,810			
	VV		20,52+16,99+15,8+36,53+14,4		104,240			
	VV		787,46		787,460			
	VV		Mezisoučet		1 574,920			
	VV		Součet		2 502,660			
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 459,322	75,00	109 449,15	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	P		Poznámka k položce:					
			úklid proveden odprášením, zametením, vysátím, umytím vč. oken					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		36,77*13,83		508,529			
	VV		4,64*2,39		11,090			
	VV		7,3*6,9		50,370			
	VV		Mezisoučet		569,989			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		(0,59+29,48+0,61)*(13,34+11,18)		752,274			
	VV		4,64*1,16		5,382			
	VV		(1,1+1,51+4,56+1,5+0,43)*(0,64+13,19+0,64)		131,677			
	VV		Mezisoučet		889,333			
	VV		Součet		1 459,322			
19	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	3,500	542,00	1 897,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121					
	VV		instalační šachty					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		0,35*(2+2)		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa						
	VV		0,35*(2+2+2)		2,100				
	VV		Součet		3,500				
22	K	97899001	Stěhování vnitřního vybavení (nábytku) z prostor dotčených stavbou	m2	1 251,330	31,00	38 791,23		
	P		Poznámka k položce: Vystěhování vnitřního vybavení (nábytku) z prostor dotčených stavbou do jiných místností v rámci objektu. Místnosti pro nastěhování budou stanoveny objednatelem. Stěhování bude prováděno v rámci daného podlaží, nebo max. o 1 podlaží výše/níže. Stěhování bude na vzdálenost do max. 50m. V rámci každé dotčené místnosti bude provedeno stěhování jen překážejícího většího nábytku (skříně apod.). Ostatní prvky (stoly, lavice, židle, skřínky, nástěnky, obrazy, police...) vystěhuje uživatel.						
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				17 438,65		
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,693	3 950,00	10 637,35	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013217						
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,693	371,00	999,10	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,280	30,70	346,30	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
	VV		2,820*4		11,280				
	VV		Součet		11,280				
26	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,405	600,00	843,00	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013609						
	VV		2,820-1,415		1,405				
	VV		Součet		1,405				
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,415	3 260,00	4 612,90	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
	VV		5% z celku						
	VV		28,304*0,05		1,415				
	VV		Součet		1,415				
D	998		Přesun hmot				30 118,61		
59	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	58,032	519,00	30 118,61	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012043						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 027 189,47		
D	727		Zdravotechnika - protipožární ochrana				18 789,75		
29	K	727223105A	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stropem požární odolnost EI 30	kus	10,000	1 877,00	18 770,00		
30	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	3 950,00	19,75	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998727123						
D	763		Konstrukce suché výstavby				339 195,02		
42	K	763121415	M+D SDK svislého předělu deska 1xA 12,5	m2	1,006	1 413,00	1 421,48	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121415						
	VV		pozn.1						
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa						
	VV		č117						
	VV		2,41*0,2		0,482				
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa						
	VV		č212						
	VV		2,62*0,20		0,524				
	VV		Součet		1,006				
43	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	27,720	1 538,00	42 633,36	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131441						
	VV		podhled P4						
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa						
	VV		č101						
	VV		3,36*2,52		8,467				
	VV		3,36*(1,9+0,83)		9,173				
	VV		Mezisoučet		17,640				
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa						
	VV		č201						
	VV		3,36*1,25		4,200				
	VV		3,36*1,75		5,880				
	VV		Mezisoučet		10,080				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,720			
44	K	763172453	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172453						
	VV	pozn.3						
	VV	E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa						
	VV	2			2,000			
	VV	E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			4,000			
45	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 400x400 mm	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu položapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	203,410	120,00	24 409,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431011						
	VV	podhed P1						
	VV	E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa						
	VV	č108+117+123+125						
	VV	19,89+16,68+39,18+19,71			95,460			
	VV	Mezisoučet			95,460			
	VV	E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa						
	VV	č212						
	VV	107,95			107,950			
	VV	Mezisoučet			107,950			
	VV	Součet			203,410			
47	M	59036523	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm	m2	213,581	1 080,00	230 667,48	CS ÚRS 2025 02
	VV	203,41*1,05			213,581			
	VV	Součet			213,581			
48	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,018	750,00	2 263,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763333						
	D	767	Konstrukce zámečnické				68 942,36	
49	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	207,102	255,00	52 811,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767581802						
	VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
	VV	č310						
	VV	58,12			58,120			
	VV	č311						
	VV	16,34			16,340			
	VV	č312						
	VV	6,47*(2,69+0,23)			18,892			
	VV	č319						
	VV	12,88			12,880			
	VV	č321						
	VV	15,57			15,570			
	VV	č322						
	VV	12,71			12,710			
	VV	č323						
	VV	7			7,000			
	VV	Mezisoučet			141,512			
	VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa						
	VV	č407						
	VV	65,59			65,590			
	VV	Mezisoučet			65,590			
	VV	Součet			207,102			
50	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	202,910	79,50	16 131,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767582800						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				83 036,29	
51	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	356,226	17,90	6 376,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801201						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Příprava pro výmaltu soklů na chodbách a schodišti						
	VV	E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa						
	VV	č101						
	VV	(8,75+3,36+1,43+0,15)*2*1,8			49,284			
	VV	-0,8*1,8*2			-2,880			
	VV	-1,45*1,8			-2,610			
	VV	č108						
	VV	(7,62+2,61)*2*1,8			36,828			
	VV	-0,9*1,8*2			-3,240			
	VV	-1,25*1,8			-2,250			
	VV	-1,45*1,8*2			-5,220			
	VV	č109						
	VV	(4,28+0,27+3,7)*2*1,8			29,700			
	VV	-0,9*1,5+(0,1+0,1)*1,8			-0,990			
	VV	-1,45*1,8*2			-5,220			
	VV	-1,9*1,8+(0,3+0,3)*1,8			-2,340			
	VV	č117						
	VV	(6,36+2,69+0,32)*2*1,8			33,732			
	VV	-0,9*1,8*2			-3,240			
	VV	č123						
	VV	(15,01+2,61+0,3)*2*1,8			64,512			
	VV	-0,7*1,8*1			-1,260			
	VV	-0,9*1,8*5			-8,100			
	VV	-1,45*1,8*4			-10,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č125					
	VV		(7,55+2,61)*2*1,8		36,576			
	VV		-0,8*1,8		-1,440			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		Mezisoučet		196,182			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		č201					
	VV		(7,43+3,36)*2*1,8		38,844			
	VV		-1,45*1,8+(0,1+0,1)*1,8		-2,250			
	VV		č212					
	VV		(33,73+0,33+2,52+2,62+4,06+0,36+0,23+0,3*2)*2*1,8		160,020			
	VV		-0,7*1,8*1		-1,260			
	VV		-0,9*1,8*12		-19,440			
	VV		-1,45*1,8*4		-10,440			
	VV		-1,81*1,5*2		-5,430			
	VV		Mezisoučet		160,044			
	VV		Součet		356,226			
62	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	356,226	59,20	21 088,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783813131					
	P		Poznámka k položce: Penetrace pro výmalbu soklů na chodbáčch a schodišti					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		č101					
	VV		(8,75+3,36+1,43+0,15)*2*1,8		49,284			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č108					
	VV		(7,62+2,61)*2*1,8		36,828			
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240			
	VV		-1,25*1,8		-2,250			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		č109					
	VV		(4,28+0,27+3,7)*2*1,8		29,700			
	VV		-0,9*1,5+(0,1+0,1)*1,8		-0,990			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		-1,9*1,8+(0,3+0,3)*1,8		-2,340			
	VV		č117					
	VV		(6,36+2,69+0,32)*2*1,8		33,732			
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240			
	VV		č123					
	VV		(15,01+2,61+0,3)*2*1,8		64,512			
	VV		-0,7*1,8*1		-1,260			
	VV		-0,9*1,8*5		-8,100			
	VV		-1,45*1,8*4		-10,440			
	VV		č125					
	VV		(7,55+2,61)*2*1,8		36,576			
	VV		-0,8*1,8		-1,440			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		Mezisoučet		196,182			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		č201					
	VV		(7,43+3,36)*2*1,8		38,844			
	VV		-1,45*1,8+(0,1+0,1)*1,8		-2,250			
	VV		č212					
	VV		(33,73+0,33+2,52+2,62+4,06+0,36+0,23+0,3*2)*2*1,8		160,020			
	VV		-0,7*1,8*1		-1,260			
	VV		-0,9*1,8*12		-19,440			
	VV		-1,45*1,8*4		-10,440			
	VV		-1,81*1,5*2		-5,430			
	VV		Mezisoučet		160,044			
	VV		Součet		356,226			
63	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	356,226	156,00	55 571,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827421					
	P		Poznámka k položce: Krycí nátěr pro výmalbu soklu na chodbách a schodišti					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		č101					
	VV		(8,75+3,36+1,43+0,15)*2*1,8		49,284			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č108					
	VV		(7,62+2,61)*2*1,8		36,828			
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240			
	VV		-1,25*1,8		-2,250			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		č109					
	VV		(4,28+0,27+3,7)*2*1,8		29,700			
	VV		-0,9*1,5+(0,1+0,1)*1,8		-0,990			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		-1,9*1,8+(0,3+0,3)*1,8		-2,340			
	VV		č117					
	VV		(6,36+2,69+0,32)*2*1,8		33,732			
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240			
	VV		č123					
	VV		(15,01+2,61+0,3)*2*1,8		64,512			
	VV		-0,7*1,8*1		-1,260			
	VV		-0,9*1,8*5		-8,100			
	VV		-1,45*1,8*4		-10,440			
	VV		č125					
	VV		(7,55+2,61)*2*1,8		36,576			
	VV		-0,8*1,8		-1,440			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		Mezisoučet		196,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		č201					
	VV		(7,43+3,36)*2*1,8		38,844			
	VV		-1,45*1,8+(0,1+0,1)*1,8		-2,250			
	VV		č212					
	VV		(33,73+0,33+2,52+2,62+4,06+0,36+0,23+0,3*2)*2*1,8		160,020			
	VV		-0,7*1,8*1		-1,260			
	VV		-0,9*1,8*12		-19,440			
	VV		-1,45*1,8*4		-10,440			
	VV		-1,81*1,5*2		-5,430			
	VV		Mezisoučet		160,044			
	VV		Součet		356,226			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			517 226,05		
55	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 223,243	30,00	126 697,29	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		stropy					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		19,95+2,88+8,81+1,02+0,94+14,43+13,29+4,69+1,04+39,29+		126,230			
	VV		19,89					
	VV		14,95+32,84		47,790			
	VV		1,79+51,55+18,62+10,57+55,43+17,25+16,68+27,06+5,66+7,		211,910			
	VV		3					
	VV		7,24+8,34+39,18+3,47+19,71		77,940			
	VV		Mezisoučet		463,870			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		25,12+8,81+1,02+0,94+2,72+4,16+1,91+16,69+16,62+37,71		115,700			
	VV		9,58+107,95+146,16+21,76+11,28+90,42+8,37+12,29+12,14+		427,630			
	VV		7,68					
	VV		2,73+10,12+3,24+1,26+1,6+2,57+3,13+2,16+8,32+32,95		68,080			
	VV		16,5+13,75+14,97+1,44+1,25+1,71+1,71+1,44+1,44+17,6		71,810			
	VV		20,52+16,99+15,8+36,53+14,4		104,240			
	VV		Mezisoučet		787,460			
	VV		stěny					
	VV		E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
	VV		č101					
	VV		(8,75+3,36+1,43+0,15)*2*3,26		89,259			
	VV		č102					
	VV		(1,66+0,29+1,51)*2*(3-1,5)		10,380			
	VV		č103					
	VV		(3,14+0,24+3,69+0,62)*2*(3-1,5)		23,070			
	VV		č104					
	VV		(1,16+0,88)*2*(3-1,5)		6,120			
	VV		č105					
	VV		(1,16+0,81)*2*(3-1,5)		5,910			
	VV		č106					
	VV		(5,28+2,78+0,49)*2*3		51,300			
	VV		č106a					
	VV		(3,92+1,79+1,6+0,48)*2*3		46,740			
	VV		č106b					
	VV		(0,88+2,68+1,62+0,08)*2*(3-1,5)		15,780			
	VV		č106c					
	VV		(1,4+0,74)*2*(3-1,5)		6,420			
	VV		č107					
	VV		(6,33+6,26+0,3)*2*(3-1,5)		38,670			
	VV		-5,32*1,51+(5,32+1,51*2)*0,4		-4,697			
	VV		č108					
	VV		(7,62+2,61)*2*3		61,380			
	VV		č109					
	VV		(4,28+0,27+3,7)*2*3		49,500			
	VV		č110+111					
	VV		(6,08+4,64+0,33)*2*3		66,300			
	VV		(0,3+1,29+1,14+0,49+0,21+1,19+0,69+0,29+0,94*4+0,32+0,2		59,400			
	VV		2)*2*3					
	VV		-1,94*2,09*2+(1,94+2,09*2)*0,15		-7,191			
	VV		č112					
	VV		(5,4+5,6+2,33+0,4+1,53+3,19*4+0,1)*2*3		168,720			
	VV		-2,65*2,77*4+(2,65+2,77*2)*0,4*2		-22,810			
	VV		č113					
	VV		(5,91+3,19)*2*3		54,600			
	VV		č115					
	VV		(9,3+6+0,4)*2*3		94,200			
	VV		č116					
	VV		(5,89+3,08+0,9*3)*2*(3-1,5)		35,010			
	VV		č117					
	VV		(6,36+2,69+0,32)*2*3		56,220			
	VV		č118					
	VV		(6,36+4,34+0,5)*2*3		67,200			
	VV		č119					
	VV		(3,88+1,46)*2*3		32,040			
	VV		č120					
	VV		(2,38+1,46)*2*(3-1,5)		11,520			
	VV		č121					
	VV		(3,24+1,06+1,22)*2*3		33,120			
	VV		č122					
	VV		(3,1+1,43)*2*3		27,180			
	VV		č123					
	VV		(15,01+2,61)*2*(3-1,5)		52,860			
	VV		č124					
	VV		(2,38+1,46)*2*(3-1,5)		11,520			
	VV		č125					
	VV		(7,55+2,61)*2*(3-1,5)		30,480			
	VV		Mezisoučet		1 170,201			
	VV		E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
	VV		č201					
	VV		(7,43+3,36)*2*(3,3-1,8)		32,370			
	VV		č202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,24+1,83+0,89+0,42+4,4)*2*(3,3-1,5)		28,008			
VV			č203					
VV			(1,16+0,9)*2*(3,3-1,5)		7,416			
VV			č204					
VV			(1,16+0,9)*2*(3,3-1,5)		7,416			
VV			č205					
VV			(2+0,76+0,66)*2*(3,3-1,5)		12,312			
VV			č208					
VV			(6,33+2,29+0,4)*2*3,3		59,532			
VV			-2,1*2,04+(2,1+2,04*2)*0,4		-1,812			
VV			č209					
VV			(6,33+2,44+0,3)*2*3,3		59,862			
VV			2,44*(3,27-3,07)*2		0,976			
VV			-2,37*2,04+(2,37+2,04*2)*0,4		-2,255			
VV			č210					
VV			(5,99+6,33+0,34)*2*3,3		83,556			
VV			5,99*(3,27-3,07)*2		2,396			
VV			-5,39*2,04+(5,39+2,4*2)*0,4		-6,920			
VV			č211					
VV			(0,79+0,4+2,619+2,52+0,4)*2*3,3		44,411			
VV			č212					
VV			(33,73+0,33+2,52+2,62+4,06+0,36+0,23)*2*(3,3-1,8)		131,550			
VV			č213					
VV			(0,31+11,56+0,32+12,18+0,31*2+0,33*2+0,32*3+0,2+0,32*3)*2*3,36		186,614			
VV			11,56*(3,36-3,07)*4		13,410			
VV			(0,32+0,32)*2*3,07*2		7,859			
VV			-2,36*2,03+(2,36+2,03*2)*0,4		-2,223			
VV			č214					
VV			(2,65+0,4+2,6+3,7+0,24+0,4*2)*2*3,3		68,574			
VV			2,61*(3,27-3,07)*2		1,044			
VV			č215					
VV			(6,42+1,46+0,34)*2*(3,36-2)		22,358			
VV			č216					
VV			(6,52+5,6+0,25+7,85+0,1+1,8+3+0,1)*(3,36-2)		34,299			
VV			č217					
VV			(3,29+2,6)*2*(3,25-2)		14,725			
VV			č218					
VV			(4,22+3+0,52)*2*3,25		50,310			
VV			č219					
VV			(4,22+2,85)*2*(3,25-2)		17,675			
VV			č220					
VV			(4,22+2,6)*2*3,25		44,330			
VV			č221					
VV			(2,1+1,3)*2*3,25		22,100			
VV			č222					
VV			(5,62+1,8)*2*3,25		48,230			
VV			-1,45*2		-2,900			
VV			č223					
VV			(1,4+0,1+1,2+1,2)*2*(3,25-1,5)		13,650			
VV			č224					
VV			(1,4+1)*2*(3,25-1,8)		6,960			
VV			č225					
VV			(1,4+1,2)*2*(3,25-1,8)		7,540			
VV			č226					
VV			(2,1+1,2)*2*(3,25-1,5)		11,550			
VV			č227					
VV			(2,3+1,36)*2*(3,25-1,5)		12,810			
VV			č228					
VV			(1,8+1,2)*2*(3,25-1,5)		10,500			
VV			č230					
VV			(13,2+10,3+1,1+0,4)*2*3,3		165,000			
VV			č231					
VV			(5,03+0,28+2,98+0,1*2)*2*3,3		56,034			
VV			č232					
VV			(4,15+3,35)*2*3,3		49,500			
VV			č233					
VV			(4,22+3,7+0,1)*2*3,3		52,932			
VV			č234					
VV			(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
VV			č235					
VV			(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
VV			č236					
VV			(1,9+1)*2*(3,3-1,8)		8,700			
VV			č237					
VV			(1,9+1)*2*(3,3-1,8)		8,700			
VV			č238					
VV			(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
VV			č239					
VV			(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
VV			č240					
VV			(4,8+3,7+0,4*2)*2*3,3		61,380			
VV			3,7*(3,27-3,07)*2		1,480			
VV			č241					
VV			(6,3+0,39+2,91+0,4)*2*3,3		66,000			
VV			-2,71*2,04+(2,71+2,04*2)*0,5		-2,133			
VV			č242					
VV			(6,3+2,55+0,29)*2*3,3		60,324			
VV			2,55*(3,27-3,07)*2		1,020			
VV			-2,04*2,04+(2,04+2,04*2)*0,5		-1,102			
VV			č243					
VV			(6,3+2,43+0,24)*2*3,3		59,202			
VV			2,44*(3,27-3,07)*2		0,976			
VV			-2,39*2,04+(2,39+2,04*2)*0,5		-1,641			
VV			č244					
VV			(5,45+0,4+6,29+0,4)*2*3,3		82,764			
VV			-5,38*2,04+(5,38+2,04*2)*0,5		-6,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,1*2,04+(2,1+2,04*2)*0,4		-1,812			
	VV		č209					
	VV		(6,33+2,44+0,3)*2*3,3		59,862			
	VV		2,44*(3,27-3,07)*2		0,976			
	VV		-2,37*2,04+(2,37+2,04*2)*0,4		-2,255			
	VV		č210					
	VV		(5,99+6,33+0,34)*2*3,3		83,556			
	VV		5,99*(3,27-3,07)*2		2,396			
	VV		-5,39*2,04+(5,39+2,4*2)*0,4		-6,920			
	VV		č211					
	VV		(0,79+0,4+2,619+2,52+0,4)*2*3,3		44,411			
	VV		č212					
	VV		(33,73+0,33+2,52+2,62+4,06+0,36+0,23)*2*(3,3-1,8)		131,550			
	VV		č213					
	VV		(0,31+11,56+0,32+12,18+0,31*2+0,33*2+0,32*3+0,2+0,32*3)*2*3,36		186,614			
	VV		11,56*(3,36-3,07)*4		13,410			
	VV		(0,32+0,32)*2*3,07*2		7,859			
	VV		-2,36*2,03+(2,36+2,03*2)*0,4		-2,223			
	VV		č214					
	VV		(2,65+0,4+2,6+3,7+0,24+0,4*2)*2*3,3		68,574			
	VV		2,61*(3,27-3,07)*2		1,044			
	VV		č215					
	VV		(6,42+1,46+0,34)*2*(3,36-2)		22,358			
	VV		č216					
	VV		(6,52+5,6+0,25+7,85+0,1+1,8+3+0,1)*(3,36-2)		34,299			
	VV		č217					
	VV		(3,29+2,6)*2*(3,25-2)		14,725			
	VV		č218					
	VV		(4,22+3+0,52)*2*3,25		50,310			
	VV		č219					
	VV		(4,22+2,85)*2*(3,25-2)		17,675			
	VV		č220					
	VV		(4,22+2,6)*2*3,25		44,330			
	VV		č221					
	VV		(2,1+1,3)*2*3,25		22,100			
	VV		č222					
	VV		(5,62+1,8)*2*3,25		48,230			
	VV		č223					
	VV		(1,4+0,1+1,2+1,2)*2*(3,25-1,5)		13,650			
	VV		č224					
	VV		(1,4+1)*2*(3,25-1,8)		6,960			
	VV		č225					
	VV		(1,4+1,2)*2*(3,25-1,8)		7,540			
	VV		č226					
	VV		(2,1+1,2)*2*(3,25-1,5)		11,550			
	VV		č227					
	VV		(2,3+1,36)*2*(3,25-1,5)		12,810			
	VV		č228					
	VV		(1,8+1,2)*2*(3,25-1,5)		10,500			
	VV		č230					
	VV		(13,2+10,3+1,1+0,4)*2*3,3		165,000			
	VV		č231					
	VV		(5,03+0,28+2,98+0,1*2)*2*3,3		56,034			
	VV		č232					
	VV		(4,15+3,35)*2*3,3		49,500			
	VV		č233					
	VV		(4,22+3,7+0,1)*2*3,3		52,932			
	VV		č234					
	VV		(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
	VV		č235					
	VV		(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
	VV		č236					
	VV		(1,9+1)*2*(3,3-1,8)		8,700			
	VV		č237					
	VV		(1,9+1)*2*(3,3-1,8)		8,700			
	VV		č238					
	VV		(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
	VV		č239					
	VV		(1,6+0,9)*2*(3,3-1,8)		7,500			
	VV		č240					
	VV		(4,8+3,7+0,4*2)*2*3,3		61,380			
	VV		3,7*(3,27-3,07)*2		1,480			
	VV		č241					
	VV		(6,3+0,39+2,91+0,4)*2*3,3		66,000			
	VV		-2,71*2,04+(2,71+2,04*2)*0,5		-2,133			
	VV		č242					
	VV		(6,3+2,55+0,29)*2*3,3		60,324			
	VV		2,55*(3,27-3,07)*2		1,020			
	VV		-2,04*2,04+(2,04+2,04*2)*0,5		-1,102			
	VV		č243					
	VV		(6,3+2,43+0,24)*2*3,3		59,202			
	VV		2,44*(3,27-3,07)*2		0,976			
	VV		-2,39*2,04+(2,39+2,04*2)*0,5		-1,641			
	VV		č244					
	VV		(5,45+0,4+6,29+0,4)*2*3,3		82,764			
	VV		-5,38*2,04+(5,38+2,04*2)*0,5		-6,245			
	VV		č245					
	VV		(6,29+0,4+1,82+0,13+0,4+0,14)*2*3,3		60,588			
	VV		Mezisoučet		1 804,612			
	VV		Součet		4 110,829			
57	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 110,829	80,00	328 866,32	CS ÚRS 2025 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2
Soupis: **1102508_2 - 1 - OAHŠ HB Kyjovská - VRN - etapa 2**

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	83 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	39 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2

Soupis: 1102508_2 - 1 - OAHŠ HB Kyjovská - VRN - etapa 2

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 17. 11. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: premise, s.r.o.

Účastník: QDS Group a.s. Zpracovatel: premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 500,00

D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					13 000,00	
1	K	013254000-R1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x tištěná verze, 1x elektronická	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013294000-R1	Ostatní dokumentace stavby - dílenská dokumentace	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	

D	VRN3	Zařízení stavenišť					39 500,00	
3	K	031002000-R1	Přípravné práce pro zařízení staveniště - koordinace s požadavky objenatele (přístup, silnoproudé a slaboproudé systémy)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	031002999-R1	Zařízení stavenišť	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	

P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.						
5	K	032002000-R1	Vybavení staveniště - zřízení skladů, zajištění přístupů	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	032903000-R1	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - přimístění skladů, úprava napájení staveniště, dočasná opatření k zajištění provozu	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	033103000-R1	Připojení energií pro zařízení staveniště - dočasné připojení elektřiny mimo RH	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	033203000-R1	Spotřeba energií pro zařízení staveniště - zajištění měření	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	
9	K	039002000-R1	Zrušení zařízení staveniště - vyklizení po ukončení montáží, demontáž dočasných opatření	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	

D	VRN4	Inženýrská činnost					31 000,00	
10	K	043002000-R2	Zkoušky a ostatní měření - zkoušky funkčnosti po zpětném připojení stávajících technologií - CCTV - vč. protokolu	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	043203000-R1	Měření, monitoring, rozbory - kontrolní měření intezity osvětlení včetně protokolu - prostory u nichž byl proveden výpočet	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
16	K	043203000-R2	Měření, monitoring, rozbory - funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení včetně protokolu	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
12	K	044002000-R1	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště - revize elektro dočasného připojení staveniště	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	049303000-R1	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - předávací dokumentace - atesty, návody, katalogové listy atd. - 2x tištěná verze, 1x elektronická	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

P		<i>Poznámka k položce:</i> Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy (bez závad), doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěná verze, 1x elektronická						
14	K	049303000-R2	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - zaškolení obsluhy	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	049303000-R3	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. po dokončení realizace.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2
Soupis: 1102508_2 - 2 - OAHŠ HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 2

Místo:	Havlíčkův Brod	Datum:	17. 11. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	premise, s.r.o.
Účastník:	QDS Group a.s.	Zpracovatel:	premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 248 953,22
PSV - Práce a dodávky PSV	1 248 953,22
741-1 - Elektroinstalace - silnoproud rozvaděče	179 715,00
741-2 - Elektroinstalace - silnoproud svítidla	380 991,00
741-3 - Elektroinstalace - kabeláže silnoproud + slaboproud	325 702,90
741-DEM - Elektroinstalace - demontáže (silnoproud + slaboproud)	52 200,00
741-REV - Elektroinstalace - silnoproud revize	10 000,00
742-TRA - Elektroinstalace - trasy (silnoproud + slaboproud)	176 008,00
741-PRV - Elektroinstalace - přístroje, prvky (silnoproud + slaboproud)	95 909,00
742-SLP - Elektroinstalace - slaboproudy	20 980,00
99874 - Přesuny hmot - elektroinstalace	7 447,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2

Soupis: 1102508_2 - 2 - OAHŠ HB Kyjovská - elektroinstalace - etapa 2

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 17. 11. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: premise, s.r.o.

Účastník: QDS Group a.s. Zpracovatel: premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 248 953,22

D PSV Práce a dodávky PSV 1 248 953,22

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud rozvaděče 179 715,00

1	K	741130001-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	161,000	25,00	4 025,00	
	VV		RP03					
	VV		21+24		45,000			
	VV		RP03.1					
	VV		11+20		31,000			
	VV		RP03.2					
	VV		9+25		34,000			
	VV		RP04					
	VV		18+18		36,000			
	VV		RP04.1					
	VV		3+12		15,000			
	VV		Součet		161,000			
203	K	741130003-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 4 mm2	kus	50,000	30,00	1 500,00	
	VV		RP03					
	VV		18		18,000			
	VV		RP03.1					
	VV		9		9,000			
	VV		RP03.2					
	VV		12		12,000			
	VV		RP04					
	VV		6		6,000			
	VV		RP04.1					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		50,000			
204	K	741130004-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 6 mm2	kus	20,000	40,00	800,00	
	VV		RP03					
	VV		10		10,000			
	VV		RP03.1					
	VV		5		5,000			
	VV		RP03.2					
	VV		5		5,000			
	VV		RP04					
	VV		0		0,000			
	VV		RP04.1					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		20,000			
206	K	741130006-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 16 mm2	kus	10,000	45,00	450,00	
	VV		RP03					
	VV		5		5,000			
	VV		RP03.1					
	VV		0		0,000			
	VV		RP03.2					
	VV		0		0,000			
	VV		RP04					
	VV		5		5,000			
	VV		RP04.1					
	VV		Součet		10,000			
207	K	741130007-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 25 mm2	kus	2,000	55,00	110,00	
	VV		R.Pekárna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
208	K	741130008-R1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, průřezu žíly do 35 mm2	kus	3,000	60,00	180,00	
	VV		R.Pekárna					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210001								
12	M	35711099-R10	Rozvaděč RP03.1 podle výkresu C.2031, přisazený	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	
	VV		3. NP - RP03					
	VV		1		1,000			
	VV		4. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	35711099-R12	Rozvaděč RP03.2 podle výkresu C.2032, přisazený	kus	1,000	21 650,00	21 650,00	
	VV		3. NP - RP03.2					
	VV		1		1,000			
	VV		4. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	35711099-R13	Rozvaděč RP04.1 podle výkresu C.2041, přisazený	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		3. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4. NP - RP04.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					
16	M	35711099-R14	Rozvaděč RP03 podle výkresu C.203, zapuštěný	kus	1,000	55 600,00	55 600,00	
	VV		3. NP - RP03					
	VV		1		1,000			
	VV		2. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	35711099-R7	Rozvaděč RP04 podle výkresu C.204, zapuštěný	kus	1,000	49 800,00	49 800,00	
	VV		3. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4. NP - RP04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	741210833-R1	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2 - kompletní demontáž včetně kabeláže a jističích prvků	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	VV		3.NP - R.SAT, RK					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP - R405					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	741211817-R1	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2 - kompletní demontáž včetně kabeláže a jističích prvků	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		3. NP - RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		4. NP - RS4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	741-2	Elektroinstalace - silnoproud svítidla					380 991,00
24	K	741371823-R1	Demontáž svítidla bez zachování funkčnosti	kus	120,000	80,00	9 600,00	
	P		Poznámka k položce: Demontáž stávajících svítidel přisazených, montáž stropní/nástěnná					
	VV		3. NP					
	VV		74		74,000			
	VV		4. NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		120,000			
25	K	741374843	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	41,000	80,00	3 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741374843					
	P		Poznámka k položce: Demontáž svítidel typu A, B, Bx, C, D, E, F, H, K, L					
	VV		3. NP					
	VV		41		41,000			
	VV		4. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		41,000			
26	K	741372022-R1	Zpětná montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	41,000	350,00	14 350,00	
	P		Poznámka k položce: Montáž svítidel typu A, B, Bx, C, D, E, F, H, K, L					
	VV		3. NP					
	VV		41		41,000			
	VV		4. NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		41,000			
27	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	78,000	350,00	27 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372022					
	P		Poznámka k položce: Montáž svítidel typu A1, A2, B1, C1, C2, E, E1, F1, F2, J					
28	M	34825002R1-A1	A1 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla bíle lakovaný ocelový plech, difuzor opálový polykarbonátový s prizmatickou strukturou, světelný zdroj LED, 30W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 128lm/W, životnost LED L80 75.000 hodin, rozměr svítidla 1155x145x70mm, IP44, záruka 60 měsíců	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3. NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
29	M	34825002R1-A2	A2 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla bíle lakovaný ocelový plech, difuzor opálový polykarbonátový s prizmatickou strukturou, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 128lm/W, životnost LED L80 75.000 hodin, rozměr svítidla 1155x145x70mm, IP44, záruka 60 měsíců	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
	VV		3. NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	34825002R1-B1	B1 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla samozhasivý polykarbonát, provedení antivandal, difuzor PC, světelný zdroj LED, 21W, 4000K, CRI 80+, měrný výkon svítidla 138lm/W, životnost LED L80 50.000 hodin, IP65, IK07, třída II, rozměr svítidla ø280mm x 63mm, hmotnost 0,88kg, certifikace ENEC, záruka 60 měsíců	kus	3,000	1 505,00	4 515,00	
	VV		3. NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
32	M	34825002R1-C2	C2 - Svítidlo průmyslové, korpus svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 34W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 153lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1260x120x102mm, IP66, IK08, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	2,000	1 653,00	3 306,00	
	VV		3. NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	34825002R1-E	E - Svítidlo přisazené / vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, rám pro přisazení svítidla hliník, difuzor z prizmatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 125lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1200x300x45mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	53,000	2 220,00	117 660,00	
	VV		3. NP					
	VV		20		20,000			
	VV		4.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		53,000			
34	M	34825002R1-ER	E - rám pro přisazenou montáž pro svítidlo E	kus	53,000	588,00	31 164,00	
	VV		3. NP					
	VV		20		20,000			
	VV		4.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		53,000			
35	M	34825002R1-E1	E1 - Svítidlo přisazené / vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, rám pro přisazení svítidla hliník, difuzor z prizmatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 133lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1200x300x45mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC	kus	4,000	2 220,00	8 880,00	
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
36	M	34825002R1-ER1	E1 - rám pro přisazenou montáž pro svítidlo E1	kus	24,000	588,00	14 112,00	
	VV		1. NP					
	VV		9		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		24,000			
37	M	34825002R1-J	J - Svítidlo přisazené / závěsné, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, asymetrická optika, světelný zdroj LED, 38W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 126 lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1195x100x60mm, IP20, záruka 60 měsíců	kus	8,000	2 612,00	20 896,00	
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741372031	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372031					
39	M	34825002R1-N1.1	N1.1 - Nouzové LED nástěnné, těleso svítidla PC, reflektor PMMA, difuzor čirý PC, světelný zdroj LED, příkon AC 1.9VA, AUTOTEST, IP65, IK08, pro rozsah teplot 0- 40 °C, autonomie 3 hodiny, rozměr 325x130x45mm	kus	1,000	1 688,00	1 688,00	
	VV		3. NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	34825002R1-N3	N3 - Svítidlo nouzové LED nástěnné, materiál PC, světelný zdroj LED, 4.7W, 241lm, AUTOTEST, IP65, IK08, pro rozsah teplot -15 - 40 °C, autonomie 3 hodiny	kus	6,000	3 186,00	19 116,00	
	VV		3. NP					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372032					
42	M	34825002R1-N1	N1 - Svítidlo nouzové, montáž stropní / nástěnná, těleso svítidla ABS, světelný zdroj LED, AUTOTEST, IP20, pro rozsah provozních teplot 0 °C - +40 °C, dohledová vzdálenost 24m, autonomie 3 hodiny, rozměr 265x210x45mm	kus	13,000	1 688,00	21 944,00	
	VV		3. NP					
	VV		8		8,000			
	VV		4.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		13,000			
43	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372063					
44	M	34825002R1-N4	N4 - Svítidlo nouzové, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla polykarbonát, světelný zdroj LED, 300lm, AUTOTEST, asymetrická optika, IP40, autonomie 90 minut, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii	kus	2,000	2 829,00	5 658,00	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372112					
47	M	34825002R1-F1	F1 - Svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, difuzor z prismatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 133lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 596x596x12mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, cdertifikace ENEC	kus	10,000	1 951,00	19 510,00	
	VV		3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
48	M	34825002R1-F2	F2 - Svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech, rám svítidla hliník, difuzor z prismatického technopolymeru, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI80+, měrný výkon svítidla 125lm/W, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 596x596x12mm, IP43/20, záruka 60 měsíců, cdertifikace ENEC	kus	4,000	1 951,00	7 804,00	
	VV		3. NP					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		4,000			
49	K	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372161					
50	M	34825002R1-N2	N2 - Svítidlo nouzové, optika AREA / KORIDOR výměnná, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla polykarbonát, světelný zdroj LED, 300lm, AUTOTEST, IP40, autonomie 90 minut, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii	kus	8,000	2 501,00	20 008,00	
	VV		3. NP					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D		741-3	Elektroinstalace - kabeláže silnoproud + slaboproud				325 702,90	
51	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	140,000	30,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411								
52	M	34141027	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2</i>	m	64,400	23,00	1 481,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		3. NP - RP03 - RP03.1, RP03 - RP03.2					
	VV		24+32		56,000			
	VV		4. NP - RP02 - RSRV					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		56,000			
	VV		56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,400			
54	M	34141029	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2</i>	m	96,600	56,00	5 409,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		3. NP - RH - RP03					
	VV		36		36,000			
	VV		4.NP - RH - RP04					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		84,000			
	VV		84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		96,600			
55	K	210800413	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	52,000	45,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800413								
56	M	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2</i>	m	59,800	91,00	5 441,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP - RH.Pekárna - R.Pekárna					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,800			
57	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 960,000	35,00	68 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011								
58	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	1 196,000	15,00	17 940,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP - RP03 + RP03.1 + RP03.2					
	VV		610+0+0		610,000			
	VV		4.NP - RP04 + RP04.1					
	VV		430+0		430,000			
	VV		Součet		1 040,000			
	VV		1040*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 196,000			
59	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	1 058,000	26,00	27 508,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP - RP03 + RP03.1 + RP03.2					
	VV		540+0+0		540,000			
	VV		4.NP - RP04 + RP04.1					
	VV		380+0		380,000			
	VV		Součet		920,000			
	VV		920*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 058,000			
60	K	210812031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812031								
61	M	34111068	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2</i>	m	25,300	60,00	1 518,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4.NP - RP04 - RP04.1					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	VV		22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,300			
62	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	78,000	40,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812033								
64	M	34111072	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2</i>	m	89,700	89,00	7 983,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP RP03 - RP03.1, RP03 - RP03.2					
	VV		30+48		78,000			
	VV		Součet		78,000			
	VV		78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		89,700			
65	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	92,000	40,00	3 680,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035								
66	M	34111080	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2</i>	m	105,800	238,00	25 180,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		1.NP - 3.NP RH - RP03					
	VV		42		42,000			
	VV		1.NP - 4.NP RH - RP04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		92,000			
	VV		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		105,800			
69	K	210812051	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x35+25 až 50+35 mm2	m	52,000	75,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812051					
70	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2	m	59,800	532,00	31 813,60	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: Propojení rozvaděčů RH.Pekárna (1.NP) - R.Pekárna (3.NP)					
	VV		3.NP - RH.Pekárna - R.Pekárna					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,800			
78	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122201					
79	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	25,300	14,00	354,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP RP03.1 - tlačítko provětrání					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	VV		22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,300			
200	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 733,000	20,00	54 660,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124001					
201	M	34121321	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	3 279,600	18,00	59 032,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		21*65		1 365,000			
	VV		3.NP					
	VV		19*72		1 368,000			
	VV		Součet		2 733,000			
	VV		2733*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3 279,600			
D 741-DEM			Elektroinstalace - demontáže (silnoproud + slaboproud)				52 200,00	
80	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	390,000	20,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112801					
	VV		3.NP					
	VV		234		234,000			
	VV		4.NP					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		390,000			
81	K	741113811	Demontáž elektroinstalačních krabic nástěnných plastových kruhových nebo čtyřhranných	kus	106,000	20,00	2 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741113811					
	VV		3.NP					
	VV		74		74,000			
	VV		4.NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		106,000			
82	K	741113871	Demontáž elektroinstalačních krabic rozvedek včetně odpojení vodičů lištových plastových čtyřhranných jednoduchých	kus	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741113871					
	VV		3.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		4.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		30,000			
83	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	874,000	20,00	17 480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122851					
	VV		3.NP					
	VV		520		520,000			
	VV		4.NP					
	VV		354		354,000			
	VV		Součet		874,000			
84	K	741122857	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2	m	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122857					
	VV		Propoj R.Pekárna - 3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
85	K	741126811	Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2	m	74,000	40,00	2 960,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741126811					
	VV		Demontáž přívod RH - RS3, RS4					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
86	K	742121801	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	470,000	10,00	4 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Telefoní rozvod, rozvod STA, rozhlas, jednotný čas, PZTS atd.					
	VV		3.NP					
	VV		280		280,000			
	VV		4.NP					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		470,000			
87	K	742124801	Demontáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody ze žlabu nebo lišty	m	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124801					
	VV		3.NP					
	VV		142		142,000			
	VV		4.NP					
	VV		188		188,000			
	VV		Součet		330,000			
92	K	742340801	Demontáž jednotného času hodin závěsných oboustranných nebo nástěnných	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340801					
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	742410801	Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410801					
	VV		3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
94	K	742222832	Demontáž příslušenství pro PZTS detektoru ze stěny nebo ze stropu	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742222832					
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	742430801-R1	Demontáž audiovizuální techniky - plátna včetně držáku a instalace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž konstrukce pro plátno v m.č. 3.10 - kompletní					
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311815					
	VV		3.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		72,000			
97	K	741311899-R1	Demontáž stávajícího osoušeče rukou se zachováním ke zpětné montáži	kus	2,000	120,00	240,00	
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	741311857	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311857					
	VV		3. NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311865					
	VV		3.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		4.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		24,000			
100	K	741311897	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální přes 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311897					
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	94,000	50,00	4 700,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741315825					
		VV	3.NP		56,000			
		VV	56					
		VV	4.NP					
		VV	38		38,000			
		VV	Součet		94,000			
	D	741-REV	Elektroinstalace - silnoproud revize				10 000,00	
102	K	741810003-R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výchozí revize obvodů rozvaděčů RH, RPZ, RP01, ZS1, ZS2, RP02, RSRV včetně přívodů a dalších částí instalace (provizorní úpravy pro přípravu 2. etapy)</i>					
	D	742-TRA	Elektroinstalace - trasy (silnoproud + slaboproud)				176 008,00	
103	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	650,000	45,00	29 250,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110501					
104	M	34571004	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 20x20mm	m	378,000	20,00	7 560,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		222,000			
		VV	222					
		VV	4.NP		156,000			
		VV	156		378,000			
		VV	Součet					
105	M	34571007	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x20mm	m	218,000	28,00	6 104,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		94,000			
		VV	94					
		VV	4.NP		124,000			
		VV	124		218,000			
		VV	Součet					
106	M	34571008	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x40mm	m	54,000	43,00	2 322,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		32,000			
		VV	32					
		VV	4.NP		22,000			
		VV	22		54,000			
		VV	Součet					
108	K	741112051	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných	kus	46,000	50,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112051					
109	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	46,000	40,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		28,000			
		VV	28					
		VV	4.NP		18,000			
		VV	18		46,000			
		VV	Součet					
110	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	108,000	50,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112071					
111	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	108,000	24,00	2 592,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		65,000			
		VV	19+7+2+2+1+2+5+9+6+12					
		VV	4.NP		43,000			
		VV	16+1+5+2+2+3+8+6		108,000			
		VV	Součet					
112	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	62,000	65,00	4 030,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112072					
113	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná	kus	62,000	37,00	2 294,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3.NP		34,000			
		VV	26+8					
		VV	4.NP		28,000			
		VV	24+4		62,000			
		VV	Součet					
114	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	68,000	150,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110102					
115	M	34575603	žlab kabelový drátěný ŽŽ v do 60mm š do 150mm, včetně kotvicích a montážních prvků	m	68,000	311,00	21 148,00	CS ÚRS 2025 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kabelová trasa nad podhledem chodby - slaboproud</i>					
		VV	3.NP		40,000			
		VV	40					
		VV	4.NP		28,000			
		VV	28		68,000			
		VV	Součet					
116	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	68,000	265,00	18 020,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	34575424	žlab kabelový drátěný ŽZ v do 60mm š přes 150 do 250mm, včetně kotvicích a montážních prvků	m	68,000	443,00	30 124,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: Kabelová trasa nad podhledem chodby - silnoproud					
	VV		3. NP					
	VV		40		40,000			
	VV		4.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		68,000			
209	K	210021055-R1	Montáž kabelových příchytek kovových nebo plastových průměru do 60 mm	kus	616,000	20,00	12 320,00	
	P		Poznámka k položce: Trasy nad podhledy					
212	M	34571762-R1	příchytky kovová jednostranná pro kabely do 5x6	kus	220,000	14,00	3 080,00	
	VV		3.NP					
	VV		124		124,000			
	VV		4.NP					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		220,000			
210	M	35432545-R1	příchytky kabelová (GRIP) 18-60mm	kus	396,000	44,00	17 424,00	
	VV		3.NP					
	VV		244		244,000			
	VV		4.NP					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		396,000			
D	741-PRV		Elektroinstalace - přístroje, prvky (silnoproud + slaboproud)				95 909,00	
118	K	741130001-R2	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	540,000	25,00	13 500,00	
	VV		3. NP + 4.NP (vypínače a zásuvky do 16A)					
	VV		35*2+8*4+13*4+7*4+3*4+2*2+7*6+50*6		540,000			
	VV		Součet		540,000			
120	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	35,000	110,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
121	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	35,000	90,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		19		19,000			
	VV		4.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		35,000			
122	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	35,000	36,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
123	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	35,000	24,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
124	K	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310104					
125	M	34539011	přístroj spínače dvoupólového, řazení 2, 2S bezšroubové svorky	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
126	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2025 02
127	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 02
128	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231					
129	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	8,000	134,00	1 072,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
130	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
131	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	8,000	24,00	192,00	CS ÚRS 2025 02
132	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310122					
133	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
134	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	7,000	36,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
135	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	24,00	168,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojítych střídavých	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310238					
137	M	34539007	přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
138	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
139	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 02
140	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310126					
141	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
142	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2025 02
143	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2025 02
144	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310402					
145	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
146	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310111					
147	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
148	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2025 02
149	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 02
150	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310113					
151	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4.NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
152	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
153	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2025 02
154	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 02
155	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
156	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
157	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	24,00	168,00	CS ÚRS 2025 02
158	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313003					
159	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	50,000	175,00	8 750,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		50,000			
166	K	741130023-R1	Ukončení vodič izolovaný od 1,5 do 6 mm2 na kabelové svorce	kus	404,000	15,00	6 060,00	
167	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	202,000	5,00	1 010,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		124		124,000			
	VV		4.NP					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		202,000			
168	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291680					
	P		Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajících demontovaných osoušečů					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	26,000	300,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330044					
170	M	37451004	tímen se soklem (pro 2x keystone)	kus	26,000	75,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		9+3		12,000			
	VV		4.NP					
	VV		6+8		14,000			
	VV		Součet		26,000			
171	M	37451021	kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem	kus	26,000	30,00	780,00	CS ÚRS 2025 02
172	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	26,000	24,00	624,00	CS ÚRS 2025 02
173	K	742330049-R1	Montáž strukturované kabeláže modulu Keystone cat. 6 UTP	kus	40,000	60,00	2 400,00	
	P		Poznámka k položce: ukončení na zásuvkách					
174	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samočezný	kus	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3.NP					
	VV		9+12		21,000			
	VV		4.NP					
	VV		3+16		19,000			
	VV		Součet		40,000			
175	M	37451210-R1	záslepka do datové zásuvky, rozměr Keystone	kus	12,000	15,00	180,00	
	VV		3.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
176	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	67,000	25,00	1 675,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330051					
	VV		1.NP					
	VV		7+2*2		11,000			
	VV		2.NP					
	VV		8+2*24		56,000			
	VV		Součet		67,000			
177	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	40,000	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330101					
	VV		3.NP					
	VV		16+3		19,000			
	VV		4.NP					
	VV		12+9		21,000			
	VV		Součet		40,000			
197	K	742330012R_18	Montáž přístupového bodu WiFi	kus	5,000	350,00	1 750,00	
198	M	SLP_230546	WiFi 6 nástěn.přístup. bod,2x2 OFDMA, 2x GE, Omada SDN, 5 let záruka	kus	5,000	3 550,00	17 750,00	
	P		Poznámka k položce: Ultra vysoké přenosové rychlosti WiFi 6: Simultánní rychlosti 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 2 402 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 2 976 Mbit/s v síti WiFi. - Vysoce účinná síť WiFi 6: Větší počet připojených zařízení může využívat vyšších rychlostí. - Centralizovaná cloudová správa: Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada. - Kanál 160 MHz: Zdvoujnásobte kapacitu dat přenášejících během špičky v jednom datovém proudu s technologií HE160. - Plynulé přepínání mezi připojenými zařízeními: Uživatelé se mohou volně pohybovat v pokryté oblasti, aniž by to mělo nějaký dopad na streamování videa a hlasové hovory. - Omada Mesh: Umožňuje bezdrátovou konektivitu mezi přístupovými body k získání prodlouženého dosahu a flexibilního nasazení. Technologie PoE+: Podporuje 802.3at PoE+ napájení pro usnadnění instalace					
	VV		3. NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	M	SLP_230550	SW pro správu bezdrátových a klasických sítí, slouží pro real-time monitoring, zabezpečení WiFi sítí i pro četné diagnostické funkce, licence k přístupovému bodu	kus	5,000	300,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: SK SK					
D 742-SLP			Elektroinstalace - slaboproudy				20 980,00	
184	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330034					
185	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
VV			DR1					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
186	K	742330049-R1	Montáž strukturované kabeláže modulu Keystone cat. 6 UTP	kus	40,000	60,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: ukončení v DR1					
187	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
VV			3.NP					
VV			16+3		19,000			
VV			4.NP					
VV			12+9		21,000			
VV			Součet		40,000			
191	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330012					
VV			DR1 - nový					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
202	M	SLP_230598	26 portový POE+ gigabitový Easy Smart switch s 2 gigabitovými combo SFP/RJ45 sloty, 250W, 802.3af/at na 24 portech, rack, PoE Auto recovery, 5 let záruka	kus	1,000	13 890,00	13 890,00	
VV			2. NP - DR1					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
192	K	742230804	Demontáž kamerového systému kamery vnitřní	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230804					
VV			3.NP					
VV			1		1,000			
VV			4.NP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
193	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230004					
P			Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajících kamer po demontáži					
D 99874			Přesuny hmot - elektroinstalace				7 447,32	
194	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,320	1 364,00	1 800,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741102					
195	K	469972112-R1	Odvoz demontovaného zařízení při elektromontážích na skládku do 10 km	t	1,117	1 667,00	1 862,04	
VV			1,86121917040359*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,117			
196	K	469973199-R1	Poplatek za uložení elektroodpadu (skládkovné) na skládce směsného elektroodpadu	t	1,245	3 040,00	3 784,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace
Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2
Soupis: 1102508_2 - 3 - OAHŠ HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 2

Místo: Havlíčkův BrodDatum: 17. 11. 2025

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: premise, s.r.o.

Účastník: QDS Group a.s.Zpracovatel: premise, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 753 119,91
HSV - Práce a dodávky HSV		595 593,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 809,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		244 085,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		244 764,51
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		70 326,39
998 - Přesun hmot		25 607,98
PSV - Práce a dodávky PSV		1 157 526,17
713 - Izolace tepelné		5 970,36
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana		7 515,90
762 - Konstrukce tesařské		7 463,23
763 - Konstrukce suché výstavby		641 544,69
767 - Konstrukce zámečnické		105 589,61
783 - Dokončovací práce - nátěry		58 222,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		331 220,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: 1102508_2 - OAHŠ HB Kyjovská - rekonstrukce elektroinstalace - etapa 2

Soupis: 1102508_2 - 3 - OAHŠ HB Kyjovská - stavební konstrukce - etapa 2

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Účastník: QDS Group a.s.

Datum: 17. 11. 2025

Projektant: premise, s.r.o.

Zpracovatel: premise, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 753 119,91

D		HSV		Práce a dodávky HSV		595 593,74		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 809,36		
1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	8,255	951,00	7 850,51	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		č325						
VV		(0,3+0,7+0,3)*3,1						
VV		4,030						
VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa						
VV		č407						
VV		(0,3+0,7+0,3)*3,25						
VV		4,225						
VV		Součet						
		8,255						
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,600	144,00	374,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		č325						
VV		(0,3+0,7+0,3)						
VV		1,300						
VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa						
VV		č407						
VV		(0,3+0,7+0,3)						
VV		1,300						
VV		Součet						
		2,600						
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,700	203,50	2 584,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		č325						
VV		3,1*2						
VV		6,200						
VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa						
VV		č407						
VV		3,25*2						
VV		6,500						
VV		Součet						
		12,700						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					244 085,50	
4	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 5 do 10%	m2	271,000	88,10	23 875,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325412						
VV		1.NP						
VV		163						
VV		163,000						
VV		2.NP						
VV		108						
VV		108,000						
VV		Součet						
		271,000						
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	8,255	308,50	2 546,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121						
VV		porobetonové příčky						
VV		8,255						
VV		Součet						
		8,255						
7	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	8,255	382,00	3 153,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001						
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,255	456,50	3 768,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131						
9	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	2 015,424	77,80	156 799,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325411						
VV		viz otlučení						
VV		2015,424						
VV		2 015,424						
VV		Součet						
		2 015,424						
10	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	640,890	21,00	13 458,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991005						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		2,5*1,49						
VV		3,725						
VV		1,19*2,37*2						
VV		5,641						
VV		2,4*2,37						
VV		5,688						
VV		1,17*2,37						
VV		2,773						
VV		1,5*1,8*2						
		5,400						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,8		2,700			
	VV		1,5*1,8		2,700			
	VV		0,6*1,54*3		2,772			
	VV		1,5*1,52		2,280			
	VV		1,5*1,76*2		5,280			
	VV		1,41*1,84		2,594			
	VV		1,51*1,76		2,658			
	VV		5,36*2,05		10,988			
	VV		2,38*2,05		4,879			
	VV		4,48*2,05		9,184			
	VV		1,5*2,05		3,075			
	VV		ostatní					
	VV		300		300,000			
	VV		Mezisoučet		372,337			
	VV		2,5*1,49		3,725			
	VV		2,07*2,11		4,368			
	VV		2,36*2,11		4,980			
	VV		4,47*2,11		9,432			
	VV		1,81*1,5		2,715			
	VV		1,45*1,76		2,552			
	VV		1,5*1,8		2,700			
	VV		1,5*1,76*2		5,280			
	VV		1,51*1,76		2,658			
	VV		1,41*1,84		2,594			
	VV		5,36*2,05		10,988			
	VV		2,38*2,05		4,879			
	VV		(0,93*2,73+4,46*2,05)		11,682			
	VV		ostatní					
	VV		200		200,000			
	VV		Mezisoučet		268,553			
	VV		Součet		640,890			
11	K	619996117A-R1	Provedení ochrany podlahy před poškození zakrytím	m2	1 251,330	31,00	38 791,23	
13	K	641941111	Osazování ráků kovových okenních na cementovou maltu, o ploše do 1 m2	kus	2,000	404,00	808,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/641941111					
		VV	pozn.5					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	1		1,000			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
14	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	2,000	442,00	884,00	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 764,51	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 622,660	85,00	137 926,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	31,48+9,41+4,53+2,21+3,87+58,12		109,620			
		VV	16,34+56,67+8,93+8,14+1,44+1,13+4,7+10,75+12,88+26,5		147,480			
		VV	15,57+12,71+7+70,17+18,29+55,48+51,59		230,810			
		VV	487,91		487,910			
		VV	Mezisoučet		975,820			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	11,53+7,49+0,99+1,04+73,78+27,07+65,59+18,22+55,49+51,05		312,250			
		VV	4,55+2,4+4,22		11,170			
		VV	323,42		323,420			
		VV	Mezisoučet		646,840			
		VV	Součet		1 622,660			
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 079,045	75,00	80 928,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	úklid proveden odprášením, zametením, vysátím, umytím vč. oken					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	39,78*10,85		431,613			
		VV	4,64*2,98		13,827			
		VV	21,22*13,34		283,075			
		VV	-(2,66+14,77+54,79+13,79+8,9)		-94,910			
		VV	Mezisoučet		633,605			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	39,78*10,85		431,613			
		VV	4,64*2,98		13,827			
		VV	Mezisoučet		445,440			
		VV	Součet		1 079,045			
17	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	1,400	542,00	758,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121					
		VV	instalační šachty					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	0,35*2		0,700			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	0,35*2		0,700			
		VV	Součet		1,400			
20	K	97899001	Vystěhování vnitřního vybavení (nábytku) z prostor dotčených stavbou do jiných místností v rámci objektu	m2	811,330	31,00	25 151,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Vystěhování vnitřního vybavení (nábytku) z prostor dotčených stavbou do jiných místností v rámci objektu. Místnosti pro nastěhování budou stanoveny objednatel. Stěhování bude prováděno v rámci daného podlaží, nebo max. o 1 podlaží výše/níže. Stěhování bude na vzdálenost do max. 50m. V rámci každé dotčené místnosti bude provedeno stěhování jen překážejícího většího nábytku (skříně apod.). Ostatní prvky (stoly, lavice, židle, skřínky, nástěnky, obrazy, police...) vystěhuje uživatel.</i>					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	70 326,39				
21	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	9,503	3 950,00	37 536,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013217					
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,503	371,00	3 525,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,520	30,70	1 182,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
VV			9,63*4	38,520				
VV			Součet	38,520				
24	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,148	600,00	5 488,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013609					
VV			9,630-0,482	9,148				
VV			Součet	9,148				
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,482	3 260,00	1 571,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
VV			5% z celku					
VV			9,630*0,05	0,482				
VV			Součet	0,482				
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	6,275	3 350,00	21 021,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814					
VV			od.713					
VV			6,275	6,275				
VV			Součet	6,275				
D 998			Přesun hmot	25 607,98				
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	49,341	519,00	25 607,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 157 526,17				
D 713			Izolace tepelné	5 970,36				
28	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	179,290	33,30	5 970,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713110813					
VV			E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
VV			č310					
VV			58,12	58,120				
VV			č311					
VV			16,34	16,340				
VV			č312					
VV			56,67	56,670				
VV			č319					
VV			12,88	12,880				
VV			č321					
VV			15,57	15,570				
VV			č322					
VV			12,71	12,710				
VV			č323					
VV			7	7,000				
VV			Součet	179,290				
D 727			Zdravotechnika - protipožární ochrana	7 515,90				
29	K	727223105A	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stropem požární odolnost EI 30	kus	4,000	1 877,00	7 508,00	
30	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	3 950,00	7,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998727123					
D 762			Konstrukce tesařské	7 463,23				
42	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých (minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.)	m2	19,744	298,50	5 893,58	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762841821					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	č312					
		VV	6,17*1,6		9,872			
		VV	6,17*1,6		9,872			
		VV	Součet		19,744			
43	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	19,744	79,50	1 569,65	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766421822					
		D 763	Konstrukce suché výstavby				641 544,69	
44	K	763121415	M+D SDK svislého předělu deska 1xA 12,5	m2	1,006	1 413,00	1 421,48	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121415					
		VV	pozn.1					
		VV	E.02 - stavební konstrukce 1.NP - 1.etapa					
		VV	č117					
		VV	2,41*0,2		0,482			
		VV	E.03 - stavební konstrukce 2.NP - 1.etapa					
		VV	č212					
		VV	2,62*0,20		0,524			
		VV	Součet		1,006			
45	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	41,160	1 538,00	63 304,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
		VV	podhled P2					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	č319					
		VV	12,88		12,880			
		VV	č321					
		VV	15,57		15,570			
		VV	č322					
		VV	12,71		12,710			
		VV	Součet		41,160			
46	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	21,311	1 875,00	39 958,13	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131441					
		VV	podhled P4					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	č301					
		VV	3,34*2,93		9,786			
		VV	Mezisoučet		9,786			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	č401					
		VV	3,43*3,36		11,525			
		VV	Mezisoučet		11,525			
		VV	Součet		21,311			
47	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	121,790	1 610,00	196 081,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131451					
		VV	podhled P3					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	č310					
		VV	58,12		58,120			
		VV	č312					
		VV	56,67		56,670			
		VV	č323					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		121,790			
48	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	16,000	950,00	15 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172353					
		VV	pozn.2					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
49	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	16,000	5 600,00	89 600,00	CS ÚRS 2025 02
50	K	763172453	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172453					
		VV	pozn.3					
		VV	pozn.3					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	1		1,000			
		VV	E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
51	M	59030761	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 400x400 mm</i>	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 02
52	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu položapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	170,390	120,00	20 446,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431011					
		VV	podhled P1					
		VV	E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
		VV	č311					
		VV	16,34		16,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č325					
	VV		70,17		70,170			
	VV		č326					
	VV		18,29		18,290			
	VV		Mezisoučet		104,800			
	VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
	VV		č407					
	VV		65,59		65,590			
	VV		Mezisoučet		65,590			
	VV		Součet		170,390			
53	M	59036523	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm	m2	178,910	1 080,00	193 222,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		170,39*1,05		178,910			
	VV		Součet		178,910			
54	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,546	750,00	3 409,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763333								
D	767	Konstrukce zámečnické					105 589,61	
55	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	315,664	255,00	80 494,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767581802							
	VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
	VV		č310					
	VV		58,12		58,120			
	VV		č311					
	VV		16,34		16,340			
	VV		č312					
	VV		6,17*(2,69+0,23)		18,016			
	VV		6,17*3,4		20,978			
	VV		č319					
	VV		12,88		12,880			
	VV		č321					
	VV		15,57		15,570			
	VV		č322					
	VV		12,71		12,710			
	VV		č323					
	VV		7		7,000			
	VV		č325					
	VV		70,17		70,170			
	VV		č326					
	VV		18,29		18,290			
	VV		Mezisoučet		250,074			
	VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
	VV		č407					
	VV		65,59		65,590			
	VV		Mezisoučet		65,590			
	VV		Součet		315,664			
56	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	315,664	79,50	25 095,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767582800							
D	783	Dokončovací práce - nátěry					58 222,31	
58	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	249,774	17,90	4 470,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801201							
	P	Poznámka k položce: Příprava pro výmalbu soklů na chodbách a schodišti						
	VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
	VV		č301					
	VV		(9,37+3,36)*2*1,8		45,828			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č325					
	VV		(22,8+0,51+2,6+0,5*3+0,4*2+0,3)*2*1,8		102,636			
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-0,9*1,8*4		-6,480			
	VV		-1,1*1,8*1		-1,980			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		Mezisoučet		126,774			
	VV		č401					
	VV		(5,91+3,43+3,36)*2*1,8		45,720			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č407					
	VV		(0,23+2,65+5,58+5,64+5,59+0,5+3,11*4+0,3)*2*1,8		118,548			
	VV		-2,61*1,8*2*3+(0,4+0,4)*3		-25,788			
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-0,9*1,8*3		-4,860			
	VV		-1,45*1,8*1		-2,610			
	VV		Mezisoučet		123,000			
	VV		Součet		249,774			
65	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	249,774	59,20	14 786,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783813131							
	P	Poznámka k položce: Penetrace pro výmalbu soklů na chodbách a schodišti						
	VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
	VV		č301					
	VV		(9,37+3,36)*2*1,8		45,828			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č325					
	VV		(22,8+0,51+2,6+0,5*3+0,4*2+0,3)*2*1,8		102,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-0,9*1,8*4		-6,480			
	VV		-1,1*1,8*1		-1,980			
	VV		-1,45*1,8*2		-5,220			
	VV		Mezisoučet		126,774			
	VV		č401					
	VV		(5,91+3,43+3,36)*2*1,8		45,720			
	VV		-1,45*1,8		-2,610			
	VV		č407					
	VV		(0,23+2,65+5,58+5,64+5,59+0,5+3,11*4+0,3)*2*1,8		118,548			
	VV		-2,61*1,8*2*3+(0,4+0,4)*3		-25,788			
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*2		-2,880			
	VV		-0,9*1,8*3		-4,860			
	VV		-1,45*1,8*1		-2,610			
	VV		Mezisoučet		123,000			
	VV		Součet		249,774			
66	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	249,774	156,00	38 964,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827421					
P			Poznámka k položce:					
			Krycí nátěr pro výmalbu soklů na chodbáčch a schodišti					
			E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
			č301					
			(9,37+3,36)*2*1,8				45,828	
			-1,45*1,8				-2,610	
			č325					
			(22,8+0,51+2,6+0,5*3+0,4*2+0,3)*2*1,8				102,636	
			-0,7*1,8*2				-2,520	
			-0,8*1,8*2				-2,880	
			-0,9*1,8*4				-6,480	
			-1,1*1,8*1				-1,980	
			-1,45*1,8*2				-5,220	
			Mezisoučet				126,774	
			č401					
			(5,91+3,43+3,36)*2*1,8				45,720	
			-1,45*1,8				-2,610	
			č407					
			(0,23+2,65+5,58+5,64+5,59+0,5+3,11*4+0,3)*2*1,8				118,548	
			-2,61*1,8*2*3+(0,4+0,4)*3				-25,788	
			-0,7*1,8*2				-2,520	
			-0,8*1,8*2				-2,880	
			-0,9*1,8*3				-4,860	
			-1,45*1,8*1				-2,610	
			Mezisoučet				123,000	
			Součet				249,774	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						331 220,07
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 665,146	30,00	79 954,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
			stropy					
			E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
			31,48+9,41+4,53+2,21+3,87+58,12				109,620	
			16,34+56,67+8,93+8,14+1,44+1,13+4,7+10,75+12,88+26,5				147,480	
			15,57+12,71+7+70,17+18,29+55,48+51,59				230,810	
			Mezisoučet				487,910	
			E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa					
			11,53+7,49+0,99+1,04+73,78+27,07+65,59+18,22+55,49+51,05				312,250	
			4,55+2,4+4,22				11,170	
			Mezisoučet				323,420	
			stěny					
			E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa					
			č301					
			(9,37+3,36)*2*(3,3-1,5)				45,828	
			č302					
			(3,04+3,38)*2*(3,3-1,5)				23,112	
			č303					
			(3,22+1,43)*2*(3,3-1,5)				16,740	
			č304					
			(1,61+1,34)*2*(3,3-1,5)				10,620	
			č305					
			(2,22+1,59)*2*(3,3-1,5)				13,716	
			č310					
			(9,95+6,02+0,34*2+0,4*2)*2*3,3				115,170	
			9,95*(3,3-3,05)*2				4,975	
			-2,4*2,37+(2,4+2,37*2)*0,4				-2,832	
			č311					
			(6,02+2,74+0,32)*2*3,3				59,928	
			2,74*0,25*2				1,370	
			č312					
			(9,3+6,17+0,43*2)*2*3,3				107,778	
			9,3*0,25*2				4,650	
			č313					
			(4,1+0,32+2,05)*2*3,3				42,702	
			č314					
			(2,63+0,4+2,32+0,43)*2*3,3				38,148	
			č315					
			(1,95+0,77)*2*(3,3-1,5)				9,792	
			č316					
			(1,28+0,9)*2*(3,3-1,5)				7,848	
			č317					
			(2+0,72+0,4+0,6+0,4)*2*(3,3-1,5)				14,832	
			č318					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+3,29+0,7+2,6)*2*3,3		50,094			
	VV		č319					
	VV		(4,73+2,75+0,3)*2*3,3		51,348			
	VV		č320					
	VV		(1+5,31+0,24+3,3+1,3+0,77)*2*3,3		78,672			
	VV		č321					
	VV		(5,77+2,45+0,3)*2*3,3		56,232			
	VV		č322					
	VV		(4,15+3,38+0,23)*2*3,3		51,216			
	VV		č323					
	VV		(3,38+1,9)*2*(3,3-1,5)		19,008			
	VV		č325					
	VV		(22,8+0,51+2,6+0,5*3+0,4*2)*2*(3,3-1,5)		101,556			
	VV		2,61*0,25*2*3		3,915			
	VV		č326					
	VV		(5,94+3,12)*2*3,3		59,796			
	VV		č327					
	VV		(8,81+6,36+0,31+0,19+0,29)*2*3,3		105,336			
	VV		-5,36*2,05+(5,36+2,05*2)*0,4		-7,204			
	VV		-2,38*2,05+(2,38+2,05*2)*0,4		-2,287			
	VV		č328					
	VV		(8,34+0,48+5,56+0,31+0,31*2+0,24)*2*3,3		102,630			
	VV		(5,56+0,31+1,5+0,34)*0,25*2		3,855			
	VV		-4,48*2,05+(4,48+2,05*2)*0,4		-5,752			
	VV		Mezisoučet		1 182,792			
	VV		č401					
	VV		(5,91+3,43+3,36)*2*(3,3-1,8)		38,100			
	VV		3,36*0,25*2		1,680			
	VV		č402					
	VV		(3,11+3,52)*2*3,3		43,758			
	VV		č403					
	VV		(1,1+0,95)*2*(3,3-1,5)		7,380			
	VV		č404					
	VV		(1,1+0,95)*2*(3,3-1,5)		7,380			
	VV		č405					
	VV		(11,67+6,41+0,29+0,49+0,3)*2*3,3		126,456			
	VV		5,6*0,25*2		2,800			
	VV		-2,07*2,11+(2,07+2,11*2)*0,4		-1,852			
	VV		-2,36*2,11+(2,36+2,11*2)*0,4		-2,348			
	VV		-4,47*2,11+(4,47+2,11*2)*0,4		-5,956			
	VV		č406					
	VV		(6,19+2,62+3,11+0,31)*2*3,3		80,718			
	VV		č407					
	VV		(0,23+2,65+5,58+5,64+5,59+0,5+3,11*4)*2*(3,3-1,8)		97,890			
	VV		-2,61*1,8*2*3+(0,4+0,4)*1,8*3		-23,868			
	VV		č408					
	VV		(5,58+0,4+3,11)*2*3,3		59,994			
	VV		č409					
	VV		(8,81+6,36+0,29+0,1)*2*3,3		102,696			
	VV		-5,36*2,05+(5,36+2,05*2)*0,4		-7,204			
	VV		-2,38*2,05+(2,38+2,05*2)*0,4		-2,287			
	VV		č410					
	VV		(8,29+6,36+0,3*2+0,48*2)*2*3,3		106,986			
	VV		(5,56+1,79)*0,25*2		3,675			
	VV		-(0,93*2,73+4,46*2,05)+(0,93+4,46+2,05*2)*0,4		-7,886			
	VV		č411					
	VV		(2,84+0,31+1,47)*2*(3,3-1,5)		16,632			
	VV		č412					
	VV		(1,9+1,28)*2*(3,3-1,5)		11,448			
	VV		č413					
	VV		(2,22+1,9)*2*(3,3-1,5)		14,832			
	VV		Mezisoučet		671,024			
	VV		Součet		2 665,146			
62	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 644,902	15,00	39 673,53	CS ÚRS 2025 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101

VV		stropy						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		31,48+9,41+4,53+2,21+3,87+58,12			109,620			
VV		16,34+56,67+8,93+8,14+1,44+1,13+4,7+10,75+12,88+26,5			147,480			
VV		15,57+12,71+7+70,17+18,29+55,48+51,59			230,810			
VV		Mezisoučet			487,910			
VV		E.05 - stavební konstrukce 4.NP - 2.etapa						
VV		11,53+7,49+0,99+1,04+73,78+27,07+65,59+18,22+55,49+51,05			312,250			
VV		4,55+2,4+4,22			11,170			
VV		Mezisoučet			323,420			
VV		stěny						
VV		E.04 - stavební konstrukce 3.NP - 2.etapa						
VV		č301						
VV		(9,37+3,36)*2*(3,3-1,8)			38,190			
VV		č302						
VV		(3,04+3,38)*2*(3,3-1,5)			23,112			
VV		č303						
VV		(3,22+1,43)*2*(3,3-1,5)			16,740			
VV		č304						
VV		(1,61+1,34)*2*(3,3-1,5)			10,620			
VV		č305						
VV		(2,22+1,59)*2*(3,3-1,5)			13,716			
VV		č310						
VV		(9,95+6,02+0,34*2+0,4*2)*2*3,3			115,170			
VV		9,95*(3,3-3,05)*2			4,975			
VV		-2,4*2,37+(2,4+2,37*2)*0,4			-2,832			
VV		č311						
VV		(6,02+2,74+0,32)*2*3,3			59,928			
VV		2,74*0,25*2			1,370			
VV		č312						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,3+6,17+0,43*2)*2*3,3		107,778			
	VV		9,3*0,25*2		4,650			
	VV		č313					
	VV		(4,1+0,32+2,05)*2*3,3		42,702			
	VV		č314					
	VV		(2,63+0,4+2,32+0,43)*2*3,3		38,148			
	VV		č315					
	VV		(1,95+0,77)*2*(3,3-1,5)		9,792			
	VV		č316					
	VV		(1,28+0,9)*2*(3,3-1,5)		7,848			
	VV		č317					
	VV		(2+0,72+0,4+0,6+0,4)*2*(3,3-1,5)		14,832			
	VV		č318					
	VV		(1+3,29+0,7+2,6)*2*3,3		50,094			
	VV		č319					
	VV		(4,73+2,75+0,3)*2*3,3		51,348			
	VV		č320					
	VV		(1+5,31+0,24+3,3+1,3+0,77)*2*3,3		78,672			
	VV		č321					
	VV		(5,77+2,45+0,3)*2*3,3		56,232			
	VV		č322					
	VV		(4,15+3,38+0,23)*2*3,3		51,216			
	VV		č323					
	VV		(3,38+1,9)*2*(3,3-1,5)		19,008			
	VV		č325					
	VV		(22,8+0,51+2,6+0,5*3+0,4*2)*2*(3,3-1,8)		84,630			
	VV		2,61*0,25*2*3		3,915			
	VV		č326					
	VV		(5,94+3,12)*2*3,3		59,796			
	VV		č327					
	VV		(8,81+6,36+0,31+0,19+0,29)*2*3,3		105,336			
	VV		-5,36*2,05+(5,36+2,05*2)*0,4		-7,204			
	VV		-2,38*2,05+(2,38+2,05*2)*0,4		-2,287			
	VV		č328					
	VV		(8,34+0,48+5,56+0,31+0,31*2+0,24)*2*3,3		102,630			
	VV		(5,56+0,31+1,5+0,34)*0,25*2		3,855			
	VV		-4,48*2,05+(4,48+2,05*2)*0,4		-5,752			
	VV		Mezisoučet		1 158,228			
	VV		č401					
	VV		(5,91+3,43+3,36)*2*(3,3-1,8)		38,100			
	VV		3,36*0,25*2		1,680			
	VV		č402					
	VV		(3,11+3,52)*2*3,3		43,758			
	VV		č403					
	VV		(1,1+0,95)*2*(3,3-1,5)		7,380			
	VV		č404					
	VV		(1,1+0,95)*2*(3,3-1,5)		7,380			
	VV		č405					
	VV		(11,67+6,41+0,29+0,49+0,3)*2*3,3		126,456			
	VV		5,6*0,25*2		2,800			
	VV		-2,07*2,11+(2,07+2,11*2)*0,4		-1,852			
	VV		-2,36*2,11+(2,36+2,11*2)*0,4		-2,348			
	VV		-4,47*2,11+(4,47+2,11*2)*0,4		-5,956			
	VV		č406					
	VV		(6,19+2,62+3,11+0,31)*2*3,3		80,718			
	VV		č407					
	VV		(0,23+2,65+5,58+5,64+5,59+0,5+3,11*4)*2*(3,3-1,8)		97,890			
	VV		-2,61*1,8*2*3+(0,4+0,4)*1,8*2*3		-19,548			
	VV		č408					
	VV		(5,58+0,4+3,11)*2*3,3		59,994			
	VV		č409					
	VV		(8,81+6,36+0,29+0,1)*2*3,3		102,696			
	VV		-5,36*2,05+(5,36+2,05*2)*0,4		-7,204			
	VV		-2,38*2,05+(2,38+2,05*2)*0,4		-2,287			
	VV		č410					
	VV		(8,29+6,36+0,3*2+0,48*2)*2*3,3		106,986			
	VV		(5,56+1,79)*0,25*2		3,675			
	VV		-(0,93*2,73+4,46*2,05)+(0,93+4,46+2,05*2)*0,4		-7,886			
	VV		č411					
	VV		(2,84+0,31+1,47)*2*(3,3-1,5)		16,632			
	VV		č412					
	VV		(1,9+1,28)*2*(3,3-1,5)		11,448			
	VV		č413					
	VV		(2,22+1,9)*2*(3,3-1,5)		14,832			
	VV		Mezisoučet		675,344			
	VV		Součet		2 644,902			
63	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 644,902	80,00	211 592,16	CS ÚRS 2025 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211121