

SPISOVÁ ZN.:

Č. JEDNACÍ:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

MUZA 24947/2026

11.05.2026

Žatecká teplárenská a.s.

IČ: 646 50 871

Žatec 3149

438 01 Žatec

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás, provedení rekonstrukce stávající výměňkové stanice včetně vypracování projektové dokumentace pro provádění díla, která řeší modernizaci stávajících technologií osazením novou KPS, obnovu řídicích systémů stanic včetně MaR a elektročásti. Jedná se o výměňkovou stanici:

„VS M1, Muzeum K. A. Polánka, ul. Husova včetně částí elektro, MaR a ŘS“

Adresa: Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 43801 Žatec

Popis objektu:

Jedná se o objekt Muzea K. A. Polánka v ulici Husova.

Předmětem plnění je dále zajištění provedení výběrového řízení na celou realizaci díla.

1. Předmět plnění díla:

- Vypracování projektové/realizační dokumentace
- Dodávka a montáž předávací stanice a MAR „na klíč“ ve standardu ŽT a.s.
- Napojení na stávající primární přípojku ŽT a.s. včetně výměny uzávěrů bude dále řešeno v projektové dokumentaci
- Napojení na systém ÚT objektu bude dále řešeno v projektové dokumentaci
- Všechny větve ÚT budou nově samostatně regulovány bude dále řešeno v projektové dokumentaci
- Stavební úpravy včetně doplnění či úprav nových nebo stávajících tras pro napojení do KPS bude dále řešeno v projektové dokumentaci
- Odstranění stávající technologie

2. Cíl provedení díla:

- Umístění KPS a všech jejích prvků do jedné místnosti
 - o Stávající prostor pro umístění KPS zůstane (kotelna/místnost KPS)
 - o Nový rozvaděč MaR bude instalován v místnosti KPS
 - o Proběhne likvidace původní části KPS
- Možnost regulovat a nastavovat jednotlivé větve samostatně
- Optimalizovat rozdělením či spojením jednotlivých stávajících větví na rozdělovačích a sběračích a tím vytvořit jednoduché okruhy.

Výše zmíněné body budou finálně řešeny v projektové dokumentaci.

3. Termíny

- Předání pracoviště pro realizaci díla po ukončení topné sezóny, tj. nejpozději 31. 5. 2026.
- Vypracování projektové dokumentace bude provedeno nejpozději do výše uvedeného termínu.

- Termín předání dokončeného díla je cca 31. 8. 2026, zkušební provoz UT od 31. 8. - 11. 9. 2026 s následným převzetím a předáním zástupcům Města Žatec.

4. Schéma stanice

- Příloha č.1 - schéma stanice je orientační, bude postupně upravováno na základě vypracované dokumentace (např. počet větví ÚT, dimenze potrubí, návrhy velikosti exp. nádoby, atd.)

5. Odsouhlasení dokumentace


- Po vypracování projektové dokumentace bude dokumentace předložena městu Žatec k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude zahájena realizace.

6. Předpokládané náklady za provedení díla:


- 1 500 000 Kč - realizace díla – bude upřesněno po provedeném výběrovém řízení
- 10% z ceny za realizaci díla - za koordinaci, zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru nad realizací - bude upřesněno po provedeném výběrovém řízení
- Fakturace proběhne po dokončení a předání díla zástupcům Města Žatec a částka bude složena:
 - a) z celkové ceny za dílo získané na základě nejvýhodnější nabídky uchazečů, a to včetně uzavřených dodatků k smlouvě o dílo
 - b) a z částky ve výši 10% z celkové ceny za dílo získané na základě nejvýhodnější nabídky uchazečů, a to včetně uzavřených dodatků k smlouvě o dílo

Provedené práce fakturujte:

Město Žatec
odbor místního hospodářství a majetku
nám. Svobody čp.1, Žatec
IČ 265781, DIČ 00265781



vedoucí odboru



Správce rozpočtu