

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Opěrná zeď výběhu zebra evropského



KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ
Datum: 04.05.2026

Zadavatel:

IC
DIČ:

Zhotovitel:

IC
DIČ:

Projektant:

IC
DIČ:

Zpracovatel:

IC
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 859 422,08**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 859 422,08	1 230 478,64
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **7 089 900,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

Stavba: Opěrná zeď' výběhu zebra evropského

Místo: Chomutov

Datum: 04.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 859 422,08	7 089 900,72
01	Gabionová stěna	5 729 422,08	6 932 600,72
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00	157 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba
Opěrná zed výběhu zobra evropského
Objekt:
01 - Gabionová stěna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: **04.05.2026**

Zadavatel:

IC:
DIČ

Zhotovitel:

IC:
DIČ

Projektant:

IC:
DIČ

Zpracovatel:

IC:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				5 729 422,08
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 729 422,08	21,00%	1 203 178,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 932 600,72
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opěrná zeď výběhu zubra evropského

Objekt: **01 - Gabionová stěna**

Místo:

Datum: 04.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **5 729 422,08**

HSV - Práce a dodávky HSV		5 729 422,08
1 - Zemní práce		1 085 125,64
2 - Zakládání		113 113,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 816 370,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		446 949,06
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		122 024,47
998 - Přesun hmot		1 145 839,83

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opěrná zeď výtahu žebra evropského

Objekt:

01 - Gabionová stěna

Místo:

Datum: 04.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 729 422,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 729 422,08	
D	1		Zemní práce				1 085 125,64	
1	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapážené strojně v horně třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	296,400	414,70	122 917,08	CS ÚRS 2026 01
			odkop 1,3*228,0		296,400			
			Součet		296,400			
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	848,160	167,20	141 812,35	CS ÚRS 2026 01
			3,72*228,0		848,160			
			Součet		848,160			
3	M	M64100	zemina pro terénní úpravy	t	993,168	664,00	659 463,55	
			848,16*1,8		1 526,688			
			slávající výkop -296,4*1,8		-533,520			
			Součet		993,168			
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	490,200	27,30	13 382,46	CS ÚRS 2026 01
			2,15*228,0		490,200			
			Součet		490,200			
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,804	110,00	1 078,44	CS ÚRS 2026 01
			490,2*0,02 *Přpočtené koeficientem množství		9,804			
			Součet		9,804			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách lloušky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,600	23,60	34 706,16	CS ÚRS 2026 01
			tl.150mm (50mm x 3) 490,20*3		1 470,600			
			Součet		1 470,600			
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	117,648	950,00	111 765,60	CS ÚRS 2026 01
			490,2*0,15*1,6		117,648			
			Součet		117,648			
D	2		Zakládání				113 113,08	
8	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	68,400	1 653,70	113 113,08	CS ÚRS 2026 01
			podšyp 1,5*228,0*0,2		68,400			
			Součet		68,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 816 370,00	
9	K	327215143	Opěrná zeď z gabionů ze svařovaných panelů s ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan vyplněných sypaným kamenem	m3	513,000	5 490,00	2 816 370,00	CS ÚRS 2026 01
			gabion 1,5*0,5*228,0		171,000			
			1*0,5*228,0*2		228,000			
			0,5*0,5*228,0*2		114,000			
			Součet		513,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				446 949,06	
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	228,000	91,40	20 839,20	CS ÚRS 2026 01
11	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	70,100	6 078,60	426 109,86	CS ÚRS 2026 01
			2,0*228,0*0,15		68,400			
			0,85*2		1,700			
			Součet		70,100			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				122 024,47	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	168,240	315,10	53 012,42	CS ÚRS 2026 01
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 514,160	13,80	20 895,41	CS ÚRS 2026 01
			166,24*9		1 514,160			
			Součet		1 514,160			
14	K	997013862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízením z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	168,240	286,00	48 116,64	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				1 145 839,83	
15	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	2 435,884	470,40	1 145 839,83	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba
Opěrná zeď výběhu zuhra evropského
Objekt
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 04.05.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	130 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 000,00	21,00%	27 300,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	157 300,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opáření zeď výtahu zebra avrúpskáto

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04.05.2026

Zadávající:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	130 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	75 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba

Opěrná zeď výhledu zobra evropského

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum

04.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				130 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				55 000,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	012444000	Geodetické práce	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2026 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				75 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2026 01