

Položkový rozpočet - Oprava přístřešku LČR Artmanov

DODAVATEL: PV Forest s.r.o., Míru 385, 790 70 Javorník, IČ: 09904972, DIČ: CZ09904972				
Druh materiálu	Množství	Tj	Cena/tj	Cena
hranol 150x150x4000	20	ks	900	18000
hranol 200x30x5000	15	ks	360	5400
hranol 150x30x5000	12	ks	260	3120
prkno stěna 140x23x5000	9	bm	1150	10350
prkno střecha 140x23x5000	6	bm	1150	6900
paropropustná folie	150	m2	25	3750
plechová krytina Click	150	m2	320	48000
větrací držák hřebenáče	30	mb	150	4500
startovací lišta	34	mb	130	4420
závětrná lišta	30	bm	155	4650
hřebenáč	16	bm	155	2480
háky žlabu	30	ks	133	3990
žlab	34	bm	125	4250
koleno	9	ks	300	2700
kotlík	3	ks	230	690
záslepka	6	ks	150	900
úchyt svodu	6	ks	100	600
svod	9	bm	160	1440
mořidlo	290	m2	14	4060
barva Tikkurila Valtti Opaque	290	m2	65	18850
kotvící materiál	1	ks	5000	5000
Práce				
demontáž staré krytiny a klempířských prvků	150	m2	120	18000
demontáž části prken střechy	40	m2	170	6800
výměna / vystužení poškozených hranolů střechy	12	ks	1000	12000
demontáž části prken stěny	20	m2	120	2400
výměna / vystužení poškozených hranolů stěny	20	ks	1000	20000
bednění odkryté části střechy	40	m2	100	4000
instalace paropropustné folie	150	m2	60	9000
bednění odkryté části stěny	20	m2	100	2000
oprava a přikotvení uvolněných původních prken stěny	30	m2	100	3000
instalace krytiny	150	m2	170	25500
instalace větracího držáku hřebenáče	30	mb	100	3000
instalace startovací lišty	34	mb	60	2040
instalace závětrné lišty	30	mb	100	3000
instalace hřebenáč	15	mb	100	1500
instalace háku žlabu	30	ks	100	3000
instalace žlabu	34	mb	100	3400
instalace svodu	9	mb	100	900
instalace kolena	9	ks	150	1350
očištění starých prken stěny před nátěrem	145	m2	45	6525
moření prken střechy + nových hranolů a prken stěny	290	m2	30	8700
nátěr venkovní 2 vrstvy	290	m2	70	20300
odvoz staré krytiny a dřevního odpadu	1	ks	9000	9000
doprava materiálu, režije	1	ks	20000	20000
CELKEM (včetně práce a materiálu bez DPH)				339 465,00