

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO2 - Oprava WC muži - areál ZOO trafostanice

KSO:

Místo: Areál ZOO a BZ Plzeň

CZ-CC:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

IČ:

25225898

DIČ:

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 916,32

DPH základní	Základ daně 55 916,32	Sazba daně 21,00%	Výše daně 11 742,43
--------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Cena s DPH

v CZK

67 658,75

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt: **SO2 - Oprava WC mužů - areál ZOO trafostanice**

Místo: Areál ZOO a BZ Plzeň
 Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně
 Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Datum: 01.04.2026

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 916,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							28 587,56	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							14 998,28	
63	K	340271045.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárcemi Ytong tl 150 mm	m2	10,125	1 170,20	11 848,28	
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000	210,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 072,00	
8	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	20,250	448,00	9 072,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135002								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							610,00	
64	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062455								
D 998 Přesun hmot							3 907,28	
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,352	2 890,00	3 907,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001								
D PSV Práce a dodávky PSV							19 828,76	
D 781 Dokončovací práce - obklady							21 979,16	
24	K	781472233	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	12,040	1 380,00	16 615,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472233								
25	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	12,040	104,00	1 252,16	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472291								
26	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-4,800	192,00	-921,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211								
27	M	19416013	lišta ukončovací 12,5mm	m	-4,800	202,00	-969,60	CS ÚRS 2025 02
VV -4,57142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství -4,800								
29	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	13,000	91,30	1 186,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495142								
28	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	4,000	107,00	428,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495143								
65	K	781495212	Roh kamenický obkladaček s klasickým stěpem velkoformátových	m	4,800	891,00	4 276,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495212								
38	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,106	1 050,00	111,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781111								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-2 150,40	
35	K	784211001	Jednobarvné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-33,600	64,00	-2 150,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211001								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 500,00	
D VRN9 Ostatní náklady							7 500,00	
44	K	090001000	Mimostaveništní doprava	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000								
40	K	020001000	Stavební přípoje pro elektro a ZTI	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00	