

Rekapitulace rozpočtu na akci "Jičín, ohradní zeď Jezuitské koleje na parc. č. st. 25/1, k. ú. Jičín– obnova ohradní zdi_opakované řízení"

| Popis prací | Cena |
|---|------------------------|
| 1 - Etapa 1 - úsek A; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | 952 158,24 Kč |
| 1 - Etapa 1 - úsek A; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | 214 415,75 Kč |
| 2 - Etapa 2 - úsek B+C; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | 2 675 357,15 Kč |
| 2 - Etapa 2 - úsek B+C; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | 317 140,23 Kč |
| 3 - Etapa 3 - úsek D; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | 782 237,52 Kč |
| 3 - Etapa 3 - úsek D; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | 180 403,26 Kč |
| ZL 1 - Změnový list č. 1; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | 712 717,78 Kč |
| ZL 1 - Změnový list č. 1; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | 50 000,00 Kč |
| SO-01 - Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | -2 000,00 Kč |
| SO-02 - Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | -148 274,08 Kč |
| SO-03 - Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | -31 606,20 Kč |
| SO-04 - Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | -37 832,75 Kč |
| SO-05 - Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | -6 336,00 Kč |
| SO-06 - Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | -6 336,00 Kč |
| SO-07 - Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025 | 393 135,33 Kč |
| SO-08 - Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025 | 47 077,40 Kč |
| CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH: | 6 092 257,63 Kč |
| 4 - Etapa 4 - úsek E; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2026 | 904 710,93 Kč |
| 4 - Etapa 4 - úsek E; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026 | 169 478,80 Kč |
| 5 - Etapa 5 - úsek F+G; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2026 | 817 081,60 Kč |
| 5 - Etapa 5 - úsek F+G; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026 | 132 958,80 Kč |
| 6 - Etapa 6 - úsek H; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2026 | 1 064 057,41 Kč |
| 6 - Etapa 6 - úsek H; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026 | 236 095,31 Kč |
| CELKEM dílčí plnění "B" bez DPH: | 3 324 382,85 Kč |

CELKEM bez DPH: 9 416 640,48 Kč
DPH 21%: 1 977 494,50 Kč
CELKEM včetně DPH: 11 394 134,98 Kč

CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH - uznatelné náklady 2025: 5 333 725,74 Kč
DPH 21%: 1 120 082,41 Kč
CELKEM dílčí plnění "A" včetně DPH - uznatelné náklady 2025: 6 453 808,15 Kč

CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH - neuznatelné náklady 2025: 758 531,89 Kč
DPH 21%: 159 291,70 Kč
CELKEM dílčí plnění "A" včetně DPH - neuznatelné náklady 2025: 917 823,59 Kč

CELKEM dílčí plnění "B" bez DPH - uznatelné náklady 2026: 2 785 849,94 Kč
DPH 21%: 585 028,49 Kč
CELKEM dílčí plnění "B" včetně DPH - uznatelné náklady 2026: 3 370 878,43 Kč

CELKEM dílčí plnění "B" bez DPH - neuznatelné náklady 2026: 538 532,91 Kč
DPH 21%: 113 091,91 Kč
CELKEM dílčí plnění "B" včetně DPH - neuznatelné náklady 2026: 651 624,82 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240119

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026KSO:
Místo: JičínCC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 JičínIČ: 00271632
DIČ:Zhotovitel:
JIPA s.r.o.IČ: 21313270
DIČ: CZ21313270Projektant:
INRECO s.r.o.IČ: 48155586
DIČ: CZ48155586Zpracovatel:
BACing s.r.o.IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **2 785 849,94**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 2 785 849,94 | 585 028,49 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **3 370 878,43**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240119
Stavba: **Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026**
Místo: **Jičín** Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín Projektant: INRECO s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: BACing s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 2 785 849,94 | 3 370 878,43 | |
| 4 | Etapa 4 - úsek E | 904 710,93 | 1 094 700,23 | STA |
| 5 | Etapa 5 - úsek F+G | 817 081,60 | 988 668,74 | STA |
| 6 | Etapa 6 - úsek H | 1 064 057,41 | 1 287 509,47 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

904 710,93

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 904 710,93 | 21,00% | 189 989,30 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 094 700,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce

Místo: Jičín
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Datum: 19. 1. 2024
Projektant: INRECO s.r.o.
Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

904 710,93

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

904 710,93

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | |
|----|----|------------|---|----|--------|--|--|
| 4 | K | 311213212R | Zdivo nadzákladové kvádrové z kamene ručně opracovaného špicováním (charakter původního zdiva) na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5, použit nový kámen (červený pískovec) | m3 | 13,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "47" 13 | | 13,000 | | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | |
| 5 | K | 311213912 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné | m3 | 14,460 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311213912 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "47" 14,46 | | 14,460 | | |
| | VV | | Součet | | 14,460 | | |
| 6 | K | 311231156 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 2,323 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231156 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "56" 17,6*0,55*0,24 | | 2,323 | | |
| | VV | | Součet | | 2,323 | | |
| 7 | K | 316231111R | Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel marzuvzdorných pálených plných ručně ražených německého formátu 240x115x71 mm na maltu vápenocementovou, včetně spárování speciální maltou se sníženou nasákavostí | m2 | 13,552 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "56" 17,6*0,77 | | 13,552 | | |
| | VV | | Součet | | 13,552 | | |
| 8 | K | 348213211R | Zdění plotových zdí a podezdívek z použitého očištěného kamene na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5 (použit původní kámen) | m3 | 0,630 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "47" 13,63-13 | | 0,630 | | |
| | VV | | Součet | | 0,630 | | |
| 9 | K | 349231828R | Lokální sanace kamenného zdiva (dozdívka na maltu NHL, pomocí nerezových kotev) | m2 | 1,500 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "44" 1,5 | | 1,500 | | |
| | VV | | Součet | | 1,500 | | |
| 10 | K | 349231829R | Sanace kamenného zdiva (odstranění spárování, vyklínování spár, uvolnění kameny se vyjmou a znovu osadí do nové malty NHL 3,5) | m2 | 21,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "45" 21 | | 21,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 21,000 | | |
| D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 11 | K | 622131152R | Nový kotevní trasový systémový přednástřík stěn s hydraulickým pojivem s vysokou odolností vůči působení síranů nanášený síťovitě s krytím podkladu do 50 % v navrhované vrstvě tl. do 5 mm | m2 | 39,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.7 Pohledy P2 - návrh | | | | |
| | VV | | 39,8 | | 39,800 | | |
| | VV | OM_stěn | Součet | | 39,800 | | |
| 12 | K | 622324411R | Vyrovnání hrubých nerovností trasvápennou omítkou bílé barvy v průměrné návrhové vrstvě tl. 10 mm | m2 | 39,800 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 39,800 | | |
| | VV | | Součet | | 39,800 | | |
| 13 | K | 622326121R | Trasvápenná omítka bílé barvy vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn s povrchem hlazeným dřevem | m2 | 39,800 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 39,800 | | |
| | VV | | Součet | | 39,800 | | |
| 14 | K | 629995101R | Šetrné očištění líce tlakovou vodou s tenzidovým čističem a mechanickým dočištěním | m2 | 20,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek E" 51,1-30,3 | | 20,800 | | |
| | VV | | Součet | | 20,800 | | |
| 15 | K | 629995102R | Předzpevnění ploch vykazující vysoký stupeň degradace | m2 | 20,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek E" 51,1-30,3 | | 20,800 | | |
| | VV | | Součet | | 20,800 | | |
| 16 | K | 629995103R | Biocidní ošetření a hydrofilní konsolidace prostředkem na bázi organokřemičitanů | m2 | 20,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek E" 51,1-30,3 | | 20,800 | | |
| | VV | | Součet | | 20,800 | | |
| 17 | K | 629995104R | Domodelování tvaů, tmelení a injektáž jemných trhlin | m2 | 20,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek E" 51,1-30,3 | | 20,800 | | |
| | VV | | Součet | | 20,800 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 18 | K | 941311111 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 100,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.2. Lešení | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Pohledy P1 - návrh | | | | |
| | VV | | 55 | | 55,000 | | |
| | VV | | D.1.1.2.7 Pohledy P2 - návrh | | | | |
| | VV | | 45 | | 45,000 | | |
| | VV | lešení | Součet | | 100,000 | | |
| 20 | K | 941311811 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 100,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811 | | | | |
| | VV | | lešení | | 100,000 | | |
| | VV | | Součet | | 100,000 | | |
| 27 | K | 962022391R | Bourání zdiva nadzákladového kamenného ručně (postupné rozebírání) na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 13,630 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "25" 13,63 | | 13,630 | | |
| | VV | | Součet | | 13,630 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0,900 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.06 Úsek E | | | | |
| | | VV | "19" 0,9 | | 0,900 | | |
| | | VV | Součet | | 0,900 | | |
| 29 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 39,800 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.06 Úsek E | | | | |
| | | VV | "13" 39,8 | | 39,800 | | |
| | | VV | Součet | | 39,800 | | |
| 30 | K | 978023251R | Šetrné mechanické odstranění degradovaného tmele, nevhodných vysrávek a uvolněné spárování zdiva kamenného režného z lomového kamene | m2 | 20,800 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | | VV | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | | VV | "úsek E" 51,1-30,3 | | 20,800 | | |
| | | VV | Součet | | 20,800 | | |
| 31 | K | 985222111R | Přebrání nabouraných kvádrů a revize a konzervace zdravých kamenů (šetrné mechanické odstranění zbytků zdíci a spárovací malty) | m3 | 17,300 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.6.1 Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.06 Úsek E | | | | |
| | | VV | "47" 30,3-13 | | 17,300 | | |
| | | VV | Součet | | 17,300 | | |
| 32 | K | 985232112R | Spárování spárovací maltou na bázi trasového vápna | m2 | 51,100 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| | | VV | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | | VV | "úsek E" 51,1 | | 51,100 | | |
| | | VV | Součet | | 51,100 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 33 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 38,334 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111 | | | | |
| 34 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 268,338 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | | | | |
| | | VV | 38,334*7 "Přepočtené koeficientem množství | | 268,338 | | |
| 35 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 38,334 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 | | | | |
| 36 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 | t | 3,584 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635 | | | | |
| 37 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 34,750 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | |
| 38 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m | t | 60,529 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232111 | | | | |

D PSV

Práce a dodávky PSV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 39 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 20,240 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826655 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.6.2 Části ohradní zdi zděné z pálených cihel | | | | |
| VV | | | "cihelná koruna" 17,6*1,15 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | | |
| 40 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

5 - Etapa 5 - úsek F+G - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

817 081,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 817 081,60 | 21,00% | 171 587,14 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

988 668,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt: **5 - Etapa 5 - úsek F+G - práce památkové povahy - uznatelné náklady v**

Místo: Jičín
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Datum: 19. 1. 2024
Projektant: INRECO s.r.o.
Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

817 081,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

5 - Etapa 5 - úsek F+G - práce památkové povahy - uznatelné náklady v

Místo: Jičín

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant: INRECO s.r.o.

Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

817 081,60

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 4 | K | 331231314 | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel lícových na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných | m3 | 2,180 | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331231314

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV S.07 Úsek F

VV "51" 0,25

0,250

VV "53" 1,48

1,480

VV Mezisoučet

1,730

VV S.08 Úsek G

VV "51" 0,45

0,450

VV Mezisoučet

0,450

VV Součet

2,180

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--------|--|--|
| 5 | K | 348181116R | Montáž oplocení z prken dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m | m | 23,400 | | |
|---|---|------------|--|---|--------|--|--|

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.8.2. Truhlářské práce

VV D.1.1.2.7 Rozvinutý pohled P2 - návrh

VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV S.07 Úsek F

VV "60" 15,2

15,200

VV Mezisoučet

15,200

VV S.08 Úsek G

VV "60" 8,2

8,200

VV Mezisoučet

8,200

VV Součet

23,400

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|-------|--|--|
| 6 | M | 60552001 | hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m | m3 | 0,400 | | |
|---|---|----------|---|----|-------|--|--|

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.8.2. Truhlářské práce

VV D.1.1.2.7 Rozvinutý pohled P2 - návrh

VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV S.07 Úsek F

VV "60" (3,01+2+4,19*2+4,21*4)*0,09*0,09*1,05

0,257

VV Mezisoučet

0,257

VV S.08 Úsek G

VV "60" (4,21*2+4,22*2)*0,09*0,09*1,05

0,143

VV Mezisoučet

0,143

VV Součet

0,400

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--|--|
| 7 | M | 61191162R | dubové prkno hoblované tl 10 mm | m2 | 44,600 | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--|--|

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.8.2. Truhlářské práce

VV D.1.1.2.7 Rozvinutý pohled P2 - návrh

VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV S.07 Úsek F

VV "60" 28,9

28,900

VV Mezisoučet

28,900

VV S.08 Úsek G

VV "60" 15,7

15,700

VV Mezisoučet

15,700

VV Součet

44,600

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|-------|--|--|
| 8 | K | 348213211R | Zdění plotových zdí a podezdívek z použitého očištěného kamene na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5 (použit původní kámen) | m3 | 0,630 | | |
|---|---|------------|--|----|-------|--|--|

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV S.06 Úsek E

VV "47" 13,63-13

0,630

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 0,630 | | |
| 9 | K | 348262424R | Ukončení plotového pilíře zákrytovou deskou, velikosti 700x700x70 mm, vyztužený beton, okapávací žlábek | kus | 8,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "59" 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "59" 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | |
| 10 | K | 349231829R | Sanace kamenného zdiva (odstranění spárování, vyklínování spár, uvolnění kameny se výjmou a znovu osadí do nové malty NHL 3,5) | m2 | 21,800 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "45"12,2 | | 12,200 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "45" 9,6 | | 9,600 | | |
| | VV | | Součet | | 21,800 | | |
| 11 | K | 349231830R | Sanace zdiva zděného pilíře (odstranění spárování, výměna porušených cihel a jejich do nové malty NHL 3,5) | m2 | 20,500 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "50" 5,4 | | 5,400 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "45" 15,1 | | 15,100 | | |
| | VV | | Součet | | 20,500 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 12 | K | 622131152R | Nový kotevní trasový systémový přednástřík stěn s hydraulickým pojivem s vysokou odolností vůči působení síranů nanášený síťovitě s krytím podkladu do 50 % v navrhované vrstvě tl. di 5 mm | m2 | 5,050 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.7 Pohledy P2 - návrh | | | | |
| | VV | | 4,2+0,85 | | 5,050 | | |
| | VV | OM_stěn | Součet | | 5,050 | | |
| 13 | K | 622324411R | Vyrovnání hrubých nerovností trasvápennou omítkou bílé barvy v průměrné návrhové vrstvě tl. 10 mm | m2 | 5,050 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 5,050 | | |
| | VV | | Součet | | 5,050 | | |
| 14 | K | 622326121R | Trasvápenná omítka bílé barvy vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn s povrchem hlazeným dřevem | m2 | 5,050 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 5,050 | | |
| | VV | | Součet | | 5,050 | | |
| 15 | K | 629995101R | Šetrné očištění líce tlakovou vodou s tenzidovým čističem a mechanickým dočištěním | m2 | 79,132 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 43,600 | | |
| | VV | | cihelné zdivo | | | | |
| | VV | | "úsek F" (0,49+0,47+0,37)*1,93+(0,61+0,61)*2*1,93*4 | | 21,404 | | |
| | VV | | "úsek G" (0,61+0,61)*2*1,93*3 | | 14,128 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 35,532 | | |
| | VV | | Součet | | 79,132 | | |
| 16 | K | 629995102R | Předzpevnění ploch vykazující vysoký stupeň degradace | m2 | 43,600 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Součet | | 43,600 | | |
| 17 | K | 629995103R | Biocidní ošetření a hydrofilní konsolidace prostředkem na bázi organokřemičitanů | m2 | 43,600 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Součet | | 43,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 629995104R | Domodelování tvaů, tmelení a injektáž jemných trhlin | m2 | 43,600 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Součet | | 43,600 | | |
| 19 | K | 631311116R | Doplnění betonového krytu včetně výztuže a bednění | m3 | 0,160 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "57" 0,16 | | 0,160 | | |
| | VV | | Součet | | 0,160 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 20 | K | 946111113 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž | kus | 1,000 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111113 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.2. Lešení | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 22 | K | 946111813 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž | kus | 1,000 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111813 | | | | |
| 23 | K | 953942292R | Osazování stávajících kotevních prvků včetně jejich revize a povrchové úpravy | kus | 24,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.7 Rozvinutý pohled P2 | | | | |
| | VV | | "P7" 24 | | 24,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 24 | K | 962022391R | Bourání zdiva nadzákladového kamenného ručně (postupně rozebírání) na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 13,630 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.06 Úsek E | | | | |
| | VV | | "25" 13,63 | | 13,630 | | |
| | VV | | Součet | | 13,630 | | |
| 25 | K | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 2,140 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "15" 0,21 | | 0,210 | | |
| | VV | | "16" 1,48 | | 1,480 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,690 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "15" 0,45 | | 0,450 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,450 | | |
| | VV | | Součet | | 2,140 | | |
| 26 | K | 962032681 | Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2 | m3 | 2,140 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032681 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "15" 0,21 | | 0,210 | | |
| | VV | | "16" 1,48 | | 1,480 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,690 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "15" 0,45 | | 0,450 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,450 | | |
| | VV | | Součet | | 2,140 | | |
| 27 | K | 966003810 | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí | m | 44,400 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003810 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "12" 28,7 | | 28,700 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 28,700 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "12" 15,7 | | 15,700 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,700 | | |
| | VV | | Součet | | 44,400 | | |
| 28 | K | 966055121R | Ubourání krytu zdi | m3 | 0,160 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "21" 0,16 | | 0,160 | | |
| | VV | | Součet | | 0,160 | | |
| 29 | K | 976074121 | Výbourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou | kus | 24,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976074121 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "12" 16 | | 16,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,000 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "8" 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 30 | K | 976074861R | Demontáž betonové hlavice cihelného sloupu | kus | 7,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.07 Úsek F | | | | |
| | VV | | "14" 3 | | 3,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 3,000 | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "14" 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | |
| 31 | K | 978023251R | Šetrné mechanické odstranění degradovaného tmele, nevhodných vysrávek a uvolněné spárování zdiva kamenného režného z lomového kamene | m2 | 43,600 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Součet | | 43,600 | | |
| 32 | K | 978023411R | Šetrné mechanické odstranění spárování do kloupy 30 mm | m2 | 20,972 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | cihelné zdivo | | | | |
| | VV | | "úsek F" (0,49+0,47+0,37)*1,55+(0,61+0,61)*2*1,55*2 | | 9,626 | | |
| | VV | | "úsek G" (0,61+0,61)*2*1,55*3 | | 11,346 | | |
| | VV | | Součet | | 20,972 | | |
| 33 | K | 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | 9,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112111 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "55" 9 | | 9,000 | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | |
| 34 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 9,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.08 Úsek G | | | | |
| | VV | | "55" 9 | | 9,000 | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | |
| 35 | K | 985232112R | Spárování spárovací maltou na bázi trasového vápna | m2 | 79,132 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 43,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | cihelné zdivo | | | | |
| VV | | | "úsek F" (0,49+0,47+0,37)*1,93+(0,61+0,61)*2*1,93*4 | | 21,404 | | |
| VV | | | "úsek G" (0,61+0,61)*2*1,93*3 | | 14,128 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 35,532 | | |
| VV | | | Součet | | 79,132 | | |
| 36 | K | 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | m2 | 9,000 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112 | | | | |
| 37 | K | 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 9,000 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321112 | | | | |
| 38 | K | 985324111 | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A) | m2 | 9,000 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324111 | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | |
| 39 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 41,718 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111 | | | | |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 292,026 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | | | | |
| VV | | | 41,718*7 "Přepočtené koeficientem množství | | 292,026 | | |
| 41 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 41,718 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 | | | | |
| 42 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 | t | 8,420 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635 | | | | |
| 43 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 30,918 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655 | | | | |
| 44 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 2,442 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | |
| 45 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m | t | 33,394 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232111 | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 46 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné | m2 | 89,200 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.8.2. Truhlářské práce | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.7 Rozvinutý pohled P2 - návrh | | | | |
| VV | | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| VV | | | S.07 Úsek F | | | | |
| VV | | | "60" 28,9*2 | | 57,800 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 57,800 | | |
| VV | | | S.08 Úsek G | | | | |
| VV | | | "60" 15,7*2 | | 31,400 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 31,400 | | |
| VV | | | Součet | | 89,200 | | |
| 47 | K | 783163101 | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový | m2 | 89,200 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783163101 | | | | |
| 48 | K | 783168211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový | m2 | 89,200 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783168211 | | | | |
| 49 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 35,532 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826655 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 5.6.2 Části ohradní zdi zděné z pálených cihel | | | | |
| | VV | | cihelné zdivo | | | | |
| | VV | | "úsek F" $(0,49+0,47+0,37)*1,93+(0,61+0,61)*2*1,93*4$ | | 21,404 | | |
| | VV | | "úsek G" $(0,61+0,61)*2*1,93*3$ | | 14,128 | | |
| | VV | | Součet | | 35,532 | | |
| 50 | K | 783826675 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) | m2 | 76,186 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826675 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled | | | | |
| | VV | | "úsek F" 25,4 | | 25,400 | | |
| | VV | | "úsek G" 18,2 | | 18,200 | | |
| | VV | | "krycí hlavice" $((0,71*0,71)+(0,71+0,71)*2*0,1)*8$ | | 6,305 | | |
| | VV | | "krycí beton F a G" | | | | |
| | VV | | $(3,495+4,21+4,21+4,225+1,02+1,59+4,21+4,25)*(0,81+0,06+0,06)+0,61*0,2*8$ | | 26,281 | | |
| | VV | | Součet | | 76,186 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | |
| 51 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

6 - Etapa 6 - úsek H - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

1 064 057,41

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 064 057,41 | 21,00% | 223 452,06 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 287 509,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

6 - Etapa 6 - úsek H - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce

Místo: Jičín
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Datum: 19. 1. 2024
Projektant: INRECO s.r.o.
Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 064 057,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

6 - Etapa 6 - úsek H - práce památkové povahy - uznatelné náklady v roce

Místo: Jičín

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant: INRECO s.r.o.

Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 064 057,41

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 2 | K | 113106061 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovk a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného | m2 | 50,600 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106061

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.9. Dokončovací práce

VV

D.1.1.2.1 Půdorys - situace

VV

50,6

50,600

VV

Součet

50,600

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 3 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 43,424 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.5 Základy

VV

D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV

S.09 Úsek H

VV

"43" 18,4*2,36

43,424

VV

Součet

43,424

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 4 | K | 139951111 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 5,900 | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951111

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.3. Bourací práce

VV

D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV

S.09 Úsek H

VV

"18" 5,9

5,900

VV

Součet

5,900

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 7 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 20,424 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.5 Základy

VV

D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV

S.09 Úsek H

VV

"43" 18,4*2,36-18,4*1,25

20,424

VV z

Součet

20,424

D 2 Zakládání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 8 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 2,208 | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313511

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.5 Základy

VV

D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu

VV

S.09 Úsek H

VV

"43"18,4*1,2*0,1

2,208

VV

Součet

2,208

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 9 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 6,380 | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 5.5 Základy | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "43"6,38 | | 6,380 | | |
| | VV | | Součet | | 6,380 | | |
| 10 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 19,200 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.5 Základy | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "43"18,4*0,5*2+0,2*0,5*8 | | 19,200 | | |
| | VV | | Součet | | 19,200 | | |
| 11 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 19,200 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122 | | | | |
| 12 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,272 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.5 Základy | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "43"259*0,001*1,05 | | 0,272 | | |
| | VV | | Součet | | 0,272 | | |
| 13 | K | 278311153R | Zalítí tuhé výztuže betonem bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3 | m3 | 0,220 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278311153R | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | S.11 Tuhá výztuž pilíře S/01 | | | | |
| | VV | | "52" 0,22 | | 0,220 | | |
| | VV | | Součet | | 0,220 | | |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 14 | K | 311213211R | Zdivo nadzákladové kvádrové z kamene ručně opracovaného špicováním (charakter původního zdiva) na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5, použit nový kámen (žlutý pískovec) | m3 | 5,600 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 ÚsekH | | | | |
| | VV | | "47" 5,6 | | 5,600 | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | |
| 15 | K | 311213912 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné | m3 | 8,370 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311213912 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "47" 8,37 | | 8,370 | | |
| | VV | | Součet | | 8,370 | | |
| 16 | K | 311231116 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 12,970 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231116 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "54"12,97 | | 12,970 | | |
| | VV | | Součet | | 12,970 | | |
| 17 | K | 331231116 | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 5,880 | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331231116 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 Úsek H | | | | |
| | VV | | "52" 5,88 | | 5,880 | | |
| | VV | | Součet | | 5,880 | | |
| 18 | K | 348213211R | Zdění plotových zdí a podezdívek z použitého očištěného kamene na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5 (použit původní kámen) | m3 | 2,770 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | VV | | S.09 ÚsekH | | | | |
| | VV | | "47" 8,37-5,6 | | 2,770 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | Součet | | 2,770 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | |
| 19 | K | 564731101R | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 50,600 | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.9. Dokončovací práce | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.1 Púdorys - situace | | | | |
| VV | | | 50,6 | | 50,600 | | |
| VV | | | Součet | | 50,600 | | |
| 20 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 50,600 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.9. Dokončovací práce | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.1 Púdorys - situace | | | | |
| VV | | | 50,6 | | 50,600 | | |
| VV | | | Součet | | 50,600 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 21 | K | 622131152R | Nový kotevní trasový systémový přednástřík stěn s hydraulickým pojivem s vysokou odolností vůči působení síranů nanášený síťovitě s krytím podkladu do 50 % v navrhované vrstvě tl. di 5 mm | m2 | 46,700 | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| VV | | | 9,3+14,2 | | 23,500 | | |
| VV | | | 13,9+9,3 | | 23,200 | | |
| VV | | OM_stěn | Součet | | 46,700 | | |
| 22 | K | 622325121R | Omítka jádrová stěn s pojivem z vysoce hydraulického trasového vápna s vysokou odolností vůči působení síranů, se světle béžovou nebo bílou barvou ve hmotě, v návrhové vrstvě tl. 20 mm nanášená ručně | m2 | 46,700 | | |
| VV | | | OM_stěn | | 46,700 | | |
| VV | | | Součet | | 46,700 | | |
| 23 | K | 622328231R | Vápenná štuková omítka stěn s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 5 | m2 | 46,700 | | |
| VV | | | OM_stěn | | 46,700 | | |
| VV | | | Součet | | 46,700 | | |
| 24 | K | 623131152R | Nový kotevní trasový systémový přednástřík pilířů s hydraulickým pojivem s vysokou odolností vůči působení síranů nanášený síťovitě s krytím podkladu do 50 % v navrhované vrstvě tl. di 5 mm | m2 | 28,878 | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| VV | | | 4*3,5 | | 14,000 | | |
| VV | | | (0,5+0,17)*1,35 | | 0,905 | | |
| VV | | | 3,78*3,5 | | 13,230 | | |
| VV | | | 0,55*1,35 | | 0,743 | | |
| VV | | OM_pilíř | Součet | | 28,878 | | |
| 25 | K | 623325121R | Omítka jádrová pilířů s pojivem z vysoce hydraulického trasového vápna s vysokou odolností vůči působení síranů, se světle béžovou nebo bílou barvou ve hmotě, v návrhové vrstvě tl. 20 mm nanášená ručně | m2 | 28,878 | | |
| VV | | | OM_pilíř | | 28,878 | | |
| VV | | | Součet | | 28,878 | | |
| 26 | K | 623328231R | Vápenná štuková omítka pilířů s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 5 | m2 | 28,878 | | |
| VV | | | OM_pilíř | | 28,878 | | |
| VV | | | Součet | | 28,878 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 27 | K | 941311111 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 106,600 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.2. Lešení | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| VV | | | (22,3+25,6)*2+1,2*4,5*2 | | 106,600 | | |
| VV | | lešení | Součet | | 106,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K | 941311811 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 106,600 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811 | | | | |
| | | VV | lešení | | 106,600 | | |
| | | VV | Součet | | 106,600 | | |
| 36 | K | 962022391R | Bourání zdiva nadzákladového kamenného ručně (postupně rozebírání) na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 9,340 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "23" 9,34 | | 9,340 | | |
| | | VV | Součet | | 9,340 | | |
| 37 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 12,060 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "16" 2,35 | | 2,350 | | |
| | | VV | "22" 9,71 | | 9,710 | | |
| | | VV | Součet | | 12,060 | | |
| 38 | K | 962032681 | Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2 | m3 | 2,350 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032681 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "16" 2,35 | | 2,350 | | |
| | | VV | Součet | | 2,350 | | |
| 39 | K | 966043121 | Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl. do 150 mm | m | 6,800 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966043121 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "21" 6,8 | | 6,800 | | |
| | | VV | Součet | | 6,800 | | |
| 40 | K | 976074861R | Demontáž betonové hlavice cihelného sloupu | kus | 1,000 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.3. Bourací práce | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "14" 1 | | 1,000 | | |
| | | VV | Součet | | 1,000 | | |
| 41 | K | 979071021 | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým | m2 | 50,600 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071021 | | | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.9. Dokončovací práce | | | | |
| | | VV | D.1.1.2.1 Púdorys - situace | | | | |
| | | VV | 50,6 | | 50,600 | | |
| | | VV | Součet | | 50,600 | | |
| 42 | K | 985222111R | Přebrání nabouraných kvádrů a revize a konzervace zdravých kamenů (šetřné mechanické odstranění zbytků zdící a spárovací malty) | m3 | 5,600 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| | | VV | S.09 Úsek H | | | | |
| | | VV | "47" 5,6 | | 5,600 | | |
| | | VV | Součet | | 5,600 | | |
| 43 | K | 985233131R | Spárování líce spárovací maltou na bázi trasového vápna | m2 | 18,980 | | |
| | | VV | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | | VV | 5.7. Povrchové úpravy | | | | |
| | | VV | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| | | VV | 7,8+1,7+3,9+4,5+0,9*0,6+0,9*0,6 | | 18,980 | | |
| | | VV | Součet | | 18,980 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 46 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 61,617 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111 | | | | |
| 47 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 431,319 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | | | | |
| VV | | | 61,617*7 "Přepočtené koeficientem množství | | 431,319 | | |
| 48 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 61,617 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 | | | | |
| 49 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 | t | 15,300 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635 | | | | |
| 50 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 46,317 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | |
| 51 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m | t | 85,603 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232111 | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | |
| 52 | K | 711191202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na zdivu | m2 | 8,850 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191202 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| VV | | | "P14" 4+4,85 | | 8,850 | | |
| VV | | | Součet | | 8,850 | | |
| 53 | M | 24551050R | hydroizolační minerální stěrkový systém, difúzně otevřený, odolný vůči razu a posypovým solím, UV záření | kg | 30,975 | | |
| VV | | | 8,85*3,5 "Přepočtené koeficientem množství | | 30,975 | | |
| 54 | K | 998711311 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % | 106,000 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711311 | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 55 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 253,440 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116 | | | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.8.3 Zámečnické práce | | | | |
| VV | | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| VV | | | S.09 Úsek H | | | | |
| VV | | | S.11 Tuhá výtzuž pilíře S/01 | | | | |
| VV | | | "52" 126,72*2 | | 253,440 | | |
| VV | | | Součet | | 253,440 | | |
| 56 | M | 76799511R | výroba a dodávka tuhé výtzuže pilíře v provedení dle PD | kg | 266,112 | | |
| VV | | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| VV | | | 5.8.3 Zámečnické práce | | | | |
| VV | | | D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu | | | | |
| VV | | | S.09 Úsek H | | | | |
| VV | | | S.11 Tuhá výtzuž pilíře S/01 | | | | |
| VV | | | "52" 126,72*2*1,05 | | 266,112 | | |
| VV | | | Součet | | 266,112 | | |
| 57 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 392,000 | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201 | | | | |
| D 782 | | | Dokončovací práce - oblady z kamene | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 58 | K | 782611114R | Montáž krycí desky z měkkých kamenů tl. přes 50 mm | m2 | 9,624 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.8.1 Kamenické práce | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| | VV | | "KA/1" 1,06*1,06 | | 1,124 | | |
| | VV | | "KA/2" (5,65+6,85)*0,68 | | 8,500 | | |
| | VV | | Součet | | 9,624 | | |
| 59 | M | 583_KA/2 | krycí deska na zdívu ze žlutošedého pískovce tl. 100 mm v provedení dle PD | m2 | 8,500 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.8.1 Kamenické práce | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| | VV | | "KA/2" (5,65+6,85)*0,68 | | 8,500 | | |
| | VV | | Součet | | 8,500 | | |
| 60 | M | 583_KA/1 | krycí deska na pilíř ze žlutošedého pískovce v provedení dle PD | kus | 2,000 | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.8.1 Kamenické práce | | | | |
| | VV | | D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh | | | | |
| | VV | | "KA/1" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 61 | K | 998782211 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | 576,000 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998782211 | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 62 | K | 783823137 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný | m2 | 75,578 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823137 | | | | |
| | VV | | OM_pilíř | | 28,878 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 46,700 | | |
| | VV | | Součet | | 75,578 | | |
| 63 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 19,050 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826655 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | 5.6.2 Části ohradní zdi zděné z pálených cihel | | | | |
| | VV | | 12,7*1,5 | | 19,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,050 | | |
| 64 | K | 783827427 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný | m2 | 75,578 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827427 | | | | |
| | VV | | OM_pilíř | | 28,878 | | |
| | VV | | OM_stěn | | 46,700 | | |
| | VV | | Součet | | 75,578 | | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | |
| D | 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | |
| 65 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 4,000 | | |
| | | | Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214 | | | | |
| | VV | | D.1.1.1 Technická zpráva | | | | |
| | VV | | "P14" 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 66 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 4,200 | | |
| | VV | | 4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,200 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | |
| 67 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240119

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632
DIČ:

Zhotovitel:
JIPA s.r.o.

IČ: 21313270
DIČ: CZ21313270

Projektant:
INRECO s.r.o.

IČ: 48155586
DIČ: CZ48155586

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 538 532,91 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 538 532,91 | 113 091,91 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 651 624,82 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240119

Stavba: **Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026**

Místo: **Jičín**

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant: INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BACing s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 538 532,91 | 651 624,82 | |
| 4 | Etapa 4 - úsek E | 169 478,80 | 205 069,35 | STA |
| 5 | Etapa 5 - úsek F+G | 132 958,80 | 160 880,15 | STA |
| 6 | Etapa 6 - úsek H | 236 095,31 | 285 675,33 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

169 478,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 169 478,80 | 21,00% | 35 590,55 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

205 069,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 478,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

4 - Etapa 4 - úsek E - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

169 478,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 1 | K | 111211201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 | m2 | 44,000 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" 17,6*2,5

44,000

VV

Součet

44,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 2 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 44,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" 17,6*2,5

44,000

VV

Součet

44,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 3 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 88,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV

44*2 "Přepočtené koeficientem množství

88,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|
| 19 | K | 941311211 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 9 000,000 | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211

VV

lešení*90

9 000,000

VV

Součet

9 000,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------------------|-----|-------|--|--|
| 21 | K | 943381201R | Montáž stavebního vrátku | kus | 1,000 | | |
|----|---|------------|--------------------------|-----|-------|--|--|

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.2. Lešení

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|
| 22 | K | 943381202R | Pronájem stavebního vrátku | měsíc | 3,000 | | |
|----|---|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.2. Lešení

VV

1*3

3,000

VV

Součet

3,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|
| 23 | K | 943381203R | Demontáž stavebního vrátku | kus | 1,000 | | |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|
| 24 | K | 944611111R | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 100,000 | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|

VV

lešení

100,000

VV

Součet

100,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|--|--|
| 25 | K | 944611211R | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111R (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 9 000,000 | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|--|--|

VV

lešení*90

9 000,000

VV

Součet

9 000,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|
| 26 | K | 944611811R | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 100,000 | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|

VV

lešení

100,000

VV

Součet

100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|------|-----------|--------------|-------------------|
| 41 | K | 031303000 | Náklady na zábor | m2 | 2 700,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000 | | | | |
| | | VV | 90 dní | | | | |
| | | VV | 30*90 | | 2 700,000 | | |
| | | VV | Součet | | 2 700,000 | | |
| 42 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | m | 62,000 | | |
| | | VV | 24+(15+4)*2 | | 62,000 | | |
| | | VV | Součet | | 62,000 | | |
| 43 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kus | 1,000 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000 | | | | |
| | | D VRN4 | Inženýrská činnost | | | | |
| 44 | K | 042503000R | Opatření BOZP na staveništi | soub | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

5 - Etapa 5 - úsek F+G - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

132 958,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 132 958,80 | 21,00% | 27 921,35 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

160 880,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

5 - Etapa 5 - úsek F+G - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 958,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

5 - Etapa 5 - úsek F+G - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

132 958,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 1 | K | 111211201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 | m2 | 44,000 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" 17,6*2,5

44,000

VV

Součet

44,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 2 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 44,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" 17,6*2,5

44,000

VV

Součet

44,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 3 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýčených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 88,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV

44*2 "Přepočtené koeficientem množství

88,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--|--|
| 21 | K | 946111213 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 90,000 | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111213

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.2. Lešení

VV

1*90

90,000

VV

Součet

90,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------|----|-----------|--|--|
| 52 | K | 031303000 | Náklady na zábor | m2 | 2 880,000 | | |
|----|---|-----------|------------------|----|-----------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000

VV

90 dní

VV

32*90

2 880,000

VV

Součet

2 880,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---|--------|--|--|
| 53 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | m | 73,000 | | |
|----|---|-----------|---------------------|---|--------|--|--|

VV

35+(15+4)*2

73,000

VV

Součet

73,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--|--|
| 54 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kus | 1,000 | | |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000

D VRN4

Inženýrská činnost

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|------|-------|--|--|
| 55 | K | 042503000R | Opatření BOZP na staveništi | soub | 1,000 | | |
|----|---|------------|-----------------------------|------|-------|--|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

6 - Etapa 6 - úsek H - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

IČ:

21313270

DIČ:

CZ21313270

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

236 095,31

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 236 095,31 | 21,00% | 49 580,02 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

285 675,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt: **6 - Etapa 6 - úsek H - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026**

Místo: Jičín
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel: JIPA s.r.o.

Datum: 19. 1. 2024
Projektant: INRECO s.r.o.
Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

236 095,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Objekt:

6 - Etapa 6 - úsek H - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2026

Místo:

Jičín

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Projektant:

INRECO s.r.o.

Zhotovitel:

JIPA s.r.o.

Zpracovatel:

BACIng s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

236 095,31

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 1 | K | 111211201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 | m2 | 36,000 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" (6,9+7,5)*2,5

36,000

VV

Součet

36,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 5 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 36,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

S.01 Situace

VV

"03" 36

36,000

VV

Součet

36,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 6 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 72,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV

36*2 "Přepočtené koeficientem množství

72,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|
| 28 | K | 941311211 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 9 594,000 | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211

VV

lešení*90

9 594,000

VV

Součet

9 594,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------------------|-----|-------|--|--|
| 30 | K | 943381201R | Montáž stavebního vrátku | kus | 1,000 | | |
|----|---|------------|--------------------------|-----|-------|--|--|

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.2. Lešení

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|
| 31 | K | 943381202R | Pronájem stavebního vrátku | měsíc | 3,000 | | |
|----|---|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|

VV

D.1.1.1 Technická zpráva

VV

5.2. Lešení

VV

1*3

3,000

VV

Součet

3,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|
| 32 | K | 943381203R | Demontáž stavebního vrátku | kus | 1,000 | | |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|
| 33 | K | 944611111R | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 106,600 | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|

VV

lešení

106,600

VV

Součet

106,600

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|--|--|
| 34 | K | 944611211R | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111R (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 9 594,000 | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|--|--|

VV

lešení*90

9 594,000

VV

Součet

9 594,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|
| 35 | K | 944611811R | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použit sítě v bílé barvě) | m2 | 106,600 | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--|--|

VV

lešení

106,600

VV

Součet

106,600

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 44 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 106,600 | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

VV

lešení

106,600

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|---|--|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | Součet | | 106,600 | | | |
| 45 | K | 993111119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | m2 | 106,600 | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119 | | | | | |
| VV | | lešení | | 106,600 | | | |
| VV | | Součet | | 106,600 | | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | |
| 72 | K | 011314000 | Archeologický dohled | kus | 1,000 | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011314000 | | | | | |
| 73 | K | 012103000R | Vyhledání, vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí | kus | 1,000 | | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | |
| 68 | K | 031303000 | Náklady na zábor | m2 | 4 050,000 | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000 | | | | | |
| VV | | 90 dní | | | | | |
| VV | | 45*90 | | 4 050,000 | | | |
| VV | | Součet | | 4 050,000 | | | |
| 69 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | m | 88,000 | | |
| VV | | 50+(15+4)*2 | | 88,000 | | | |
| VV | | Součet | | 88,000 | | | |
| 70 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kus | 1,000 | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000 | | | | | |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | |
| 71 | K | 042503000R | Opatření BOZP na staveništi | soub | 1,000 | | |