

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			11 100,02	7,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			6 471,00	4,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 511,50	3,2
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			7 504,00	5,3
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			7 296,00	5,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			687,86	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			432,21	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			50 960,62	36,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 727,16	11,9
725	Zařizovací předměty	PSV			20 948,66	14,9
781	Obklady keramické	PSV			6 550,20	4,7
784	Malby	PSV			2 980,00	2,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 565,86	3,2
Cena celkem					140 735,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	MS001/2026	U Cementárny 29, Ostrava Vítkovice
O:	SO01	Výměna určených stoupaček vody a kanalizace
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	722172914R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	4,00000	185,50	742,00
25	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	6,00000	494,00	2 964,00
Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
26	722172632R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	6,00000	398,00	2 388,00
Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
27	722172633R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	6,00000	513,00	3 078,00
Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
28	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	562,00	562,00
29	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svařů do D 32 mm	soubor	1,00000	405,00	405,00
30	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	6,00000	123,50	741,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
31	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00000	118,50	711,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
32	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	6,00000	163,00	978,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
33	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	131,50	789,00
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	18,00000	69,90	1 258,20
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	18,00000	51,60	928,80
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
36	55141040R	Ventil rohový mosazný TE-66 - 1/2" bez filtru	kus	3,00000	89,70	269,10
37	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m	t	0,01863	1 098,00	20,46
Díl: 725 Zařizovací předměty						20 948,66
38	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00000	819,00	819,00
39	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	371,00	1 113,00
40	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad šikmý	soubor	2,00000	7 040,00	14 080,00
41	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00000	1 756,00	3 512,00
42	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem	kus	2,00000	670,00	1 340,00
43	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 24 m	t	0,06502	1 302,00	84,66
Díl: 781 Obklady keramické						6 550,20
44	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,00000	68,90	137,80
včetně dodávky materiálu.						
45	781475111R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 100 x 100 mm	m2	2,00000	1 765,00	3 530,00
46	5978135329R	Obkládačka dle stávající	m2	2,50000	1 000,00	2 500,00
47	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 24 m	%	61,67800	6,20	382,40
Díl: 784 Malby						2 980,00
48	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	25,00000	31,90	797,50
49	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	25,00000	87,30	2 182,50
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 565,86
50	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,99750	1 558,00	1 554,10
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,99750	571,00	569,57

Položkový rozpočet

S:	MS001/2026	U Cementárny 29, Ostrava Vítkovice
O:	SO01	Výměna určených stoupaček vody a kanalizace
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				11 100,02
1	342263513RS1	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm	kus	2,00000	5 550,01	11 100,02
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				6 471,00
2	416020115R00	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce HUT, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 15 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	3,00000	2 157,00	6 471,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 511,50
3	611421231RT2	Oprava omítky stropů rovných, vápenné, štukové, do 10 % plochy s použitím suché maltové směsi Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	12,00000	194,50	2 334,00
4	612421231RT2	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, štukové, do 10 % plochy s použitím suché maltové směsi	m2	13,00000	167,50	2 177,50
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				7 504,00
5	900 R03	HZS	h	16,00000	469,00	7 504,00
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				7 296,00
6	954312106R00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 2.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., MAJ tl.12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení.	m	12,00000	608,00	7 296,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				687,86
7	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	1,00000	255,36	255,36
8	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	12,00000	17,30	207,60
9	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	13,00000	17,30	224,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				432,21
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,23350	1 851,00	432,21
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				50 960,62
11	721110916R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 125	kus	1,00000	1 144,00	1 144,00
12	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	21,00000	359,50	7 549,50
13	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	11,00000	462,00	5 082,00
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	1 231,00	6 155,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	16,00000	932,00	14 912,00
16	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	11,00000	1 197,00	13 167,00
17	721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	1,00000	446,50	446,50
18	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	32,00000	46,90	1 500,80
19	28651840.AR	Kus čistící PVC, Pipelife KG 110 mm	kus	1,00000	410,50	410,50
20	28651841.AR	Kus čistící PVC, Pipelife KG 125 mm	kus	1,00000	527,00	527,00
21	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m	t	0,05357	1 238,00	66,32
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 727,16
22	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	18,00000	32,70	588,60
23	722172913R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	2,00000	152,00	304,00

Položkový rozpočet

S:	MS001/2026	U Cementárny 29, Ostrava Vítkovice
O:	SO01	Výměna určených stoupaček vody a kanalizace
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,97750	90,70	814,26
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,99750	790,00	788,03
54	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	0,99750	842,00	839,90

