

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Smlouva")

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název Město Turnov  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny  
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve smluvních  
a technických věcech  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

Název Intersystem EU s.r.o.  
Sídlo Dukelská 295/34, 014 01 Bytča  
IČO 46186123  
DIČ 687219060  
Č.ú. SK25 0900 0000 0052 1952 8910  
Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací akce „**Hřiště v parku u letního kina v Turnově**“ - podle technického řešení z května 2025 od společnosti AND, spol.s.r.o. a výkazu výměř. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované v textových částech této dokumentace a uvedené ve výkazu výměř.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dětského hřiště v blízkosti letního kina v městském parku v Turnově. Budou provedeny terénní úpravy, sadovnické práce, pořízení a instalace mobiliáře včetně herních prvků a oplocení. Součástí zakázky není kácení dřevin, které si zajistí zadavatel sám.

2.1.1. Specifikace a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci z 05/2025 Městský park Turnov (park u letního kina) Etapa 2 – Úprava stávajícího hřiště od společnosti AND, spol. s r.o. a výkazu výměr.

2.2. Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob).
  - Zajistit vlastní sociální zařízení.
  - Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
  - Zajistit případné pronájmy pozemků a zábery veřejného prostranství.
  - Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
  - Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
  - Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
  - Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím související dopravní značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
  - Zajistit kompletační činnosti – předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
  - Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
  - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
  - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
  - Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.
- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

### III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění: katastrální území Turnov (771601), parcely č.: 622, 623/1, 623/4.

**Vjezd do prostoru staveniště je možný pouze malou technikou o nosnosti max. 5,5 t a to z ulice Husova.**

### 3.2. Doba plnění:

Zahájení zakázky: ..... nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad začátkem června 2026)

Doba plnění zakázky: .....max.75 dní od zahájení zakázky, s dokončením do 19.8.2026.

- 3.3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet např. z důvodu nepředvídatelných povětrnostních, provozních a dalších zcela mimořádných a nepředvídatelných vlivů, které brání v dodržení technologického postupu u použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moci nebo z důvodů jednoznačně neležících na straně Zhotovitele, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou Smlouvy o dílo.

## IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.02.2026 podané v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	4 131 322,83
Sazba DPH 21 %	867 577,79
Cena díla celkem včetně DPH	4 998 900,62

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné

pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.4 a 2.5.


- 4.4 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Z poslední vystavené faktury dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z této řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z této řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název akce „**Hřiště v parku u letního kina v Turnově**“.
- 4.8 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

## V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele (předpoklad březen 2026), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v odst. 2.1. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.3. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.4. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

- 5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:



Za objednatele:

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 5 dnů před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění

- předmětu veřejné zakázky podílet.
- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

## VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

## VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelům k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce **60 měsíců na stavební práce a minimálně 24 měsíců na herní prvky** ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí výše uvedená záruční doba ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. trávníku, chodníků, vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu **ve výši min. 5 mil. Kč** zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] uzavřenou u UNIQA pojišťovna, a.s. dne 01.11.2022 ve výši **Dvacetčtyřimilionů korun českých.**
- Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.13. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.
- 7.18. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.14 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení některé z těchto povinností i v případě opakovaného zjištění.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména situace, kdy:
- 8.1.1. Zhotovitel nezačíná provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přerušuje provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
- 8.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a s termíny, stanovenými na kontrolních dnech stavby, o třicet (30) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
- 8.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodrжуje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;
- 8.1.4. Bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
- 8.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 8.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění.
- 8.5. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena práva ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli.

## IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.4. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.
- 9.5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 9.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Turnova.

Příloha: Oceněný výkaz výměr

V Turnově dne

V Turnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**01 - IO 01 Příprava území, demolice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46186123

687219060

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**180 318,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 318,14	21,00%	37 866,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**218 184,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**01 - IO 01 Příprava území, demolice**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**180 318,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

180 318,14

1 - Zemní práce

99 055,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 218,13

997 - Přesun sutě

60 577,83

998 - Přesun hmot

1 466,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

01 - IO 01 Příprava území, demolice

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

180 318,14

D HSV Práce a dodávky HSV

180 318,14

D 1 Zemní práce

99 055,54

1	K	1111011R1	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha vč. odvozu na skládku	ha	0,085		
2	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	3,000		
3	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	85,000		
4	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	85,000		
5	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	820,000		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	205,000		
8	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000		
9	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	1,512		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,350		
11	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	10,000		
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000		
13	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000		

D 997 Přesun sutě

14	K	99700R001	Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny	t	0,170		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,551		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,959		
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,500		
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,051		
19	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,000		
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,400		
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	336,600		
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,975		
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	179,775		
24	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,975		
25	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				
26	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,512		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

02 - IO 02 - Asanace, péstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

**02.2 - SO 02.2 Sadovnické úpravy**

KSO:

Místo: Městský park

CC-CZ:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

IČ:

46186123

DIČ:

687219060

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**630 450,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	630 450,57	21,00%	132 394,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**762 845,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

02 - IO 02 - Asanace, péstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

**02.2 - SO 02.2 Sadovnické úpravy**

Místo:

Městský park

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o., Ponávka  
185/2, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**630 450,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

630 450,57

1 - Zemní práce

626 480,84

998 - Přesun hmot

3 969,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

02 - IO 02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

**02.2 - SO 02.2 Sadovnické úpravy**

Místo:

Městský park

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Projektant:

ZaKT s.r.o., Ponávka  
185/2, 602 00 Brno

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**630 450,57**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**630 450,57**

D 1

Zemní práce

1	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	1,000		
2	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	73,700		
3	K	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	103,000		
4	M	M14	<i>herbucid totální neselektivní</i>	<i>litr</i>	<i>0,106</i>		
5	K	111311111	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hl do 30 mm	m2	73,700		
6	K	111311121	Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu ve svahu přes 1:5 do 1:2 hl do 30 mm	m2	103,000		
7	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	73,700		
8	K	183403241	Obdělání půdy rytím starého trávníku ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	103,000		
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	73,700		
10	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	103,000		
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000		
12	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000		
13	M	M1	<i>rašelina VL</i>	<i>m3</i>	<i>7,000</i>		
14	K	182911121	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1	m2	53,000		
15	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000		
16	M	JTA.67390880	<i>textilie jutařská PETEX 400g/m2 š 150cm</i>	<i>m2</i>	<i>55,000</i>		
17	M	M2	<i>ocelové kotvící skoby do země, balení po 100 ks</i>	<i>balení</i>	<i>4,000</i>		
18	K	111151221	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	389,000		
19	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	389,000		
20	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	596,000		
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 192,000		
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	596,000		
23	M	M3	<i>travní osivo pro renovaci rekreačních trávníků</i>	<i>kg</i>	<i>17,880</i>		
24	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	596,000		
25	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000		
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000		
28	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,200		
29	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		
30	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 292,000		
31	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000		
32	M	M6-Um	<i>Ulmus minor</i> alejový strom s balem OK 12-14 cm	kus	1,000		
33	M	M6-Ps	<i>Pinus sylvestris</i> vel. 175-200 cm s balem	kus	1,000		
34	M	M6-Qp	<i>Quercus petraea</i> alejový strom s balem, OK 14-16 cm s balem	kus	2,000		
35	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		
36	M	M6-Vo	<i>Viburnum opulus</i> vel. 60-80 cm, kontejner	kus	2,000		
37	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	53,000		
38	M	M6-Hh	<i>Hedera helix</i> , vel. 50-60 cm, kontejner	kus	53,000		
39	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 239,000		
40	M	M6-Cv	<i>Calluna vulgaris</i> kontejner K10	kus	100,000		
41	M	M6-Dc	<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldtau' kontejner	kus	49,000		
42	M	M6-Df	<i>Dryopteris filix-mas</i> kontejner	kus	8,000		
43	M	M6-Or	<i>Osmunda regalis</i> kontejner	kus	9,000		
44	M	M6-Vv	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> kontejner	kus	92,000		
45	M	M6-An	<i>Anemone nemorosa</i> kontejner	kus	41,000		
46	M	M6-Aff	<i>Anthyrium filix-femina</i> kontejner	kus	58,000		
47	M	M6-Ad	<i>Aruncus dioicus</i> kontejner	kus	36,000		
48	M	M6-Lr	<i>Lunaria rediviva</i> kontejner	kus	29,000		
49	M	M6-Go	<i>Galium odoratum</i> kontejner	kus	25,000		
50	M	M6-Po	<i>Pulmonaria officinalis</i> kontejner	kus	38,000		
51	M	M6-Ep	<i>Epimedium rubrum</i> kontejner	kus	15,000		
52	M	M6-Ge	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czakov' kontejner	kus	50,000		
53	M	M6-Er	<i>Echinops ritro</i> kontejner	kus	19,000		
54	M	M6-Hm	<i>Helianthus microcephalus</i> 'Lemon Queen' kontejner	kus	20,000		
55	M	M6-Md	<i>Monarda didyma</i> 'Squaw' kontejner	kus	93,000		
56	M	M6-HS	<i>Helenium</i> 'Sahin's Early Flower' kontejner	kus	71,000		
57	M	M6-Ca	<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster' kontejner	kus	44,000		
58	M	M6-Ar	<i>Agastache rugosa</i> 'Blue Fortune' kontejner	kus	61,000		
59	M	M6-Sb	<i>Stipa barbata</i> kontejner	kus	74,000		
60	M	M6-Sn	<i>Salvia nemorosa</i> 'Carradona' kontejner	kus	117,000		
61	M	M6-As	<i>Aster frikartii</i> 'Mönch' kontejner	kus	33,000		
62	M	M6-He	<i>Helictotrichon sempervirens</i> kontejner	kus	51,000		
63	M	M6-Ne	<i>Nepeta faassenii</i> 'Six Hills Giant' kontejner	kus	106,000		
64	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000		
65	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	4,700		
66	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	172,000		
67	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000		
68	K	184215116	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000		
69	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	10,000		
70	M	M7	příčkaž púlené dřevěné kulatiny průměru 80 mm, délka příčky je 50 cm	kus	18,000		
71	M	M8	vyvazovací páska 40 mm	m	7,300		
72	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	3,000		
74	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000		
75	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,006		
76	M	M9	kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě, 1,5 kg/výsadbovou jámu	kg	6,000		
77	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		
78	M	M10	tabletové hnojivo zásobní s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g	kg	0,790		
79	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,440		
80	M	M11	rákosová rohož, rákos přírodní neloupaný výška 160 cm, 0,3 m/ strom	m	0,900		
81	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	27,100		
82	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000		
83	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	49,000		
84	K	184911152	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	53,000		
85	M	M12	kamenivo dekorační (kačírek) fr. 16-22 mm	t	8,670		
86	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,168		
87	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,840		
88	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	27,520		
89	M	M13	voda pro zálivku	m3	33,360		
90	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	33,360		
91	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	120,720		
D	998		Přesun hmot				
92	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	6,548		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**03 - IO 03 Komunikace, terénní úpravy, vodní hřiště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46186123

687219060

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 423 494,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 423 494,01	21,00%	298 933,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 722 427,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**03 - IO 03 Komunikace, terénní úpravy, vodní hřiště**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 423 494,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 390 756,51**

1 - Zemní práce	120 388,17
2 - Zakládání	88 656,80
4 - Vodorovné konstrukce	34 920,00
5 - Komunikace pozemní	792 680,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 273,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	342 546,41
998 - Přesun hmot	8 291,01
<b>Ostatní - Ostatní</b>	<b>32 737,50</b>
74x - VO	32 737,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**03 - IO 03 Komunikace, terénní úpravy, vodní hřiště**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 423 494,01**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 390 756,51**

D 1 Zemní práce

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,550		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,700		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,550		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	107,700		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	83,790		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,700		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	486,000		
8	K	1819515R	modelace terénu - přeložka stávajícího potůčku	m	22,000		
9	K	1819517R	modelace terénu - úprava ploch po stavebních pracích	m2	30,000		
10	K	18196111R	zasypání zrušeného korýtka potůčku	m	30,000		

D 2 Zakládání

11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	35,000		
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	40,250		
13	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,800		
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	21,600		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	21,600		
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,853		

D 4 Vodorovné konstrukce

17	K	43418R01	Kamenný blok výhybky 260/200/240 mm vč. opracování do požadovaného tvaru - dodávka a montáž	kus	12,000		
----	---	----------	---	-----	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

18	K	564281R11	Podklad z písku 0,2 - 2 mm tl 500 mm	m2	35,000		
19	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	25,000		
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,500		
21	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	25,000		
22	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,500		
23	K	5648011R1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 mm tl 30 mm	m2	210,000		
24	K	5648511R3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 mm tl 150-180 mm vč. penetrace polyuretanovým pojivem	m2	210,000		
25	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	216,000		
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	162,000		
27	M	583810R1	dlažba - žulové odseky 100 mm, žlutý odstín	m2	162,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm vč. spárování cementovou směsí s plastifikátorem a flexi tmelem	m2	54,000		
29	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	54,000		
30	K	595000R1	litý granulát z barevného EPDM tl. 10 mm + elastická vrstva s granulátu SBT tl. 25 mm (barva béžová)	m2	210,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
31	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,700		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000		
33	M	583803R15	štípaný žulový obrubník 80/250/1000	kus	36,000		
34	K	916282R1	obruba z ocelové pásoviny (8/160 mm) na roxory nebo do betonového lože	m	165,000		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,720		
36	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	251,000		
37	K	935113R11	odvodňovací žlab DN200 s litinovou mřížkou B125 - dodávka a montáž	m	2,500		
38	K	951R0001	kamenný blok u výhybky vodního prvku - dodávka a montáž	kus	12,000		
39	K	955R0001	provedení nového korýtka potůčku v terénu (rýha, jílové těsnění, kamenný pohoz zatlačený do dna) - dodávka a montáž vč. zemních prací	m	30,000		
D		998	Přesun hmot				
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	155,408		
41	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	155,408		
D		Ostatní	Ostatní				
D		74x	VO				
42	K	74R0001	Nový sloup VO vč. zemních prací a napojení na stávající rozvody v parku (stožár konicový, bezpaticový, výška nad zemí 4,5 m, barva RAL 7043, svítidlo dle stávajících svítidel v parku)	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**04 - IO 04 Mobiliář a herní prvky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46186123

687219060

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 184 857,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 184 857,54	21,00%	248 820,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 433 677,62**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**04 - IO 04 Mobiliář a herní prvky**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 184 857,54**

9x - Mobiliář

1 184 857,54

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**04 - IO 04 Mobiliář a herní prvky**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 184 857,54**

D	9x	Mobiliář		
1	K	9352R L1a	Typová parková lavička s opěrákem a područkami, délka 3m - dodávka	kus 4,000
2	K	9352R L1b	Typová parková lavička s opěrákem a područkami, délka 3m - montáž	kus 4,000
3	K	9352R L1c	Typová parková lavička s opěrákem a područkami, délka 3m - spodní stavba	kus 4,000
4	K	9352R L2a	Typová parková lavička s opěrákem, délka 1,85m - dodávka	kus 4,000
5	K	9352R L2b	Typová parková lavička s opěrákem, délka 1,85m - montáž	kus 4,000
6	K	9352R L2c	Typová parková lavička s opěrákem, délka 1,85m - spodní stavba	kus 4,000
7	K	9352R L3a	Typová parková oblouková lavička bez opěráku na centrální noze, poloměr 2,5m, půlkruh sestaven ze čtyř kompatibilních prvků - dodávka	kus 1,000
8	K	9352R L3b	Typová parková oblouková lavička bez opěráku na centrální noze, poloměr 2,5m, půlkruh sestaven ze čtyř kompatibilních prvků - montáž	kus 1,000
9	K	9352R L3c	Typová parková oblouková lavička bez opěráku na centrální noze, poloměr 2,5m, půlkruh sestaven ze čtyř kompatibilních prvků - spodní stavba	kus 1,000
10	K	9353R Sa	Typový parkový stůl na centrální noze, délka 1,8m - dodávka	kus 2,000
11	K	9353R Sb	Typový parkový stůl na centrální noze, délka 1,8m - montáž	kus 2,000
12	K	9353R Sc	Typový parkový stůl na centrální noze, délka 1,8m - spodní stavba	kus 2,000
13	K	9367R K1	Typový odpadkový koš (80l), válcový, průměr 395 mm výška 800 mm - montáž	kus 2,000
14	K	9367R K2	Typový odpadkový koš (80l), válcový, průměr 395 mm výška 800 mm - dodávka	kus 2,000
15	K	9368R H1a	Typový prvek – Otočná miska, (od 3 let) - dodávka	kus 1,000
16	K	9368R H1b	Typový prvek – Otočná miska, (od 3 let) - montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
17	K	9368R H2a	Typový prvek - Typový kolotoč, (od 3 let) - dodávka	kus 1,000
18	K	9368R H2b	Typový prvek - Typový kolotoč, (od 3 let) - montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
19	K	9368R H3a	Typový prvek – Typová dvojitá závěsná houpačka, (1x závěs od 3 let a 1x závěs do 3 let) - dodávka	kus 1,000
20	K	9368R H3b	Typový prvek – Typová dvojitá závěsná houpačka, (1x závěs od 3 let a 1x závěs do 3 let) - montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
21	K	9368R H4a	Typový prvek – Typová páková houpačka, (od 3 let) - dodávka	kus 1,000
22	K	9368R H4b	Typový prvek – Typová páková houpačka, (od 3 let)- montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
23	K	9368R H5a	Typový prvek - Typový kolotoč, (od 3 let) - dodávka	kus 1,000
24	K	9368R H5b	Typový prvek - Typový kolotoč, (od 3 let)- montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
25	K	9368R H6a	Typový prvek - Balanční bloky, (od 4 let - dodávka	kus 1,000
26	K	9368R H6b	Typový prvek - Balanční bloky, (od 4 let)- montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus 1,000
27	K	9368R H7a	Typový prvek – Houpačí koník na pružícím plechu, (do 3 let) - dodávka	kus 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	9368R H7b	Typový prvek – Houpací koník na pružícím plechu, (do 3 let) - montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus	1,000		
29	K	9368R H8a	Typový prvek – Pingpongový stůl vč. betonového základu - dodávka a montáž	kus	1,000		
30	K	9369R Va	Typová nerezová vodní výhybka do vodního korýtka - dodávka	kus	4,000		
31	K	9369R Vb	Typová nerezová vodní výhybka do vodního korýtka - montáž a instalace (vč. výkopů a betonáže)	kus	4,000		
32	K	937 LAa	Atypická parková laviice s opěrákem délka 7700 mm, š sedáku 440 mm, v. sedáku 450 mm, výška od země 786 mm ( materiál dřevěné hranoly 80/80, ocelový plech) - dodávka	kus	1,000		
33	K	937 LAb	Atypická parková laviice s opěrákem délka 7700 mm, š sedáku 440 mm, v. sedáku 450 mm, výška od země 786 mm ( materiál dřevěné hranoly 80/80, ocelový plech) - montáž	kus	1,000		
34	K	937 LAc	Atypická parková laviice s opěrákem délka 7700 mm, š sedáku 440 mm, v. sedáku 450 mm, výška od země 786 mm ( materiál dřevěné hranoly 80/80, ocelový plech) - spodní stavba	kus	1,000		
35	K	938 R11	Dopravné	kus	1,000		
36	K	939 R01	Demontáž a zpětná montáž stávajícího herního prvku (pirátská loď) při provádění EPDM	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**05 - IO 05 Oplocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

IČ:

46186123

DIČ:

687219060

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**629 025,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 025,07	21,00%	132 095,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**761 120,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**05 - IO 05 Oplocení**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**629 025,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

**629 025,07**

1 - Zemní práce

11 488,68

2 - Zakládání

8 031,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

605 525,29

998 - Přesun hmot

3 979,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

05 - IO 05 Oplocení

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

629 025,07

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,600		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600		
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,480		

#### D 2 Zakládání

4	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,880		
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	348101R1	Kovové tvarované oplocení v. 900 mm (sloupky ocelová pásovina 45/20 mm po cca 2,0 m, pole tvoří ocelová pásovina 45/20-mm, výplň tyče d 12mm), žárově ponkovoáno+ nátěr - dodávka a montáž vč. kotevních a montážních prvků	m	83,500		
6	K	348201R1	Kovová dvoukřídlá branka 900x2230 mm (sloupky ocelová pásovina 45/20 mm, pole tvoří ocelová pásovina 45/20-mm, výplň tyče d 12mm), žárově ponkovoáno+ nátěr - dodávka a montáž vč. kotevních a montážních prvků	kus	1,000		
7	K	348202R1	Kovová jednokřídlá branka 900x1015 mm se samozavíračem (sloupky ocelová pásovina 45/20 mm, pole tvoří ocelová pásovina 45/20-mm, výplň tyče d 12mm), žárově ponkovoáno+ nátěr - dodávka a montáž vč. kotevních a montážních prvků	kus	1,000		

#### D 998 Přesun hmot

8	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	8,637		
9	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	8,637		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**901 - VON**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

46186123

DIČ:

687219060

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**83 177,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 177,50	21,00%	17 467,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**100 644,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**901 - VON**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**83 177,50**

9a - Ostatní náklady

**83 177,50**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Objekt:

**901 - VON**

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**83 177,50**

D		9a	Ostatní náklady				
1	K	003	Náklady umístění stavby	Kč	1,000		
2	K	006	IČ při realizaci (projednání DIO, veškeré doklady potřebné pro zahájení a realizaci stavby atd.)	Kč	1,000		
3	K	008	geodetické vytýčení, dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000		
4	K	009	Ostatní práce (průzkumy, zkoušky, dílenská a výrobní dokumentace, vzorkování materiálů a technologických postupů, konzultace s geotechnikem nebo statikem apod.)	Kč	1,000		
5	K	102	koordinace s ostatními souvisejícími akcemi v parku	Kč	1,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101\_2026

Stavba: Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 28.1.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Intersystem EU s.r.o.

IČ: 46186123  
DIČ: 687219060

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 131 322,83</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 131 322,83</b>		<b>867 577,79</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>4 998 900,62</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101\_2026

**Stavba:** Městský park Turnov (park u letního kina) - Etapa 2b - Úprava stávajícího hřiště

Místo: Datum: 28.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Intersystem EU s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 131 322,83</b>	<b>4 998 900,62</b>
01	IO 01 Příprava území, demolice	180 318,14	218 184,95
02	IO 02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy	630 450,57	762 845,19
02.2	SO 02.2 Sadovnické úpravy	630 450,57	762 845,19
03	IO 03 Komunikace, terénní úpravy, vodní hřiště	1 423 494,01	1 722 427,75
04	IO 04 Mobiliář a herní prvky	1 184 857,54	1 433 677,62
05	IO 05 Oplocení	629 025,07	761 120,33
901	VON	83 177,50	100 644,78