

Soupis prací - dod. č. 1219

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Výměna kolejového lože v žst. Nučice staniční kolej č. 9

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			<b>Materiál</b>					
		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<b>Výkony</b>					
		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km MHS	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km štěrk	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km štěrk	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nepevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<b>VRN</b>					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx
<b>Celkem:</b>								<b>166 408,32</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele